4402 Bd 5

Veröffentlichungen

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Preuss. Meteorologisches Institut 4

KÖNIGL. PREUSS. METEOROLOGISCHES INSTITUT BERLIN

Ergebnisse

der

Niederschlags-Beobachtungen

im Jahre 1892.

Mit einer farbigen Doppelkarte und fünf Abbildungen im Text.

Berlin 1894.
A. Asher & Co.

Preis 10 *M.*

Inhalt.

Seite

Einleitung V

1. Entwickelung des Netzes der Regenstationen V
2. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1892 VI
3. Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung VIII
4. Die Niederschläge des Jahres 1892 verglichen mit den Normalwerthen (mit einer Abbildung) . . . X
5. Die starken Regenfälle vom 18. bis 21. Juli 1892 in Ostpreussen (mit einer farbigen Doppelkarte) . XIII
6. Der Muschelregen vom 9. August 1892 zu Paderborn (mit vier Abbildungen) XVI

Alphabetisches Verzeichniss der Regenstationen im Jahre 1892 XXI

I. Monats- und Jahres-Uebersichten (Anordnung der Stationen nach Kreisen) 1

II. Monats- und Jahres-Summen, sowie grösste Tagesmengen (Anordnung der Stationen nach Flussgebieten) 139

III. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 165

IV. Höhe der Schneedecke. Wassergehalt der Schneedecke 173

Nachtrag 192

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen

im Jahre 1892.

Bearbeitet von Professor Dr. G. Hellmann.

---

1. Entwickelung des Netzes der Regenstationen.*)

Als im Jahre 1847 das Königlich Preussische Meteorologische Institut gegründet und ein Netz von etwa 35 Beobachtungsstationen eingerichtet wurde, konnte es sich natürlich nur darum handeln, vollständige meteorologische Stationen, oder, wie wir jetzt sagen würden, Stationen II. Ordnung ins Leben zu rufen; galt es doch, die allgemeinen klimatischen Verhältnisse der Monarchie zu erforschen. Auch als sich im Laufe der Jahre die Zahl der Stationen mehrte und die übrigen norddeutschen Staaten ähnliche Einrichtungen trafen bezw. sich mit ihren Stationsnetzen dem preussischen anschlossen, waren es immer nur Stationen II. oder wenigstens III. Ordnung, welche neu errichtet wurden. Die Anregung zur Anlage von besonderen Stationen zur Beobachtung der atmosphärischen Niederschläge, oder wie wir kurzweg zu sagen pflegen, von Regenstationen, kam von aussen her.

Als im Jahre 1855 der in Görlitz lebende Königl. Oekonomie-Kommissarius F. G. R. von Moellendorff zum ersten Male den Versuch machte, eine zusammenhängende Darstellung über »Die Regenverhältnisse Deutschlands« zu geben (Abhandlungen der naturforsch. Gesellschaft in Görlitz, Bd. VII, Heft 1), bemerkte er zu wiederholten Malen die Unzulänglichkeit des dafür vorhandenen Beobachtungsmateriales und veranlasste die naturforschende Gesellschaft in Görlitz, bezw. deren ökonomische Sektion, einige besondere Regenstationen in Preussen einzurichten. Dieselben lagen fast sämmtlich in der Lausitz, in der Uckermark und in der Neumark. Die meisten haben nur 5 bis 6 Jahre, vom Jahre 1856 an, bestanden, andere dagegen, welche später vom Königl. Meteorologischen Institut übernommen wurden, blieben bis in die achtziger Jahre, wo sie meistentheils in Stationen höherer Ordnung umgewandelt wurden, in Thätigkeit. Dahin gehören die heute noch vorhandenen Stationen Pammin (früher Stolzenfelde) bei Arnswalde und Prenzlau, sowie die eingegangenen Stationen Lübbenow und Boitzenburg in der Uckermark.

Später, etwa vom Jahre 1879 ab, war es der um die klimatische Erforschung seines engeren Heimathlandes, der Grafschaft Glatz, wohl verdiente Kaplan (jetzt Pfarrer) Richter, welcher in der Grafschaft einige Regen- (und Gewitter-) Stationen einrichtete, deren Beobachtungsergebnisse vom Königl. Meteorologischen Institute mit publicirt wurden. Kurz vorher (Winter 1878/79) hatte ich selbst in einer, bei Gelegenheit des zweiten internationalen Meteorologenkongresses (Rom 1879) veröffentlichten kleinen Schrift »Plan für ein meteorologisches Beobachtungsnetz im Dienste der Landwirtschaft des Königreichs Preussen« (Sonderabdruck aus Thiel's Landwirthschaftlichen Jahrbüchern, Bd. VIII, 1879) den näher motivirten Vorschlag gemacht, die Einrichtung eines dichten Netzes von etwa 2000 Regenstationen in Norddeutschland, mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse der Landwithschaft und die wasserwirthschaftlichen Fragen, ins Werk zu setzen, ein Vorschlag, der sich indessen erst theilweise verwirklichen liess, als mit der 1885 erfolgten Reorganisation des Instituts die nothwendigen Fonds zur Beschaffung von Instrumenten und zur Gewinnung von Arbeitskräften von Seiten der Königlichen Regierung gewährt wurden. Ich war zwar inzwischen, seit 1882, schon bemüht gewesen, wenigstens die grössten räumlichen Lücken im Stationsnetze, mit besonderer Rücksichtnahme auf die topographischen Verhältnisse, durch Gründung von etwa 25 Regenstationen auszufüllen — Stationen, welche später fast sämmtlich in solche III. Ordnung umgewandelt worden sind —, allein

---

*) Die Abschnitte 1 und 3 sind aus der vorjährigen Veröffentlichung z. Th. wörtlich übernommen worden, um auch diesen Jahrgang möglichst selbständig und in sich verständlich zu machen.

trotz der grossen Preisreduktion (von 90 auf 14 M.), welche durch die Verwendung neuer Instrumente eigener Konstruktion erzielt werden konnte, war es bei den damaligen beschränkten Mitteln des Instituts doch nicht möglich, dieses Netz erheblich dichter zu gestalten. Dagegen waren einige zu Anfang der achtziger Jahre ins Leben getretene lokale Vereine für Wetterkunde in der Lage, auch eine grössere Zahl von Regenstationen in ihrem Vereinsgebiete einzurichten; so der unter Leitung von Herrn Dr. (jetzt Professor) Assmann stehende Verein für landwirthschaftliche Wetterkunde in Mitteldeutschland, dessen erste Stationen im Sommer 1881 zu beobachten begannen, sowie der landwirthschaftliche Centralverein für Littauen und Masuren, welcher 1883 durch Herrn Dr. Pabst ein ziemlich dichtes Netz von Regenstationen im Regierungsbezirk Gumbinnen einrichten liess.

Die Organisation des ganz Norddeutschland umfassenden Netzes von Regenstationen, welche in den Reorganisationsplan des Königl. Meteorologischen Instituts mit aufgenommen worden war, nahm im Jahre 1887 ihren Anfang, indem zunächst die 68 Regenstationen des genannten ostpreussischen Vereins dem Stationsnetz des Instituts einverleibt wurden. Fast gleichzeitig wurden die übrig gebliebenen Stationen des Vereins für landwirthschaftliche Wetterkunde in Mitteldeutschland, welcher sich inzwischen aufgelöst hatte, in die Reihe unserer Stationen eingefügt. Ausserdem gelang es noch im Laufe desselben Jahres 1887 in der Provinz Schlesien ein dichtes Netz von Regenstationen direkt vom Institut aus ins Leben zu rufen. In den späteren Jahren kamen die übrigen Provinzen, von Osten nach Westen allmählich fortschreitend, an die Reihe; so 1888 das übrige Ostpreussen, auch Mecklenburg-Schwerin und ein für specielle hydrotechnische Untersuchungen dienendes Netz im Einzugsgebiet der Kinzig, eines Nebenflusses des Main; 1889: die Provinzen Westpreussen und Posen; 1890: die Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachsen und ein Theil der Provinz Westfalen (Reg.-Bez. Minden); 1891: die Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover, das übrige Westfalen und der nördliche Theil von Hessen-Nassau; 1892: der südliche Theil von Hessen-Nassau, die Rheinprovinz einschliesslich der Hohenzollernschen Lande. Damit war die Organisation eines dichten Netzes von Regenstationen, wenigstens innerhalb der preussischen Grenzen, zu einem ersten Abschluss gebracht, und kann es für die folgenden Jahre nur noch die Aufgabe sein, dasselbe zu erhalten und die vorhandenen Lücken möglichst auszufüllen.

2. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1892.

Die Zahl der im Jahre 1892 thätigen Regenstationen betrug 1693; rechnet man aber die Stationen II. und III. Ordnung, an denen gleichfalls Niederschlagsmessungen gemacht werden, hinzu, so sind es insgesammt 1869. Ihre Vertheilung auf die einzelnen Regierungsbezirke und Provinzen, sowie die daraus resultirende Dichtigkeit des Netzes ergiebt sich aus folgender Uebersicht:

Regierungsbezirk bezw. Provinz	Zahl der Regenstationen publicirt	Zahl der Regenstationen nicht publicirt	Zahl der Stationen höherer Ordnung	Gesammtzahl der Niederschlag messenden Stationen	1 Station kommt auf
Königsberg	79	1	5	85	248 qkm
Gumbinnen	60	2	5	67	237 »
Ostpreussen	139	3	10	152	243 »
Danzig	46	1	3	50	159 »
Marienwerder	53	4	3	60	293 »
Westpreussen	99	5	6	110	232 »
Potsdam (einschl. Berlin)	50	5	11	66	314 »
Frankfurt	45	2	4	51	376 »
Brandenburg	95	7	15	117	341 »
Stettin	31	1	2	34	355 »
Köslin	30	2	4	36	390 »
Stralsund	13	—	1	14	286 »
Pommern	74	3	7	84	358 »
Posen	38	3	6	47	373 »
Bromberg	28	2	2	32	358 »
Posen	66	5	8	79	367 »
Breslau	78	3	10	91	148 »
Liegnitz	77	3	11	91	150 »
Oppeln	54	4	5	63	210 »
Schlesien	209	10	26	245	164 »
Magdeburg	38	1	6	45	256 »
Merseburg	46	—	3	49	208 »
Erfurt	23	2	4	29	122 »
Sachsen	107	3	13	123	205 »
Schleswig-Holstein	67	1	10	78	242 qkm
Schleswig-Holstein	67	1	10	78	242 »
Hannover	16	1	1	18	318 »
Hildesheim	29	2	3	34	156 »
Lüneburg	26	1	3	30	378 »
Stade	16	1	2	19	357 »
Osnabrück	19	2	2	23	270 »
Aurich	7	1	2	10	311 »
Hannover	113	8	13	134	287 »
Münster	32	1	2	35	207 »
Minden	43	2	3	48	110 »
Arnsberg	75	4	4	83	93 »
Westfalen	150	7	9	166	122 »
Kassel	94	2	7	103	98 »
Wiesbaden	87	1	5	93	60 »
Hessen-Nassau	181	3	12	196	80 »
Koblenz	41	1	3	45	138 »
Düsseldorf	40	—	1	41	133 »
Köln	29	2	1	32	124 »
Trier	53	—	4	57	126 »
Aachen	19	—	1	20	208 »
Rheinprovinz	182	3	10	195	138 »
Hohenzollern'sche Lande	23	—	3	26	44 »
Königreich Preussen	1505	58	142	1705	204 »

Ordnet man die Provinzen nach aufsteigender Dichtigkeit des Regenstationsnetzes, so erhält man die Reihenfolge:

	1 Station kommt auf		1 Station kommt auf
Hohenzollern'sche Lande	44 qkm	Schleswig-Holstein	242 qkm
Hessen-Nassau	80 »	Ostpreussen	243 »
Westfalen	122 »	Hannover	287 »
Rheinprovinz (ohne Hohenzollern)	138 »	Brandenburg	341 »
Schlesien	164 »	Pommern	358 »
Sachsen	205 »	Posen	367 »
Westpreussen	232 »	Königreich Preussen	204 qkm

Man sieht ohne weiteres, wie in den Landestheilen mit starker vertikaler Gliederung die Dichtigkeit des Beobachtungsnetzes sehr viel grösser ausfällt, als in den ganz dem norddeutschen Flachlande angehörigen Provinzen. Geht man auf einzelne Kreise zurück, so steigern sich die Unterschiede naturgemäss noch erheblich mehr. So entfällt z. B. im Kreise Hirschberg im Riesengebirge eine Station auf 32 qkm, während in der niederschlesischen Ebene (Kreise Grünberg und Freistadt) erst auf 289 qkm eine solche kommt. Sehr dicht ist ferner das Netz im Harz (Kreis Zellerfeld 1 : 41), im Taunus (durchschnittlich 1 : 32), im Teutoburger Wald (Kreis Bielefeld 1 : 44), im Westerwald (Kreis Westerburg 1 : 53), in der Rhön (Kreis Gersfeld 1 : 60), im Sauerlande (Kreise Altena und Iserlohn 1 : 66). Im starken Gegensatz dazu stehen einzelne Kreise der östlichen Niederungsprovinzen (Kreis Stolp 1 : 567, Kreis Weststernberg 1 : 571, Kreis Krossen 1 : 653, Kreis Schlawe 1 : 791, Kreis Wreschen 1 : 1015). Die Zahl der Stationen ist hier sicherlich noch zu gering und muss vermehrt werden; doch fällt es gerade in diesen Landestheilen sehr schwer, freiwillige Beobachter zu finden.

Die Zahl der Stationen in den nichtpreussischen Staaten, von denen nur Mecklenburg-Schwerin, Braunschweig, Lippe-Detmold und Lübeck ein dichteres Netz von Regenstationen besitzen, ersieht man aus der folgenden Uebersicht:

Staat	Zahl der Regenstationen	Zahl der Stationen höherer Ordnung	Gesammtzahl der Niederschlag messenden Stationen	Staat	Zahl der Regenstationen	Zahl der Stationen höherer Ordnung	Gesammtzahl der Niederschlag messenden Stationen
Grossherzogthum Hessen	4	1	5	Herzogthum Anhalt	10	3	13
» Mecklenburg-Schwerin	25	5	30	Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen	4	2	6
» Mecklenburg-Strelitz	4	1	5	» Schwarzburg-Rudolstadt	4	4	8
» Sachsen-Weimar	5	3	8	» Lippe-Detmold	11	—	11
» Oldenburg	3	6	9	» Schaumburg-Lippe	1	—	1
Herzogthum Braunschweig	31*)	2	33	Freie und Hansestadt Lübeck	6	1	7
» Sachsen-Meiningen	7	2	9	» » » Bremen	1	1	2
» Sachsen-Altenburg	1	—	1	» » » Hamburg	1	—	1
» Sachsen-Koburg-Gotha	12	3	15	Zusammen	130	34	164

Ein alphabetisch geordnetes Verzeichniss der Regenstationen im Jahre 1892 folgt weiter unten auf den Seiten XXI bis XLV; es enthält aber nur diejenigen 1634 Stationen, deren Beobachtungsresultate im vorliegenden Bande zum Abdruck gebracht werden. Es mussten nämlich die Beobachtungen von 59 Stationen von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden, weil sie entweder allzu lückenhaft und ungenau oder mit systematischen Fehlern behaftet waren. Diese Stationen, deren Aufzeichnungen im Archiv des Königl. Meteorologischen Instituts aufbewahrt bleiben, sind folgende:

Provinz Ostpreussen:
Puppen
Kl. Blandau
Gr. Stürlack

Provinz Westpreussen:
Steinberg
Freystadt

Gollub
Adl. Briesen
Peterswalde

Provinz Brandenburg:
Mildenberg
Templin
Dannenberg

Charlottenburg
Gr. Leppin
Schwiebus
Tschicherzig

Provinz Pommern:
Fiddichow
Gr. Spiegel
Gr. Tychow

*) Hiervon 1 Station nicht publicirt.

Provinz Posen:
Obornik
Kawczyn
Antonin
Wilhelmsthal
Gnesen

Provinz Schlesien:
Salzbrunn
Gottesberg
Landeck (Bad)
Alte Fähre
Wahlstatt
Ruhland
Mokrau
Gr. Thurze
Zabelkau
Bleischwitz

Provinz Sachsen:
Schönebeck
Silkerode
Walschleben

Provinz Schleswig-Holstein:
Bülderup

Provinz Hannover:
Langreder
Gronau
Lerbach
Gülden
Kirchwistedt
Aschendorf
Emlichheim
Norden

Provinz Westfalen:
Füchtorf
Valdorf
Verl
Arnsberg II
Zeche Victor
Zeche Graf Schwerin
Zeche Stock & Scherenberg

Provinz Hessen-Nassau
Wanfried
Rodenberg
Treisberg

Rheinprovinz:
Lutzerath
Marienberghausen
Brenig

Braunschweig:
Voigtsdahlum

3. Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung.

I. Monats- und Jahresübersichten. (S. 1—138). — Dieser Haupttheil der Veröffentlichung giebt für die nach Provinzen und innerhalb derselben nach Kreisen angeordneten Stationen die wichtigsten Monats- und Jahresresultate der Niederschlagsbeobachtungen wieder. Zur richtigen Werthschätzung dieser Zahlenangaben sei Folgendes bemerkt.

Auf allen seit dem Jahre 1886 vom Institut aus eingerichteten Stationen dient der bereits an anderen Orten beschriebene und abgebildete Regenmesser, System Hellmann M. 86, zur Messung der atmospärischen Niederschläge. Seine kreisrunde Auffangfläche hat die Grösse von 200 qcm. Die Höhe des oberen Randes über dem Erdboden beträgt in der Regel 1 m, nur in schneereicheren Gegenden ist sie etwas grösser, 1.2 bis 1.5 m.

Die Messung der Niederschlagsmengen erfolgt um 7 Uhr Morgens, und wird der gefundene Betrag dem Messungstage selbst zugeschrieben. Da in anderen Beobachtungsnetzen die Mengen zurückdatirt werden — was früher auch bei uns geschah, aber der grossen Verwirrungen wegen, welche dieses Verfahren mit sich brachte, bald aufgegeben werden musste — sei hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich in der vorliegenden Publikation die Niederschlagsmengen auf den Messungstag beziehen.

Bei der Zählung der Niederschlagstage ist wieder die bereits seit dem Jahrgang 1884 in den Veröffentlichungen des Instituts verwendete untere Grenze von 0.2 mm festgehalten worden.

Die Prüfung der Beobachtungsergebnisse einer Station erfolgte meistens durch Vergleichung mit denen der Nachbarstationen, wobei die im Institut gezeichneten Jahres-, z. Th. auch Monatskarten der Niederschlagsvertheilung gute Dienste leisteten. Fragliche oder zweifelhafte Werthe sind entweder durch ein Fragezeichen oder eine Fussnote als solche gekennzeichnet, solche, die offenbar unrichtig waren, aber ganz weggelassen worden. Die rechnerische Prüfung der Monatssummen u. s. w. dürfte, da sie unabhängig von einander durch zwei Personen ausgeführt worden ist, nichts zu wünschen übrig lassen; dagegen können kleinere Fehler der Messung und Versehen in der regelmässigen Notirung nur auf die Weise entdeckt werden, dass man die Beobachtungen der Stationen, in geographischer Anordnung, in extenso auf Bögen neben einander schreibt. Bei der Gleichartigkeit der Niederschlagsverhältnisse über grösseren Gebieten, ausser bei ganz lokalen Gewitterregen, entdeckt man alsdann leicht etwaige Lücken oder falsche Datirungen u. s. w. Leider hat diese Prüfungsmethode, welche sich ohne weiteres darbieten würde, wenn ein grösserer Theil der Niederschlagsbeobachtungen ausführlich veröffentlicht würde, bisher nicht angewandt werden können, weil die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte eine derartige zeitraubende Zusammenstellung und Uebertragung von etwa einer Viertelmillion von Zahlen nicht zu leisten vermögen.

II. Monats- und Jahres-Summen (S. 139—163). — Für die besonderen Zwecke der Hydrotechnik sind in dieser Abtheilung die Monats- und Jahressummen des Niederschlags, sowie die grösste Tagesmenge im Jahre, nach Flussgebieten geordnet, zusammengestellt. Dabei konnten auch die an den Stationen II. und III. Ordnung gemachten Niederschlagsbeobachtungen Berücksichtigung finden.

Die Stationen sind in einer solchen Reihenfolge aufgeführt, dass man bei jeder beliebigen Station eines Flussgebietes die oberhalb gelegenen ohne weiteres übersehen, also auch schnell ermitteln kann, welche Niederschlagsmengen bei der Beurtheilung der an dem betreffenden Orte zum Durchfluss gelangenden Wassermengen in Betracht kommen.

Bei dem vielfach noch unzulänglichen Material an topographischen Karten war es übrigens in manchen Fällen recht schwer, ja geradezu unmöglich, die hydrographische Zugehörigkeit der Stationen unzweideutig festzustellen.

III. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit (S. 165—171). — Die in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben sollen gleichfalls wesentlich hydrotechnische Bedürfnisse befriedigen.

Bei einmaliger täglicher Messung der Niederschlagsmengen ist es nur möglich, die grössten Tagesmengen anzugeben, welche auch in den Tabellen des Abschnittes I für die einzelnen Monate und das Jahr veröffentlicht sind. Die Erfahrung lehrt aber, dass die stärksten Niederschläge von viel kürzerer Dauer sind. Um die Regendichtigkeit oder die Intensität grosser Niederschläge zu ermitteln, sind daher die Beobachter angehalten, bei starken Regenfällen (Gewitterregen, sogenannten Wolkenbrüchen u. s. w.) die Messung gleich nach dem Aufhören vorzunehmen und das bezügliche Messungsresultat nebst der Dauer des Regenfalles besonders zu notiren. Aus diesen Nachweisungen sind die Tabellen des Abschnittes III zusammengestellt worden. Ausgehend von dem bereits mehrfach von mir betonten Grundsatz, dass man es bei derartigen Angaben vermeiden muss zu extrapoliren, d. h. Niederschläge von weniger als einer Stunde Dauer auf die Stundeneinheit zu reduciren, sind folgende 8 Gruppen gebildet worden: Niederschläge von 1 bis 5 Minuten, 6—15, 16—30, 31—45, 46—60 Minuten, 1—2 Stunden, 2—3, mehr als 3 Stunden Dauer. In den fünf ersten wurde auf die Minute als Zeiteinheit, in den drei letzten auf die Stunde und auf die Minute als Zeiteinheiten reducirt. Innerhalb jeder Gruppe erfolgte die Anordnung nach steigender Dichtigkeit. Wählt man aus jeder der acht Gruppen die intensivsten Niederschläge aus, so findet man für die beiden Jahre 1891 und 1892 folgende Werthe:

Dauer	Betrag pro Minute 1891	1892	Dauer	Betrag pro Minute 1891	1892
1— 5 Minuten	3.90 mm	1.32 mm	46—60 Minuten	1.06 mm	0.73 mm
6—15 »	2.13 »	1.37 »	$1^h\,1^m$— 2 Stunden	0.55 »	0.91 »
16—30 »	2.09 »	1.00 »	$2^h\,1^m$— 3 »	0.52 »	0.46 »
31—45 »	1.07 »	0.90 »	$3^h\,1^m$— 4 »	0.29 »	0.25 »

Schon das eine Jahr 1891 zeigte aufs deutlichste, wie die Intensität des Niederschlages mit der Dauer desselben abnimmt, und wie irrthümliche Vorstellungen es demnach erwecken muss, wenn man ganz kurz dauernde Niederschläge auf die Stunde als Zeiteinheit reducirt. Man erhält ungewöhnlich hohe Werthe, welche in Wirklichkeit nie vorkommen. Die Beobachtungen des Jahres 1892 bestätigen dieses Resultat vollständig.

IV. Höhe der Schneedecke. Wassergehalt der Schneedecke (S. 173—192). — Der erste Theil dieses Abschnittes, welcher im Jahrgang 1889 unserer »Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen« zum ersten Male erschien, wurde vom Jahre 1891 ab in die vorliegende Veröffentlichung herübergenommen, weil er eine wesentliche Ergänzung zu den Resultaten der Niederschlagsbeobachtungen bildet.

Man übersieht nämlich häufig, dass im Winter ein direkter Vergleich der Niederschlagsmengen, wie sie in den Tabellen der Abschnitte I und II erscheinen, mit den Wassermengen der Flüsse unstatthaft ist, weil nur ein Bruchtheil der in der Form von Schnee fallenden Niederschläge sofort zum Abfluss gelangt. Deshalb bildet die Kenntniss der Höhe der Schneedecke, welche den Erdboden bedeckt, eine wesentliche Ergänzung zu den gewöhnlichen Angaben der Niederschlagsmenge, in denen die dem Schnee entsprechende Wasserschicht mitenthalten ist.

Die Beobachtungen über die Höhe der Schneedecke werden nur auf den Stationen II. und III. Ordnung, sowie in Pr. Stargard und in Leobschütz gemacht, und zwar um 7 Uhr Morgens (Spandau und Helgoland ausnahmsweise um 8 Uhr Morgens). Die Zahlen bedeuten die mittlere Höhe der Schneedecke in Centimetern. Es ist ferner zu bemerken, dass mit »0« als Höhenangabe entweder eine mehrfach durchbrochene oder eine gleichmässig dünne, weniger als $^1/_2$ cm hohe Schneedecke bezeichnet wird, und dass unter »Mittel« die mittlere Schneehöhe an den Tagen mit Schneedecke in dem betreffenden Monat zu verstehen ist.

Eine sehr wesentliche Ergänzung zu den blossen Angaben über die Höhe der Schneedecke bilden die auf S. 191—192 wiedergegebenen Werthe des Wassergehaltes, welchen dieselbe im Laufe der Zeit annimmt. Da man bei Beurtheilung der praktisch wichtigen Frage, welche Wassermengen bei plötzlich eintretender

Schneeschmelze im Frühjahr den Flüssen zugeführt werden, den Wassergehalt der Schneedecke offenbar kennen muss, wurde zuerst im Winter 1890/91 der Versuch gemacht, diesen Werth auf einer kleineren Zahl zweckmässig vertheilter Stationen systematisch zu ermitteln.

Dazu dient ein nach meinen Angaben gefertigter kräftiger Zinkblechcylinder von 50 cm Höhe mit verdeckt liegendem Holzgriff, welcher zum Ausstechen eines Schneecylinders von 200 qcm Fläche gebraucht wird. Nach erfolgtem senkrechtem Ausschnitt führt man eine kleine Blechschaufel unter die Oeffnung, dreht den Cylinder vorsichtig um und lässt die so gewonnene Schneeschicht, deren Höhe man zuvor mit einem Maassstabe gemessen hat, im Gefässe schmelzen, nachdem man dasselbe, zur Verhütung der Verdunstung, mit einem passenden Blechdeckel bedeckt hat. Da die Auffangfläche des Instrumentes ebenso gross ist, wie mein auf den Stationen eingeführter Regenmesser, so kann das nämliche Messglass zur Messung des Schmelzwassers dienen. Man erhält so leicht den specifischen Wasserwerth des Schnees, d. h. den Wassergehalt von 1 cm Schneedecke ausgedrückt in Millimetern Wasserhöhe.

Die Beobachter sind angewiesen, so lange eine Schneedecke vorhanden ist, jeden fünften Tag diesen specifischen Wasserwerth zu ermitteln. Die Resultate dieser an 14 Stationen vorgenommenen Schneedichtigkeitsbestimmungen sind auf S. 191—192 niedergelegt. Die Ergebnisse dieses, wie des vorigen Winters lehren, wie der Wassergehalt der Schneedecke mit deren Alter zunimmt und bisweilen Werthe erreichen kann, welche an die beim Firnschnee der Hochgebirge gemachten Befunde heranreichen. Es lässt sich ja auch sehr wohl begreifen, dass der Schnee einer alten Schneedecke im Flachlande, auf welchen dieselben Kräfte eingewirkt haben, wie auf den Hochgebirgsschnee, dessen Struktur annehmen muss. Die Fälle sind freilich ausserordentlich selten, weil eine mehr als 8 Wochen alte Schneedecke im Tieflande nicht häufig vorkommt.

4. Die Niederschläge des Jahres 1892 verglichen mit den Normalwerthen.

(Hierzu eine Abbildung).

Zur besseren Charakterisirung der Niederschlagsverhältnisse des Jahres 1892 ist folgende Tabelle berechnet worden, welche die Abweichungen vom Normalwerth in den einzelnen Monaten und im ganzen Jahre für eine grössere Zahl von Stationen, für welche 25 oder mehr Beobachtungsjahre vorliegen, ohne weiteres erkennen lässt.



Diese Abweichungen sind aber nicht in derselben Weise gebildet, wie es z. B. bei der Temperatur geschieht, indem man die Unterschiede zwischen dem Normalwerth und dem Einzelwerth berechnet. Es scheint mir vielmehr zweckmässiger, anstatt dieser Differenz den Ueberschuss bezw. den Fehlbetrag in Procenten der Normalmenge anzugeben, da es offenbar von sehr verschiedener Bedeutung ist, ob z. B. im Juli oder im April 30 mm zu viel oder zu wenig fallen, oder noch einfacher, die Monats- und Jahresmengen des Einzeljahres in Procenten der Normalmengen auszudrücken. Letzteres ist in der nachfolgenden Tabelle geschehen und danach das nebenstehende Kärtchen gezeichnet worden, aus dem man mit einem Blicke entnehmen kann, welche Gegenden zu nass oder zu trocken waren. Die Zahlen stehen an der Stelle, wo die Stationen liegen, deren Namen man aus der nachfolgenden tabellarischen Uebersicht leicht ersehen kann.

Monats- und Jahresmengen des Niederschlages im Jahre 1892, ausgedrückt in Procenten der Normalmengen.

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Königreich Preussen													
Ostpreussen													
Tilsit	175	85	65	135	68	135	163	37	45	117	30	168	100
Königsberg	189	81	112	153	98	90	173	49	59	118	30	150	102
Klaussen			79	88	65	76	96	27	44	216	14	74	
Westpreussen													
Danzig	178	88	163	82	49	132	78	46	129	112	33	157	99
Konitz	203	68	105	88	56	39	48	42	144	74	22	127	77
Brandenburg													
Pammin	252	72	94	42	81	48	40	45	76	102	18	132	76
Frankfurt a. O.	186	70	80	22	85	56	30	34	203	56	22	132	73
Dahme	156	62	74	28	137	71	30	60	82	26	15	88	67
Berlin	155	41	56	13	117	64	115	64	128	35	29	149	81
Prenzlau	177	43	88	26	68	65	38	116	94	82	16	125	77
Pommern													
Putbus	265	100	103	136	169	181	55	103	115	156	20	159	126
Stettin	210	115	103	35	93	111	49	210	85	116	24	161	110
Regenwalde	141	103	61	36	104	80	22	88	131	83	25	128	79
Köslin	228	29	79	41	127	117	132	41	90	142	63	114	100
Lauenburg	262	113	131	45	83	119	112	52	124	60	58	169	107
Posen													
Bromberg	181	48	133	78	85	70	41	56	189	128	17	147	91
Posen	160	35	87	55	76	62	49	29	168	119	35	112	77
Schlesien													
Guhrau	220	66	73	59	72	76	81	17	83	113	41	131	79
Breslau	219	93	86	100	109	109	36	21	98	147	64	160	91
Ratibor	189	96	81	69	104	165	155	14	132	232	23	161	114
Leobschütz	161	145	112	85	105	124	61	30	139	169	47	194	104
Eichberg	165	130	88	71	85	106	47	42	95	129	62	103	85
Wang	165	127	107	77	80	139	49	34	95	103	39	100	89
Görlitz	167	110	61	49	103	77	62	25	117	62	27	121	76
Sachsen													
Torgau	130	62	82	26	107	43	54	43	59	16	17	82	57
Halle a. S.	138	150	127	21	74	49	24	71	277	49	3	103	77
Erfurt	87	115	97	24	78	73	45	78	174	82	13	60	74
Heiligenstadt	103	105						73	68	87	25	68	
Salzwedel	140	92	95	59	106	104	57	88	205	116	10	92	95
Schleswig-Holstein													
Segeberg	185	67	67	44	104	138	44	68	81	105	19	95	83
Neumünster	198	87	72	49	120	118	58	94	93	114	41	133	98
Kiel	173	79	57	76	119	156	57	101	93	115	53	114	100
Flensburg	181	70	57	88	181	175	45	81	121	97	54	72	99
Apenrade	265	174	57	114	185	217	35	84	151	123	53	93	122
Gramm	175	173	49	91	179	179	26	84	102	107	37	68	99
Westerland auf Sylt	165	186	62	42	108	141	17	47	89	133	34	103	91
Husum	200	118	50	91	136	158	62	78	93	120	69	92	102
Meldorf	234	105	50	86	155	137	93	113	94	122	65	151	115
Hannover													
Otterndorf	235	75	51										
Lüneburg	158	74	100	22	81	155	54	77	111	96	8	119	88
Hannover	155	109	121	83	96	153	60	125	129	74	15	44	97
Klausthal	154	106	63	42	104	77	28	90	76	67	12	103	76
Göttingen	112	126	105	52	73	73	44	47	100	107	20	62	72
Emden	152	77	55	81	98	138	47	49	71	161	89	133	95
Lingen	146	90	75	64	78	152	53	84	153	126	70	117	100

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Westfalen													
Münster	116	115	120	59	66	106	52	51	169	115	38	106	90
Gütersloh	146	110	77	58	68	92	48	67	129	92	43	94	84
Arnsberg	164	131	77	66	84	86	58	45	98	92	24	60	78
Bigge	193	123	52	72	92	90	44	45	91	71	14	78	76
Hessen-Nassau													
Kassel	105	106	95	35	62	108	43	72	157	81	28	66	78
Marburg	95	143	75	26	76	97	46	39	117	123	19	60	74
Fulda	118	103	67	59	85	96	84	67	239	127	26	94	95
Frankfurt a. M.	80	103	78	22	30	93	47	44	94	95	38	84	66
Wiesbaden	100	94	71	33	85	85	25	27	114	105	18	70	66
Rheinprovinz mit Hohenzollern													
Trier	77	98	54	40	19	94	59	79	107	132	41	69	73
Aachen	124	119	94	90	54	132	55	106	132	121	45	104	97
Köln	100	82	110	59	79	84	85	88	186	119	75	114	98
Krefeld	102	122	88	69	55	114	53	57	154	77	51	97	84
Kleve	84	77	58	40	50	108	55	57	163	107	55	105	80
Hechingen	211	132	102	129	111	92	82	59	109	249	64	68	109
Nichtpreussische Staaten													
Hessen													
Darmstadt	142	155	90	41	54	152	54	66	112	146	32	86	92
Mecklenburg-Schwerin													
Rostock	260	36	62	48	139	181	76	117	123	140	21	105	110
Kirchdorf auf Poel	250	45	96	62	133	100	50	64	98	144	26	145	96
Schwerin	210	33	98	53	110	125	41	89	126	95	17	104	89
Marnitz	182	55	86	97	143	129	82	70	183	80	36	92	100
Oldenburg													
Eutin	208	46	69	37	120	140	75	59	90	74	20	80	84
Jever	212	116	55	85	78	188	39	68	81	149	97	109	103
Elsfleth	96	105	60	146	104	148	49	68	141	135	102	165	106
Oldenburg	117			40	62	90	36	38	78	117	62		
Löningen	136	83	57	58	100	109	48	87	119	105	117	116	93
Birkenfeld	61	137	42	40	24	89	35	36	85	131	25	71	65
Thüring. Staaten													
Arnstadt	59	123	100	54	74	103	32	67	112	103	22	70	74
Gross Breitenbach	141	116	66	40	96	65	43	77	75	80	8	70	71
Sondershausen	109	85	57	19	63	64	27	36	139	80	13	65	59
Braunschweig	127	87	121	43	69	79	43	96	92	61	14	84	74
Freie Reichsstädte													
Bremen	145	84	58	59	96	132	40	64	94	95	39	98	83
Lübeck	171	57	103	32	104	120	44	67	95	98	22	137	86

Nach Ausweis der vorstehenden Tabelle war das Jahr 1891 fast überall ein trockenes. Namentlich im mittleren und südwestlichen Norddeutschland blieb die Jahresmenge erheblich (25 bis 33 Procent) hinter dem Normalwerth zurück.

Am trockensten war der November, demnächst die Sommermonate Juli und August; dagegen war der Januar fast überall zu nass.

5. Die starken Regenfälle vom 18. bis 21. Juli 1892 in Ostpreussen.

(Hierzu die farbige Doppelkarte).

Bei Durchsicht der im Juli 1892 in der Provinz Ostpreussen gemessenen Regenmengen fielen mir die hohen Tagesmaxima einiger Stationen auf, die nahezu 100 mm erreichten und für diese Gegend ungewöhnlich hohe sind; denn in Königsberg hat man während der 45 Jahre von 1848 bis 1892 nur 68.8 mm als grösste Tagesmenge gemessen, während zu Klaussen bei Lyck innerhalb 50 Jahre (1838—45 und 1851—92) zweimal höhere Beträge verzeichnet wurden, nämlich 99.9 mm im August 1844 und 94.8 mm im August 1890. Ich glaubte Anfangs, dass es sich hierbei um sehr starke lokale Gewitterregen handle, ersah aber bald aus einer Zusammenstellung der grossen Tagesmengen, dass fast ganz Ostpreussen von ihnen betroffen war und dass den grössten Regenfällen Tage mit gleichfalls starken Niederschlägen vorausgingen und nachfolgten, dass es somit ausgebreitete und starke Landregen waren, die nur an ganz vereinzelten Orten von Gewittererscheinungen begleitet waren. Von den Gewitter-Hauptstationen meldeten nämlich nur Rosenberg, Jeesau und Kurwien am 18. Juli, Tilsit und Wittgirren am 20. Juli Gewitter.

Da ein Blick auf die von den meteorologischen Instituten veröffentlichten täglichen Wetterkarten mir zeigte, dass die besagten starken Regenfälle unter ähnlichen Bedingungen erfolgten, wie die wolkenbruchartigen Regen vom 2./3. August 1888 im schlesischen Gebirge, die ich damals etwas genauer verfolgte, *) schien mir eine genauere Uutersuchung derselben am Platze und zugleich geeignet zu sein, unsere Kenntnisse über das Zustandekommen starker Niederschäge im östlichen Norddeutschland weiter zu klären.

Ich lasse zunächst eine Zusammenstellung der am 19., 20., 21. und 22. Juli Morgens um 7 Uhr gemessenen Regenhöhen, sowie der daraus resultirenden Summen dieser vier Tagesmengen für sämmtliche Stationen hier folgen.

Regenmengen, gemessen in Ostpreussen vom 19. bis 22. Juli 1892.

	19.	20.	21.	22.	Summe
Kreis **Memel**					
Aglonen	2.4	26.8	5.8	8.1	43.1
Dawillen	8.6	15.4	6.6	5.0	35.6
Degeln	5.2	29.5	6.0	—	40.7
Karlshof	9.5	20.6	4.9	0.5	35.5
Memel	13.5	13.1	4.7	1.1	32.4
Nimmersatt	8.8	21.0	8.0	4.0	41.8
Schwarzort	11.2	34.1	7.4	0.6	53.3
Wensken	14.4	26.6	6.7	—	47.7
Kreis **Heydekrug**					
Petrellen	7.5	29.3	7.0	6.4	50.2
Russ	6.8	48.3	25.0	11.4	91.5
Kreis **Niederung**					
Baumkrug	16.4	70.7	34.4	16.4	137.9
Kaukehmen	4.2	63.2	32.3	8.5	108.2
Kreis **Tilsit**					
Tilsit	3.6	54.3	25.7	14.4	98.0
Matzstubbern	1.5	27.9	11.8	17.5	58.7
Wittgirren	0.5	27.5	54.1	12.4	94.5
Kreis **Ragnit**					
Giggarn	—	45.7	2.1	13.8	61.6
Krauleidehlen	2.8	40.0	35.6	33.8	112.2
Paballen	2.8	45.7	58.6	19.0	126.1
Wischwill	—	23.5	43.5	8.6	75.6
Kreis **Pillkallen**					
Girrehlischken	—	33.5	56.8	1.9	92.2
Henskischken	1.5	35.0	61.6	9.0	107.1
Kussen	2.1	34.0	53.0	9.8	98.9
Lasdehnen	0.5	31.8	78.5	6.0	116.8
Stimbern	1.8	43.8	87.2	7.5	140.3
Kreis **Stallupönen**					
Budweitschen	1.9	39.1	17.8	3.4	62.2
Pillupönen	2.8	50.0	41.3	6.4	100.5
Trakehnen	0.9	39.6	24.7	4.8	70.0
Kreis **Gumbinnen**					
Florkehmen	1.2	41.2	46.4	20.0	108.8
Gumbinnen	—	35.0	31.0	29.0	95.0
Prasslauken	2.2	32.5	22.2	9.1	66.0
Kreis **Insterburg**					
Insterburg	11.3	48.3	59.0	15.7	134.3
Jodlauken	25.6	27.0	47.2	14.9	114.7
Lindenberg	7.1	41.0	46.8	9.9	104.8
Neunischken	1.7	40.3	73.3	21.5	136.8
Norkitten	25.2	34.3	49.0	10.3	118.8
Kreis **Darkehmen**					
Gr. Pelledauen	7.5	23.3	34.3	21.6	86.7
Koszischken	9.0	40.1	48.0	26.4	123.5
Kunigehlen	10.2	31.2	37.2	16.7	95.3
Radtkehmen	7.9	33.9	29.7	19.3	90.8
Trempen	20.0	32.2	76.7	24.4	153.3
Kreis **Angerburg**					
Angerburg	36.2	19.0	41.4	10.4	107.0
Buddern	19.0	30.7	37.4	13.0	100.1
Engelstein	51.3	27.5	74.0	25.0	177.8
Kruglanken	13.7	29.5	25.3	9.8	78.3
Leopoldshof	47.2	29.7	48.1	22.9	147.9
Steinhof	19.6	29.7	45.5	13.6	108.4
Kreis **Goldap**					
Ballupönen	0.1	41.4	28.1	5.5	75.1
Gr. Blandau	10.4	31.2	38.0	13.3	92.9
Rakowken	5.5	25.3	22.5	6.4	59.7
Szittkehmen	2.5	33.7	15.5	4.5	56.2

*) Der Wolkenbruch am 2./3. August 1888 im Gebiete des oberen Queis und Bober. (Centralblatt der Bauverwaltung, Berlin, Bd. VIII, 1888, S. 375—376, mit 1 Karte.) Abgedruckt, z. Th. mit weiteren Zusätzen von mir, in: Das Wetter, V, 1888; Meteorol. Zeitschr. VI, 1889; Verhandl. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin XV, 1888; Symons's Monthly Meteorol. Magazine XXIII, 1888.

	19.	20.	21.	22.	Summe
Kreis Oletzko					
Marggrabowa	7.6	19.9	15.4	5.8	48.7
Kowahlen	7.1	18.1	18.5	8.0	51.7
Theerbude	13.6	28.8	24.0	8.4	74.8
Kreis Lyck					
Czerwonken	13.8	10.7	22.8	19.5	66.8
Gorczytzen	10.6	26.6	37.0	7.8	82.0
Kallinowen	8.1	21.1	18.5	2.1	49.8
Klaussen	13.5	19.9	16.4	6.2	56.0
Leegen	11.7	27.9	22.0	7.6	69.2
Kreis Lötzen					
Gr. Stürlack	53.0	21.9	39.3	14.0	128.2
Ranten	18.5	32.0	30.0	8.6	89.1
Truchsen	34.7	23.7	27.4	8.2	94.0
Kreis Sensburg					
Aweyden	18.2	12.3	40.7	11.5	82.7
Mühlenthal	15.9	19.2	45.0	8.2	88.3
Schimonken	47.8	22.5	37.8	11.0	119.1
Kreis Johannisburg					
Drygallen	17.0	22.1	28.5	6.5	74.1
Johannisburg	20.5	20.6	37.3	5.1	83.5
Kosuchen	11.5	23.1	29.9	7.7	72.2
Turoscheln	14.9	15.8	31.6	6.6	68.9
Kreis Fischhausen					
Alexwangen	6.6	8.0	21.3	2.8	38.7
Auerhof	6.8	8.2	17.1	1.9	34.0
Barsenicken	7.0	7.5	23.5	1.9	39.9
Kragau	4.1	10.2	19.2	1.9	35.4
Nodems	7.6	7.7	20.9	1.9	38.1
Rossitten	25.6	34.0	25.7	6.6	91.9
Kreis Königsberg					
Görken	19.5	9.9	62.1	6.9	98.4
Gr. Ottenhagen	22.8	8.5	54.0	10.0	95.3
Königsberg	14.8	8.0	50.1	5.7	78.6
Mahnsfeld	13.0	8.4	42.8	9.0	73.2
Schaaksvitte	21.8	18.0	43.3	6.3	89.4
Schulstein	13.6	9.0	42.0	4.2	68.8
Waldau	19.8	8.6	62.2	7.5	98.1
Kreis Labiau					
Gr. Scharlack	32.8	21.8	76.5	16.7	147.8
Lablacken	30.9	35.5	76.0	24.6	167.0
Laukischken	22.6	36.2	89.2	20.6	168.6
Mehlauken	11.5	40.0	45.0	10.0	106.5
Petricken	17.4	72.3	26.4	12.8	128.9
Kreis Wehlau					
Gr. Schirrau	18.0	40.0	83.5	10.0	151.5
Grünlinde	30.0	22.7	98.2	18.1	169.0
Rockelkeim	29.5	16.3	73.6	14.0	133.4
Tapiau	33.7	15.8	90.0	16.8	156.3
Kreis Gerdauen					
Truntlack	41.8	26.4	42.6	17.5	128.3
Kreis Rastenburg					
Dönhoffstädt	16.1	11.5	44.9	8.2	80.7
Weitzdorf	20.0	12.2	48.0	14.4	94.6
Kreis Friedland					
Grünthal	25.3	12.2	52.6	14.8	104.9
Louisenberg	12.0	10.6	40.9	7.5	71.0
Quoossen	12.6	28.3	26.4	8.4	75.7
Wöterkeim	16.0	13.0	31.5	10.0	70.5

	19.	20.	21.	22.	Summe
Kreis Pr. Eylau					
Klein Peisten	19.8	8.7	43.0	6.1	77.6
Kraphausen	17.8	11.7	40.4	7.2	77.1
Ober Blankenau	15.7	8.7	43.6	9.5	77.5
Romitten	13.2	11.9	54.5	8.3	87.9
Kreis Heiligenbeil					
Amalienwalde	8.5	10.1	34.7	10.0	63.3
Bladiau	7.2	2.0	39.0	—	48.2
Heiligenbeil	4.5	8.0	16.8	1.4	30.7
Kl. Hoppenbruch	8.3	10.2	16.5	6.2	41.2
Kreis Braunsberg					
Klenau	4.0	1.8	8.9	0.8	15.5
Langwalde	8.8	—	21.7	3.7	34.2
Lilienthal	10.7	6.3	16.4	5.4	38.8
Parlack	7.9	—	5.0	1.4	14.3
Wormditt	12.2	—	25.3	6.0	43.5
Kreis Heilsberg					
Heilsberg	19.0	12.4	35.9	9.3	76.6
Wolfsdorf	13.9	3.1	25.5	3.7	46.2
Kreis Rössel					
Bischofstein	19.0	14.7	29.7	12.3	75.7
Dürwangen	10.0	13.7	38.1	10.3	72.1
Schönborn	15.8	7.9	29.5	7.6	60.8
Teistimmen	22.2	12.4	31.0	11.3	76.9
Kreis Allenstein					
Allenstein	6.5	2.9	24.4	10.7	44.5
Gr. Buchwalde	28.5	4.1	51.0	4.5	88.1
Gr. Maraunen	18.7	4.8	29.5	8.0	61.0
Kreis Ortelsburg					
Friedrichshof	12.1	13.0	32.0	7.5	64.6
Fürstenwalde	11.0	10.6	28.6	9.5	59.7
Jablonken	14.5	14.6	33.3	—	62.4
Kl. Rauschken	22.8	8.2	31.8	11.3	74.1
Ortelsburg	12.6	10.1	29.0	9.9	61.6
Willenberg	14.2	5.7	22.0	12.0	53.9
Kreis Neidenburg					
Hohendorf	18.9	0.3	6.7	7.0	32.9
Jedwabno	10.0	4.7	21.3	—	36.0
Illowo	2.2	—	—	7.0	9.2
Neidenburg	7.2	—	18.2	8.0	33.4
Kreis Osterode					
Altstadt	14.3	—	5.9	4.8	25.0
Bienau	8.0	0.1	9.0	3.2	20.3
Osterode	9.7	—	9.4	5.4	24.5
Peterswalde	14.5	—	10.5	5.3	30.3
Waplitz	11.0	—	14.0	9.2	34.2
Kreis Mohrungen					
Gergehnen	5.0	—	6.7	2.6	14.3
Haak	2.6	—	2.2	—	4.8
Liebwalde	2.5	—	0.2	1.6	4.3
Mohrungen	5.3	—	9.1	2.3	16.7
Kreis Pr. Holland					
Dransenhof	—	—	1.8	2.0	3.8
Quittainen	6.5	—	7.4	3.1	17.0
Sumpf	3.9	—	3.7	—	7.6

Auf Grund der vorstehenden Angaben wurden vom Assistenten Herrn Kiewel die auf der linken Seite der dieser Darstellung beigegebenen farbigen Doppelkarte reproducirten Regenkärtchen für die am 19., 20. und 21. Juli gemessenen Regenmengen konstruirt, sowie ferner für die in den vier Tagen vom

19. bis 22. Juli insgesammt gefallenen Mengen, da es sich nicht lohnte, auch für den 22. eine solche Karte noch besonders zu entwerfen.

Alle vier Karten haben ein und dieselbe Intensitätsskala und gewähren darum ein sehr übersichtliches Bild über die wechselnde Stärke des Regenfalles von Tag zu Tag, sowie über die Verlagerung der Zone grösster Intensität.

Der Regen begann am 18. Juli gegen Abend, an einzelnen Orten schon am Spätnachmittag (4—6 Uhr), und dauerte fast ununterbrochen bis zum frühen Morgen des 22. Juli an. Die Stärke des Regenfalles schwankte naturgemäss in den einzelnen Tagen sehr; an den beiden Stationen Insterburg und Gross Blandau, welche regelmässig dreimal täglich die Niederschlagsmengen messen, wurden beobachtet:

	Insterburg			Gross Blandau		
	7^a	2^p	9^p	7^a	2^p	9^p
18. Juli	—	—	1.2 mm	—	—	4.4 mm
19. »	10.1	2.5	3.5 »	6.0	2.7	3.5 »
20. »	42.3	18.4	20.6 »	25.0	13.8	11.1 »
21. »	20.0	5.5	9.0 »	13.1	3.2	8.0 »
22. »	1.2	—	— »	2.1	—	— »

Der meiste Regen fiel also in der Nacht vom 19. zum 20. Juli. Die gleichzeitigen Aenderungen des Luftdruckes waren nur gering; sie betrugen in Insterburg (+ bedeutet ein Steigen, — ein Fallen seit dem letzten Beobachtungstermin):

	7^a	2^p	9^p
18. Juli	— 2.0 mm	— 2.0 mm	— 0.1 mm
19. »	0.0 »	+ 0.5 »	+ 1.1 »
20. »	— 2.1 »	— 1.0 »	— 0.1 »
21. »	+ 0.2 »	+ 2.4 »	+ 2.2 »
22. »	+ 2.5 »		

Die Luftdruckvertheilung am Morgen des 18. war charakterisirt durch hohen Luftdruck über Westeuropa und ein umfangreiches Gebiet niederen Druckes (755 mm), welches in Centraleuropa von den Alpen nach Norden bis zum Eismeere reichte, während im westlichen Sibirien ein wenig höherer Druck herrschte. Dabei lag die Temperatur fast in ganz Europa unter dem Mittel, nur am Nachmittag des 18. erhebt sie sich in Ostpreussen über 20° (Maximum in Insterburg 25.5°, Gross Blandau 22.6° C). Noch im Laufe des Nachmittags am 18. bildet sich am Südostrande des grossen Gebietes niederen Luftdruckes ein flaches Minimum von 752 bis 753 mm aus, welches langsam nach Norden ziehend an seinem Westrande in Galizien und in Oberschlesien (wahrscheinlich auch in Polen — Beobachtungen liegen im Einzelnen noch nicht publicirt vor —) starke Niederschläge von 30—60 mm herbeiführt. Am Morgen des 19. Juli liegt die kleine Depression von 753 mm, wie unsere Karte deutlich erkennen lässt, zwischen Lemberg und Pinsk, sie vertieft sich nun ein wenig, liegt am Morgen des 20. bei Wilna, verflacht sich hierauf wieder, ohne eigentlich weiter nach Norden fortzuschreiten, und erst am Morgen des 22. ist sie, sich weiter ausfüllend, bis zum Bottnischen Meere vorgedrungen.

Gleichzeitig hat sich am Ostrande des über Westeuropa lagernden Gebietes höheren Luftdruckes längs der Isobare von 760 mm am Morgen des 19. über Schottland ein kleines tieferes Minimum gebildet, welches begleitet von stürmischen Winden, aber nur geringen Regenfällen rasch nach Südosten fortschreitet und sich bereits am Abend des 20. mit einem Theilminimum über Italien vereinigt hat. Wie unsere Luftdruckkarten erkennen lassen, ist es von dem flachen und ausgedehnteren Depressionsgebiet in Osteuropa nur durch einen schmalen Rücken höheren Druckes (761 bis 762 mm) getrennt gewesen. Dass nun gerade an der Westseite dieses nur langsam nach Norden ziehenden flachen Depressionsgebietes so erhebliche Regenmengen fallen, darf wohl darauf zurückgeführt werden, dass hier ein ruhiges Einströmen und innerhalb der Zone niederen Druckes ein lebhaftes Aufsteigen der durch Westwinde herbeigeführten feuchten Luft stattfinden kann, während in tiefen Depressionen (eigentlichen Cyclonen) durch die stark entwickelten Tangentialkräfte diese Vorgänge, und somit auch die Regenbildung, sehr beeinträchtigt werden.

Die Verschiebung der Zone grössten Regenfalles in Ostpreussen hält mit derjenigen der Depression gleichen Schritt; sie liegt stets an deren Westseite, wo die Westwinde feuchte Luft heranführen, beeinflusst aber den Weg der Depression — wie man früher wohl annahm — in keiner Weise. Am 18. regnet es am meisten im Gebiet der Masurischen Seen, am 19. im Memeldelta und am 20. in dem flachen, wasserreichen Gebiet zwischen dem Pregel und dem Memeldelta, wo die Deime eine Bifurkation zwischen Pregel und Kurischem Haff bildet.

6. Der Muschelregen vom 9. August 1892 zu Paderborn.

(Hierzu vier Abbildungen).

In der älteren meteorologischen Literatur findet man nicht selten ausführliche Berichte über sogenannte Wunderregen (*pluvia prodigiosa*), als da sind: Blutregen, Diamantregen, Erbsenregen, Fischregen, Froschregen, Getreideregen, Hirseregen, Insektenregen, Schwefelregen, Seidenregen, Staub- und Steinregen u. s. w. Das Räthselhafte derartiger Erscheinungen, welche die Gegend gewöhnlich in Angst und Schrecken versetzten, ist im vorigen und in diesem Jahrhundert mehrfach gelichtet worden; doch ist es nicht immer gelungen, unzweideutig nachzuweisen, woher die dem Regen beigegebenen Fremdkörper stammten, weil das Netz der meteorologischen Beobachtungsstationen und das System der Beobachtungen selbst noch unvollkommen ausgebildet war. Als daher der Beobachter der Regen- und Gewitterstation in Paderborn, Herr Chemiker C. R. Volmer, am 11. August 1892 über einen starken Regenguss berichtete, dem eine grosse Zahl lebender Muscheln beigemengt war, wurde er, nachdem das von ihm eingesandte Exemplar einer der gefallenen Muscheln durch das hiesige Königliche Museum für Naturkunde (Zoologische Sammlung) als die überall verbreitete Entenmuschel (*Anodonta anatina L.*) bestimmt worden war, vom Institut um eine möglichst eingehende Untersuchung der fraglichen Erscheinung und Berichterstattung darüber ersucht. Dieser Aufforderung hat Herr Volmer durch Einsendung der folgenden Darstellung, in der nur einige unwesentliche Stellen weggelassen worden sind, in dankenswerther Weise entsprochen:

»Dem in dem gefälligen Schreiben des Königlichen Meteorologischen Institutes vom 22. September cr. ausgesprochenen Wunsche nach genaueren Angaben über das hier beobachtete Phänomen des Muschelregens gern entsprechend, habe ich im Nachfolgenden die gleich nach dem Vorkommniss gesammelten und später durch persönliche Vernehmung der Anwohner und mir bekannt gewordenen Augenzeugen wesentlich erweiterten Wahrnehmungen mit eigenen Beobachtungen zusammengestellt.

Da Lage und Beschaffenheit der Oertlichkeit, an welcher die Muscheln gefunden wurden, jede andere Möglichkeit ausschliessen, als dass letztere von oben dorthin gelangt sind, so habe ich das betreffende Terrain durch Massskizzen im Grundriss und Aufriss auch dem Beurtheiler in der Ferne zugänglich zu machen gesucht.

Der Verlauf der Naturerscheinung war nun folgender:

An dem gewitterreichen 9. August brach, nachdem Ferngewitter 8—11ª und 3—3½ᵖ und ein Nahgewitter 3½—3¾ᵖ stattgefunden hatten, ein starkes Nahgewitter 4¼ los und dauerte bis 5¼ᵖ. Nach Analogie früherer Beobachtungen schätze ich die bis 5ᵖ tagsüber gefallene Regenmenge auf höchstens 5—6 mm. Wenige Minuten vor 5ᵖ erschien plötzlich, aus SW kommend, eine Wolke, die, obwohl von relativ geringem Umfange, dennoch bei allen Beobachtern hierselbst Aufsehen erregte, einerseits durch die fahlgelbe Farbe, die sich von dem dunkel-schieferblauen Wolkenhintergrunde scharf abhob, andererseits durch die ganz ungewöhnliche Geschwindigkeit, mit welcher sie heranjagte; nur diesem allgemein auffallenden Habitus ist es zu verdanken, dass ich in der Lage bin, weiter unten über die Genesis dieser Wolke Auskunft zu geben.

Gleichzeitig mit der Ankunft derselben in der Höhe des Neuhäuser Thores entstand ein Platzregen, der zwar nur einige Minuten andauerte, aber mindestens 30 mm Niederschlag lieferte und mit einem eben so rasch vorübergehenden so dichten Nebel verbunden war, dass ich beispielsweise an meinem etwa 200 Schritt vor dem Thore belegenen Beobachtungsplatze (✕ 6 auf Abbild. IV) von der ca. 5 Schritte vor meinem Fenster befindlichen Hecke kaum die Umrisse sehen konnte. In den hochgelegenen südlichen Stadttheilen hatte dieser Wolkenbruch nur den Charakter eines starken Gewitterregens.

In Bezug auf den Muschelfall selbst habe ich auf Grund von Angaben der unten benannten Zeugen, die sich bereit erklären, ihre Aussagen eventuell durch Eid zu bekräftigen, Folgendes zu berichten:

Das Ehepaar Gastwirth Behrens (wohnhaft D. Nr. 58) verliess, durch das sich immer drohender gestaltende Wetter veranlasst, seinen vor dem Neuhäuser Thore belegenen Garten und sah ganz in der Nähe meiner Wohnung einen Gegenstand dicht vor sich aus der Luft fallen, den sie beim Aufheben mit Staunen als eine lebende Muschel erkannten. Im nächsten Moment brach der Wolkenbruch los und nöthigte die Leute zu laufen, um in einem dicht am Thore belegenen Hause Schutz zu suchen. Auf dem Wege dorthin schlugen an beiden Seiten, nach dem Thore zu häufiger werdend, harte Gegenstände neben ihnen zu Boden; sie konnten wegen des Unwetters und oben erwähnten plötzlichen dichten Nebels deren Natur nicht erkennen, doch wurden auf der Chaussee nachher vereinzelte Muscheln gefunden. Das Anprallen herabfallender Gegenstände an die Mauer des Thores sowie auf die benachbarten Dächer wird von den Eheleuten Behrens ausdrücklich bekundet. Dasselbe Geräusch ist auch vielen der Anwohner von Thor und Lazarethgasse aufgefallen; man hat dasselbe, da man nicht im Stande war, die Ursache zu sehen, für das Geprassel eines schweren Hagelschauers gehalten, bis man das Pflaster der Gasse gleich darauf mit vielen Hunderten von Muscheln bedeckt fand, die wenige Minuten vorher nicht da waren.

Erwähnenswerth scheinen mir die bestimmten Aussagen einer Familie Meyer, die in der Lazarethgasse das Haus B Nr. 279 bewohnt (das 5. vom Thore cf. Abbild. I) über die auch von ihr beobachtete Coincidenz des Erscheinens der gelben Wolke über ihr und des Niedergehens des Wolkenbruchs, verbunden mit dem für Hagelschauer gehaltenen Prasseln. Die Leute lasen vor der schmalen Front ihres Häuschens nachher mehrere Eimer voll (also sicher über 100 Stück) Muscheln auf. Die Schalen der Muscheln (meist eine Schale) waren bei fast allen gefundenen Exemplaren durch Anprall lädirt, und bliesen die darin eingeschlossenen Weichthiere nach ihrer Gepflogenheit lebhaft Schaumblasen.

Während in dem Hause B 274 trotz der breiten exponirten Front Nichts von Anprallen Seitens der Bewohner bemerkt wurde, schlugen gegen die Fensterscheiben des angebauten zurückliegenden Häuschens Nro 273 während des Wolkenbruches mehrmals harte Gegenstände, wie Steine.

II.

Pader Pastoms Lambs-Hospital Schramme Haus B 274. Königstraße Neuhäuser Thor B.K.

Schnitt nach A-B.

III.

Schnitt nach C-D.



Stadtwall. Stadtgraben. Stadtmauer. Lazarethgasse. Hospitalgarten.

I.

Situationsplan des Maschinenhauses zu Paderborn. Juni 1892.

Maßstab 1:1200



IV.



Umgebung der Stadt Paderborn

nach der Generalstabs-Karte (Section Soest)

Maßstab 1:80000.

Ich habe nachträglich veranlasst, dass die in der in Frage kommenden Stadtgegend spärlich vorhandenen Dachrinnen nach Muscheln durchsucht wurden, jedoch, wie vorauszusehen war, ohne Erfolg. Der Grund liegt in der aus Abbild. II ersichtlichen, seit Alters hier gebräuchlichen Construction steiler mit Hohlziegeln eingedeckter Satteldächer, welche einen das Dach hinunterrollenden schweren Gegenstand, wie ich das mit Steinen probirt habe, die Rinne überspringen lässt, zumal bei einer solchen Regenfluth. Doch sind in der mit der Dachrinne in Verbindung stehenden übrigens dicht zugedeckten Senkgrube des dicht am Thore stehenden Hauses B 275 sehr viele Muscheln gefunden worden.

In dem Croquis Abbild. I entspricht nun die Dichte der schwarzen Schraffirung den relativen Mengen, in welchen die Muscheln gefunden wurden, im Allgemeinen auch wohl der Dichte des Falles bis auf die tiefer gelegenen dunklen Stellen am Thore und vor der Front des Hauses B 274, wo sie haufenweise zusammengeschwemmt wurden.

Es könnte nun nach Abbild. I den Anschein haben, als ob die Muscheln etwa aus dem die Lazarethgasse abschliessenden Pader-Bach dorthin geschwemmt wären. Aber abgesehen von der Thatsache, dass die Pader, welche hier mit starkem Gefälle die Stadt verlässt, überhaupt keine Muscheln führt und nur nach langen Regenperioden minimale Niveaudifferenzen zeigt, beweist wohl ein Blick auf den Aufriss Abbild. II (Schnitt nach A—B) die Haltlosigkeit dieser Annahme: der Fluss müsste ja dann in ein Paar Minuten um ca. 30 Fuss gestiegen sein und das noch innerhalb seines Quellgebietes!

Andererseits zeigt der Schnitt nach C—D, Abbild. III, dass dauch von den Seiten her unmöglich die Muscheln auf die Lazarethgasse geschwemmt sein können, da dieselbe links durch die dicke Stadtmauer von dem Stadtgraben und Walle, rechts durch die ebenso undurchlässige Hospitalmauer von dem Garten des Krankenhauses getrennt ist, dessen Ebene, wie Abbild. I zeigt, bis zum Niveau der Pader ca. 9 m sich senkt. Die Lazarethgasse liegt höher wie ihre Umgebung, da sie auf dem ehemaligen »Wallgange« angelegt ist, auf welchem Geschütze und Munition nach den Thoren und Bastionen der alten Stadt geschafft werden, und es verleiht daher gerade diese Beschaffenheit dem fraglichen Terrain meines Erachtens besondere Beweiskraft für den Muschelfall, selbst wenn man den angeführten Zeugenaussagen keinen Glauben schenken wollte, wozu in keiner Weise ein Grund vorliegt.

Ich möchte eines hier gemachten Erklärungsversuches Erwähnung thun, welcher zwar ohne jede Kenntniss der Oertlichkeit und begleitenden Umstände erfunden ist, aber doch seiner Einfachheit wegen das Causalitätsbedürfniss derjenigen, die von dem Muschelfall überhaupt etwas gehört haben, in so hohem Maasse befriedigt hat, dass keine andere Erklärung dagegen aufkommt, nachdem diese Hypothese einmal ihren Weg ins Publikum gefunden hat. Hiernach »könnte wohl« ein speculativer Bauer der Hövelhofer Gegend die Muscheln in der Ems, die dort entspringt und derartige Muscheln führt, gesammelt, nach hier zum Markte gebracht und bei dem Unwetter in der Lazarethgasse verloren haben! — Abgesehen von der wunderlichen Idee dieses imaginären bäuerlichen Speculanten, solche hier nicht als geniessbar bekannte Teichmuscheln an einem Nicht-Markttage Abends 5 Uhr ca. 5 Stunden weit trotz aller Gewitter zu fahren, um sie dann einfach zu verlieren, müsste dieser Wagen denn doch die wunderlichsten Kreuz- und Querfahrten gemacht haben, um sowohl auf der Chaussee, als auch auf den für Fuhrwerk unzugänglichen hohen Stadtwällen zu beiden Seiten des Thores Muscheln zu verlieren und schliesslich in der engen Sackgasse, die keineswegs in der Richtung zum Markte liegt, zu landen! Von den Bewohnern der Lazarethgasse hat übrigens Niemand einen Wagen bemerkt, obwohl das Erscheinen eines solchen dort unmöglich unbemerkt geblieben wäre, da dies nur selten im Jahre vorkommt. Die Anwohner bekunden alle übereinstimmend mit voller Bestimmtheit, dass sich keinerlei Wagen in der Gasse befunden hat, während ich meinerseits bezeugen kann, dass in der fraglichen Zeit, ½ Stunde vor und nach dem Wolkenbruche, überhaupt kein Fuhrwerk die Chaussee passirte.

Aus der Zusammenstellung der Regenhöhen, welche die »Landwirthschaftliche Zeitung für Westfalen und Lippe« pro August in Nr. 40 aus diesen Gebieten veröffentlicht, erhellt, dass es sich hier um ein local beschränktes Meteor handelt, da keine der betreffenden Regenstationen, speciell nicht die hier in Betracht kommenden zu Delbrück und Rietberg, am 10. August eine auch nur annähernd so hohe Niederschlagsmenge aufweist wie die hiesige.

Diese Annahme wird bestätigt durch den eigenartigen Weg der mehrfach erwähnten gelben Wolke, zu dessen Bestimmung die vorliegenden Beobachtungen genügende Bahnelemente ergeben. Ich habe den Wolkenzug auf der die Abbild. IV bildenden Karte eingetragen, entsprechend den übereinstimmenden Angaben der unten angegebenen durchaus zuverlässigen Augenzeugen.

Der Bauunternehmer Friesenhausen von hier befand sich mit seinen Arbeitern kurz vor 5 Uhr auf dem Wege nach dem Bahnübergange der Salzkotter Chaussee auf dem Punkte ✳ 5 zwischen letzterem und der Römischen Kapelle. Von hier aus sahen die Beobachter, wie in der genau angegebenen Richtung ✳ 5 bis ✳ 1 bei 1 (bezw. α oder β, was sich auf ½ Stunde Entfernung nicht genauer angeben lässt) eine gelbe Wolkensäule aus dem Erdboden emporstieg. Sie hielten das Phänomen für Rauch und riefen sich gegenseitig zu: »Da hat es eingeschlagen!«, sahen aber gleich darauf, dass sich die Wolke mit gewaltiger Geschwindigkeit nach Wewer zu fortbewegte. Die Leute hatten kaum das am Bahnübergange befindliche Wärterhaus erreicht, als die gelbe Wolke, welche, offenbar dem Terrain genau folgend, einen Haken geschlagen hatte, sich über ihnen befand, die Strohdimme ✳ 4 durch einen Blitzstrahl in Flammen setzte und damit das Signal zum Niedergange des Wolkenbruchs an dieser Stelle gab. Der Gang des letzteren ist genau der angegebene der gelben Wolke, welche ihren Weg durch folgende Merkpunkte bezeichnet hat:

1. Ein Stallgebäude ⊙ des 500—1000 Schritt von der beobachteten Entstehungsstelle ✳ 1 (α, β) der Wolke entfernten Kleemeierhofes wurde durch den Blitz entzündet.
2. Von 6 Stück bei Wewer stehenden auf Karte IV durch Punkte bezeichneten Strohdimmen wurden 2 gänzlich, die anderen zum mehr oder weniger grossen Theile durch Auseinanderwirbeln zerstört. In diesem Zustande hat sie mein Gewährsmann, der pract. Arzt Dr. Rörig hierselbst, am Morgen des 10. August gesehen.
3. Die auf dem ansteigenden Terrain bei Wewer stehende grosse Strohdimme Ⓓ wurde durch Blitz entzündet.
4. Die oben erwähnte Dimme ⊛ 4 ca. 100 Schritt vom Bahnübergange desgleichen.
5. Gleichfalls zündender Strahl in das Haus Ⓗ des Zimmermeisters Fromme vor dem Westernthore.
6. Muschelregen am Neuhäuser Thore ✳ 7.

Durch diesen Zug der Wolke erklärt sich nun unmittelbar die Herkunft der Muscheln aus einer bestimmten Stelle der Alme. Dieser Fluss, der im Frühjahre weithin die Gegend inundirt, hat in den übrigen Jahreszeiten von einer Stelle unterhalb Wewelsburg an bis zur Mündung bei Neuhaus kein Wasser, wie das z. B. augenblicklich noch der Fall ist. Die Alme theilt diese Eigenthümlichkeit mit verschiedenen Flüssen und Bächen der hiesigen Formation, die, nachdem sie zum Theil eine recht stattliche Grösse erreicht haben (wie der Ellerbach bei Dahl und die Beke bei Altenbeken) in unterirdischen Erosionen des klüftigen Pläner-

kalkes verschwinden und ihr weiter ausgebildetes Flussbett nur bei Ueberfluth füllen, im Uebrigen aber als Pader hier wieder zu Tage treten, deren krystallklare Quellen daher nach erheblichen Niederschlägen im sog. Paderborner Oberlande durch lehmige Suspensionen stark getrübt werden.

Es existirt nun eine Stelle im sonst trockenen Unterlaufe der Alme, an welcher das Wasser nicht versiegt; das ist der zwischen der Brücke (✳ 2) und der Sägemühle (✳ 3) belegene sehr tiefe teichartige »Grosse Kolk« bei Wewer, die mir von jeher als reichste bekannte Fundstätte für Teichmuscheln in weitester Umgebung Paderborns. Von den übrigen hiesigen Gewässern führen die Pader bei Neuhaus, die Lippe unterhalb Neuhaus und der Rothebach vereinzelte Teichmuscheln, während sonst Teiche und Seen, in denen sich diese Thiere auf einem Complex in grösserer Anzahl finden könnten, in weiterer Umgebung gänzlich fehlen. — Der Richtung und allen sonstigen Umständen nach kommt daher nur dieser »Grosse Kolk« bei Wewer in Betracht, und halte ich die Herstammung der Teichmuscheln aus demselben für das unter den gegebenen Umständen einzig Mögliche, zumal die gelbe Wolke den Kolk factisch passirt und ihre trombenartige Natur durch Auseinanderwirbeln der am Ufer stehenden Dimmen zur Genüge documentirt hat. C. R. Volmer.

Dieser Bericht liefert den sicheren Beweis dafür, dass die Muscheln aus der Nachbarschaft durch eine Trombe in die Höhe geführt wurden und mit dem Regen alsdann herniederfielen.

An der Aufarbeitung und Drucklegung des im vorliegenden Bande enthaltenen Beobachtungsmateriales betheiligten sich wieder die Herren Dr. Lachmann, Kiewel und Fischer.

Alphabetisches Verzeichniss

der

Regenstationen im Jahre 1892.

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Abenden	124	6° 29′	50° 40′	300*	1	Lehrer Heinen
Achim	80	9 2	53 1	18	1	Oekonom G. Lührs
Adenau	111	6 55	50 23	302	1	Prakt. Arzt von Freyhold
Adenstedt	74	10 10	52 15	72	1	Steiger Wiegand II
Affeln	89	7 52	51 17	?	1	Pfarrer emer. von Bischopinck
Aglonen	2	21 24	55 35	16*	1.2	Lehrer Herrmenau
Agnetendorf	51	15 37	50 50	530	1	Fabrikbesitzer O. Keil
Ahlden	77	9 33	52 46	30*	1	Buchbindermeister Hoppenstedt
Ahlten	77	9 54	52 22	60*	1	Brauereibesitzer G. Schlombs
Aken	60	12 3	51 51	55	1	Lehrer Emil Schmidt
Aldrup	82	7 58	52 9	?	1	Landwirth G. Niemann
Alexwangen	2	20 12	54 55	60*	1.5	Rittergutsbesitzer Haebler
Alf	111	7 8	50 4	158	1	Förster Eukirch
Alfeld	75	9 49	51 59	88*	1	Seminarlehrer W. Oppermann
Alhausen	88	9 3	51 45	?	1	Gutsbesitzer Waldeyer
Allenstein	6	20 29	53 47	110	1.2	Kreisbaumeister Just
Allrode	131	10 58	51 41	460	1.5	Oberförster C. Stolze Förster Hallbauer
Alsberg	100	9 26	50 15	428	1	Lehrer Rausch
Alsdorf	120	6 28	49 53	215	1	Lehrer Steffes
Alt Berun	56	19 16	50 6	240	1	Apotheker O. Staniek Apotheker Pfeiffer
Altenbundem	93	8 4	51 6	278	1	Lehrer Stamm
Altenkirchen (Kr. Rügen)	34	13 21	54 38	13	1	Lehrer Weiss
Altenkirchen (Kr. Altenkirchen)	112	7 39	50 41	215	1	Rentier Luycken
Alt Gaarz	128	11 37	54 6	5	1	Organist C. Pechel
Althaldensleben	61	11 25	52 16	60	1	Modelleur F. Richter
Alt Jauer	50	16 11	51 4	190	1	Direktion der Zuckerfabrik
Alt Kattenau	9	22 25	54 40	70*	1.3	Lehrer Fuehrer
Alt Kemnitz	51	15 35	50 55	360	1	Pastor Hirche
Alt Neudöbern	28	14 2	51 39	95	1	Bahnhofsinspektor Sachse
Alt Oels	49	15 36	51 25	160	1	Kantor Schwabe
Alt Widzim	37	16 8	52 5	65*	1	Chausseeaufseher Grandke
Altwigshagen	29	13 50	53 42	10	1	Rittergutsbesitzer C. Brandt
Alt Wustrow	26	14 13	52 46	6	1	Bauerngutsbesitzer G. Juhre
Altzauche	28	14 1	51 55	60*	1	Lehrer Schüssler
Amalienthal	16	17 49	54 16	60*	1	Rittergutsbesitzer Tiebel
Amalienwalde	5	20 19	54 31	40*	1.3	Rittergutsbesitzer Müller
Amel	125	6 10	50 21	470	1	Lehrer Pröss
Amelinghausen	78	10 13	53 8	?	1	Lehrer Eggers
Angerburg	11	21 45	54 13	128	1.2	Seminarlehrer Grossmann
Anklam	29	13 42	53 51	3	1	Rentier Klawieter
Anspach	108	8 31	50 18	350*	1	Hauptlehrer Horn
Apenrade	68	9 25	55 3	21	2	Hauptlehrer A. Christiansen
Appelhülsen	83	7 25	51 54	64	1	Bahnhofsrestaurateur Hundhausen
Argenau	40	18 25	52 54	80	1	Hauptlehrer Priebe
Arneburg	59	12 0	52 41	59	1	Rektor Ebers
Arnsdorf	51	15 46	50 48	470	1	Kantor Prescher
Arnstadt	136	10 57	50 50	287	1.5	Oberstlieutenant a. D. Steltzer
Artern	63	11 17	51 22	122	1	Kantor und Lehrer Ungewitter
Artlenburg	78	10 29	53 22	9	1	Buhnenmeister Rudert
Arys	13	21 57	53 49	120*	1	Apothekenbesitzer Reimann
Arzfeld	119	6 17	50 5	490	1	Lehrer M. Trappen
Asperheide	113	6 6	51 41	15*	1	Lehrer H. Roeber
Attendorn	93	7 54	51 8	250	1	Lehrer Teigler
Auerhof	2	20 10	54 51	50*	1	Lehrer Schmaucks
Aweyden	12	21 20	53 43	150*	1.3	Gutsbesitzer Dariel
Bacharach	110	7 47	50 3	79	1	Rektor A. Burgmann
Badbergen	81	7 59	52 38	?	1	Lehrer L. Hothmer
Badresch	130	13 37	53 33	93	1	Frau Johanna Nauck
Bärenthal	125	8 56	48 4	668	1	Lehrer R. Rösch
Bärwalde i./Neumark	26	14 29	52 48	51	1	Postverwalter a. D. Topp
Bärwalde i. Pommern	32	16 21	53 45	112	1	Lehrer Buchholz
Bahn	30	14 40	53 6	50	1	Ziegeleibesitzer Kube
Bahrendorf	60	11 33	52 0	80	1.5	Wagemeister Bense
Ballupönen	11	22 27	54 29	120*	1	Gutsbesitzer G. Wittig
Bankau	14	18 32	54 18	92	1	Amtsrath Bieler
Baranow	39	18 0	51 16	166	1	Chausseeaufseher Wendland
Baranowitz	56	18 44	50 1	260	1	Lehrer Zajadacz
Bargen	68	9 17	54 18	10	1	Lehrer Peters
Bargteheide	72	10 16	53 44	44	1	Lehrer Siebke
Barlewitz	17	19 4	53 55	50*	1	Gutsbesitzer Zimmermann

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Barmstedt	72	9°47′	53°48′	10	1	Organist C. Bracker
Barsenicken	2	20 18	54 47	28	1.6	Rittergutsbesitzer Kretschmann
Bassum	73	8 42	52 51	34	1	Direktor der landwirthschaftl. Winterschule H. Steiger
Battenberg	103	8 39	51 1	350*	1	Bezirksbauaufseher Hosch
Bauerwitz	57	17 59	50 10	235	1	Strassenaufseher Podlessny
Baumkrug	8	21 23	55 4	3	1	Gutsbesitzer Schaack
Beberbeck	96	9 28	51 32	250	1	Wirthschafts-Administrator Conradi
Beckum	83	8 2	51 45	115*	1	Sparkassenrendant Illigens
Beerberg	53	15 16	51 2	232	1	Fabrikbesitzer Plaetschke
Beetzendorf	59	11 6	52 42	40	1	Gärtner Fröhlich
Beiersdorf	22	13 47	52 42	90*	1.2	Amtsvorsteher Fuhrmann
Belecke	89	8 20	51 29	257	1	Apotheker Rud. Ulrich
Belgard	33	16 0	54 0	25	1	Chefarzt des Kgl. Garnisonlazareths und Assistenzarzt
Bell	111	7 25	50 4	398	1	Lehrer Schneider [I. Klasse Dr. Büning
Belleben	63	11 38	51 41	115	1	Lehrer Friedrich Lehrer Haase
Bellevue, Chausseeh., b. Czarnikau	39	16 33	52 54	50	1	Chaussee-Oberaufseher Bloedorn
Bellin	71	10 28	54 17	37	1	Fischer Fr. Petersen sen.
Bendeleben	136	11 0	51 23	188	1	Revierförster Schmiedtgen
Bensberg	118	7 10	50 58	160	1.2	Lehrer am Kgl. Kadettenhaus Dr. Picker
Berbisdorf	50	15 48	50 56	430*	1	Gemeindeschreiber Neumann
Bergheim	118	6 38	50 57	70	1	Rektor Tombach
Bergkirchen	85	8 46	52 16	?	1	Kaufmann Nagel
Bergneustadt	117	7 39	51 1	224	1	Lehrer Achenbach
Berlinchen	26	15 13	52 59	66	1	Lehrer Krause
Bernitt	128	11 54	53 54	60	1	Lehrer Stahl
Bernstadt	42	17 33	51 8	138	1	Apotheker Schulz
Bernterode	66	10 28	51 24	264	1	Lehrer Ellendt
Besswitz	33	16 53	54 12	100	1	Lehrer Jancke
Bevensen	78	10 35	53 5	30*	1	Regierungs-Rath a. D. Böning
Beverungen	88	9 22	51 40	100*	1	Revierförster Knothe
Beyendorf	60	11 38	52 4	56	1	Kantor Wietig
Bibra	64	11 35	51 13	132	1	Kantor emer. C. Diener
Biebrich	107	8 14	50 3	93	1	Gärtnereibesitzer Holburg
Biedenkopf	103	8 32	50 55	280	1	Rechnungsrath Werner
Bielefelder Pumpstation	86	8 33	51 56	126	1	Ingenieur Bock
Biemsen	137	8 43	52 5	80*	1	Gutsbesitzer Büxten
Bienau	7	19 47	53 46	120*	1.2	Lehrer Conrad
Bigge	89	8 28	51 21	339	1	Apotheker Hemmerling
Billerbeck	84	7 17	51 59	80	1	Lehrer an der Landwirthschaftsschule Dr. Potthast
Bingen	125	9 16	48 7	600	1	Pfarrmessner Schneider
Bippen	81	7 45	53 35	?	1	Pastor Flebbe
Bischofstein	6	20 54	54 5	150*	1.2	Apotheker E. Hellwich
Bismark	30	14 19	53 27	34	1	Schulze Hasenbank
Bitterfeld	62	12 20	51 37	80	1	Kirchenkassenrendant Obst
Bladiau	5	20 6	54 30	78	1	Prakt. Arzt Schumacher
Blankenbach	97	10 0	51 1	300	1	Lehrer Böhnert
Blankenberg	117	7 21	50 46	170	1	Beneficiat Coenen
Blankenburg a. Harz	131	10 57	51 47	228	1.5	Oberförster Krebs
Blankenburg i. Thüringen	136	11 16	50 41	226	1	Bürgermeister a. D. Dr. E. Hopfe
Blankenheim	124	6 39	50 26	470	1	Lehrer a. D. Vogler
Bleialf	119	6 17	50 14	486	1	Postverwalter Graf
Blomberg	137	9 5	51 57	155*	1	Hoflieferant Gärtner C. Gronemann
Blumenthal	80	7 35	53 11	?	1.5	Oberlehrer und Organist Schaub
Bobersberg	28	15 6	51 57	55*	1	Apotheker Bournot
Bochum [Park]	91	7 12	51 29	114	1	Berggewerkschaftlicher Zeichner Jungholt
Bochum [Rathhaus]	91	7 13	51 29	98	1.3	Magistrat
Bockenem	75	10 8	52 1	160*	1	Wagemeister J. Kothe
Bockum	85	7 17	51 11	60*	1	Lehrer Leifert
Bodsbüll	70	8 39	55 5	5	1	Lehrer H. Lorenzen
Bödefeld	89	8 24	51 15	444	1	Lehrer Heinemann
Börger	80	7 32	52 54	40	1	Lehrer Timmel
Börnchen	51	16 13	50 56	270	1	Major a. D. und Rittergutsbesitzer von Mutius
Bogel	106	7 48	50 11	355	1	Lehrer Herr
Bokelholm	71	9 48	54 15	14	1	Inspektor Petersen Sekretär Klüver
Boldekow	30	13 36	53 44	24	1	Lehrer Schmidt
Bollendorf	120	6 22	49 51	180	1	Lehrer Koster
Bordesholm	71	10 1	54 11	27	1.5	Kreisbote Grimm
Borgfeld b. Bremen	138	8 54	53 8	5*	1	Lehrer Mentzel
Borgholzhausen	86	8 18	52 6	125	1	Kantor Höcker
Borken in Westfalen	84	6 52	51 51	46	1	Apotheker Kettelhack

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Born	131	11°28'	52°23'	65	1.6	Förster Ernst
Bornhöved	72	10 14	54 4	40	1	Organist Reimers
Borschestowo	16	18 0	54 18	180	1	Rittergutsbesitzer Körber
Bottenhorn	103	8 29	50 48	490*	1	Schreiner G. Koch
Bottrop	85	6 55	51 31	?	1	Gutsbesitzer Nienhausen Vikar Kribbel
Bous	122	6 48	49 17	187	1	Lehrer Kaufmann
Brachstedt	62	12 3	51 34	110	1	Fabrikdirektor Hildebrand
Braciszewo	41	17 31	52 32	120	1	Chausseeaufseher Ballowitz
Brackwede	86	8 31	51 59	145	1	Rektor Behrens
Brahnau	39	18 6	53 7	40	1	Chausseeaufseher von Niklewicz
Brakel	88	9 1	51 43	143*	1	Rentner Wagner
Bramsche	81	7 59	52 24	61	1	Kunstgärtner Grüning
Bramstedt	72	9 53	53 55	10	1	Lehrer und Organist Kühl
Braubach	106	7 39	50 16	66	1	Lehrer A. Fuchs
Braunfels	113	8 24	50 31	272	1	Fürstl. Hof-Obergärtner Deutsch
Braunlage	131	10 37	51 44	565	1.6	Oberförster Uhde
Breckenheim	107	8 22	50 5	165*	1	Lehrer W. Buhlmann
Breckerfeld	91	7 28	51 16	?	1	Friedr. Vahlfeld jun.
Bredstedt	69	8 58	54 37	10	1	Rektor J. Wulf
Breischen	82	7 35	52 22	?	1	Wirth H. Poggemann
Brekendorf	69	9 38	54 25	38	1	Lehrer Schmidt
Brieg	44	17 28	50 52	143	1	Lehrer an der Landwirthschaftsschule Dr. Altmann
Brockhagen	86	8 23	52 1	?	1	Standesbeamter und Oekonom H. W. Broel
Brockwinkel	78	10 21	53 16	37	1	Gutspächter G. Lembcke
Bröns	67	8 43	55 12	6	1	Pfarrer Nissen
Brostau	48	16 4	51 40	77	1	Buhnenmeister Lindner
Bruchhausen	90	8 32	51 19	450	1.3	Vicarius Böhmer
Brück	24	12 46	52 12	44	1	Landwirth E. Kühne
Brüel	128	11 43	53 44	25	1	Schuhmacher W. Harms
Brüggen	118	6 46	50 51	90*	1	Lehrer Falkenberg
Brühl	118	6 55	50 50	65	1	Progymn. Oberlehrer Blanke
Brüninghausen	92	7 42	51 13	394	1	Rentner R. Plate sen.
Brunsbüttel	72	9 6	53 54	3	1	Rentier Petersen
Bublitz	33	16 35	53 57	108	1	Rektor Trapp
Buchholz	128	12 39	53 17	65*	1.3	Müller C. Köppen
Buddern	11	21 53	54 15	100*	1.2	Gutsbesitzer Flach
Budweitschen	9	22 40	54 40	55*	1	Kgl. Oberamtmann Zenthoefer
Bünde	86	8 35	52 12	68*	1	Lehrer Rumbke
Büren	87	8 33	51 33	226	1	Sanitätsrath Dr. Terstesse
Büsum	71	8 52	54 8	1	1	Pfarrer Dr. Stubbe Rechenmeister Stüben Pastor Heesch
Bütow	34	17 30	54 10	147	1	Seminarlehrer Claussen
Buk	37	16 31	52 21	86	1	Baumeister Hecke
Buntenbock	76	10 20	51 47	533	1.5	Gemeindevorsteher Herffurth
Burbach	94	8 5	50 45	380	1	Lehrer Stunz
Burg i. Spreewalde [Kaupergem.]	29	14 8	51 52	60*	1	R. Paschke
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf]	29	14 9	51 50	60*	1	Dr. Steffen
Burg (Kr. Hoyerswerda)	54	14 21	51 28	115	1	Baumschulenbesitzer Kmetsch
Burg auf Fehmarn	70	11 12	54 26	7	1	Lehrer J. Voss
Burgsteinfurt	84	7 20	52 9	68	1	Lehrer G. Otten
Burscheid	116	7 7	51 5	200*	1	Rektor G. Roevenstrunk
Bursfelde	75	9 37	51 33	100*	1	Klostergutspächter H. Görg
Celbau	17	18 23	54 41	30*	1	Lehrer Semrau
Charbrow	34	17 36	54 41	10	1	Oberinspektor von Grabowski
Charlottenbrunn	46	16 21	50 44	495*	1	Gemeindevorsteher F. W. Loose
Chelmonie	19	18 55	53 7	90*	1	Lehrer Scheffs
Chossewitz	28	14 26	52 6	78*	1	Schmiedemeister Ferd. Albrecht
Christiansfeld	67	9 29	55 21	20	1	Lehrer und Organist Georg Hellstroem
Christinenthal	72	9 32	54 3	20	1	Gutsbesitzer Gasau P. W. Ralfs
Czekanow	38	17 53	51 41	130	1	Chausseeaufseher Köpsell
Czekanowko	18	19 49	53 18	120*	1	Rittergutsbesitzer Bergmann
Czerwonken	12	22 14	53 53	130	1	Landschaftsdirektor u. Rittergutsbesitzer Eckert
Daber	31	15 19	53 35	75	1	Fabrikdirektor Tschentscher
Dahlenburg	78	10 45	53 11	?	1	Rentier L. Pecker
Dalherda	102	9 50	50 25	640	1.2	Förster Bührmann
Danzig	14	18 39	54 21	5	1	Dr. E. Güntz
Dargun	128	12 51	53 54	15	1	Organist Bünger
Dasburg	119	6 8	50 3	260*	1	pens. Lehrer Carls
Dattenfeld	117	7 34	50 48	112	1	Lehrer Etzbach
Daun	119	6 50	50 12	400	1	Lederfabrikant Weber
Daupe	44	17 20	51 4	130	1	Lehrer Meyer

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Dawillen	2	21° 22′	55° 41′	34*	1.2	Präcentor Dechsling
Degeln	2	21 29	55 33	20*	1	Lehrer Stumber
Degow	33	15 43	54 8	26	1	Lehrer Stöwer
Delbrück	87	8 33	51 46	100*	1	Administrator Pieper
Demmin	20	16 53	53 47	150	1	Rittergutsbesitzer Geibler
Densborn	120	6 36	50 7	308	1	Lehrer Rosenkranz
Detern	82	7 40	53 13	2	1	Lehrer Heinr. van Dieken
Deutsch Jeseritz	38	16 24	51 54	110	1	Chausseeaufseher Scholz
Deutsch Krawarn	57	18 1	49 56	240	1.2	Lehrer Wollnik
Deutsch Lissa	43	16 53	51 9	120	1	Rentier Borchmann
Dhünn	116	7 16	51 7	220	1	Hauptlehrer Korst
Diehsa	53	14 46	51 15	168	1	Förster Wiedemann
Dielingen	85	8 21	52 27	43	1	Apotheker Köckling Apotheker Gummich
Dierdorf	112	7 40	50 33	236	1.2	Hauptlehrer Gross
Dillenburg	103	8 17	50 44	230	1	Seminar-Oberlehrer Schüssler
Dirschau	14	18 48	54 5	25	1	Realprogymnasial-Oberlehrer Dr. Fricke
Dittlingen	122	6 28	49 35	355	1	Lehrer Kranz
Ditzumer Verlaat	82	7 16	53 16	1	1	Grenzaufseher Kossatz
Doberschütz	63	12 45	51 30	90*	1	Kgl. Förster Stolle
Dobrilugk	28	13 33	51 37	95	1	Rektor E. Busch
Dobristroh	29	13 58	51 35	115	1	Lehrer Schlodder
Dockweiler	119	6 47	50 15	560	1	Lehrer a. D. Ph. Lex
Döbelwald	37	16 8	52 41	37*	1	Kgl. Förster von Oelffen
Dömitz	128	11 15	53 9	15	1	Senator C. Klappenbach
Dönhoffstädt	4	21 14	54 12	45	1.2	Obergärtner Sommermeyer
Dörbeck	13	19 28	54 15	140*	1	Erster Lehrer u. Organist J. Böhnke
Dörnigheim	100	8 51	50 8	125	1	Pfarrer Biskamp
Dolzig	36	17 4	51 59	78	1	Restaurateur Neymann
Dombach	105	8 19	50 18	290*	1	Lehrer Lewalter
Donoperteich	137	8 48	51 56	160	1	Förster Thiemann
Dorfborn	98	9 38	50 28	280	1	Kgl. Förster Viehl
Dorfmark	77	9 46	52 54	54*	1	Lehrer u. Organist König
Dorlar	89	8 14	51 13	338	1	Lehrer Broer
Dorsten	85	6 58	51 40	34	1	Progymnasial-Oberlehrer Heissing
Dorum-Alsum	79	8 34	53 42	6	1	Oekonom H. Klenck
Dramburg	32	15 49	53 32	113	1	Gymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Jahn
Dransfeld	76	9 45	51 30	302	1	Rektor Harbort
Drasenberg	101	9 32	50 23	420	1.3	Oekonom Zinkhahn
Drausenhof	8	19 32	54 4	4	1.5	Gutsbesitzer M. Wessel
Drefahl	128	11 52	53 17	75	1	Lehrer Dahnke
Dreifelden	103	7 50	50 36	449	1	Lehrer Kissel
Drenow	33	15 26	54 6	10	1	Administrator Trittin
Drensteinfurt	83	7 45	51 48	64*	0.8	Gutsbesitzer M. Dieckmann
Drewitz	28	15 7	52 10	75*	1	Lehrer Liebhardt
Driesen	26	15 50	52 50	33	1	Kunstgärtnereibesitzer Schmidt
Drinhausen	112	7 25	50 40	296	1	H. Schmitz
Drochtersen	79	9 23	53 43	1	1	Prakt. Arzt Dr. Ahrens
Drygallen	13	22 7	53 41	145*	1.2	Kaufmann Froelian
Duderstadt	75	10 16	51 31	170	1	Mühlenverwalter Ludwig Koch Kaufm. W. Blickwedel
Dünne	86	8 35	52 14	?	1	Lehrer Huxhol
Düppenweiler	122	6 46	49 25	240	1	Forstaufseher Böttler
Dürlettel	37	15 43	52 20	?	1	Chausseeaufseher Liebs
Dürrenberg	64	12 4	51 18	94*	1	Lehrer Möckel
Dürwangen	6	21 8	53 57	180*	1.2	Rittergutsbesitzer Lentz
Düsseldorf	115	6 47	51 13	27	1	Gerichtssekretair u. Rendant Becker
Düsselthal	115	6 49	51 15	27	1	Lehrer Herkenrath
Dunaiken	15	17 44	54 0	190*	1	Kgl. Förster C. Vogel
Dybernfurth	43	16 43	51 16	110	1	Strommeister Hensel
Dziergowitz	57	18 17	50 14	179	1	Buhnenmeister Lipka
Ebergötzen	75	10 7	51 34	190*	1	Oekonom W. Jungebehr sen.
Eckernförde	69	9 50	54 28	18	1	Mittelschullehrer Stegelmann
Edemissen	74	10 16	52 23	65*	1	Lehrer F. Rode
Egeln	60	11 26	51 57	68	1	Kaufmann P. Danneberg
Egenroth	107	7 57	50 11	420*	1	Lehrer Lind
Egestorf	78	10 3	53 12	?	1	Pastor Bode
Eichen	94	7 58	50 59	300*	1	Lehrer Hellmann
Eimsbüttel b. Hamburg	138	9 58	53 34	9	1	Sanitätsbeamter C. C. H. Müller
Einbeck	76	9 52	51 49	113	1	Stadtförster Tegtmeyer
Eisdorf	64	12 0	51 14	138	1	Lehrer Kindler
Eisenach	130	10 20	50 58	220	2.7	Seminarlehrer Scheller

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Eisfeld	133	10° 54′	50° 26′	438	1	Lehrer und Organist C. Wanck
Eisleben	63	11 33	51 32	122	1	Gymnasial-Oberlehrer A. Otto
Eldenburg	128	12 38	53 30	63	1.6	Kanalaufseher Riekhoff
Eldingen	77	10 20	52 41	85*	1	Gutspächter von Bardeleben
Elkenroth	113	7 53	50 44	471	1	Vorsteher und Oberer der Arbeiterkolonie Bruder Paulus
Ellguth	41	17 40	51 5	143	1	Lehrer Schauder
Elsenthal	15	18 8	54 1	150	1	Rittergutsbesitzer Fähndrich
Elspe	93	8 3	51 9	260	1	Direktor der landwirthschaftlichen Winterschule Alzer
Eltville	106	8 7	50 2	97	1	Bürgermeisterei-Volontär Philipp Mohr
Emanuelssegen	56	19 3	50 12	325	1	Oberförster Treskow
Emmerich	114	6 15	51 49	18	1	Hauptlehrer Göbel
Empfingen	127	8 43	48 24	500*	1	Kaufmann O. Brändle
Emsbüren	81	7 18	52 23	?	1	Apotheker Möllering
Engelstein	11	21 38	54 14	90*	1	Gutsbesitzer Overlander
Enste	89	8 15	51 22	?	1	Revierförster A. Metzler
Eppenrod	105	7 56	50 24	318	1	Lehrer Schardt
Eppstein	109	8 24	50 8	185	1	Apotheker Sartorius
Erda	113	8 32	50 41	275	1	Elementarlehrer Venter
Erndtebrück	94	8 15	50 59	495	1.3	Lehrer Hansmann
Erp	118	6 43	50 46	123	1	Agent Peter Jos. Fuss
Esch	107	8 19	50 15	260	1	Pfarrer Stahl
Escherode	76	9 39	51 25	310	1	Lehrer Utermöhlen
Eslohe	89	8 10	51 15	312	1	Apotheker Mues
Estebrügge	79	9 44	53 31	1	1	Lehrer Müffelmann
Eupen	124	6 2	50 38	275	1	Regierungsbauführer F. Menden
Euskirchen	119	6 47	50 40	150	1	Progymnasial-Oberlehrer Lauscher
Evingsen	93	7 44	51 18	?	1	Förster Güth
Exin	40	17 29	53 0	135	1	Seminardirektor Grüner
Eystrup	73	9 13	52 47	23*	1	Kapitän Ernst
Falkenberg (Kr. Pyritz)	30	15 9	53 14	32	1	Hofinspektor Krüger
Falkenberg i. Oberschlesien	58	17 37	50 38	160	1	Hauptlehrer Warmuth
Falkenhain	50	15 50	51 2	290	1	Ortssteuererheber Hartrampf
Falkenstein	109	8 29	50 12	410	1	Physikalischer Verein zu Frankfurt a. M.
Fallersleben	77	10 43	52 25	60*	1	Kaufmann K. Meyer
Fellerdilln	103	8 12	50 48	290	1	Lehrer Nickel Lehrer W. Bögel.
Festenberg	41	17 28	51 22	180	1	Apotheker Schickan Postverwalter Kiefert
Feudingen	94	8 20	50 57	380*	1	Landwirth H. Weber
Fienerode	60	12 10	52 21	33	1	Kgl. Oberamtmann Himburg
Filehne	39	16 10	52 54	30*	1	Lehrer emer. Pinnow
Fintel	80	9 40	53 10	?	1	Organist Grussendorf
Fischborn	100	9 18	50 23	343	1.5	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Flinsberg	52	15 21	50 55	470	1	Förster Gottwald
Flörsheim	107	8 27	50 1	90	2	Schleusen- und Wehrmeister Schülbe
Flötenstein	20	17 4	53 54	160	1	Gensdarm Pfoehl
Florkehmen	10	22 3	54 38	56*	1.2	Gutsbesitzer Scherwinsky
Forstlangwasser	51	15 48	50 46	855	1	Lehrer Liebig
Frankenau	98	8 56	51 6	430	1.2	Pfarrer Hertting
Frankenhausen	136	11 6	51 21	130	1.3	Salzsteuer-Rendant G. Gansert
Frankenstein	45	16 49	50 35	270	1	Landschaftsgärtner Birk
Frankenthal	43	16 36	51 9	120	1	Kunstgärtner Glasnek
Fredelsloh	76	9 47	51 44	?	1	Lehrer Brennecke [am Realprogymn. Rummler
Freiburg	45	16 19	50 52	280	1	Rektor d. Realprogymn. Dr. Meyer wissensch. Hilfslehrer
Fretter	89	7 43	51 12	307	1	Gastwirth Ferd. Bitter
Freudenberg	94	7 53	50 54	?	1	Förster Metzler
Freusburg	113	7 53	50 50	?	1	Lehrer Gördes
Freyhan	42	17 22	51 38	132	1	Gärtner Niedermann
Friedberg a./Usa	128	8 45	50 21	150	1	Seminarlehrer Dr. Heid
Friedberger Warte	110	8 42	50 9	146	1	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Friedeberg i./Neumark	26	15 32	52 53	80*	1	Gerichtsvollzieher a. D. Liese
Friedenau	23	13 20	52 28	42	1	Prof. Dr. Petersilie
Friedersdorf	29	15 10	51 45	114	1	Lehrer Gärtner
Friedewald	99	9 51	50 53	385	1	Kgl. Forstmeister Faber
Friedrichroda	134	10 34	50 52	425	1.4	Lehrer A. Creutzburg
Friedrichsgrund	87	8 48	51 33	314	1	Gutsbesitzer C. Suden
Friedrichshof	6	21 22	53 29	140*	1.5	Rektor und Organist Krahl
Friedrichsmoor	129	11 35	53 28	40	1	Lehrer Stahlberg
Friedrichstadt	68	9 5	54 22	3	1	Kgl. Hafenmeister Krefft
Frielendorf	98	9 20	50 59	223	1	Lehrer Blettner
Frienstedt	67	10 54	50 58	293	1	Lehrer A. Hesse
Fritzlar	95	9 17	51 8	222	1	Kaufmann Franz Klöckner

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Fürstenwalde	7	21° 12′	53° 25′	125*	1	Postagent H. Surminski
Fürstenwerder	21	13 35	53 24	100	1	Pfarrer Tieck
Funkenhagen	33	15 52	54 15	5	1	Leuchtthurmwärter Post
Gadebusch	129	11 7	53 42	35	1	Lehrer W. Prenzlin
Galstedt	67	9 13	55 10	54	1	Gemeindevorsteher G. Petersen
Gammertingen	126	9 13	48 15	670	1.2	Lehrer Löffler Lehrer Schmid
Garzyn	38	16 48	51 52	110	1	Chausseeaufseher Ewert
Gassen	100	9 0	50 10	203	1	Lehrer Link
Gauers	58	17 9	50 33	280	1	Rittergutsbesitzer Dr. jur. Scholz
Gauselfingen	126	9 10	48 17	700	1	Lehrer Fecker
Gawlowitz	19	18 53	53 22	100*	1	Rittergutsbesitzer Kist
Gefell	67	11 53	50 20	550	1	Kantor Laube
Geichlingen	120	6 16	49 57	315	1	Pfarrer Roth
Gelnhausen	100	9 12	50 12	139	1	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Gemmerich	106	7 46	50 14	335*	1	Lehrer Schneider
Gemünden	111	7 29	49 54	280	1	Pfarrer L. Neudörffer
Gerbershausen	66	9 59	51 20	292	1	Kaplan Schmalstieg
Gergehneu	8	19 40	53 51	110*	1	Rittergutsbesitzer Glüer
Gerlingen	93	7 51	50 59	340	1	Lehrer Wagner
Gernrode a. Harz	135	11 8	51 44	225*	1	Lehrer W. Reinecke
Gerolstein	119	6 40	50 13	378	1	Prakt. Arzt Dr. Walbaum
Gerresheim	115	6 51	51 14	46	1	Hauptlehrer Czech
Gersfeld	102	9 55	50 27	482	1	Oberförster Rasch
Gershausen	99	9 33	50 50	255*	1	Lehrer Schäfer [Dr. med. Schupmann
Gesecke	90	8 30	51 38	106	1.5	Direktor des Provinzial-Landarmen- und Krankenhauses
Gettorf	69	9 59	54 25	25	1	Lehrer und Kantor J. Mordhorst
Gewissenruh	96	9 32	51 38	?	1	Lehrer Lotze
Giersdorf	51	15 41	50 50	340	1	Tischlermeister Bönsch
Giesel	98	9 34	50 30	310	1	Lehrer Golbach
Giesensdorf (Kr. Beeskow-Storkow)	23	14 8	52 8	50	1	Gutsbesitzer A. Symons
Giesensdorf (Kr. Ostprignitz)	25	12 9	53 8	85	1	Lehrer Vetter
Gifhorn	77	10 33	52 29	65*	1	Hausvater Brockmann
Giggarn	9	21 48	54 56	25*	1	Lehrer Jenzowski
Gildehaus	81	7 6	52 18	?	1	Stationsvorsteher Holtkamp
Girkhausen	94	8 27	51 7	?	1.2	Forstverwalter A. Beitzel
Girrehlischken	9	22 40	54 51	50*	1	Szyperrek
Gitter a. Berge	75	10 21	52 2	190*	1	Verwalter Bruer
Gladenbach	103	8 35	50 46	255	1	Hauptlehrer Eckhardt
Glauzig	135	11 59	51 39	80	1	Gärtner Knauft
Gleiwitz	55	18 40	50 18	220	1	Apotheker Rohdich
Glowczütz	55	18 31	50 44	260	1	Hauptlehrer Novack
Gnadenfeld	57	18 3	50 15	237	1	Apotheker Wetschky
Godesberg	119	7 9	50 41	65	1	Prakt. Arzt Dr. Schwann II
Görken	3	20 40	54 50	28*	1.2	Rittergutsbesitzer A. Conrad
Görzke	59	12 22	52 10	120	1	Lehrer W. Kerkau
Gohra	16	18 7	54 38	90	1	Rittergutsbesitzer Villnow
Goldberg i. Schlesien	49	15 55	51 8	225	1	Städt. Bauaufseher Büttner
Goldberg i. Mecklenburg	129	12 5	53 36	50	1	Lehrer Stephanus
Golschwitz	58	17 45	50 47	145	1	Buhnenmeister Lercho
Golssen	28	13 36	51 58	62	1	Lehrer Schmäling
Gorczytzen	12	22 21	53 40	153*	1.3	Gutsbesitzer Steiner
Gornhausen	121	7 3	49 52	485	1	Förster Storck
Goseck	64	11 52	51 12	132	1	Rittmeister der Res. und Rittergutsbesitzer Hertwig
Goslar	75	10 25	51 54	260	1	Kgl. Sanitätsrath Dr. Servaes
Gotha	134	10 42	50 57	293	1	Oberförster Neuschild
Gräfenhainichen	62	12 27	51 44	94	1	Bahnmeister Schmidt
Grävenwiesbach	108	8 27	50 23	300*	1	Lehrer Hendorf
Gramzow	22	14 0	53 13	65	1	Handelsgärtner C. Ehrlich
Grasdorf	75	10 10	52 6	99	1	Lehrer K. Dube
Graudenz	19	18 45	53 29	20	1	Hauptlehrer Preuss
Gravenstein	68	9 36	54 55	3	1	Küster und Lehrer J. P. Holm
Grebenstein	96	9 25	51 27	235	1	Gutspächter H. Hilgenberg
Greifenhagen i. Pommern	30	14 29	53 15	5	1	Gärtner Ziertmann
Greifenstein	113	8 18	50 37	415	1	Pfarrer Himmelreich
Greiffenberg i. Uckermark	22	13 57	53 5	55	1	Gärtner Orsolled
Greiffenberg i. Schlesien	52	15 25	51 2	325*	1	Schützenhausbesitzer Zosel
Greifswald	35	13 23	54 6	8	1	Versicherungsbeamter Hühnke
Greisitz	48	15 17	51 40	100*	1	Rittergutsbesitzer Westmann
Grenzdorf	53	15 18	50 56	475	1	Gemeindevorsteher Seidel
Grevel	91	7 33	51 34	78	1.8	Gutsbesitzer Alberti

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Gröbzig	135	11° 52′	51° 41′	75	1	Amtmann Säuberlich
Gröditzberg [Dorf]	49	15 46	51 11	250	1	Schlossgärtner Brauer
Grömitz	70	10 58	54 9	10	1	Bäckermeister Lübker
Gröningen	61	11 13	51 57	94	1	Fabrikinspektor Dr. Bruckner
Grohnde	74	9 25	52 1	73*	1	Thierarzt C. Deierling.
Gronau	84	7 1	52 13	40	1	Lehrer Köppe
Gross Babalitz	18	19 17	53 30	90	1	Rittergutsbesitzer G. Hoeltzel
Gross Bodungen	66	10 29	51 29	273	1	Förster Hahn
Gross Born	32	16 35	53 33	158	1	Amtsvorsteher Hahn
Gross Buchwalde	6	20 22	53 53	120*	1.2	Lehrer Heide
Gross Chelm	20	17 38	53 53	150	1	Rittergutsbesitzer von Sikorski
Gross Dölln	22	13 31	53 0	58	1	Gutsbesitzer A. Schäfer
Grosselfingen	126	8 52	48 20	517	1	Pfarrer Maier
Grosser Feldberg	108	8 28	50 14	880	1	Gastwirth J. G. Ungeheuer
Gross Gutowy	35	17 38	52 20	103	1	Chausseeaufseher Streit
Gross Iser [Forsthaus]	52	15 21	50 52	885	1.5	Förster Kirchner
Gross Karzenburg	33	16 47	53 57	162	1	Justizrath und Rittergutsbesitzer Dr. Hummel
Gross Kleschkau	14	18 31	54 12	100	1	Rittergutsbesitzer Berger
Gross Krössin	32	16 18	53 51	68	1.2	Gutsbesitzer Heinrich
Gross Lehmhagen	35	13 3	54 8	10	1	Gutspächter Wahnschaffe
Gross Leubusch	44	17 32	50 55	135	1	Pastor Rohde
Gross Lichterfelde	23	13 19	52 26	46	1	Oberlehrer an der Hauptkadettenanstalt Dr. Siebert
Gross Maraunen	6	20 39	53 51	143	1	Rittergutsbesitzer von der Gröben
Gross Mühlingen	135	11 42	51 58	70	1	Lehrer H. Hintze
Gross Müritz	129	12 16	54 16	5	1	Holzwärter Wegner
Gross Ottenhagen	3	20 59	54 38	35*	1	Kantor Eichler
Gross Pelledauen	10	22 1	54 24	125*	1.5	Gutsbesitzer Milthaler
Gross Peterkau	21	17 10	53 59	175*	1	Lehrer Guth
Gross Peterwitz	17	19 21	53 32	100*	1	Rittergutsbesitzer von Wussow
Gross Rohdau	18	19 13	53 49	115*	1	Pfarrer Hallpaap
Gross Rohde	131	10 48	52 12	231	1	Forstaspirant Steinhof Forstaspirant Baumgarten
Gross Rosainen	17	19 3	53 40	110	1	Lehrer Lokuschewsky
Gross Scharlack	3	21 2	54 49	12	1.2	Rittergutsbesitzer Stieren
Gross Schirrau	4	21 27	54 44	25	1.2	Gutsbesitzer Caspari
Gross Schönfeld	130	13 16	53 23	70	1	Domänenpächter R. Nauck
Gross Schönwald	41	17 30	51 20	240	1.2	Hauptlehrer Sobirey
Gross Schönwalde	19	19 7	53 35	90	1	Rittergutsbesitzer Römer
Gross Strehlitz	55	18 18	50 31	230	1	Beigeordneter Fuhrmann
Gross Tabarz	134	10 31	50 53	394	1.2	Obergärtner J. Biemüller
Gross Wartenberg	41	17 43	51 19	170	1	Obergärtner Kurzmann
Grüneberg	25	13 14	52 52	45	1	Lehrer emer. Leopold
Grünlinde	4	21 13	54 42	30	1.2	Rittergutsbesitzer Drope
Grünthal	4	21 7	54 24	43	1.3	Gutsbesitzer Bergius
Grunau	51	15 45	50 56	365	1	Hauptlehrer Göldner
Grund	76	10 14	51 48	340	1	Obersteiger Eisfelder
Grunwald	46	16 23	50 20	868	1	Hauptlehrer Karger
Guben	28	14 44	51 57	47	1	Gymnasial-Oberlehrer Hoffmann
Güldenfelde	17	19 18	54 2	2	1	Lehrer May
Gülzow	31	14 59	53 50	18	1	Kantor Räther Schmiedemeister Lüdtke
Güstrow	129	12 11	53 48	10	1	Lehrer K. Prahst
Gützenrath	123	6 12	51 13	40	1	Lehrer J. Hendrichs
Gützkow	35	13 25	53 56	5	1	Senator und Kämmerer Retzlaff
Guhrau	42	16 32	51 40	87	1	Lehrer Reymann
Gumbinnen	10	22 12	54 35	40	1.4	Realprogymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Müller
Gummersbach	117	7 34	51 2	250	1	Lehrer der Bürgerschule Dr. Hoffmann Apotheker Dallmann
Gurtschin	36	16 54	52 23	82	1	Chausseeaufseher Engel
Gustedt	75	10 18	52 6	?	1	Landwirth Reupke
Guttenfeld	5	20 18	54 17	129	1	Kantor Grünberg
Haak	8	19 32	53 49	100	1.2	Gutsbesitzer Böhnke
Habelschwerdt	47	16 39	50 18	365	1	Seminarlehrer Rauhut
Hachhausen	85	7 19	51 39	60*	1	Gutsbesitzer W. Hofstedde
Hadamar	105	8 3	50 27	167	1	Lehrer Pfaff
Hademarschen	71	9 5	54 8	37	1	Amtsvorsteher Vasmer
Hagenow	129	11 11	53 26	25	1	Lehrer Schmidt
Hahnenberg	116	7 24	51 12	400	1.2	Lehrer Speckboetel
Haide b. Waase	34	13 9	54 29	2	1	Förster Rudolph
Haigerloch	127	8 48	48 24	415	1	Prakt. Arzt Dr. Mock
Hainau	49	15 56	51 16	150	1	Polizei-Sergeant u. Kastellan Jämmrich
Halbau	48	15 12	51 30	125	1	Hüttenwerksbesitzer B. Glöckner
Halberstadt	61	11 3	51 54	120	1	Lehrer O. Müller

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Hallenberg	90	8° 48′	51° 7′	365	1	Prakt. Arzt Dr. Schlüter
Halsenbach	110	7 33	50 11	428	1	Lehrer Frings
Halver	92	7 30	51 11	420*	1.5	Prakt. Arzt Dr. Gontermann
Hamborn	114	6 46	51 29	31	1	Chemiker Dr. F. Meyer
Hameln	74	9 21	52 6	67	1	Gymnasialoberlehrer Professor C. Görges
Hamersleben	61	11 5	52 4	103	1	Kassirer K. Boës
Hamm	90	7 49	51 41	60*	1	Kaufmann H. Droste Gymnasialoberlehrer Staby
Hampelbaude	52	15 43	50 45	1252	1.5	Gastwirth Krauss
Hanau	100	8 55	50 8	98	1	Uhrmacher Jobst
Hankenberg	82	8 8	52 11	?	1	Förster Walter I
Harburg	78	9 59	53 32	10	1	Lehrer Klarhoefer
Harsefeld	79	9 30	53 27	28*	1	Lehrer Wehmann
Harthausen a./Scheer	126	9 9	48 12	750	1.2	Lehrer Schon
Hartkopsbever	116	7 21	51 8	?	1	Lehrer emer. Vogelsang
Hartröhren	137	8 49	51 54	382	1	Förster Möller
Harzburg	131	10 33	51 53	244	1.5	Herzogl. Forstmeister Dr. Grundner
Haselünne	80	7 29	52 41	20*	1	Kaufmann E. Berentzen
Hasselbach	113	7 32	50 43	250	1	Bürgermeisterei-Sekretär Eich
Hasselfelde	131	10 51	51 41	450	1.2	Herzogl. Oberförster Koch
Hattenheim	106	8 4	50 1	92	1	Lehrer Diefenbach
Hausdorf	46	16 31	50 38	520	1.3	Lehrer Beck
Hausen (Kr. Witzenhausen)	97	9 50	51 12	?	1	Lehrer Söder
Hausen (Kr. Neuwied)	112	7 24	50 33	122	1	Wegeaufseher Kröll
Hausen im Killerthal	126	9 6	48 18	670	1	Lehrer Sauter
Hauswurz	99	9 29	50 28	413	1.2	Bürgermeister Schaub
Havelberg	25	12 5	52 50	42	1	Oberstlieutenant a. D. Gentz
Heddernheim	110	8 39	50 10	110	1	Bürgermeister Wenzel
Heedfeld	92	7 35	51 15	426	1	Lehrer zur Nieden
Heerde	87	8 12	51 56	?	1	Lehrer Müller
Heidweiler	120	6 45	49 55	300	1	Lehrer Hauprich
Heiligenbeil	5	19 56	54 28	17	1.5	Oberlehrer Dr. Marx
Heiligenhafen	70	10 59	54 22	5	1	Sanitätsrath Dr. Marxen
Heiligenrode	73	8 42	52 59	10*	1	Gemeinde-Vorsteher Buschmann
Heiligenstadt	66	10 8	51 23	260	1	Gymnasial-Oberlehrer Hüpper
Heiligenstock, Weghaus zum	76	10 18	51 46	510	1.5	Wegeaufseher J. Müller
Heiligenzimmern	127	8 44	48 20	490	1	Lehrer Haid
Heinitz, Grube	123	7 8	49 20	301	1	Kgl. Markscheider Heinz [Rondthaler
Heinrichs	67	10 39	50 36	418	1	Kgl. Pr. Appell.-Gerichtsreferendar a. D. und Grundbesitzer
Heinsberg	124	6 6	51 4	39	1	Rektor d. höh. Töchterschule W. Lückerath
Heisede	74	9 50	52 16	60*	1	Lehrer Löwenberg
Helmstedt-Marienberg	132	11 0	52 14	139	1.5	Landwirthschafts-Schule Marienberg
Hemden	84	6 35	51 52	?	1	Lehrer Winkel
Hemleben	64	11 14	51 15	150	1	Pastor Erhard
Henskischken	9	22 24	54 47	64	1.2	Gutsbesitzer Reinhold
Hepstedt	80	9 5	53 16	?	1	Lehrer Schröder
Herborn	103	8 18	50 41	206	1	Rektor Büren
Herchenhain	128	9 16	50 29	638	1.5	Bürgermeister Weidner
Herford	86	8 40	52 7	66	1	Gymnasial-Oberlehrer Schatte
Hergarten	124	6 33	50 37	?	1	Lehrer J. Robertz
Heringen	99	10 0	50 53	230	1	Kgl. Forstmeister Sprengel
Herkules	95	9 24	51 19	523	1	Brunnenwärter Bätzing
Herringhausen	81	8 14	52 21	57	1	Lehrer Sander
Herrnstadt	43	16 42	51 34	86	1	Rektor Seeliger
Herschbach	104	7 44	50 35	285	1	Kgl. Forstmeister Schmidtborn
Herscheid	92	7 44	51 11	428*	1	Amtmann Graf von Haslingen
Hersfeld	99	9 42	50 52	215	1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Stamm
Herwigsdorf	48	15 33	51 42	133	1	Lehrer Rissmann
Herzberg	14	18 49	54 16	5*	1	Lehrer u. Organist A. Schumann
Hesseln	86	8 20	52 4	?	1	Lehrer Kleinschmidt
Hessen	131	10 47	52 1	113	1.5	Förster W. v. Decker
Heuckewalde	65	12 9	50 58	284	1	Erster Lehrer Korge
Heusweiler	123	6 56	49 20	230*	1	Lehrer J. Dewes
Hiesfeld	114	6 46	51 34	35	1	Kgl. Oberförster Lyncker
Hilchenbach	94	8 7	51 0	355	1	Gerbereibesitzer C. Hüttenheim
Hildburghausen	134	10 44	50 25	383	1	Katasterkontrolleur Krell
Hilden	115	6 56	51 10	47	1	Lehrer A. Schneider
Hilders	102	10 0	50 34	460	1	Kgl. Oberförster Rhenius
Hildesheim	74	9 57	52 9	79	1	Gartenbaulehrer Weirup
Hillscheid	104	7 42	50 24	300*	1	Bürgermeister Link
Hinter Bollhagen	129	11 49	54 8	15	1	Holzwärter Wulff

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Hirschberg	89	8° 17′	51° 26′	438	1	Ackerbürger Aug. Platte
Hitdorf	116	6 55	51 4	44	1	Hauptlehrer H. Uebber
Hitzacker	78	11 3	53 9	16	1	Stromaufseher Dahmes
Hochheim	107	8 21	50 1	125*	1	Gartenbesitzer F. Schulz
Hochstriess	14	18 36	54 23	20*	1	Wanderlehrer von Kries
Höchst a. Main	109	8 33	50 6	94	2.5	Schleusen- und Wehrmeister Seltenheim
Höchstenbach	103	7 45	50 38	342	1	Lehrer Engel
Höhnstedt	63	11 44	51 30	130	1	Lehrer Heinrich
Höhn-Urdorf	103	7 59	50 37	515	1	Lehrer Weiand
Hönigern	41	17 44	50 59	158	1	Hauptlehrer Jaite
Hörn	70	8 43	54 54	2	1	Lehrer Voss
Höxter	88	9 23	51 46	144	1	Major z. D. u. Gasanstaltsbesitzer Weisse
Hofheim	109	8 27	50 5	130	1	Fabrikant O. Engelhard
Hohegeiss	132	10 40	51 40	620	1.5	Oberförster Schreiber
Hohenbüchen	132	9 46	51 38	150	1.4	Förster Niemann
Hohendorf	7	20 6	53 14	170*	1	Lehrer Gayk
Hohenerxleben	135	11 39	51 51	76	1	Faktor Rosenbrock
Hohenlimburg	92	7 35	51 21	125	1	Techniker H. Dicke
Hohenwestedt	71	9 39	54 6	55	1	Landwirthschaftsschullehrer Menzel
Hohenziatz	59	12 3	52 11	80*	1	Kantor Keller
Hollingstedt	69	9 20	54 27	2	1	Kaufmann Joh. Haas
Holthausen	83	7 39	51 42	62	1	Lehrer Niggemeyer
Holzberg	132	9 38	51 51	398*	1.5	Forstwart Jördens
Holzhausen (Kr. Sulingen)	74	8 48	52 34	35*	1	Lehrer Mohrhoff
Holzhausen (Kr. Höxter)	88	9 8	51 47	?	1	Lehrer Harten
Holzhausen a./Haide	106	7 55	50 13	390*	1	Lehrer Wüst
Holzhausen über der Aar	107	8 5	50 13	310	1	Lehrer Alberti
Homberg i. Hessen	96	9 24	51 2	246	1	Lehrer Knobel
Homburg v. d. Höhe	109	8 37	50 14	155	1	Brunnenmeister J. Landvogt
Honnef	118	7 14	50 39	55	1	Lehrer Kley
Hoppecke	90	8 38	51 23	400*	1.2	Förster Deckelburg
Horbach	100	9 10	50 9	185	1	Kgl. Revierförster Hess
Horbruch	121	7 14	49 53	465	1	Förster Buchholz
Hornburg	61	10 36	52 2	102*	1	Lehrer Feuerstack
Horstmar	84	7 18	52 5	96	1	Lehrer Schüer
Hoyerswerda	54	14 15	51 26	119	1	Lehrer C. Liehr
Hoym	136	11 18	51 47	130	1	Baumschulenbesitzer Hampel
Hünfeld	99	9 46	50 40	280	1	Lehrer u. Organist Weber
Hüttenguth	47	16 33	50 20	800	1	Gastwirth Bittner
Hützel	77	10 1	53 6	?	1	Lehrer Gerds
Hundsfeld	42	17 7	51 9	135	1	Hauptlehrer E. Hübner
Hutten	101	9 37	50 23	466	1.3	Lehrer Wissenbach
Jablonken	7	21 2	53 40	190*	1.2	Rittergutsbesitzer von Fabeck [Diepholz
Jaikowo	18	19 30	53 18	140	1	Rittergutsbesitzer Abramowski [für die Grafschaft
Jakobidrebber	73	8 25	52 39	40*	1	Dr. Knüpling, Vorsitzender des Landwirthsch. Vereins
Jakobshagen	31	15 26	53 21	75	1	Fleischermeister Spiegelberg
Jakobsthal	52	15 26	50 49	870	1.8	Revierjäger Schieberle
Januschau	18	19 28	53 43	125*	1	Rittergutsbesitzer von Oldenburg
Jardelund	70	9 12	54 50	40	1	Lehrer Jürgensen
Jarrenwisch	72	8 55	54 13	2	1	Gastwirth Meister
Jastrzemb	56	18 34	49 57	265	1	Badeinspektor L. Methner
Jba	97	9 53	50 59	263	1	Gutsbesitzer Hüter
Jbbenbüren	82	7 43	52 17	80*	1	Hofbesitzer E. Evers
Jburg	82	8 2	52 9	126	1	Gerichtssekretär Knickenberg
Jdstein	107	8 16	50 13	275	1	Ingenieur K. Wagener
Jedwabno	7	20 44	53 32	155*	1	Postverwalter Miesler
Jeesau	4	21 18	54 6	80	1.5	Gutsbesitzer Knoop
Jerichow	60	12 2	52 30	35	1	Königl. Domänen-Verwaltung
Jesberg	95	9 9	51 0	240*	1	Kanzleigehilfe Geldmacher
Jesteburg	79	9 57	53 18	25	1	Lehrer H. Marbs
Jlfeld	77	10 47	51 47	250	1	Oberförster Grasshoff [Import-Gesellschaft
Jllowo	7	20 18	53 11	159	1.2	Berndes, Verwalter der Deutsch-russischen Naphta-
Jmgenbroich	124	6 15	50 35	565	1	Direktor der Landwirthschaftsschule Dettinger
Jnowrazlaw	40	18 16	52 48	100	1	Lehrer Cegiel
Jodlauken	10	21 41	54 30	43	1	Lehrer Poddick
Johannisburg	13	21 49	53 38	115	1.2	Hauptlehrer Schlisch
Joldelund	69	9 8	54 39	20	1	Lehrer Hansen
Jserlohn	92	7 42	51 22	250	1	Realgymnasial-Oberlehrer J. Barth
Jttel Kill	121	6 35	49 52	330	1	Lehrer Reuter
Jtzehoe	72	9 31	53 56	20	1	Realprogymnasial-Oberlehrer Dr. Greve

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Jüterbog	24	13° 5′	51° 59′	60*	1	Kataster-Kontrolleur Ohnesorge
Junkertroilhof	14	19 3	54 19	10*	1	Gutsbesitzer Bethke
Jwno	36	17 16	52 24	110	1	Chausseeaufseher Herrmann
Kahlberg (Kr. Danziger Niederung)	14	19 26	54 23	2	1	Postamtsvorsteher O. Wicht
Kahlberg (Kr. Fulda)	99	9 37	50 28	282	1	Kgl. Förster Viehl
Kaisersdorf	39	17 9	53 12	102	1	Gutsbesitzer E. Doehn
Kaisersesch	111	7 8	50 14	425	1	Apotheker Braun
Kalbe a./S.	60	11 46	51 54	60	4.6	Kaufmann E. Rademacher
Kaldenkirchen	115	6 12	51 19	40	1	Apotheker F. Jüssen
Kaliska	41	17 14	52 50	88	1	Chausseeaufseher Glaeser
Kallinowen	12	22 40	53 52	169	1	Rektor Kowalzick
Kaltenborn	111	7 1	50 24	?	1	Förster Groll
Kaltendorf	59	10 59	52 27	64	1	Kantor emer. Roth
Kaltenwestheim	130	10 7	50 37	500	1	Lehrer K. Klopfleisch
Kalterherberg	124	6 13	50 31	560	1	Gutsbesitzer R. Engels
Kalvörde	132	11 18	52 24	56	1	Kantor W. Gagelmann
Kamburg	134	11 43	51 3	130	1	Prakt. Arzt Dr. Diedrichs
Kamen	90	7 40	51 36	62	1	Apotheker Wortmann
Kamenz	45	16 53	50 31	240*	1.3	Kunstgärtner Braun
Kamin	21	17 31	53 32	115	1	Gutsbesitzer Jaenicke
Kammerforst	106	7 53	50 1	464	1	Förster Lippert
Kammin	31	14 47	53 58	5	1	Rektor Dr. Zickerow
Kammthal	36	16 32	52 26	96	1.2	Lehrer Korn
Kampen	132	10 42	52 21	65	1.5	Förster Wrede
Kanth	43	16 46	51 2	130	1	Partikulier L. Velkner
Kappeln	69	9 56	54 40	15	1	Lehrer an der Landwirthschaftsschule Dr. Fuchs
Karlshafen	96	9 27	51 38	95	1	Lehrer Baumfalk
Karlshöhe b. Drossen	27	14 52	52 27	48*	1	Paul Thomson
Karlshof (Kr. Memel)	2	21 13	55 46	25	1.2	Wirthschafter Neumann
Karlshof (Kr. Tarnowitz)	55	18 52	50 27	296	1	Gräflicher Baumeister Müller
Karlsruhe	54	17 50	50 54	160	1	Hofgärtner Neumann
Karthaus i. Westpreussen	16	18 12	54 20	218*	1	Registrator Borst
Karthaus i. Westfalen	84	7 19	51 53	85	1	Buchhalter der Herzogl. Croy'schen Güter W. Gennit
Kartlow	31	14 48	53 48	21	1	Guts-Administrator Noack
Karwesee	24	12 47	52 45	40	1	Pfarrer A. Jungk
Kaschbach	45	16 30	50 42	610	1.5	Lehrer Stanek
Kasselgrund	100	9 21	50 11	310	1.5	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Katlenburg	76	10 6	51 41	136	1	Lehrer G. Rokahr
Katscher	57	18 0	50 5	220	1	Polizeibeamter Kluger
Kattenau	10	22 25	54 40	104	1	Gutsbesitzer Schawaller
Kattowitz	55	19 1	50 16	264	1	Hüttendirektor Niedt
Kauffung	50	15 55	50 57	375	1	Lehrer Scholz
Kaukehmen	8	21 33	55 11	5*	1	Pfarrer Schulz Wasserbauinspektor Scholz
Keelbeck	68	9 25	54 39	25	1	Lehrer Schierwagen
Kelberg	112	6 55	50 17	482	1	Bürgermeister Hirsch
Kelbra	63	11 2	51 26	155*	1	Apotheker O. Tegetmeyer
Kelpin	20	17 52	53 38	146	1	Lieutenant und Gutsbesitzer Wüstenberg
Kemberg	62	12 38	51 48	55*	1	Tischlermeister Noack
Kesselstadt	100	8 54	50 8	101	1	Strommeister Blumentritt
Ketschdorf	50	15 57	50 55	450	1	Pastor C. Fauck
Kevelaer	115	6 15	51 35	23	1	Lehrer Eyckmann
Kieferstädtel	55	18 32	50 16	230	1	Kaufmann C. Richter
Kiel	71	10 8	54 19	5	14.7	Physikalisches Institut der Universität
Kirberg	105	8 10	50 19	203	1	Lehrer a. D. Grün
Kirchdornberg	87	8 26	52 3	?	1	Kantor Tönsmann
Kirchveischede	93	8 0	51 5	317	1	Pfarrer Heller
Kirn	110	7 28	49 47	190	1	Lehrer an der höheren Stadtschule Dr. Rudolphi
Kleeberg	108	8 34	50 27	330*	1	Lehrer Wirth
Klein Berndten	65	10 40	51 23	377	1	Gastwirth Fr. Koch
Klein Blittersdorf	123	7 2	49 9	210	1	Küster W. Ernst
Klein Butzig	21	17 58	53 30	141	1	Rittergutsbesitzer Kock
Klein Gartz	15	18 49	53 58	39	1	Kgl. Landrath Döhn
Klein Hoppenbruch	5	20 13	54 36	28*	1.5	Chausseeaufseher Reinke
Klein Maischeid	112	7 37	50 31	?	1	Lehrer Giefer
Klein Malsau	15	18 39	54 5	90	1	Rittergutsverwalter Flemming
Klein Nebrau	17	18 46	53 39	15	1	Lieutenant und Gutsbesitzer Witt
Klein Ottersleben	60	11 34	52 6	84	1.6	Buchhalter H. Heine
Klein Peisten	5	20 32	54 17	110	1.2	Rittergutsbesitzer Gamp
Klein Rauschken	7	20 51	53 43	155	1.3	Rittergutsbesitzer Freiherr von Seebach
Klein Schmalkalden	102	10 29	50 48	455	1	Lehrer Berlit

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Klein Stepenitz	31	14° 37′	53° 40′	1	1	Lehrer Wegner
Klein Waabs	69	9 59	54 32	20	1	Lehrer u. Organist F. Goetze
Klenau	5	19 46	54 24	8	1.5	Gutsbesitzer Reiter
Klenka	36	17 25	52 5	94	1	Chausseeaufseher Grünwald
Kleve-Nellewardgen	113	6 9	51 48	16*	1	Gutsbesitzer J. Pitz
Kloster auf Hiddensee	35	13 3	54 35	3	1	Kantor Kyschky
Kobier	56	18 57	50 3	255	1	Forstinspektor Pittermann
Kobylin	38	17 14	51 43	105	1	Stadtverordneter und Tischlermeister Liebert
Köben	43	16 27	51 33	80*	1	Buhnenmeister Ringbandt
Köhlen	79	8 52	53 33	?	1	Lehrer A. Requa
Kölln	16	18 20	54 27	162	1	Lehrer Byczkowski
Königsberg i./Neumark	26	14 26	52 58	23	1	Zahntechniker Jaenicke
Königshain	53	14 53	51 11	220	1	Pastor Pistorius
Königshöhe	12	21 25	53 52	205*	1.5	Lehrer Breit
Königstreue	39	17 17	53 8	95	1	Chausseeaufseher Huth
Körner	134	10 35	51 14	220	1	Postverwalter Erbendruth
Kohlfurt	53	15 12	51 18	193	1	Sekretär Schlensog
Kokoschken	14	18 28	54 22	130*	1	Hauptmann a. D. und Rittergutsbesitzer Rümcker
Kolmar i. P.	39	16 55	52 59	65	1	Hauptlehrer Marx
Konradswaldau	44	17 24	50 48	160	1	Pfarrer Methner Landwirth Stephun
Konstadt	54	18 3	51 1	165	1	Lehrer Winkler
Korbetha	65	12 1	51 16	118	1	Fabrikdirektor Dr. Burgemeister
Koschmin	38	17 28	51 50	144	1	Chausseeaufseher Grüning
Kosel	57	18 8	50 20	172	1	Dirigent der Progymnasial-Anstalt Schwarzkopf
Koserow	30	14 0	54 3	4	1	Schulze Bernstein
Kostheim a. Main	128	8 19	50 0	88	1.8	Schleusen- u. Wehrmeister Gottschalk
Kosuchen	13	22 8	53 36	163	1	Gutsbesitzer Ebhardt
Koszischken	11	21 58	54 29	130	1.2	Gutsbesitzer Pahlke
Kotzenau	49	15 54	51 25	148	1	Hüttêninspektor Rolle
Kowahlen	12	22 25	54 10	220*	1.3	Lehrer Herrmann
Kowalewo	38	16 16	52 11	78	1	Chausseeaufseher Kreis
Kragau	2	20 9	54 46	5*	1.5	Kgl. Domänenpächter Strüwy
Kranenburg	113	6 0	51 47	1	1	Lehrer Fr. Sax
Kraphausen	5	20 42	54 14	90*	1	Fideikommissbesitzer Freiherr von Tettau-Tolks
Krappitz	54	17 58	50 29	170	1	Buhnenmeister Ossig
Krauchenwies	125	9 15	48 1	590	1	Pfarrer u. Kapitelsekretär Kölble
Krauleidehlen	9	22 5	54 55	60*	1	Gutsbesitzer Putzien
Krefeld II	114	6 34	51 20	40	1	Maschinenmeister F. Niebel
Kreuzburg	54	18 13	50 58	185	1	Seminarlehrer Proske
Kreuznach	110	7 52	49 51	90	1	Dirigent der Fortbildungsschule Niebergall
Kriescht	27	15 0	52 35	20*	1	Lehrer Sydow Lehrer Bloch Lehrer Mielke
Krombach	94	7 57	51 0	320	1.3	Lehrer Boecking
Kronthal	40	17 56	53 19	107	1	Strafanstaltslehrer Kralewski
Kruglanken	11	21 55	54 6	125*	1	Rektor Niklas
Krummendorf	44	17 10	50 43	180	1	Wirthschaftsinspektor Wittwer
Kruschwitz	40	18 18	52 41	80	1	Hauptlehrer Woydich
Külmla	67	11 40	50 37	443	1	Benno Golle
Küstrin	26	14 37	52 34	15	1	Gymnasial-Oberlehrer Maass
Kunigehlen	11	21 54	54 23	125*	1	Gutsbesitzer Matz
Kunrau	59	11 0	52 34	61	1	Rechnungsführer Eick
Kunzendorf (Kr. Thorn)	19	18 34	53 11	94	1	Kgl. Oberamtmann Höltzel
Kunzendorf (Kr. Landeshut)	51	15 53	50 41	650	1	Lehrer Jendrischeck
Kupferberg	50	15 57	50 53	518	1.5	Gastwirth Aug. Pestinger
Kupferhammer	37	15 58	52 23	50*	1	Lehrer Lehmann
Kurau	138	10 37	53 57	40	1	Lehrer Reher
Kussen	9	22 21	54 46	65	1	Präcentor Jung
Kyllburg	120	6 35	50 2	340*	1	Lehrer Embser
Laage	129	12 21	53 56	25	1	Lehrer Wolfenberg
Laasphe	94	8 24	50 56	327	1	Stadtbaumeister a. D. Fischer
Labes	32	15 36	53 37	60	1	Bureaugehilfe Sefker
Lablacken	3	20 56	54 52	3	1.5	Oberinspektor Boywidt
Lähn	52	15 41	51 1	230	1.5	Kantor Dunkel Kantor Friebe
Lämershagen	87	8 36	51 59	?	1	Lehrer Daube
Lage	137	8 48	51 59	100*	1	Fabrikinspektor F. Köhler
Lakenhaus	76	9 36	51 44	?	1	Förster Otte
Landeck [Stadt]	47	16 53	50 21	434	1.2	Tischlermeister J. Richter [lehrer Warmuth
Landeshut	51	16 2	50 47	442	1.2	Realgymnasial-Oberlehrer Muthreich Realgymnasial-Ober-
Landsberg a./W. II	27	15 14	52 44	36	1	Oberarzt der Landesirrenanstalt Dr. Kurr
Landshube [Forsthaus]	104	7 43	50 27	355	1	Kgl. Förster Groll
Langendernbach	105	8 3	50 32	245*	1	Lehrer a. D. Hannappel

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Langenenslingen	125	9° 23′	48° 9′	565	1	Lehrer Fr. Knaupp
Langeness	69	8 38	54 39	4	1	Gemeindevorsteher Paulsen
Langenholzhausen	137	8 58	52 9	105	1	Oberförster Wagener
Langenöls	44	16 48	50 49	171	1	Lieutenant a. D. und Lehngutsbesitzer Fischer
Langfuhr	14	18 36	54 23	10*	1	Major z. D. Meyer
Langwalde	5	19 59	54 13	65*	1.2	Besitzer J. Fox
Lasdehnen	9	22 30	54 57	30*	1.2	Apotheker P. van Setten
Laske [Forsthaus]	37	15 48	52 11	60*	1	Herrschaftlicher Förster Rau
Lathen	80	7 19	52 52	12*	1	Apotheker Kerckhoff
Lauban [Forsthaus]	53	15 16	51 6	270	1	Forstverwalter Ulrich
Laubenheim	110	7 54	49 55	90	1	Lehrer Nachtigall
Laubst	29	14 14	51 40	90*	1	Rittergutsbesitzer Müller
Lauchstädt	65	11 59	51 23	113	1	Prakt. Arzt Dr. Gadow
Laue	63	12 23	51 34	85	1	Lehrer Lucas
Lauenburg a./Elbe	73	10 34	53 22	46	1	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Witte
Laukischken	3	21 14	54 50	5	1.4	Standesbeamter Zimmermann
Laurenburg	105	7 55	50 20	142	1.3	Lehrer Müller
Lauterbach (Kr. Habelschwerdt)	47	16 43	50 11	459	1	Standesbeamter Beschorner
Lauterbach (Kr. Saarbrücken)	123	6 45	49 11	220	1	Hauptlehrer Hass
Lebus	27	14 32	52 26	25*	1	Rentier Schrefeld
Leck	70	8 58	54 47	5	1	Küster und Lehrer Carstensen
Leegen	12	22 28	53 51	124	1.2	Gutsbesitzer G. von Bieberstein
Leer	82	7 27	53 13	1	1	Hauptlehrer L. Gerdes
Leisenwald	100	9 14	50 19	374	1.5	Lehrer Spitznagel
Lengelscheid	92	7 40	51 9	500	1	Lehrer Wickel
Lengenfeld unterm Stein	66	10 14	51 13	256	1	Pfarrer Grossheim
Lennep	116	7 16	51 12	340	1	Baumeister A. Schmidt
Lenzen	25	11 28	53 6	17	1	Rektor Peker
Leobschütz	57	17 50	50 12	269	1	Gymnasial-Oberlehrer Professor Heinisch Lehrer Nitzpon
Leopoldshof	11	21 39	54 17	100*	1.2	Gutsbesitzer Neymann
Leubus, Städtel	43	16 27	51 17	95	1	Hauptlehrer Volkmer
Leuppusch	58	17 21	50 43	178	1	Pfarrer Dürschke
Levern	85	8 27	52 22	?	1	Oekonom O. Meyer
Lichtenau in Westfalen	87	8 54	51 37	308	1	Apotheker van Nüyss
Lichtenau in Hessen-Nassau	97	9 43	51 12	455*	1	Friseur Noll
Lichtenberg	132	10 17	52 8	190	1.5	Oberförster Bode
Liebengrün	67	11 39	50 34	534	1	Lehrer Geitner
Liebenthal	52	15 31	51 1	370	1	Stadtförster Lippitsch
Liebenwalde	22	13 23	52 52	43	1	Lehrer Behnisch
Liebenwerda	62	13 24	51 31	89*	1	Handelsgärtner R. Hopstock
Lieberose	28	14 18	51 59	68	1	Amtssekretär Reichelt
Liebwalde	8	19 28	53 54	90*	1	Pfarrer Dallwig
Liepe a./O.	22	13 57	52 52	15	1	Lehrer Kirchhoff
Liggersdorf	125	9 6	47 53	652	1	Lehrer J. A. Dreher
Lilienthal in Ostpreussen	5	20 3	54 19	100*	1	Lehrer Erdmann
Lilienthal in Hannover	79	8 54	53 9	3	1	Lehrer Grosse
Limbach (Kr. Saarlouis)	122	6 54	49 29	350*	1	Lehrer P. Lauer
Limbach (Untertaunus-Kreis)	108	8 11	50 15	360	1	Lehrer Mieger
Limburg	105	8 4	50 23	124	1	Lehrer Grill
Lindau	136	12 6	52 2	80*	1	Lehrer M. Gödel
Lindenberg	10	21 40	54 47	25*	1.3	Gutsbesitzer Wichgraf
Lindlar	117	7 22	51 1	218	1	Lehrer Baumgard
Lindow	25	12 59	52 58	40	1	Dr. phil. Richter
Lingerbahn	110	7 34	50 6	460*	1	Lehrer Steiner
Lippusch	15	17 47	54 6	155	1	Lehrer Hojenski
List auf Sylt	70	8 26	55 1	5	1	Küster und Lehrer Helliesen
Lobendau	49	16 2	51 12	150	1	Pastor Peters
Lobeofsund	24	12 45	52 43	30	1	Oberamtmann Büttner
Lochau	63	12 3	51 24	95	1	Lehrer Schröder
Lösnich	121	7 3	49 58	105	1	Förster Weiler
Löwen	44	17 37	50 45	151	1	Dirigent der Privatschule Dr. Doerry
Löwenberg	53	15 35	51 7	213	1	Rektor des Realprogymnasiums Steinvorth
Lonkau-Paschek	56	18 55	49 57	247	1	Verwalter Schott
Lonkorsz	18	19 22	53 27	110*	1	Lehrer Krause
Loos	47	15 41	51 57	145*	1	Buhnenmeister Frenzel
Lorch	106	7 48	50 3	82	1	Gutsbesitzer und Zahlmeister a. D. Troitzsch
Lorenzdorf	49	15 25	51 24	150	1	Lehrer Herzog Lehrer Hoffmann
Losheim	125	6 22	50 22	594	1	Postverwalter Heinen
Louisenberg	4	20 48	54 23	107	1.2	Rittergutsbesitzer Meier
Lublinitz	55	18 41	50 40	262	1	Lehrer Wicher

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Luboczyn	17	18° 8'	54°43'	85	1	Rittergutsbesitzer Rodenacker
Ludwigsdorf	50	15 47	50 59	450	1	Gerichtsschreiber Thomas
Lübeck II	138	10 41	53 52	3	1	Vorarbeiter F. Paasch
Lübbecke	85	8 37	52 18	77*	1	Lehrer Orthmann II
Lüben	49	16 12	51 24	125	1	Fabrikdirektor Steffens
Lüdinghausen	83	7 27	51 46	52*	1	Anstaltsgärtner Dirking
Lügumkloster	70	8 57	55 4	14	1	Hauptlehrer Petersen
Lütjenburg	71	10 35	54 18	30	1	Lehrer Biehl
Lupow	34	17 25	54 25	80*	1.2	Kgl. Forstassessor Bohnstedt
Lychen	22	14 19	53 13	60	1	Apothekenbesitzer Gruber
Märkisch Friedland	21	16 6	53 20	110*	1	Kantor und Organist C. Schulz
Mahnsfeld	3	20 27	54 35	25*	1	Chausseeaufseher Wittrien
Maiwaldau	50	15 50	50 55	365	1.2	Schlossgärtner Mesunius
Malapane	54	18 13	50 41	184	1	Hüttenmeister Lobe
Malchin	129	12 46	53 45	10	1	Lehrer Wilke
Malchow	21	13 55	53 25	35	1	Gärtner Riedel
Malmedy	125	6 30	50 25	330	1.5	Apotheker Tils
Malsfeld	96	9 32	51 5	181	1	Postverwalter H. Wünn
Malstatt-Burbach	123	6 57	49 15	205	1	Chemiker Viktor Meurer
Mambächel	123	7 22	49 38	440	1	Lehrer Knobloch
Mandeln	103	8 20	50 51	300*	1	Lehrer Groos
Manderscheid	121	6 49	50 6	380	1	Bürgermeisterei-Sekretär Scholtes
Mannsdorf	58	17 29	50 30	178	1	Hauptlehrer Jaeger
Marbach	99	9 44	50 37	315	1	Pfarrer Weber
Maria Veen	85	7 6	51 51	?	1	Joh. Peter Klein
Marienberg	104	7 59	50 39	500*	1	Lehrer H. Schmidt
Marienfeld	83	8 17	51 57	65	1	Lehrer Farwick
Mariensee	16	18 20	54 12	190	1	Lehrer Streeck
Marienthal (Kr. Habelschwerdt)	47	16 35	50 10	550	1	Apotheker H. Simon
Marienthal in Braunschweig	132	10 59	52 16	140	1.5	Herzoglicher Förster de Lamare
Markhausen	95	8 23	51 2	415	1	Grubensekretär H. Scheffel
Marköbel	100	8 59	50 13	137	1	Lehrer Gärtner
Markt Bohrau	44	16 59	50 53	140	1	Apotheker P. Scholz
Marlow	129	12 34	54 9	20	1	Lehrer Klähn
Marx	82	7 51	53 26	?	1	Hauptlehrer Tammen
Massen	90	7 38	51 32	110*	1	Kunstgärtner Schnepper
Massow	31	15 4	53 30	65	1	Lehrer J. Heyse I
Mathildenhof	21	17 34	53 26	130	1	Gutsbesitzer Petrich
Matzstubbern	8	21 49	55 15	30	1.2	Lehrer Bonacker
Medebach	90	8 43	51 12	420	1	Kaufmann J. Wittkop Apotheker Woerner
Mehlauken	3	21 31	54 51	30	1.2	Präcentor Lehnert
Mehring	121	6 50	49 48	120	1	Lehrer Nolles
Meiderich	114	6 46	51 28	30	1	Heinrich Schenk
Meinberg	137	8 59	51 54	210*	1	Bademeister Blome
Meinerzhagen	93	7 38	51 6	408	1	Hauptlehrer Schmidt
Meisenheim	113	7 40	49 42	150*	1	Rentner J. Gauch
Melle	81	8 20	52 12	81	1	Schulinspektor Rektor Blume
Mellnau	97	8 45	50 56	350	1	Lehrer Hampel
Melsungen	96	9 33	51 8	179	1	Kreissekretär a. D. Klüppel
Menden	92	7 48	51 26	140	1	Postdirektor Hüffel
Merenberg	104	8 12	50 31	320	1	Lehrer E. Paul
Merseburg	65	12 0	51 21	101	1	Kohlenhändler E. Klauss
Merzig	122	6 38	49 27	175	1	Direktor der Prov.-Irrenanstalt Dr. Peretti
Meseritz	37	15 34	52 27	54	1	Gymnasial-Oberlehrer a. D. Professor Hahnrieder
Mettkau	16	18 2	54 18	192	1	Rittergutsbesitzer Knaack
Meudt	104	7 54	50 30	362	1	Lehrer Roth
Mewe	17	18 50	53 50	20	1	Lehrer emer. Jeschke Kunst- und Handelsgärtner Fr. Tiede
Meyenburg	25	12 14	53 19	80	1	Kaufmann Ladewig
Michaelisbruch	25	12 30	52 47	25	1	Landwirth Schlottmann
Mienken	26	15 51	53 12	82	1	Lehrer Bischhoff
Militsch	42	17 17	51 32	120	1	Rektor Wagener
Miloschewo	17	18 2	54 26	120	1	Oekonomierath von Gerlach
Minden	85	8 55	52 17	46	1	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Serres
Mirchau	16	18 2	54 24	160	1.2	Lehrer Struck
Mittelwalde	47	16 40	50 9	453	1.2	Lehrer Gebauer
Mittenwalde (Kr. Teltow)	23	13 32	52 16	38*	1	Zimmermeister A. Schultze
Mittenwalde (Prov. Posen)	40	18 45	52 59	72	1	Lehrer Sommerfeld
Mochel	40	17 52	53 15	105	1	Rittergutsbesitzer Speichert
Mockrau	20	17 57	53 50	140	1	Gutsbesitzer Stremlow
Möhrt, Forsthaus am	137	9 12	51 54	442	1	Förster Hanke

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Mölln	73	10° 41′	53° 38′	28	1	Konrektor Nehl
Mörbach	65	10 42	51 27	178	1	Lehrer Wenke
Mohrungen	8	19 56	53 55	115	1.5	Kreisbaumeister Bresgott
Moisburg	79	9 42	53 24	?	1	Kgl. Amtsrath Wilhelmi
Molkenhaus	132	10 34	51 51	515	1.5	Molkenhauspächter O. Reuss
Morbach	121	7 8	49 49	430	1	Förster Bauer
Morsbach	117	7 44	50 52	215*	1	Lehrer Chr. Fiedler
Mosborn	101	9 24	50 7	460	1	Königl. Förster Teichert
Moschin	36	16 51	52 15	64	1	Lehrer Werner
Much	118	7 24	50 54	207	1.3	Landwirth Kessel
Mücheln	64	11 49	51 18	137*	1	Lehrer Meissner
Mühlberg a./Elbe	62	13 13	51 26	83	1	Windmühlenbesitzer Ritter
Mühlberg (Kr. Erfurt)	67	10 49	50 52	286	1	Kantor Maenz
Mühlenthal	13	21 19	53 53	125	1.3	Gutsbesitzer Klugkist
Mühlhausen i. Thüringen	66	10 28	51 13	226	1	Realprogymnasial-Oberlehrer Jahn
Mühlhof	20	17 43	53 46	122	1	Kgl. Förster Jaerschky
Müllenbach	117	7 35	51 4	410	1	Lehrer Bösinghaus
Müncheberg	27	14 8	52 30	84	0.5	Konrektor Rogatz
München Gladbach	117	6 26	51 12	52	1	Agent J. Kraemer
Münsterberg	44	17 3	50 36	204	1	Seminardirektor Trieschmann
Münstereifel	119	6 46	50 33	275	1	Lehrer Diedrich
Münstermaifeld	111	7 22	50 15	260*	1	Kgl. Seminarlehrer Schomers
Mummark	68	10 1	54 55	20	.1	Fährbesitzer H. Bladt
Muskau	53	14 43	51 33	105	1	Garteninspektor Roth
Myslowitz	56	19 8	50 15	257	1	Schulvorsteher Weigang
Nadolnik	36	16 58	52 26	55	1	Chausseeaufseher Saage
Nassau	105	7 48	50 19	88	1	Lehrer Schneider
Nastätten	106	7 52	50 12	265*	1	Lehrer Ortmann
Nauen	24	12 52	52 36	42	1	Realprogymnasial-Oberlehrer Zschorsch
Naugard	31	15 7	53 40	50	1	Lehrer Peters
Naumburg a. Bober	48	15 15	51 48	82	1	Kantor Schulz
Naumburg a. Queiss	49	15 24	51 12	200	1	Hauptlehrer Galle
Naumburg a./Saale	65	11 48	51 9	125	1	Redakteur Schöppe
Naumburg (Kr. Wolfhagen)	97	9 10	51 15	260	1	Müller Theod. Loskant
Naurod	107	8 18	50 8	272	1	Lehrer Wagner
Nawra	18	19 34	53 27	150*	1	Gutsbesitzer Simson
Nebra	64	11 35	51 17	200*	1	Apothekenbesitzer A. Scheffer
Neheim	89	7 58	51 27	163	1	Uhrmacher König
Neidenburg	7	20 26	53 22	173	1.5	Konrektor W. Schmidt
Nennig	122	6 23	49 32	155	1	Postagent und Gastwirth Toussaint
Nessmersiel	82	7 22	53 40	1	1	Hauptlehrer B. Bartels
Neudeck	46	16 45	50 26	410	1	Gräflich Strachwitz'scher Gärtner Helbig
Neudorf	52	15 54	50 50	450	1	Lehrer Heinrich
Neuemühle	93	7 41	51 9	500	1	Gastwirth W. Pieper
Neuenhaus	81	6 58	52 30	?	1	Volksschullehrer Koops
Neuensund	22	13 47	53 35	20	1.4	Förster Wilke
Neue Schlesische Baude	52	15 30	50 48	1195	1.5	Baudenbesitzer G. Adolph
Neu Fietz	15	18 21	54 8	170*	1	Rittergutsbesitzer Liedke
Neu Gersdorf	47	16 58	50 18	590	1	Franz Foerster jun.
Neuhaus a. Rennsteig	136	11 8	50 38	806	2	Revierförster Wetzel
Neuhof (Kr. Greifenberg)	31	15 16	54 5	12	1	Oberamtmann Viereck
Neuhof (Untertaunus-Kreis)	108	8 13	50 10	397	1	Lehrer Zipp
Neukirchen	99	9 42	50 46	337	1	Hilfsjäger Kohl
Neumarkt	43	16 36	51 10	130*	1	Kunst- und Handelsgärtner Flemming
Neumühl, Adlig	19	19 8	53 25	100	1	Rittergutsbesitzer Conrad
Neumühle b. Düben	62	12 36	51 35	88	1	Mühlenbesitzer O. Born
Neunischken	10	21 55	54 44	28*	1.2	Pfarrer Schenk
Neunkirchen	104	8 6	50 33	337	1	Pfarrer Sauer
Neurode (Kr. Neurode)	46	16 30	50 35	400	1	Lehrer Hadamczik
Neurode (Kr. Lüben)	49	16 10	51 18	151	1	Oberförster Hellmich
Neu Schadow	23	13 55	52 6	?	1	Pastor Brüsch
Neuss	116	6 42	51 12	40	1	Gymnasial-Vorschullehrer Müller
Neustadt i. Westpr.	17	18 15	54 36	30	1	Kgl. Forstmeister Jancke
Neustadt i. Oberschlesien	57	17 35	50 19	265	1	Wiegemeister der Zuckerfabrik Mainusch
Neustadt, Reg.-Bez. Kassel	98	9 7	50 51	250	1	Lehrer Müller
Neustadt bei Koburg	135	11 8	50 20	327	1.4	Lehrer Steiner Lehrer A. Bechmann
Neustadt a. Rennsteig	136	10 56	50 35	800	1.2	Forstaufseher Köhler
Neu Strassburg	120	6 32	50 7	467	1	Kgl. Förster Umbach
Neuwalde	47	16 36	50 10	610	1	Stellenbesitzer Hörnig
Neu Weilnau	108	8 24	50 19	350	1	Aug. Henrici

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Schlierbach	101	9° 18′	50° 18′	161	1	Lehrer Wörner
Schlochau	21	17 22	53 40	160	1	Rektor Nauck
Schlossborn	109	8 23	50 12	375*	1	Bürgermeister Marx
Schlüchtern	101	9 32	50 21	204	1	Lehrer König
Schlüsselburg	85	9 4	52 29	?	1	Rittergutsbesitzer und Ehrenamtmann von Möller
Schmalkalden	102	10 26	50 43	290	1	Sanitätsrath Dr. Fuckel
Schmidtheim	124	6 34	50 25	570	1	Lehrer Schüller
Schmiedeberg	52	15 50	50 0	470	1	Apotheker Gustedt
Schmitten	108	8 27	50 16	450	1.4	Lehrer Fr. Reinhard
Schmograu	41	17 46	51 9	162	1	Oekonom Prasse
Schmolsin	34	17 13	54 40	5	1	Amtsrentmeister Böhm
Schneidemühl	39	16 45	53 9	57	1	Chaussee-Oberaufseher Varduhn
Schömberg	51	16 4	50 40	532	1	Fabrikbesitzer A. Krebs
Schönau (Kr. Schönau)	50	15 54	51 1	265	1	Landwirth Nieselt
Schönau (Kr. Rheinbach)	119	6 47	50 31	350	1	Lehrer Halsig
Schönberg (Kr. Karthaus)	16	18 6	54 13	230	1	F. Ziesow
Schönberg i./Ober-Lausitz	53	15 4	51 5	215	1	Fleischbeschauer Heisig
Schönberg (Kr. Plön)	71	10 22	54 24	5	1	Büreaugehilfe Selk
Schönborn (Kr. Rössel)	6	20 39	53 59	125*	1.4	Lehrer Brandt
Schönborn (Unterlahn-Kreis)	106	8 0	50 18	315	1	Lehrer Müller
Schönewerda	64	11 22	51 19	121	1	Kgl. Schleusenmeister Jahn
Schönewörde	77	10 38	52 38	75*	1	Lehrer Hösermann
Schönfeld	54	18 3	51 4	180	1	Amtsvorsteher und Rentmeister Ganse
Schöningsdorf	80	7 5	52 43	22	1	Aufseher bei der englischen Gesellschaft für Torfstreu-
Schönlanke	39	16 28	53 3	84	1	Hauptlehrer Sabatke [fabrikation Lohmann
Schokken	41	17 9	52 40	80	1	Apothekenbesitzer Benade
Schottburg	68	9 9	55 25	40	1	Gärtner und Postagent Fr. Kass
Schrimm	36	17 2	52 6	65	1	Schlachthausinspektor Linke
Schubin	40	17 44	53 1	80	1	Lehrer Reetz
Schüllarhammer	95	8 25	51 5	425*	1.2	Lehrer R. Kottenhoff
Schulstein	3	20 31	54 55	9*	1.3	Lehrer String
Schupbach	105	8 10	50 27	185	1	Lehrer G. Zitzer
Schwachenwalde	26	15 32	53 2	75	1	Lehrer Golze
Schwartow	34	17 49	54 42	70	1	Lehrer Echt
Schwarzenau	95	8 29	51 2	360*	1	Polizeidiener Schmidt
Schwarzort	2	21 7	55 32	2*	1.3	Lehrer Pohlmann
Schwarzwald	15	18 30	53 50	105	1	Lieutenant der Landwehr und Landwirth Herrmann
Schwedenhöhe	40	18 0	53 7	70	1	Gutsbesitzer O. Muetzell
Schweidnitz	45	16 30	50 51	230	1	Lehrer Schoepke Hauptlehrer u. Kantor emer. Lampel
Schweinitz	62	13 2	51 48	75*	1	Kantor Redlich
Schwelm	92	7 17	51 17	210	1	H. Sternenberg & Söhne
Seehausen i./Altmark	58	11 44	52 54	23	1	Buchbindermeister Nagel
Seehausen (Kr. Wanzleben)	61	11 17	52 6	130	1.5	Lehrer Fr. Schmidts
Seesen a. Harz	133	10 10	51 54	220	1.5	Oberförster Neubauer
Seidel	33	16 22	54 7	50	1	Lehrer Holtz Lehrer Lenz
Seifartsdorf	134	11 57	50 57	215	1	Lehrer C. Küttler
Seifershau	52	15 33	50 54	650	1.2	Kantor Neumann
Seifertshausen	97	9 46	51 3	?	1	Lehrer Kehl
Sellin	34	17 6	54 14	106	1	Postverwalter Timm
Selters	104	7 45	50 32	250	1	Vermessungsrevisor Schmidt
Settrup	81	7 37	52 30	36	1	Lehrer Sander
Siberatsweiler	126	9 42	47 38	510	1	Lehrer J. Kramer
Sichts	21	17 22	53 51	155	1	Rittergutspächter Reichenau
Siebenhufen	50	16 5	51 0	310	1	Stadtförster Engler
Siegburg	118	7 13	50 48	67	1	Hilfspolizeidiener Taff
Siegen	94	8 1	50 53	238	1	Polizeidiener Witt
Sienno	40	18 9	53 17	90	1	Rittergutsbesitzer von Born-Fallois
Sierakowitz	16	17 54	54 21	215	1	Lehrer Roestel
Silberberg (Kr. Frankenstein)	45	16 40	50 35	450	1.2	Apotheker Reder
Silberberg (Kr. Mettmann)	116	7 2	51 19	?	1	Lehrer Doering
Silberhütte b. Klausthal	76	10 18	51 48	460	1	Hüttenaufseher Schlabbach
Simmern	111	7 31	49 59	380	1	Pens. Wallmeister Heinrichs
Singhofen	106	7 50	50 16	300*	1	Lehrer Emmrich
Skrydstrup	68	9 15	55 15	40	1	Küster und Lehrer Hansen
Skrzynki	36	17 4	52 16	71	1	Chausseeaufseher Voss
Sobernheim	110	7 39	49 47	152	1	Lehrer P. Rickus
Soden	110	8 30	50 9	150	2	Lehrer K. Presber
Sönderby auf Röm	70	8 33	55 6	5	1	Lehrer M. Dahl
Soldin	26	14 52	52 56	60	1	Molkerei-Direktor Niesmann
Solingen	116	7 5	51 10	21	1	Assistenzarzt beim städt. Krankenhause Dr. Hollmann

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Soltau	78	9° 50′	52° 59′	69*	1	Rektor E. Nickel
Sommerschenburg	61	11 6	52 10	157	1	Rechnungsführer Helmecke
Sommin	34	17 39	54 2	147	1	Kantor Doering
Sonderburg	68	9 47	54 54	15	1	Apotheker F. Albers
Sonnefeld	135	11 8	50 14	310	1	Lehrer Wank
Sontra	97	9 56	51 4	280	1	Apotheker Lagisse
Sooden	97	9 59	51 16	145	1	Salinendirektor z. D. Avenarius
Soppau	57	17 46	50 9	295	1	Hauptlehrer Drosdeck
Sorau	29	15 9	51 38	165	1	Primaner Hedicke
Spahlitz	42	17 25	51 13	150	1	Lehrer Stanek
Spangenberg	96	9 40	51 7	218	1	Gastwirth C. Klein
Sparhof	99	9 41	50 22	556	1	Oekonom Bernhard Schäfer
Spree	54	14 53	51 21	156	1	Rittergutsbesitzer u. Amtsvorsteher Baron von Diesbach
Spremberg	29	14 23	51 34	110	1	Photograph Franke
Sprengel	78	9 44	53 4	116*	1	Stellmachermeister Juhls
Springe	74	9 33	52 13	116	1	Revierförster Schulze
Springen	108	7 59	50 9	440	1	Lehrer Zollmann
Stadtkyll	120	6 32	50 21	450*	1	Gemeindeförster Küster
Stapelburg	61	10 40	51 54	230	1	Hegemeister Sander
Staufen	109	8 25	50 8	405	1	Förster W. Horn
Stegers	21	17 7	53 45	145*	1	Amtsvorsteher Schultz
Steimke	59	10 58	52 35	65	1	Lehrer Kamieth
Steinau	43	16 26	51 25	96	1	Fabrikdirektor Frey
Steinheim	88	9 5	51 52	135	1	Auktions-Kommissar W. Neise
Steinhilben	126	9 17	48 19	800	1	Lehrer Schienle
Steinhof	11	21 50	54 12	125*	1	Gutsbesitzer Mathiszig
Steinkirchen	28	13 54	51 56	53	1	Lehrer Klieschan
Steinkunzendorf	45	16 33	50 41	400	1.2	Lehrer A. Quoos
Stendal	59	11 52	52 36	33	1	Kreisbote Teichel
Stephanshausen	107	7 57	50 2	340*	1	Bürgermeister Lietz
Sternbach	20	18 13	53 32	110	1	Brennereiverwalter Harbarth
Sternberg (Kr. Oststernberg)	27	15 5	52 19	91	1	Architekt und Maurermeister H. Menze
Sternberg (Lippe-Detmold)	137	9 3	52 3	272*	1.2	Oberförster Heise
Sterup	68	9 44	54 44	40	1	Lehrer Marten
Stimbern	9	22 8	54 46	41	1	Förster Rohrmoser
Stolberg a. Harz	64	10 57	51 35	300	1	Vorsteherin des Krankenhauses Frl. M. Liedtke
Stolp	34	17 2	54 28	25	1	Kunstgärtner Jarius
Storkow	23	13 56	52 15	?	1	Kgl. Schleusenmeister Goldmann
Stotel	79	8 35	53 27	6	1	Lehrer und Organist Helmedach
Strackholt	82	7 38	53 22	6	1	Hauptlehrer Thaden
Stradem	18	19 30	53 36	125*	1.2	Rittergutspächter Bamberg
Strassberg	126	9 5	48 10	684	1	Buchbindermeister Mey
Straussfurt	66	10 59	51 10	150	1	F. Ruhl
Strehlen	44	17 4	50 47	165	1	Gymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Fry
Strelno	40	18 11	52 38	105	1.2	Bürgermeister Herrgott
Striegau	46	16 21	50 58	218	1	Lehrer Zimmermann
Stromberg	110	7 46	49 57	294	1	Lehrer Gerlach
Stüblau	15	18 50	54 11	7*	1	Gutsbesitzer Ed. Wessel
Suckowshof	32	15 19	54 0	24	1	Kgl. Wirthschaftsinspektor Zech
Süchteln	115	6 22	51 17	40	1	Apotheker K. Leuken
Süpplingen	133	10 54	52 13	108	1.5	Forstaufseher Alers
Sulau	42	17 11	51 30	100*	1	Lehrer und Kantor Wagner
Sulza	130	11 38	51 5	145	1	Dr. Schenk
Sumpf	8	19 42	54 9	90*	1.4	Lieutenant Mittmann
Sundern	89	8 0	51 20	?	2	Uhrmacher W. Blome
Suschen	42	17 37	51 28	130	1	Gärtner Schöbitz Schlossgärtner H. Müller
Suzemin	15	18 26	53 56	105*	1	Landschaftsdirektor und Rittergutsbesitzer Albrecht
Szittkehmen	12	22 42	54 21	198	1.5	Kantor Brettschneider
Tangermünde	59	11 58	52 33	35	1	Buhnenmeister Conrad
Tann	102	10 1	50 39	306	1	Oberförster Wehmeyer
Tanne	133	10 43	51 42	460	1	Oberförster Kybitz
Tapiau	4	21 5	54 39	20*	1.5	Rittmeister u. Direktor der Ostpreussischen Besserungs-[anstalt Voigt
Tarnewitz	130	11 14	53 59	10	1	Lehrer Klockmann
Tecklenburg	83	7 50	52 14	235*	1	Sparkassenrendant Görz
Teistimmen	6	20 55	53 58	200*	1	Lehrer G. Hohmann
Tempelburg	32	16 14	53 34	138	1	Prakt. Arzt Dr. Leibholz
Tennstedt	66	10 50	51 9	185	1	K. John in Firma Schmeisser & John
Teterow	130	12 35	53 46	16	1	Techniker Altmüller
Teuchern	65	12 1	51 7	188	1	Gärtner R. Loof
Teupitz	23	13 37	52 8	40*	1	Tischlermeister Paulisch

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Thamsbrück	66	10° 38′	51 8′	183*	1	Oberpfarrer Peifer
Thanheim	126	8 56	48 18	580	1	Lehrer Bisinger
Thanndorf	47	16 46	50 10	820	1.2	Heger Tauch
Thauer	43	17 4	51 0	140	1	Hausbesitzer Meyer
Theerbude	12	22 16	54 0	145*	1	Revierförster Stumpe
Theley	123	7 1	49 30	380	1	Lehrer Geiter
Themar	134	10 36	50 30	338	1	Lehrer Sichting
Thiergarth	14	19 21	54 2	2	1	Gemeindevorsteher C. Harms
Tiefthal	67	10 57	51 1	210	1	Lehrer Roth
Tiegenhof	13	19 7	54 13	5*	1	Sanitätsrath Dr. Wiedemann
Tillitz	18	19 40	53 25	150*	1	Gutsbesitzer H. Elten
Tillowitz	58	17 40	50 35	172	1	Graf von Frankenberg
Todtenrode	133	10 58	51 44	425	1.5	Förster W. Renneberg
Tolkemit	13	19 32	54 19	5*	1	Lehrer Lange
Tomken	18	19 16	53 20	89	1	Major a. D. und Rittergutsbesitzer von Selle
Tondern	70	8 52	54 56	10	1	Lehrer Sörensen
Tostedt	79	9 42	53 17	62*	1	Gutsbesitzer G. Huth
Trachenberg	42	16 55	51 28	90	1	Fürstl. Kameralamtsgärtner Michno
Tragheim	14	19 3	54 5	8*	1	Oekonom Tornier
Trakehnen	10	22 27	54 34	64	1	Wirthschaftsdirektor Priester
Travemünde	138	10 52	53 58	4	1	Lootsenkommandeur Kröger
Trebbin	23	13 13	52 13	47*	1	Chaussee-Einnehmer H. Peters
Trebnitz	42	17 4	51 19	185	1	Kunstgärtnereibesitzer Galle
Trebschen	27	15 44	52 2	57	1	Hofgärtner G. Zschäkel
Treffurt	66	10 14	51 8	188*	1	Förster Hein
Treis	111	7 18	50 10	81	1	Lehrer Laubenthal
Trempen	11	21 50	54 27	95	1	Kapitän z. See a. D. Hassenstein
Trendelburg	96	9 25	51 35	122	1.2	Weinhändler K. Weiss
Treptow (Kr. Teltow)	23	13 29	52 29	32	1	Lehrer und Kunstgärtnereibesitzer Matthes
Treptow a./Tollense	29	13 15	53 42	15	1	Pens. Lehrer Draeger
Treuenbrietzen	24	12 52	52 6	69	1	Lehrer Kunze
Tribsees	35	12 46	54 6	4	1	Lehrer Bandlow Lehrer H. Neumann
Triebel	29	14 49	51 38	135*	1	Hauptlehrer Schulz [Holst
Trittau	72	10 25	53 37	35	1	Mühlenbesitzer und stellvertretender Gemeindevorsteher
Tronecken	121	6 59	49 44	400	1	Kgl. Oberförster Hoffmann
Truchsen	12	21 51	53 55	145	1.3	Gutsbesitzer Kotschak
Truntlack	4	21 36	54 21	63	1.2	Lehrer Altrock
Trunz	13	19 33	54 13	195*	1	Pfarrer Sensfuss
Tschirndorf	48	15 14	51 32	150*	1	Hüttenwerksbesitzer B. Glöckner
Tucholka	20	17 45	53 34	110	1	Rittergutsbesitzer Germann
Tumidaj	36	17 31	51 58	128	1	Chausseeaufseher Kiewitt
Turoscheln	13	21 36	53 31	125*	1.5	Kgl. Forstmeister Wörmbcke
Tuszewo	18	19 47	53 27	120*	1	Rittergutsbesitzer von Schack
Tworog	55	18 43	50 32	251	1	Obersteiger a. D. K. Hoffmann
Ueckermünde	30	14 3	53 44	2	1	Direktor der Irrenanstalt Dr. Knecht
Uedem	114	6 16	51 40	20*	1	Lehrer Vormberg
Ueffeln	81	7 53	52 27	60*	1	Lehrer Sander
Uelsen	81	6 53	52 30	?	1.5	Lehrer Körner
Ujest	55	18 21	50 23	200	1	Hauptlehrer C. Wypior
Ulfshuus	68	9 29	55 16	28	1	Forstaufseher Behling
Ullersdorf	46	16 44	50 22	346	1	Oberförster Kleiner
Ulmbach	102	9 25	50 22	397	1.4	Bürgermeister Seipel
Ulmen	111	6 59	50 13	429	1.3	Lehrer Conzen
Ummerstadt	134	10 49	50 16	286	1	Kantor Schleder
Unislaw	19	18 23	53 13	95*	1	Direktor der Zuckerfabrik Heubner
Usingen	109	8 32	50 20	300*	2	Gerbereibesitzer F. Born
Uslar	76	9 38	51 40	136*	1	Rentier Nölke
Utersum auf Föhr	70	8 24	54 43	3	1	Lehrer und Organist Wanner
Uthlede	79	8 35	53 19	2*	1	Lehrer Schröder
Valbert	93	7 45	51 7	492	1	Lehrer Wülfrath Lehrer Adrian
Vehlen	60	11 49	52 26	35	1	Lehrer Tauffmann
Velbert	116	7 3	51 20	245	1	Rektor Kanzler
Veldrom	88	8 56	51 49	350*	1	Lehrer A. Grömert
Velten	24	13 11	52 41	41*	1	Amtsvorsteher Giese
Venzlaffshagen	32	15 47	53 41	95	1	Lehrer Nitz
Vierkrug	130	10 41	53 22	45	1	Holzwärter Fr. Ziegenhagen
Vietz	27	14 53	52 40	20	1	Lehrer Schüler
Villbach	101	9 24	50 10	470	1.5	Kgl. Förster Fiebig
Villip	119	7 6	50 38	175	1	Lehrer Herrberg
Villmar	105	8 12	50 24	160	1	Lehrer Ax

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Vinzelberg	59	11°40′	52°34′	51	1	Lehrer O. Zabel
Viöl	69	9 11	54 34	20	1	Uhrmacher Lorenzen
Visselhövede	80	9 35	52 59	?	1	Organist Buerfeind
Vockerode	95	9 55	51 13	300*	1.5	Lehrer Rasch
Vöhl	98	8 57	51 12	264	1	Lehrer Sandlos
Völzberg	101	9 18	50 27	471	1.4	Konrad Imhof
Volkmarsen	97	9 7	51 25	190	1	Landwirth Freimuth
Volpertshausen	113	8 33	50 30	250	1	Lehrer Neu
Vorheide	130	13 29	53 26	110	0.5	Gutsbesitzer A. Schultz
Wachtendonk	115	6 20	51 24	38	1	Lehrer Janssen
Wadersloh	83	8 15	51 44	134	1	Apotheker Wernekinck
Wagenfeld	73	8 35	52 33	33*	1	Lehrer Degener
Wahn	118	7 5	50 51	50	1	Hauptmann a. D. Scheeben
Wald	126	9 10	47 56	657	1	Lehrer Bosch
Waldau	3	20 44	54 42	10	1.2	Seminarlehrer Walter
Waldbröl	117	7 37	50 53	250	1	Lehrer Bange
Waldkappel	95	9 52	51 9	243	1	Kantor Dilcher
Walkenried	133	10 38	51 35	262	1	Oberförster von Vultejus
Walkmühle b. Bleicherode	66	10 36	51 27	235	1	Stadtrath und Fabrikant G. Schüler
Wallenstein	96	9 29	50 57	?	1	Lehrer Eckhard
Wallersheim	120	6 32	50 12	500*	1	Gemeindeförster Maringer
Wallmerod	104	7 57	50 29	350*	1	Apotheker Fietsch
Walsrode	77	9 35	52 52	32*	1	Uhrmacher und Optiker Gerdsmeyer
Wambeln	91	7 54	51 36	85*	1	Lehrer Raffenberg
Wandlitz	22	13 27	52 45	50*	1	Landwirth K. Koch
Wangeroog	131	7 52	53 47	1	1	Popken
Waplitz	7	20 19	53 30	170*	1.2	Rittergutsbesitzer Panneck
Warburg	88	9 9	51 29	200*	1	Direktor der landwirthschaftl. Winterschule Hartmann
Warendorf	83	7 59	51 57	50*	1.8	Seminarlehrer Hartmann
Warlubien	20	18 38	53 35	75	1	Hauptlehrer Alaszewsky
Warmsdorf	136	11 35	51 47	92	1	Fabrikdirigent Dr. Westerburg
Warnekow	35	13 46	53 57	20	1	Jäger Lichtwardt
Wartha	45	16 45	50 30	274	1	Apotheker Laidler
Wassenach	111	7 17	50 26	278	1	Lehrer Dhein
Wassergrund-Brotzen	21	16 19	53 30	150*	1	Rittergutspächter Müller
Watenstedt	133	10 24	52 9	?	1	Oberamtmann Schütze
Wattenbach	95	9 35	51 13	428	1	Lehrer Lange
Wegeringhausen	94	7 44	51 3	425	1.4	Gemeindevorsteher Bock
Wehrheim	109	8 34	50 18	320*	1	Lehrer Roth
Weilheim	126	8 55	48 21	504	1	Lehrer Pfeffer
Weilmünster	105	8 23	50 26	180	1	Lehrer Hof
Weimar	131	11 20	50 59	227	1.7	Seminarlehrer und Hofkantor Erfurth
Weiperz	102	9 36	50 18	395	1.4	Lehrer Buch
Weissenborn	95	10 7	51 7	270	1	Lehrer Mühlhausen
Weissenfels	65	11 58	51 13	104	1	Fabrikbesitzer G. A. Singer
Weitzdorf	4	21 19	54 3	125	1.2	Rittergutsbesitzer Pavenstedt
Welbergen	84	7 15	52 12	48*	1	Landwirthschafts-Inspektor Lohaus
Wellmitz	28	14 42	52 4	43	1	Amtsrath Cochius
Wendisch Drehna	28	13 37	51 47	114*	1	Lehrer Schulze
Wendlinghausen	137	9 1	52 1	130*	1	Rittergutsbesitzer Jobst von Reden
Wendthöhe	138	9 12	52 17	?	2.3	Glasfabrik von H. Heye
Wengern	91	7 20	51 24	?	1	Lehrer Ring
Wensken	2	21 20	55 31	15	1	Hauptlehrer Petroschka
Werbelin	63	12 19	51 29	90*	1	Pfarrer Graul
Werben	30	14 55	53 14	18	1	Lehrer Janke
Werden	114	7 1	51 24	45*	1	Schleusenmeister Kampert
Werlte	80	7 41	52 51	?	1	Revierförster Niesmann
Werneuchen	22	13 44	52 38	78*	1	Landwirth Jul. Rommel
Wernigerode	61	10 47	51 50	232	1	Mittelschullehrer Hirschelmann [Buddemeier
Werther	86	8 25	52 4	?	1.8	Düngerfabrikant Voerkel Rektor der Bürgerschule
Wesel	114	6 37	51 40	26	1	Lehrer Veller
Weseloh	73	8 54	52 48	45	1	Lehrer Kleinsorge
Wessingen	127	8 56	48 20	525	1	Lehrer Mayer
Wessmar	65	12 7	51 24	109	1	Lehrer Löffler
Westend	23	13 16	52 31	50*	1	Dr. Freiherr von Danckelman
Westerburg	104	7 59	50 4	366	1	Lehrer Lieber
Westeregeln	61	11 23	51 58	70	1	Oberamtmann Wessling
Westerhever	69	8 41	54 23	1	1	Hofbesitzer H. Boyens
Westerkappeln	83	7 52	52 19	65	1	Prakt. Arzt Dr. Lammers
Westheim	87	8 54	51 30	227	1	Baumeister Bartels

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Wetter	98	8° 44′	50° 54′	204	1	Lehrer Werner
Wettin	63	11 48	51 35	67	1	Diakonus R. Sachse
Wetzdorf	131	11 46	51 0	319	1	Lehrer A. Scheide
Wetzlar	113	8 30	50 33	152	1	Buhnenmeister Schüler
Wieda	133	10 35	51 38	320*	1	Oberförster Schwabe
Wiehe	64	11 25	51 16	140	1	Oberpfarrer Wiegner
Wierzebaum	37	15 49	52 34	63*	1	Chausseeaufseher Holze
Wiesenburg	24	12 27	52 7	165	1	Oberförster Müller
Wildeshausen	131	8 27	52 54	25	1	Kaiser
Wildgarten	20	18 4	53 43	118	1	Kgl. Förster Jahn
Wilfingen	127	8 43	48 9	662	1	Lehrer Wiest
Willebadessen	88	9 2	51 38	280*	1	Kommunalförster Küter
Willenberg (Kr. Ortelsburg)	7	20 57	53 24	125*	1.2	Pfarrer Barczewski
Willenberg (Kr. Schönau)	50	15 52	51 2	369	1	Restaurateur Schwarzer
Willmannsdorf	50	16 1	51 4	400	1	Lehrer Grossmann
Wilnsdorf	94	8 6	50 49	440*	1	Polizeidiener Höckber
Wiltingen	122	6 36	49 40	144	1.2	Lehrer Caspar
Winsen-Stöckte	78	10 13	53 22	3	1	Brückenwärter L. Kummer
Winterbach	111	7 38	49 52	400	1.5	Lehrer Jung
Winzig	43	16 37	51 28	180	1	Kunstgärtner Datschewsky
Wippra	63	11 17	51 34	215	1	Amtsvorsteher Armbruster
Wirsitz	39	17 16	53 9	60	1	Apotheker Palm
Wirtheim	101	9 16	50 13	135	1.2	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Wirthy	15	18 23	53 54	122	1	Kgl. Forstmeister Puttrich
Wischwill	9	22 24	55 4	10*	1.3	Kgl. Förster a. D. Magnus
Witkowo	41	17 47	52 26	110*	1	Hauptlehrer Slowig
Wittenberg	62	12 39	51 52	66	1	Stadtrath und Fabrikbesitzer Burzutzschky
Wittenberge	25	11 45	53 0	24	1	Werftaufseher Tuche
Witterschlick	119	7 1	50 42	110*	1	Lehrer Esser
Wittgirren	9	22 2	55 9	44	1	Lehrer Bernotat
Wittichenau	54	14 15	51 23	125	1	Kgl. Leihamts-Kontrolleur a. D. Retzlaff
Wittingen	77	10 44	52 44	58	1	Lehrer Marwede
Wittlich	121	6 53	49 49	175	1	Seminarlehrer Kneip
Wittstock	25	12 29	53 10	66	1	Gasinspektor Deegen Ingenieur Reineke
Witzenhausen	97	9 52	51 21	135*	1	Bauaufseher Burghardt
Wölschendorf	130	11 5	53 49	40	1	Lehrer C. Michaelis
Wörlitz	136	12 25	51 51	60*	1	Kaufmann W. Graul
Wöterkeim	4	20 58	54 14	40*	1.2	Rittergutsbesitzer von Kobylinski
Wohra	98	8 57	50 56	230*	1	Lehrer K. Herbener
Woinowitz	57	18 9	50 3	220	1	Hauptlehrer Quiotek
Wolfsbruch	21	17 4	53 29	160*	1	Gutsbesitzer Sebauer
Wolfsdorf	6	20 15	54 0	120*	1.2	Kirchschullehrer und Organist Graw
Wolfshau	52	15 46	50 46	660*	1	Revierförster Rücker
Wollmerschied	107	7 52	50 7	385	1	Lehrer A. Blees
Wolmirsleben	61	11 29	51 57	75	1	Fabrikbesitzer A. Jordan
Woltersdorf	78	11 13	52 57	20	1	Lehrer Wittfagel
Wommen	95	10 7	51 1	185	1	Lehrer Engelhardt
Wongrowitz	41	17 12	52 48	85*	1	Gymnasial-Oberlehrer Rychlicki
Woquard	82	7 4	53 26	2*	1	Lehrer W. Groeneveld
Worbis	66	10 22	51 25	330*	1	Kreisbaumschulgärtner Nattermüller
Wormditt	6	20 8	54 7	65*	1.2	Mittelschullehrer Dittrich
Wrescherode	133	10 2	51 52	150	1.5	Förster Hoffmann
Wriezen	22	14 8	52 43	6	1	Technischer Lehrer am Realprogymnasium Blumberg
Wronke	37	16 22	52 43	45	1	Lehrer M. Schmidt Lehrer S. Friedländer
Wudek	19	18 35	52 55	75	1	Oberförster Laschke
Wülfingen	73	9 24	52 9	87	1	Landwirth Fr. Lutter
Wünnenberg	88	8 44	51 31	250	1	Oberförster Auffarth
Wünschelburg	46	16 24	50 30	380	1	Restaurateur Krusche
Wüstensachsen	103	10 0	50 30	572	1	Lehrer Frei
Wüstfeld	99	9 49	50 50	361	1	Lehrer Schaacke
Wundichow	34	17 27	54 18	124	1	Gärtner Witt
Wunstorf	73	9 25	52 26	52*	1	Seminarlehrer Behl
Wurchow	33	16 37	53 52	145	1	Amtssekretär Jungnickel Guts-Förster Hörnke
Wusterwitz	32	15 59	53 38	125	1	Lehrer Splittgerber
Wygoda	38	18 7	51 33	134	1	Chausseeaufseher Brucksch
Xanten	115	6 27	51 40	26	1	Chor-Direktor Börgermann
Zabrze	55	18 47	50 19	256	1	C. Weissbrich
Zachan	31	15 19	53 17	50	1	Hausvater Wulf
Zäckerick	26	14 15	52 48	20*	1	Steuererheber Müller
Zahna	62	12 47	51 55	94*	1	Bürgermeister Huschke

Stationen	Seite	Oestliche Länge von Greenwich	Nördliche Breite	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Beobachter
Zarrentin	130	10° 55′	53° 33′	40	1	Lehrer Fr. Holz
Zawadski	55	18 29	50 37	210	1	Lehrer Kurda
Zeche Altendorf	91	7 8	51 25	?	1	Zechenverwaltung (Gärtner W. Gardemann)
Zeche Deutscher Kaiser	114	6 46	51 30	31	1	Zechenverwaltung (Maschinenwerkmeister Reichart)
Zeche Fürst Hardenberg	93	7 26	51 33	74*	1	Zechenverwaltung (Maschinensteiger W. Schröder)
Zeche Hörder Kohlenwerk	91	7 34	51 31	119*	1	Zechenverwaltung (Betriebsführer Steinweg)
Zeche Karl Friedrich	94	7 13	51 27	155	1	Zechenverwaltung (Höing)
Zeche Mansfeld	91	7 8	51 28	115	1	Zechenverwaltung (A. Uehlendahl)
Zeche Shamrok	91	7 13	51 33	65	1	Zechenverwaltung (Markscheider Richter)
Zehden	26	14 13	52 53	25*	1	Küster und Lehrer Zühlke
Zeitz	65	12 8	51 3	144	1	Mechaniker Raab
Zerbst	136	12 5	51 58	66*	1	Kunstgärtner C. Engelmann
Zeyer	13	19 19	54 12	2*	1	Pfarrer Freytag
Zichtau	59	11 18	52 36	55	1	Kantor W. Schulz
Ziegenhain	98	9 14	50 55	213	1	Kgl. Kreiswundarzt Dr. Merkel
Zielenzig	27	15 7	52 27	70	1	Lehrer E. Casparius
Zierenberg	97	8 48	51 22	250	1	Schlossermeister Kanngiesser
Ziesar	60	12 17	52 16	60	1	Buchdruckereibesitzer W. Leddin
Zingsheim	125	6 40	50 31	530	1	Lehrer Jos. Leuwer
Zingst	35	12 41	54 26	2	1	Navigationslehrer Mehl
Zobten [Stadt]	46	16 45	50 54	200	1	Lehrer Ossig
Zons	116	6 51	51 7	37	1	Volksschullehrer Zander
Züllichau	27	15 38	52 5	85	1	Lehrer Günther Lehrer Müller
Zülz	58	17 40	50 23	208	1	Gerber Spiller
Zurstrasse	92	7 28	51 18	400*	1	Lehrer Kampmann Lehrer Herling


0 – 10 mm
10 – 20 "
20 – 30 "
30 – 40 "
40 – 50 "
50 – 60 "
Regenmengen gemessen
am 19. Juli 1892, 7ª
Memel
Tilsit
Königsberg
Insterburg
Gr. Blandau
Heilsberg
Marggrabowa
Klausen
Osterode
Altstadt
20
21
22
55
54


0 – 10 mm
10 – 20 "
20 – 30 "
30 – 40 "
40 – 50 "
50 – 60 "
60 – 70 "
70 – 80 "
Regenmengen gemessen
am 20. Juli 1892, 7ª
Memel
Tilsit
Königsberg
Insterburg
Gr. Blandau
Heilsberg
Marggrabowa
Klausen
Osterode
Altstadt
20
21
22
55
54


0 – 10 mm
10 – 20 "
20 – 30 "
30 – 40 "
40 – 50 "
50 – 60 "
60 – 70 "
70 – 80 "
80 – 90 "
90 – 100 "
Regenmengen gemessen
am 21. Juli 1892, 7ª
Memel
Tilsit
Königsberg
Insterburg
Gr. Blandau
Heilsberg
Marggrabowa
Klausen
Osterode
Altstadt
20
21
22
55
54


0 – 10 mm
10 – 20 "
20 – 30 "
30 – 40 "
40 – 50 "
50 – 60 "
60 – 70 "
70 – 80 "
80 – 90 "
90 – 100 "
100 – 125 "
125 – 150 "
150 – 178 "
Summe der
vom 19.–22. Juli 1892
gemessenen Regenmengen.
Memel
Tilsit
Königsberg
Insterburg
Gr. Blandau
Heilsberg
Marggrabowa
Klausen
Osterode
Altstadt
20
21
22
55
54

Luftdruck am 19. Juli 1892, 7ª



Luftdruck am 20. Juli 1892, 7ª



Luftdruck am 21. Juli 1892, 7ª



Luftdruck am 22. Juli 1892, 7ª



Geogr.-lith. Anst. v. Dr. Bruhn & C. L. Keller, Berlin S.

I.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

Anordnung der Stationen nach Kreisen.

Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg)

Aglonen (Kr. Memel)

H = 16* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	6.7	1.	19	24	2 (1)
Februar .	21	9.1	12.	8	14	—
März . . .	32	15.6	29.	10	7	1 (1)
April . . .	56	19.4	18.	13	3	—
Mai . . .	41	9.8	1.	14	—	(1)
Juni . . .	71	14.3	7.	17	—	—
Juli . . .	86	26.8	20.	13	—	—
August . .	37	9.6	3.	14	—	—
September	38	14.6	1.	9	—	—
Oktober .	120	22.7	27.	18	3	1
November	27	7.7	25.	10	6	1
December	94	14.3	26.	20	23	(1)
Jahr . . .	666	26.8	20./7.	165	80	5 (4)

Dawillen (Kr. Memel)

H = 34* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	81	15.0	1.	18	20	3 (1)
Februar .	24	6.9	11.	8	11	—
März . . .	39	18.7	29.	6	10	—
April . . .	72	15.1	18.	12	5	—
Mai	36	6.7	1.	12	1	(1)
Juni . . .	60	11.7	7.	12	—	—
Juli	77	19.7	15.	11	—	—
August . .	56	12.3	5.	12	—	—
September	28	12.2	1.	7	—	—
Oktober .	104	17.9	25.	16	3	(7)
November	20	3.7	22.	11	10	—
December	114	17.3	1.	28	25	6
Jahr . . .	711	19.7	15./7.	153	85	9 (9)

Degeln (Kr. Memel)

H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	14.3	4.	14	12	
Februar .	16	7.7	12.	6	6	
März . . .	33	14.6	29.	5	3	
April . . .	52	18.0	18.	10	3	
Mai	43	12.8	1.	6	—	
Juni . . .	70	17.2	7.	9	—	
Juli	89	29.5	20.	9	—	
August . .	38	8.4	3.	9	—	
September	59	18.4	1.	7	—	
Oktober .	129	18.0	24.	16	3	
November	27	6.8	22.	7	6	
December	85	17.2	1.	18	19	
Jahr . . .	719	29.5	20./7.	116[1])	52[1])	

[1]) Zu klein.

Karlshof (Kr. Memel)

H = 25 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	9.8	13.	19	19	4
Februar .	21	6.3	13.	6	12	2
März . . .	24	12.4	29.	9	12	—
April . . .	68	19.0	18.	11	4	—
Mai	32	8.0	22.	12	1	—
Juni . . .	58	18.4	7.	12	—	—
Juli	76	21.8	15.	13	—	—
August . .	39	9.0	5.	11	—	—
September	46	11.6	1.	9	—	—
Oktober .	107	18.5	26.	18	3	(7)
November	17	6.9	22.	11	6	(1)
December	116	16.6	26.	27	27	(8)
Jahr . . .	656	21.8	15./7.	158	84	6 (16)

Nimmersatt (Kr. Memel)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	10.5	1.	14	19	2
Februar .	19	7.4	12.	6	7	—
März . . .	28	6.3	29.	12	9	—
April . . .	48	17.0	18.	9	5	—
Mai	27	5.0	6. 22.	13	1	—
Juni . . .	62	16.7	7.	12	—	—
Juli	83	21.8	15.	12	—	—
August . .	42	12.7	5.	9	—	—
September	56	15.6	12.	11	—	—
Oktober .	111	19.0	26.	19	1	(1)
November	27	9.5	22.	15	5	2
December	111	17.5	3.	26	25	2
Jahr . . .	662	21.8	15./7.	158	72	6 (1)

Schwarzort (Kr. Memel)

H = 2* Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	91	34.1	20.	12	—	—
August . .	26	10.5	10.	12	—	—
September	31	10.3	1.	8	—	—
Oktober .	126	24.6	13. 26.	17	2	1 (1)
November	15	5.1	22.	7	5	2
December	83	16.1	25.	22	21	2
Jahr . . .						

Wensken (Kr. Memel)

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	10.1	4.	14	11	
Februar .	16	8.5	12.	4	4	
März . . .	33	15.8	29.	5	3	
April . . .	41	15.0	18.	6	3	
Mai	48	10.0	1.	8	—	
Juni . . .	61	23.2	7.	7	—	
Juli	67	26.6	20.	5	—	
August . .	28	6.3	10.	8	—	
September	37	13.7	1.	6	—	
Oktober .	114	23.6	25.	12	2	
November	19	5.9	22.	6	2	
December	94	14.5	26.	15	13	
Jahr . . .	616	26.6	20./7.	96[1])	38[1])	

[1]) Zu klein.

Alexwangen (Kr. Fischhausen)

H = 60* Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	13.9	1.	17	15	2
Februar .	33	5.4	15.	10	11	—
März . . .	37	10.0	29.	11	7	—
April . . .	36	11.8	18.	11	6	—
Mai	23	6.1	17.	12	1	—
Juni . . .	91	31.8	7.	9	—	—
Juli	68	21.3	21.	11	—	—
August . .	9	4.0	4.	6	—	—
September	44	12.7	1.	11	—	—
Oktober .	68	14.0	18.	19	2	2
November	15	4.3	22.	7	5	2
December	72	9.1	3.	25	16	4
Jahr . . .	574	31.8	7./6.	149	63	10

Auerhof (Kr. Fischhausen)

H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	64	17.1	21.	13	—	—
August	20	6.6	8.	6	—	—
September	42	13.1	1.	10	—	—
Oktober	87	16.2	18.	15	1	(1)
November	26	5.7	30.	10	3	—
December	92	17.8	3.	21	15	(1)
Jahr						

Barsenicken (Kr. Fischhausen)

H = 28 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	64	11.4	1.	17	18	2 (2)
Februar	32	10.3	14.	12	12	2
März	37	13.7	29.	12	11	1
April	44	12.2	18.	9	6	1 (1)
Mai	32	8.0	1.	11	1	(1)
Juni	72	29.1	7.	11	—	(1)
Juli	71	23.5	21.	12	—	—
August	16	5.4	4.	8	—	—
September	42	13.5	1.	9	—	—
Oktober	67	12.8	25.	16	1	2 (2)
November	14	4.2	25.	9	5	4 (2)
December	73	11.7	3.	26	21	5 (2)
Jahr	564	29.1	7./6.	152	75	17 (11)

Kragau (Kr. Fischhausen)

H = 5* Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	73	13.4	30.	12	12	3
Februar	16	6.7	12.	3	2	—
März	23	7.6	29.	8	5	—
April	37	11.4	18.	10	—	1
Mai	24	6.7	17.	9	—	—
Juni	89	28.0	7.	8	—	—
Juli	64	19.2	21.	11	—	—
August	19	4.8	3.	8	—	—
September	40	12.3	1.	11	—	—
Oktober	78	12.2	18.	18	1	—
November	15	3.4	21.	6	1	—
December	68	14.5	29.	22	19	—
Jahr	546	28.0	7./6.	126[1])	40[1])	4

[1]) Zu klein.

Nodems (Kr. Fischhausen)

H = 3* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	71	11.2	1.	18	18	—
Februar	24	4.0	7.	12	12	—
März	37	10.0	29.	11	8	—
April	30	7.2	18.	10	6	—
Mai	30	7.2	17.	10	—	—
Juni	85	29.5	7.	10	—	—
Juli	68	20.9	21.	13	—	—
August	27	9.1	8.	10	—	—
September	43	12.1	1.	11	—	—
Oktober	63	11.8	18.	17	1	1
November	14	3.9	25.	9	5	—
December	85	17.5	3.	27	19	1
Jahr	577	29.5	7./6.	158	69	2

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1892.

Rossitten (Kr. Fischhausen)

H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	30	4.3	4.	15	10	
Februar	8	3.8	12.	7	7	
März	22	9.3	29.	12	8	
April	38	20.7	18.	7	2	
Mai	37	9.0	30.	11	—	
Juni	54	10.4	7.	13	—	
Juli	129	34.0	20.	11	—	
August	22	4.6	10.	11	—	
September	45	13.0	1.	10	—	
Oktober	74	17.6	27.	15	1	
November	22	9.3	22.	9	4	
December	36	7.5	1.	21	7	
Jahr	517	34.0	20. 7.	142	39	

Schaaksvitte (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 2* Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	62	10.1	1.	15	14	—
Februar	23	5.1	12.	8	8	—
März	37	14.2	29.	8	6	—
April	44	19.6	18.	8	1	—
Mai	45	14.7	22.	7	—	1
Juni	71	25.2	7.	12	—	—
Juli	128	43.3	21.	11	—	—
August	19	4.7	10.	9	—	—
September	31	12.2	1.	9	—	—
Oktober	65	8.9	17.	16	1	—
November	27	13.4	22.	6	4	—
December	58	7.0	23.	17	14	—
Jahr	610	43.3	21. 7.	126	48	1

Lablacken (Kr. Labiau)

H = 3 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	60					
Februar	18	6.0	12.			
März	22	10.3	14.			
April	35	14.5	18.			
Mai	33	9.4	5.			
Juni	77	25.6	6.			
Juli	199	76.0	21.			
August	21	8.8	10.			
September	25	10.1	18.			
Oktober	67	12.2	18.			
November	28	16.8	22.			
December	46	8.7	14.			
Jahr	631	76.0	21./7.			

Görken (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	66	13.5	1.	15	13	—
Februar	19	5.1	12.	8	9	—
März	35	8.3	29.	11	9	—
April	49	21.9	18.	11	4	—
Mai	42	11.9	1.	11	—	—
Juni	67	21.2	7.	12	—	—
Juli	123	62.1	21.	12	—	—
August	20	5.1	6.	8	—	—
September	38	11.1	1.	10	—	—
Oktober	65	14.5	18.	16	2	—
November	27	10.4	22.	9	6	—
December	56	7.1	2.	24	21	1 (1)
Jahr	607	62.1	21./7.	147	64	1 (1)

Schulstein (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 9* Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	58	9.7	12.	14	12	1
Februar	11	5.5	12.	7	6	—
März	18	8.9	29.	6	5	—
April	31	12.8	18.	7	1	1
Mai	31	13.1	1.	8	—	—
Juni	61	22.0	7.	12	—	—
Juli	95	42.0	21.	10	—	—
August	21	4.4	16.	9	—	—
September	36	15.5	1.	10	—	—
Oktober	66	12.6	27.	14	1	2
November	18	6.9	21.	5	4	2
December	33	5.4	29.	14	10	—
Jahr	479	42.0	21. 7.	116[1])	39[1])	6

[1]) Etwas klein.

Laukischken (Kr. Labiau)

H = 5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	68	11.5	1.	19	20	2
Februar	23	6.9	12.	7	13	1
März	16	5.5	29.	9	10	1
April	36	10.1	30.	8	1	1
Mai	31	12.1	1.	9	—	1
Juni	93	32.0	7.	11	—	—
Juli	209	89.2	21.	13	—	—
August	17	6.1	9.	7	—	—
September	33	11.6	1.	7	—	—
Oktober	53	17.2	18.	14	4	—
November	16	7.9	22.	6	5	—
December						
Jahr						

Gross Ottenhagen (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 35* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	39	5.4	2.	15	15	—
Februar	26	6.5	14.	11	13	—
März	35	10.4	14.	11	10	—
April	38	11.8	18.	9	3	1
Mai	51	19.2	1.	11	—	(1)
Juni	56	19.6	7.	10	—	—
Juli	119	54.0	21.	14	—	—
August	20	6.1	4.	11	—	—
September	48	15.0	13.	11	—	—
Oktober	58	18.1	18.	13	2	—
November	21	8.2	22.	9	6	1
December	47	7.5	6.	24	19	3
Jahr	558	54.0	21./7.	149	68	5 (1)

Waldau (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 10 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	50	10.0	30.	15	15	4
Februar	19	4.4	12.	10	10	3
März	24	9.6	14.	10	8	—
April	37	15.0	18.	9	2	—
Mai	38	10.3	1.	10	—	—
Juni	70	23.5	7.	11	—	(1)
Juli	123	62.2	21.	11	—	—
August	21	6.6	4.	8	—	—
September	49	13.0	14.	10	—	—
Oktober	66	15.0	18.	15	1	—
November	15	7.8	22.	5	8	1
December	42	4.9	6.	19	19	3
Jahr	554	62.2	21./7.	133	63	11 (1)

Mehlauken (Kr. Labiau)

H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	65	13.5	1.	13	7	—
Februar	33	11.4	11.	5	5	—
März	18	7.5	11.	5	4	—
April	30	7.0	18.	9	1	1
Mai	54	23.7	1.	9	—	1
Juni	77	30.0	6.	13	—	—
Juli	130	45.0	21.	12	—	—
August	27	7.0	6.	9	—	—
September	28	10.8	1.	6	—	—
Oktober	65	19.5	18.	14	1	—
November	16	3.4	25.	10	5	—
December	55	7.0	23.	22	22	2
Jahr	598	45.0	21./7.	127	45	4

Mahnsfeld (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	26	5.5	30.	10	10	—
Februar	16	5.3	14.	7	7	—
März	28	9.5	14.	8	6	—
April	41	15.0	18.	11	1	(1)
Mai	46	12.0	1.	10	—	(3)
Juni	52	21.8	7.	13	—	—
Juli	101	42.8	21.	13	—	—
August	25	9.8	4.	6	—	—
September	54	15.8	1.	10	—	—
Oktober	64	15.9	18.	14	1	—
November	10	3.5	25.	6	4	—
December	44	11.0	8.	16	15	—
Jahr	507	42.8	21./7.	124	44	(4)

Gross Scharlack (Kr. Labiau)

H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	58	13.6	1.	14	14	—
Februar	19	5.4	12.	8	12	1
März	29	6.7	14.	12	9	—
April	34	9.5	18.	10	2	1
Mai	34	12.9	1.	10	—	—
Juni	84	32.4	6.	10	—	1
Juli	180	76.5	21.	12	—	—
August	13	3.9	16.	7	—	—
September	34	12.4	1.	4	—	—
Oktober	65	16.4	18.	19	1	3
November	25	11.6	22.	9	6	—
December	44	5.2	29.	17	19	2
Jahr	619	76.5	21./7.	132	63	8

Petricken (Kr. Labiau)

H = 3* Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	55	7.9	30.	18	16	—
Februar	15	6.5	12.	9	9	—
März	19	7.4	29.	8	11	—
April	32	7.4	18.	6	1	—
Mai	44	14.6	21.	11	—	1 (1)
Juni	78	29.8	7.	11	—	—
Juli	156	72.3	20.	11	—	—
August	14	5.4	16.	7	—	—
September	35	9.7	1. 18.	7	—	—
Oktober	75	14.3	8.	16	1	—
November	17	4.2	22.	9	5	—
December	51	7.6	23.	22	19	1
Jahr	591	72.3	20. 7.	135	62	2 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1892.

Gross Schirrau (Kr. Wehlau)

H = 25 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	11.9	13.	11	8	—
Februar .	25	15.2	12.	4	5	—
März . . .	22	7.4	29.	7	7	—
April . . .	28	7.8	18.	9	2	—
Mai	62	15.0	1.	13	—	—
Juni . . .	98	30.5	6.	12	—	—
Juli	182	83.5	21.	10	—	—
August . .	24	9.8	9.	6	—	—
September	24	8.5	12.	6	—	—
Oktober .	42	12.6	7.	8	1	1
November	14	10.1	24.	3	1	—
December	53	10.2	17.	12	11	—
Jahr . . .	620	83.5	21./7.	101[1]	35[1]	1

[1]) Zu klein.

Truntlack (Kr. Gerdauen)

H = 63 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	31	5.5	30.	16	17	(3)
	21	4.9	14.	9	9	—
	25	6.8	29.	9	9	—
	17	8.0	18.	4	1	—
	29	8.6	1.	9	—	(2)
	69	23.9	7.	11	—	(2)
	167	42.6	21.	14	—	—
	15	5.2	4.	4	—	—
	25	10.2	13.	5	—	—
	75	24.8	19.	6	1	—
	8	2.3	30.	4	5	(1)
	28	6.0	9.	8	9	—
	510	42.6	21./7.	99[1]	51	(8)

[1]) Zu klein.

Grünthal (Kr. Friedland)

H = 43 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	23	4.4	1.	14	19	—
Februar	20	8.2	14.	10	12	1
März	28	7.3	14.	11	7	—
April	31	9.7	18.	11	6	—
Mai	25	4.5	21. 23.	10	—	(2)
Juni	61	25.0	6.	14	—	—
Juli	133	52.6	21.	15	—	—
August	45	33.6	4.	8	—	—
September	45	12.0	1.	11	—	—
Oktober	63	17.0	18.	14	1	—
November	15	5.3	22.	6	5	—
December	29	6.0	6.	18	23	—
Jahr	518	52.6	21./7.	142	73	1 (2)

Grünlinde (Kr. Wehlau)

H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	8.9	12.	12	13	—
Februar .	34	9.2	12.	9	12	—
März . . .	20	5.1	29.	9	8	1
April . . .	31	9.0	18.	10	1	2
Mai	37	10.2	5.	11	—	1 (1)
Juni . . .	86	39.5	7.	13	—	—
Juli . . .	203	98.2	21.	13	—	—
August . .	16	7.8	6.	8	—	—
September	41	15.1	13.	8	—	—
Oktober .	60	18.5	18.	13	1	—
November	17	10.0	22.	7	2	—
December	56	8.2	23. 29.	20	14	1
Jahr . . .	651	98.2	21./7.	133	51	5 (1)

Dönhoffstädt (Kr. Rastenburg)

H = 45 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	122	44.9	21.	13	—	—
	22	7.9	3.	8	—	—
	29	7.2	1.	9	—	—
	70	17.7	18.	13	1	2
	13	4.5	25.	5	7	—
	40	6.4	29.	19	18	3
			..	.	.	.

Louisenberg (Kr. Friedland)

H = 107 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	36	5.8	30.	16	19	3
	25	8.7	14.	11	9	—
	32	8.1	14.	12	8	2
	32	9.6	18.	9	4	1 (1)
	49	22.0	1.	8	—	(2)
	52	17.8	7.	13	—	—
	89	40.9	21.	11	—	—
	24	10.4	4.	10	—	—
	36	10.5	1.	10	—	—
	62	20.5	18.	14	2	—
	28	20.1	23.	4	3	1
	53	11.1	3.	22	19	3
	518	40.9	21. 7.	140	64	10 (3)

Rockelkeim (Kr. Wehlau)

H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	9.6	30.	16	17	—
Februar .	21	6.4	12.	9	11	1
März . . .	24	6.3	19.	12	7	1
April . . .	30	8.9	18.	10	2	—
Mai	27	7.6	21.	10	—	—
Juni . . .	98	35.2	6.	15	—	(1)
Juli	161	73.6	21.	14	—	—
August . .	24	7.9	4.	8	—	—
September	39	13.1	13.	11	—	—
Oktober .	60	19.8	18.	11	2	—
November	18	10.5	22.	7	5	1
December	49	7.5	29.	19	20	—
Jahr . . .	600	73.6	21./7.	142	64	3 (1)

Jeesau (Kr. Rastenburg)

H = 80 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	24	8.1	30.	10	13	—
	7	1.8	11.	6	7	—
	20	6.7	28.	6	7	—
	21	5.1	18.	8	1	—

Quoossen (Kr. Friedland)

H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	34	10.5	30.	11	10	1
	14	10.0	13.	3	4	—
	32	8.0	28.	7	5	—
	29	10.5	18.	12	4	2
	25	5.3	17.	10	—	(1)
	52	14.9	6.	9	—	—
	115	28.3	20.	13	—	(1)
	17	6.1	4.	7	—	—
	42	12.2	9.	10	—	1
	64	21.9	18.	12	1	2
	8	3.5	25.	5	6	—
	38	13.0	6.	13	15	—
	470	28.3	20./7.	112[1]	45[1]	6 (2)

[1]) Zu klein.

Tapiau (Kr. Wehlau)

H = 20* Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	5.5	30.	14	18	—
Februar .	25	6.0	13.	8	7	—
März . . .	25	6.6	14.	12	13	1
April . . .	32	10.7	18.	10	2	1
Mai	32	12.2	1.	10	—	1
Juni . . .	63	24.2	7.	9	—	—
Juli	184	90.0	21.	12	—	—
August . .	14	5.2	6.	7	—	—
September	42	14.6	13.	7	—	—
Oktober .	61	17.7	18.	13	2	—
November	14	7.5	23.	5	4	—
December	51	6.2	2.	25	20	2
Jahr . . .	580	90.0	21. 7.	132	66	5

Weitzdorf (Kr. Rastenburg)

H = 125 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	27	10.2	30.			
	19	4.4	12.			
	22	7.8	28.			
	35	7.0	18.			
	12	6.4	21.			
	39	24.0	5.			
	129	48.0	21.			
	10	6.2	7.			
	35	14.2	10.			
	68	17.5	18.			
	8	3.1	4.			
	29	8.4	16.			
	433	48.0	21. 7.			

Wöterkeim (Kr. Friedland)

H = 40* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	32	8.5	30.	13	17	2
	18	7.0	14.	9	10	1
	25	7.0	28.	11	9	—
	29	8.2	18.	12	3	2
	18	4.5	17.	10	—	(1)
	43	17.5	6.	10	—	—
	121	31.5	21.	13	—	(1)
	28	10.6	2.	9	—	—
	33	10.0	1.	8	—	—
	61	19.0	18.	12	1	1
	12	5.6	25.	5	5	—
	37	6.8	3.	18	21	1
	457	31.5	21. 7.	130	66	7 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Guttenfeld (Kr. Pr. Eylau) H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	57	14.4	1.	12	—	—	September
Oktober .	83	14.6	18.	17	2	—	Oktober
November	25	5.9	22.	8	7	—	November
December	70	17.8	9.	16	16	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Klein Peisten (Kr. Pr. Eylau) H = 110 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	55	14.2	30.	10	9	—	Januar
Februar .	18	4.8	14.	7	7	—	Februar
März . . .	33	6.1	29.	9	6	—	März
April . .	44	23.4	18.	10	5	—	April
Mai	52	28.3	1.	8	—	—	Mai
Juni . . .	56	18.0	7.	12	—	(2)	Juni
Juli	122	43.0	21.	14	—	(1)	Juli
August .							August
September	57	14.3	1.	11	—	—	September
Oktober .	60	19.2	18.	10	2	—	Oktober
November	18	7.5	25.	7	3	—	November
December	67	8.2	6.	25	25	—	December
Jahr . . .		43.0	21./7.		57		Jahr
	Kraphausen (Kr. Pr. Eylau) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	13.6	30.	16	13	—	Januar
Februar .	24	9.3	14.	11	9	—	Februar
März . . .	31	8.7	28.	11	8	—	März
April . . .	34	12.2	18.	12	3	1 (1)	April
Mai	45	18.8	1.	9	—	—	Mai
Juni . . .	55	19.6	22.	12	—	—	Juni
Juli	130	40.4	21.	13	—	—	Juli
August . .	33	10.2	2.	9	—	—	August
September	52	12.4	9.	13	—	—	September
Oktober .	73	20.4	18.	10	1	—	Oktober
November	14	6.7	25.	5	7	—	November
December	50	9.8	6.	20	16	—	December
Jahr . . .	598	40.4	21./7.	141	57	1 (1)	Jahr
	Ober Blankenau (Kr. Pr. Eylau) H = 40 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	38	6.8	1.	15	15	—	Januar
Februar .	21	6.5	14.	10	8	—	Februar
März . . .	28	11.4	14.	8	7	—	März
April . . .	33	9.2	18.	10	2	1	April
Mai	46	22.6	1.	11	—	—	Mai
Juni . . .	80	19.9	7.	11	—	—	Juni
Juli	95	43.6	21.	11	—	—	Juli
August . .	40	18.4	4.	4	—	—	August
September	42	15.1	1.	7	—	—	September
Oktober .	65	18.9	18.	14	3	—	Oktober
November	18	7.2	22.	7	4	—	November
December	34	6.3	7.	15	18	—	December
Jahr . . .	540	43.6	21./7.	123	57	1	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Romitten (Kr. Pr. Eylau) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	9.5	30.	12	9	—	Januar
Februar .	18	5.2	14.	7	5	—	Februar
März . . .	25	6.3	29.	9	5	—	März
April . . .	43	21.2	18.	9	3	1	April
Mai	59	20.6	1.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	54	28.0	7.	11	—	(1)	Juni
Juli	113	54.5	21.	10	—	—	Juli
August . .	27	14.3	4.	7	—	—	August
September	47	13.7	1.	10	—	—	September
Oktober .	64	19.8	18.	12	2	—	Oktober
November	16	3.8	23.	8	4	2	November
December	38	5.7	6.	18	15	1	December
Jahr . . .	547	54.5	21./7.	123	43	4 (3)	Jahr
	Amalienwalde (Kr. Heiligenbeil) H = 40* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	52	9.7	30.	15	13		Januar
Februar .	20	4.2	7.	8	10		Februar
März . . .	22	6.6	29.	9	6		März
April . .	37	10.5	18.	12	5		April
Mai	59	14.1	30.	13	—		Mai
Juni . . .	70	24.5	7.	13	—		Juni
Juli	88	34.7	21.	12	—		Juli
August .	25	8.4	4.	9	—		August
September	57	15.6	1.	10	—		September
Oktober .	69	16.8	18.	14	1		Oktober
November	11	3.6	25.	7	3		November
December	54	12.5	26.	23	21		December
Jahr . . .	564	34.7	21./7.	145	59		Jahr
	Bladiau (Kr. Heiligenbeil) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	12.9	2.	16	13	—	Januar
Februar .	26	15.0	13.	6	7	—	Februar
März . . .	26	4.0	16.	13	6	—	März
April . . .	30	9.4	18.	9	2	2	April
Mai	54	16.8	30.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	90	44.8	8.	10	—	—	Juni
Juli	95	39.0	21.	10	—	—	Juli
August . .	19	9.7	4.	4	—	—	August
September	63	16.7	1.	9	—	—	September
Oktober .	92	23.0	18.	14	1	—	Oktober
November	10	2.5	22.	7	4	1 (1)	November
December	97	12.3	3.	20	17	(1)	December
Jahr . . .	679	44.8	8./6.	127	50	3 (3)	Jahr
	Heiligenbeil (Kr. Heiligenbeil) H = 17 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	56	12.1	30.	16	12	2	Januar
Februar .	18	4.9	14.	9	10	1	Februar
März . . .	29	6.4	29.	11	9	—	März
April . . .	28	10.0	18.	9	5	2	April
Mai	36	9.3	21.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	83	20.5	7.	12	—	—	Juni
Juli	53	16.8	21.	10	—	—	Juli
August . .	11	3.0	7.	7	—	—	August
September	58	17.5	1.	10	—	—	September
Oktober .	59	16.1	18.	14	2	—	Oktober
November	15	4.1	22.	6	4	—	November
December	62	10.7	3.	22	23	—	December
Jahr . . .	508	20.5	7. 6.	137	65	5 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Klein Hoppenbruch (Kr. Heiligenbeil) H = 28* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar	35	7.1	30.	14	15	—	Januar
Februar	24	6.4	14.	10	11	—	Februar
März	29	7.5	29.	12	7	—	März
April	25	10.6	17.	8	—	—	April
Mai	42	9.7	1.	13	—	—	Mai
Juni	57	17.1	7.	13	—	—	Juni
Juli	68	16.5	21.	12	—	—	Juli
August	30	23.0	3.	5	—	—	August
September	50	15.0	1.	9	—	—	September
Oktober	68	19.2	4.	7	1	—	Oktober
November	8	2.9	24.	5	5	1	November
December							December
Jahr							Jahr
	Klenau (Kr. Braunsberg) H = 8 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar	52	13.0	30.	13	12	1	Januar
Februar	*10*	3.6	14.	5	5	—	Februar
März	*18*	6.0	30.	5	4	—	März
April	23	6.2	18.	11	2	—	April
Mai	40	19.0	30.	9	—	(1)	Mai
Juni	77	20.0	21.	9	—	—	Juni
Juli	33	8.9	21.	8	—	—	Juli
August	21	10.0	4.	6	—	—	August
September	52	20.1	1.	8	—	—	September
Oktober	44	11.0	18.	12	1	(1)	Oktober
November	22	14.0	22.	6	5	—	November
December	66	18.3	3.	12	10	—	December
Jahr	*458*	20.1	1./9.	104[1]	39[1]	1 (2)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Langwalde (Kr. Braunsberg) H = 65* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	55	21.7	21.	11	—	—	Juli
August	31	16.0	4.	6	—	—	August
September	63	20.8	1.	8	—	—	September
Oktober	74	13.8	18.	12	1	1 (1)	Oktober
November	23	8.7	23.	3	2	—	November
December							December
Jahr							Jahr
	Lilienthal (Kr. Braunsberg) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	59	10.5	29.	11	9	—	Januar
Februar	22	11.7	13.	5	5	—	Februar
März	28	9.5	9.	6	3	—	März
April	27	3.7	18. 23.	8	4	1	April
Mai	34	14.1	21.	7	—	—	Mai
Juni	77	16.7	22.	10	—	1 (2)	Juni
Juli	73	19.0	24.	10	—	(1)	Juli
August	35	8.7	2.	8	—	—	August
September	68	18.0	18.	8	—	—	September
Oktober	45	10.0	18.	10	1	1	Oktober
November	28	7.9	23.	5	4	—	November
December	59	11.2	3.	13	11	—	December
Jahr	555	19.0	24. 7.	101[1]	37[1]	3 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Parlack (Kr. Braunsberg)

H = 50 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	7.4	10.	16	13	—
Februar .	25	7.8	14.	9	7	—
März . . .	38	6.3	29.	10	6	—
April . . .	32	9.4	18.	12	2	3
Mai	35	10.0	21.	10	—	1
Juni . . .	82	19.2	22.	15	—	(1)
Juli	44	13.0	15.	11	—	—
August . .	40	16.7	4.	10	—	—
September	69	18.0	12.	11	—	—
Oktober .	52	14.6	18.	13	1	—
November	23	6.8	22.	8	4	—
December	92	17.2	8.	21	15	—
Jahr . . .	574	19.2	22./6.	146	48	4 (1)

Dürwangen (Kr. Rössel)

H = 180* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	3.5	1. 30.	11	13	—
Februar .	21	6.7	7.	6	6	—
März . . .	29	8.9	25.	8	6	—
April . . .	33	7.1	18.	9	5	3
Mai	27	5.4	22.	10	—	1 (3)
Juni . . .	57	16.6	6.	10	—	—
Juli	118	38.1	21.	14	—	—
August . .	10	4.0	8.	8	—	—
September	42	22.5	9.	6	—	—
Oktober .	70	17.1	18.	8	1	—
November	9	4.5	25.	4	1	—
December	45	6.5	2. 7.	14	18	—
Jahr . . .	480	38.1	21./7.	108[1]	50	4 (3)

[1] Zu klein.

Gross Buchwalde (Kr. Allenstein)

H = 120* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	45	12.2	30.	13	10	1
Februar	18	7.1	14.	9	9	—
März	35	10.2	13.	11	8	—
April	59	36.3	18.	11	5	1 (3)
Mai	60	29.1	1.	6	—	(1)
Juni	62	20.9	6.	7	—	—
Juli	130	51.0	21.	12	—	—
August	22	5.1	18.	6	—	—
September	54	12.0	17.	8	—	—
Oktober	66	18.1	23.	8	1	—
November	16	5.4	23.	6	3	1
December	53	13.8	6.	13	13	—
Jahr	620	51.0	21./7.	110[1]	49[1]	3 (4)

[1] Zu klein.

Wormditt (Kr. Braunsberg)

H = 65* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	15.4	2.	12	11	—
Februar .	31	12.3	13.	5	6	—
März . . .	36	15.5	28.	8	7	—
April . . .	35	12.9	18.	11	5	(1)
Mai	41	10.6	1.	7	—	(1)
Juni . . .	49	25.7	6.	7	—	—
Juli	63	25.3	21.	11	—	—
August . .	19	7.1	4.	6	—	—
September	42	13.0	1.	7	—	—
Oktober .	66	16.1	18.	9	2	—
November	15	9.3	22.	3	3	—
December	66	12.5	2.	15	12	—
Jahr . . .	517	25.7	6./6.	101[1]	46[1]	(2)

[1] Zu klein.

Schönborn (Kr. Rössel)

H = 125* Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	11.5	30.	13	12	—
Februar .	14	4.3	14.	10	8	—
März . . .	32	6.9	28.	10	9	—
April . . .	29	11.5	18.	10	3	1 (1)
Mai	38	10.0	1.	8	—	—
Juni . . .	72	22.2	6.	11	—	—
Juli	93	29.5	21.	13	—	—
August . .	9	4.6	11.	7	—	—
September	54	22.4	9.	9	—	—
Oktober .	64	17.5	18.	11	1	—
November	11	3.5	4.	5	2	—
December	33	9.8	6.	12	13	—
Jahr . . .	484	29.5	21./7.	119[1]	48[1]	1 (1)

[1] Zu klein.

Gross Maraunen (Kr. Allenstein)

H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	12.1	30.	14	13	1
Februar .	16	3.9	14.	8	7	—
März . . .	37	8.0	28.	11	7	—
April . . .	40	14.2	28.	12	5	3
Mai	35	6.6	23.	12	—	1
Juni . . .	55	27.7	6.	9	—	—
Juli	130	36.5	15.	14	—	—
August . .	6	2.3	6.	6	—	—
September	37	11.3	9.	11	—	—
Oktober .	6	14.0	18.	12	1	—
November	11	4.2	22.	6	5	—
December	55	6.7	3.	22	21	—
Jahr . . .	527	36.5	15./7.	137	59	5

Wolfsdorf (Kr. Heilsberg)

H = 120* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	9.5	1.	12	10	—
Februar .	31	15.5	14.	7	5	1
März . . .	34	13.4	13.	8	5	—
April . . .	37	16.0	18.	9	4	1
Mai	59	27.9	1.	9	—	—
Juni . . .	72	29.7	6.	7	—	—
Juli . . .	70	25.5	21.	9	—	—
August . .	15	11.6	2.	6	—	—
September	45	13.6	18.	8	—	—
Oktober .	73	14.9	3.	12	3	—
November	17	4.5	25.	6	4	—
December	47	9.4	6.	16	12	—
Jahr . . .	549	29.7	6./6.	109[1]	43[1]	2

[1] Zu klein.

Teistimmen (Kr. Rössel)

H = 200* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	8.5	30.	14	13	1
Februar .	10	4.6	14.	7	9	—
März . . .	23	8.4	28.	12	10	—
April . . .	28	9.4	18.	11	7	4 (2)
Mai	39	7.9	21.	13	—	1 (2)
Juni . . .	44	13.8	7.	12	—	—
Juli	128	31.0	21.	14	—	(1)
August . .	6	3.3	10.	5	—	—
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Quidlitz (Kr. Allenstein)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	13.2	30.	14	17	—
Februar .	15	3.7	14.	8	7	—
März . . .	34	14.4	28.	7	9	—
April . . .	49	17.1	18.	10	3	—
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Bischofstein (Kr. Rössel)

H = 150* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	12.5	30.	13	13	—
Februar .	26	9.8	14.	11	12	—
März . . .	28	6.6	28.	11	9	—
April . . .	30	9.8	18.	12	3	1 (1)
Mai	31	12.2	30.	10	—	1
Juni . . .	49	11.4	7.	9	—	—
Juli	129	29.7	21.	14	—	—
August . .	5	2.3	8.	5	—	—
September	42	17.2	9.	6	—	—
Oktober .	73	21.5	18.	11	2	—
November	12	4.3	25.	6	5	—
December	57	12.0	6.	23	18	—
Jahr . . .	532	29.7	21./7.	131	62	2 (1)

Allenstein (Kr. Allenstein)

H = 110 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	92	24.4	21.	15	—	—
August . .	7	2.5	11.	6	—	—
September	30	7.4	9.	9	—	—
Oktober .	67	14.7	18.	9	1	—
November	9	3.3	4.	6	5	—
December	79	16.0	7.	23	21	(1)
Jahr . . .						

Friedrichshof (Kr. Ortelsburg)

H = 140* Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	9.5	30.	13	14	—
Februar .	35	10.2	14.	10	13	—
März . . .	30	14.0	13.	10	11	—
April . . .	36	10.0	25.	12	5	3
Mai	25	7.5	23.	6	—	—
Juni . . .	17	5.5	6.	7	—	(1)
Juli	97	32.0	21.	12	—	—
August . .						
September	52	25.0	9.	8	—	—
Oktober .	63	21.5	18.	11	2	—
November	5	2.0	25.	6	10	—
December	55	13.2	6.	15	16	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Fürstenwalde (Kr. Ortelsburg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	6.7	1.	10	14	1	Januar
Februar .	16	4.8	4.	7	9	—	Februar
März . . .	26	5.5	17.	7	11	—	März
April . . .	31	6.8	25.	10	3	1	April
Mai	25	5.2	23.	7	—	—	Mai
Juni . . .	41	12.3	6.	9	—	—	Juni
Juli	92	28.6	21.	13	—	—	Juli
August . .	21	6.0	8.	5	—	—	August
September	33	17.3	9.	4	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Willenberg (Kr. Ortelsburg) H = 125* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	39	11.6	30.	15	16	—	
	19	4.9	17.	8	8	1	
	24	6.9	13.	9	6	—	
	29	5.3	29.	13	—	—	
	26	6.2	23.	10	—	1	
	50	21.4	5.	9	—	—	
	91	22.0	21.	11	—	—	
	24	6.1	4.	7	—	—	
	25	9.7	9.	8	—	—	
	119	58.8	1.	13	1	—	
	5	1.8	4.	5	3	—	
	49	9.2	6.	19	14	—	
	500	58.8	1./10.	127	48	2	
	Neidenburg (Kr. Neidenburg) H = 173 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	42	15.2	30.	13	21	—	
	15	3.4	14.	10	12	—	
	32	7.7	13.	13	11	—	
	34	9.6	18.	13	5	4	
	31	11.7	1.	8	1	(1)	
	55	24.7	6.	10	—	—	
	67	18.2	21.	12	—	—	
	19	8.4	8.	6	—	—	
	23	4.3	22.	8	—	—	
	81	30.8	1.	15	3	—	
	7	3.0	4.	5	9	1	
	48	10.7	6.	20	17	—	
	454	30.8	1./10.	133	79	5 (1)	
	Jablonken (Kr. Ortelsburg) H = 190* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	15	4.5	13.				
	29	13.0	28.				
	54	14.2	26.				
	39	10.6	23.				
	53	14.8	7.				
	120	33.3	21.				
	7	7.0	9.				
	49	26.3	9.				
	95	40.0	1.				
	28	12.6	6.				
	32	7.9	18.				
		40.0	1./10.				
	Hohendorf (Kr. Neidenburg) H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.						
	58	23.1	6.	13	—	—	
	77	23.5	7.	13	—	—	
	17	5.5	8.	8	—	—	
	55	16.2	1.	9	—	—	
	83	28.3	1.	14	1	—	
	8	7.0	4.	1	1	—	
	58	13.5	6.	22	17	—	
	Bienau (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 120* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	27	7.5	30.	10	11	—	
	14	3.2	15.	8	10	—	
	28	5.9	28.	12	10	—	
	37	11.5	18.	12	3	2	
	34	8.6	22.	6	—	—	
	49	16.5	7.	10	—	—	
	57	9.0	21.	13	—	(1)	
	32	19.2	4.	7	—	—	
	51	11.8	18.	11	—	—	
	48	13.0	18.	11	2	—	
	5	2.0	25.	4	6	—	
	63	13.1	3.	20	23	—	
	445	19.2	4./8.	124	65	2 (1)	
	Klein Rauschken (Kr. Ortelsburg) H = 155 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
	38	11.2	1.	16	17	1	
	14	3.7	14.	8	9	—	
	27	9.5	28.	13	5	—	
	39	16.0	25.	12	2	4	
	24	7.2	23.	10	—	—	
	50	21.5	6.	12	—	—	
	140	32.1	15.	16	—	—	
	4	2.2	8.	4	—	—	
	41	17.8	9.	8	—	—	
	74	17.2	1.	12	1	1	
	9	2.3	4.	5	7	—	
	45	7.1	7.	17	16	—	
	505	32.1	15./7.	133	57	6	
	Jedwabno (Kr. Neidenburg) H = 155* Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	12.8	29.				
	13	5.0	7.				
	40	13.1	28.				
	35	9.1	25.				
	33	9.0	5.				
	47	20.1	6.				
	90	21.3	21.				
	17	9.5	11.				
	23	9.4	9.				
	85	35.1	1.				
	12	10.2	23.				
	69	17.6	6.				
	503	35.1	1./10.				
	Peterswalde (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 205 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
							Januar
							Februar
	39	8.1	28.	12	12	1	März
	48	14.7	18.	13	4	5	April
	35	12.3	1.	6	—	1	Mai
	79	16.3	6.	14	—	—	Juni
	80	14.5	19.	14	—	—	Juli
	9	2.6	8.	7	—	—	August
	47	8.9	18.	9	—	(1)	September
	60	15.1	2.	12	3	—	Oktober
	10	3.6	25.	10	8	3	November
	70	14.6	3.	21	19	2	December
							Jahr
	Ortelsburg (Kr. Ortelsburg) H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	10.4	30.	13	13	2	
	28	6.3	14.	9	10	1	
	31	9.7	28.	12	11	—	
	39	12.6	25.	12	4	(2)	
	32	12.3	23.	9	—	—	
	63	18.1	6.	12	—	—	
	105	29.0	21.	15	—	—	
	12	6.2	8.	5	—	—	
	42	19.9	9.	7	—	—	
	91	39.8	1.	13	3	—	
	8	2.5	4.	6	6	—	
	49	7.9	6.	17	19	—	
	539	39.8	1./10.	130	66	3 (2)	
	Illowo (Kr. Neidenburg) H = 159 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	10	1.5	3.7.	9	10	—	
	24	5.1	16.	9	10	—	
	39	11.0	18.	15	8	3 (2)	
	32	9.1	1.	7	—	—	
	51	23.0	6.	9	—	—	
	46	12.7	7.	9	—	—	
	27	8.2	10.	5	—	—	
	39	24.0	8.	6	—	—	
	89	30.0	1.	9	—	—	
	12	7.2	4.	3	—	1	
	41	9.7	6.	17	19	2	
	Waplitz (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 170* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	34	12.6	30.	15	17	—	
	8	2.3	13.	7	7	—	
	35	11.6	28.	12	10	—	
	38	17.0	18.	13	7	1	
	39	12.4	23.	8	—	1	
	54	24.3	6.	11	—	—	
	68	16.1	7.	9	—	—	
	10	10.0	9.	1?	—	—	
	26	7.1	1.	7	—	—	
	58	16.3	1.	10	3	—	
	17	5.8	12.	8	13?	—	
	50	9.1	6.	17	16	—	
	437	24.3	6./6.	118?	73	2	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg und Gumbinnen) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gergehnen (Kr. Mohrungen)	H = 110* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	10.4	10.	14	13	—	Januar
Februar .	39	14.8	15.	7	6	—	Februar
März . . .	47	8.4	14.	11	7	—	März
April . . .	69	17.6	18.	11	5	(1)	April
Mai	33	8.4	22.	11	—	—	Mai
Juni . . .	54	19.0	7.	13	—	—	Juni
Juli	47	8.4	16.	12	—	—	Juli
August . .	9	1.9	10.	7	—	—	August
September	49	14.1	18.	11	—	—	September
Oktober .	47	10.5	18.	10	2	—	Oktober
November	4	2.3	4.	3	3	—	November
December	48	13.4	3.	16	17	—	December
Jahr . . .	484	19.0	7. 6.	126	53	(1)	Jahr
Drausenhof (Kr. Pr. Holland)	H = 4 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	41	5.4	1.	17	16	—	Januar
Februar .	35	8.1	15.	11	10	1	Februar
März . . .	18	4.8	8.	7	7	—	März
April . . .	44	11.4	23.	11	4	(2)	April
Mai	28	9.8	21.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	79	27.0	21.	13	—	—	Juni
Juli	29	7.6	15.	10	—	—	Juli
August . .	27	9.0	3.	7	—	—	August
September	56	18.2	18.	9	—	—	September
Oktober .	36	7.0	6.	9	1	—	Oktober
November	12	3.4	22.	6	4	—	November
December	93	14.3	1.	23	17	—	December
Jahr . . .	498	27.0	21. 6.	133	60	1 (3)	Jahr
Russ (Kr. Heydekrug)	H = 2* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	114	48.3	20.	9	—	—	Juli
August . .	43	11.2	3.	12	—	—	August
September	37	11.5	1.	7	—	—	September
Oktober .	87	13.8	8.	16	2	—	Oktober
November	26	6.4	27.	10	6	(1)	November
December	74	10.5	1.	25	23	2	December
Jahr . . .							Jahr
Haak (Kr. Mohrungen)	H = 100 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	33	9.5	30.	12	9		Januar
Februar .	22	6.6	14.	8	6		Februar
März . . .	28	7.1	18.	11	7		März
April . . .	41	11.4	18.	12	4		April
Mai	26	5.0	1.	9	—		Mai
Juni . . .	48	15.2	7.	12	—		Juni
Juli	35	9.0	16.	10	—		Juli
August . .	13	6.0	6.	5	—		August
September	53	14.2	18.	10	—		September
Oktober .	43	10.4	18.	9	1		Oktober
November	6	2.6	4.	3	2		November
December	59	12.9	3.	19	17		December
Jahr . . .	407	15.2	7. 6.	120	46		Jahr
Quittainen (Kr. Pr. Holland)	H = 80* Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	38	9.4	30.	12	10	—	Januar
Februar .	23	6.2	8.	8	8	—	Februar
März . . .	34	9.6	28.	11	8	—	März
April . . .	45	12.0	18.	11	5	1	April
Mai	31	6.4	1.	9	—	—	Mai
Juni . . .	51	19.3	7.	10	—	—	Juni
Juli	51	9.8	13.	14	—	—	Juli
August . .	14	3.9	5.	8	—	—	August
September	53	18.5	1.	10	—	—	September
Oktober .	50	12.3	18.	11	1	—	Oktober
November	15	8.3	22.	5	3	—	November
December	64	18.8	3.	19	15	—	December
Jahr . . .	469	19.3	7. 6.	128	50	1	Jahr
Baumkrug (Kr. Niederung)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	13.1	30.	14	14		Januar
Februar .	23	8.3	12.	8	8		Februar
März . . .	28	10.5	30.	12	7		März
April . . .	50	13.1	18.	10	1		April
Mai	54	15.2	1.	9	—		Mai
Juni . . .	100	45.1	7.	11	—		Juni
Juli	170	70.7	20.	12	—		Juli
August . .	28	9.1	9.	7	—		August
September	34	12.5	1.	7	—		September
Oktober .	79	20.2	8.	12	1		Oktober
November	22	7.3	25.	7	5		November
December	70	9.0	23.	22	21		December
Jahr . . .	718	70.7	20./7.	131	57		Jahr
Liebwalde (Kr. Mohrungen)	H = 90* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	6.7	13.	13	12	—	Januar
Februar .	24	11.5	15.	5	7	1	Februar
März . . .	32	8.3	28.	8	10	—	März
April . . .	45	10.0	19.	12	3	1	April
Mai	29	9.4	30.	7	—	—	Mai
Juni . . .	60	12.5	7.	9	—	—	Juni
Juli	46	10.1	15.	13	—	—	Juli
August . .	15	8.9	6.	5	—	—	August
September	63	18.9	18.	10	—	—	September
Oktober .	44	9.3	18.	11	1	—	Oktober
November	6	2.2	4.	4	6	—	November
December	57	13.3	3.	16	15	—	December
Jahr . . .	451	18.9	18./9.	113	54	2	Jahr
Sumpf (Kr. Pr. Holland)	H = 90* Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	28	10.6	30.	10	10	—	Januar
Februar .	12	3.3	15.	8	8	—	Februar
März . . .	23	7.1	28.	7	8	—	März
April . . .	35	7.1	20.	12	5	3	April
Mai	29	5.3	21. 22.	9	—	(2)	Mai
Juni . . .	81	21.5	6.	13	—	—	Juni
Juli	39	13.3	15.	12	—	—	Juli
August . .	42	23.5	4.	6	—	—	August
September	54	16.1	19.	10	—	—	September
Oktober .	43	10.5	18.	13	1	1	Oktober
November	19	6.3	22.	8	4	1	November
December	41	11.4	4.	19	14	—	December
Jahr . . .	446	23.5	4. 8.	127	50	5 (2)	Jahr
Kaukehmen (Kr. Niederung)	H = 5* Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	25	7.3	29.	11	9	—	März
April . . .	39	10.0	18.	11	2	—	April
Mai	34	12.3	21.	11	1	—	Mai
Juni . . .	69	26.5	7.	13	—	—	Juni
Juli	128	63.2	20.	10	—	—	Juli
August . .	26	6.6	10.	9	—	—	August
September	54	19.5	13.	10	—	—	September
Oktober .	77	14.3	25.	13	2	—	Oktober
November	17	5.1	27.	8	6	—	November
December	62	5.8	2.	24	19	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Mohrungen (Kr. Mohrungen)	H = 115 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	61	31.7	30.	13	17	—	Januar
Februar .	27	8.2	14.	9	7	—	Februar
März . . .	22	6.2	28.	9	8	—	März
April . . .	48	10.9	18.	13	6	(3)	April
Mai	38	11.0	22.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	49	20.5	7.	10	—	—	Juni
Juli	47	10.6	16.	13	—	—	Juli
August . .	17	9.8	4.	6	—	—	August
September	36	14.2	17.	9	—	—	September
Oktober .	50	13.8	18.	10	1	—	Oktober
November	16	7.8	22.	7	5	—	November
December	63	11.1	3.	23	18	(1)	December
Jahr . . .	474	31.7	30./1.	131	62	(5)	Jahr
Petrellen (Kr. Heydekrug)	H = 5* Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	31	6.4	1.	14	14	2	Januar
Februar .	10	4.5	12.	8	10	—	Februar
März . . .	31	12.2	29.	9	9	1	März
April . . .	56	13.4	18.	10	4	2	April
Mai	55	11.7	1.	11	—	—	Mai
Juni . . .	60	14.6	7.	13	—	—	Juni
Juli	89	29.3	20.	12	—	—	Juli
August . .	48	26.0	2.	9	—	—	August
September	23	11.1	1.	4	—	—	September
Oktober .	113	15.6	8.	16	4	1	Oktober
November	16	3.5	4.	9	5	1	November
December	62	14.0	1.	19	18	2	December
Jahr . . .	594	29.3	20./7.	134	64	9	Jahr
Matzstubbern (Kr. Tilsit)	H = 30 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	71	15.3	1.	11	9	—	Januar
Februar .	22	7.9	12.	8	8	—	Februar
März . . .	10	4.6	14.	4	4	—	März
April . . .	57	16.8	18.	10	2	—	April
Mai	40	9.1	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	68	14.8	25.	10	—	—	Juni
Juli	90	27.9	20.	12	—	—	Juli
August . .	40	13.9	3.	8	—	(1)	August
September	30	11.4	13.	7	—	—	September
Oktober .	91	19.1	18.	9	1	—	Oktober
November	18	6.4	24.	7	3	—	November
December	67	6.5	2.	20	18	—	December
Jahr . . .	604	27.9	20./7.	114	45	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1892.

Wittgirren (Kr. Tilsit)

H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	57	12.3	7.	13	11	—
Februar	19	6.1	13.	9	9	—
März	9	3.4	27.	7	6	—
April	42	11.5	30.	10	4	—
Mai	34	9.9	21.	9	—	—
Juni	67	14.3	6.	11	—	(1)
Juli	121	54.1	21.	12	—	—
August	38	7.0	10.	13	—	(1)
September	25	8.6	18.	6	—	—
Oktober	53	12.0	10.	9	2	—
November	24	6.1	28.	8	3	—
December	31	5.3	26.	15	16	—
Jahr	520	54.1	21. 7.	122	51	(2)

Wischwill (Kr. Ragnit)

H = 10* Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	51	9.0	5.	15	16	—
Februar	24	7.7	13.	11	14	—
März	23	4.1	28. 29.	11	11	—
April	41	13.7	20.	12	2	(1)
Mai	34	8.7	5.	12	—	(1)
Juni	98	38.7	22.	13	—	—
Juli	104	43.5	21.	11	—	—
August	45	9.2	9.	16	—	—
September	22	9.6	1.	8	—	—
Oktober	78	14.8	18.	15	2	—
November	10	2.8	30.	10	8	(1)
December	56	5.0	2.	24	24	(1)
Jahr	586	43.5	21./7.	158	77	(4)

Lasdehnen (Kr. Pillkallen)

H = 30* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	150	78.5	21.	14	—	—
August	36	7.5	7.	13	—	—
September	28	10.7	1.	8	—	—
Oktober	67	20.6	18.	13	1	—
November	7	2.1	25.	7	7	—
December	52	5.9	2.	22	25	—
Jahr						

Giggarn (Kr. Ragnit)

H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am
Januar	42	16.1	30.
Februar	15	9.8	14.
März	12	6.5	29.
April	39	12.3	18.
Mai	53	17.4	5.
Juni	86	22.0	13.
Juli			
August	27	9.3	15.
September	18	10.9	1.
Oktober	60	19.4	18.
November	7	2.7	30.
December	29	6.3	1.
Jahr			

Girrehlischken (Kr. Pillkallen)

H = 50* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am
Januar	31	15.1	31.
Februar	33	16.9	13.
März	8	2.9	14.
April	35	12.2	20.
Mai	49	12.7	16.
Juni	86	22.8	7.
Juli	120	56.8	21.
August	37	8.6	8.
September	33	12.6	1.
Oktober	41	11.9	18.
November	6	3.4	24.
December	46	11.2	11.
Jahr	525	56.8	21. 7.

Stimbern (Kr. Pillkallen)

H = 41 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am
Januar	38	12.6	30.
Februar	16	9.2	12.
März	22	4.4	13.
April	28	11.4	17.
Mai	21	8.6	21.
Juni	40	15.4	6.
Juli	175	87.2	21.
August	44	14.9	6.
September	43	19.2	1.
Oktober	65	30.6	17.
November	10	5.7	30.
December	39	10.8	25.
Jahr	541	87.2	21. 7.

Krauleidehlen (Kr. Ragnit)

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am
Januar	24	3.6	3.12.31.
Februar	18	5.4	7.
März	12	3.5	14.
April	37	12.5	20.
Mai	36	8.7	30.
Juni	71	13.9	22.
Juli	137	40.0	20.
August	25	13.0	6.
September	27	14.0	1.
Oktober	71	16.3	18.
November	7	3.4	30.
December	31	4.8	16.
Jahr	496	40.0	20./7.

Henskischken (Kr. Pillkallen)

H = 64 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee
Januar	35	9.8	30.	16	19
Februar	20	6.1	13.	10	13
März	22	5.5	29.	13	9
April	29	5.7	18.	11	2
Mai	25	12.0	30.	8	—
Juni	46	8.3	3.	13	—
Juli	141	61.6	21.	12	—
August	33	8.1	2.	10	—
September	32	13.3	1.	7	—
Oktober	71	20.0	18.	10	1
November	7	2.1	30.	6	3
December	35	4.4	29.	21	22
Jahr	496	61.6	21./7.	137	69

Alt Kattenau (Kr. Stallupönen)

H = 70* Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November	10	3.3	24.	7	2	4
December	44	5.0	16.	20	19	2
Jahr						

Paballen (Kr. Ragnit)

H = 50* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	65	10.0	13.	14	12	
Februar	32	11.6	13.	9	10	
März	20	4.3	29.	8	5	
April	40	9.5	22.	11	2	
Mai	36	8.4	1.	9	—	
Juni	62	10.8	7.	8	—	
Juli	147	58.6	1.	14	—	
August	25	7.3	6.	11	—	
September	26	11.2	1.	6	—	
Oktober	69	20.0	18.	9	1	
November	7	1.7	24.	6	4	
December	63	7.2	29.	23	18	
Jahr	592	58.6	1./7.	128	52	

Kussen (Kr. Pillkallen)

H = 65 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	40	7.1	13.	14	14	—
Februar	27	7.0	13.	9	9	—
März	24	6.2	29.	11	8	—
April	30	8.1	20.	9	3	—
Mai	21	5.1	21.	9	—	—
Juni	54	12.4	3.	13	—	—
Juli	130	53.0	21.	13	—	—
August	39	17.7	1.	10	—	—
September	34	10.0	1.	7	—	—
Oktober	63	15.4	18.	10	2	—
November	2	0.7	4.	2	4	1
December	23	6.4	31.	15	17	—
Jahr	487	53.0	21./7.	122[1]	57[1]	1

Budweitschen (Kr. Stallupönen)

H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	31	8.2	2.	13	13	
Februar	15	5.4	12.	4	4	
März	27	8.5	28.	12	8	
April	30	13.5	20.	7	—	
Mai	16	3.5	21.	10	—	
Juni	76	23.8	22.	12	—	
Juli	100	39.1	20.	16	—	
August	38	13.2	2.	9	—	
September	26	10.9	13.	6	—	
Oktober	76	24.0	1.	8	1	
November	6	1.9	4.	6	6	
December	20	2.7	18.	18	21	
Jahr	461	39.1	20./7.	121	53	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kattenau (Kr. Stallupönen) H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	8.7	1.	12	12	—
Februar .	16	4.5	13.	7	7	—
März . . .	25	6.2	9. 29.	12	13	—
April . . .	38	9.3	24.	12	3	(1)
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Pillupönen (Kr. Stallupönen) H = 133 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	28	7.9	4.	12	10	—
Februar .	26	8.5	13.	6	8	—
März . . .	28	7.2	29.	8	6	—
April . . .	36	15.2	20.	9	4	—
Mai	27	7.5	24.	9	—	1
Juni . . .	33	13.2	22.	9	—	—
Juli	138	50.0	20.	13	—	—
August . .	17	5.0	8.	8	—	—
September	32	13.8	13.	6	—	—
Oktober .	113	38.3	1.	11	2	—
November	7	2.5	24.	6	6	—
December	24	5.0	9.	10	9	—
Jahr . . .	509	50.0	20./7.	107[1]	45[1]	1
Trakehnen (Kr. Stallupönen) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	6.9	1.	16	14	—
Februar .	35	8.8	13.	11	12	—
März . . .	27	6.9	28.	12	8	—
April . . .	26	7.5	18.	13	4	—
Mai	28	10.3	30.	10	—	(1)
Juni . . .	39	8.9	13.	11	—	—
Juli	103	39.6	20.	15	—	—
August . .	82	61.7	1.	8	—	—
September	22	11.7	13.	5	—	—
Oktober .	83	24.3	1.	14	2	—
November	5	3.2	25.	5	4	—
December	34	4.9	8.	19	16	—
Jahr . . .	524	61.7	1./8.	139	60	(1)
Florkehmen (Kr. Gumbinnen) H = 56* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	28	6.8	1.			
Februar .	27	8.1	13.			
März . . .	28	4.5	29.			
April . . .	41	13.0	18.			
Mai	22	8.1	21.			
Juni . . .	39	13.5	7.			
Juli	137	46.4	21.			
August . .	6	2.3	8.			
September	32	13.5	13.			
Oktober .	80	25.2	19.			
November	6	3.5	22.			
December	32	8.0	22.			
Jahr . . .	478[1]	46.4	21./7.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gumbinnen (Kr. Gumbinnen) H = 41 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	44	7.5	1.	15	19	1
Februar .	36	8.5	13.	11	13	—
März . . .	32	5.5	9.	14	9	—
April . . .	36	10.2	18.	12	3	1
Mai	25	9.0	24.	8	—	1
Juni . . .	48	10.1	6.	13	—	—
Juli	124	35.0	20.	10	—	—
August . .	18	8.7	2.	8	—	—
September	33	14.5	13.	9	—	—
Oktober .	82	21.5	18.	10	2	2
November	9	1.9	22.	7	8	1
December	39	3.7	16.	22	24	3
Jahr . . .	526	35.0	20./7.	139	78	9
Prasslauken (Kr. Gumbinnen) H = 100 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	43	7.5	30.	14	17	1
Februar .	26	7.2	13.	11	13	—
März . . .	28	6.6	29.	12	11	—
April . . .	39	10.0	20.	14	3	—
Mai	21	5.9	21.	11	—	—
Juni . . .	50	11.5	13.	12	—	—
Juli	105	32.5	20.	16	—	—
August . .	47	31.0	2.	7	—	—
September	30	11.6	13.	8	—	—
Oktober .	84	22.0	18.	14	2	—
November	11	2.6	23.	7	4	—
December	37	4.2	26.	20	23	—
Jahr . . .	521	32.5	20./7.	146	73	1
Jodlauken (Kr. Insterburg) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	26	8.2	30.	8	—	1
Juni . . .	56	22.7	6.	12	—	—
Juli	162	47.2	21.	14	—	—
August . .						
September	33	12.1	13.	7	—	—
Oktober .	77	22.7	17.	10	2	—
November	12	3.2	25.	6	8	—
December						
Jahr . . .						
Lindenberg (Kr. Insterburg) H = 25* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	50	16.2	1.	13	16	—
Februar .	19	9.4	13.	6	8	—
März . . .	21	4.8	29.	9	11	—
April . . .	16	6.6	27.	7	2	—
Mai	32	12.8	21.	10	—	—
Juni . . .	95	23.3	7.	8	—	(2)
Juli	139	46.8	21.	12	—	—
August . .	20	9.2	6.	6	—	—
September	26	13.5	1.	4	—	—
Oktober .	61	21.7	18.	10	3	—
November	10	2.4	25.	7	7	1
December	46	8.0	28. 29.	15	17	—
Jahr . . .	535	46.8	21./7.	107[1]	64	1 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Neunischken (Kr. Insterburg) H = 28* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	41	8.6	13.	12	12	1
Februar .	33	12.4	14.	10	10	—
März . . .	24	5.0	28.	10	4	—
April . . .	37	9.2	18.	11	2	—
Mai	26	7.8	5.	8	—	—
Juni . . .	41	9.3	25.	10	—	—
Juli	101	73.3	21.	14	—	—
August . .	14	4.8	11.	7	—	—
September	34	13.7	13.	9	—	—
Oktober .	70	19.4	18.	12	1	—
November	16	4.6	5.	9	8	—
December	53	8.0	25.	17	17	—
Jahr . . .	490	73.3	21. 7.	129	54	1
Norkitten (Kr. Insterburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	9.5	30.	15	15	—
Februar .	24	6.0	12. 13.	9	13	—
März . . .	26	5.9	29.	12	9	—
April . . .	31	9.1	18.	10	2	—
Mai	30	14.1	22.	10	—	(1)
Juni . . .	75	21.4	6.	12	—	—
Juli	152	49.0	21.	14	—	—
August . .	23	8.0	6.	9	—	—
September	41	15.9	12.	8	—	—
Oktober .	61	18.3	18.	13	1	—
November	11	4.3	22.	5	4	—
December	45	7.9	23.	20	20	—
Jahr . . .	569	49.0	21. 7.	137	64	(1)
Radszuhnen (Kr. Insterburg) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	9.2	30.	14	16	1
Februar .	20	6.8	13.	8	9	—
März . . .	17	4.3	28. 29.	11	7	—
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Gross Pelledauen (Kr. Darkehmen) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	25	5.3	30.	10	10	
Februar .	17	4.8	12.	8	10	
März . . .	23	7.5	28.	7	5	
April . . .	27	6.9	18.	10	3	
Mai	25	9.4	5.	7	—	
Juni . . .	57	16.2	6.	12	—	
Juli	119	34.3	21.	16	—	
August . .	16	7.1	6.	6	—	
September	29	12.8	13.	7	—	
Oktober .	75	23.0	18.	10	2	
November	9	3.0	25.	7	6	
December	28	4.8	23.	16	15	
Jahr . . .	450	34.3	21./7.	116[1]	51[1]	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig klein. [1]) Auffällig klein. [1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Koszischken (Kr. Darkehmen) H = 130 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	53	10.7	30.	17	17	1
Februar	28	8.4	12.	12	12	—
März	26	6.1	28.	15	13	—
April	39	12.1	18.	14	4	(1)
Mai	30	14.0	30.	8	—	1
Juni	66	17.3	6.	12	—	—
Juli	156	48.0	21.	15	—	—
August	14	3.6	6.	10	—	—
September	35	11.9	13.	8	—	—
Oktober	66	17.2	18.	13	2	—
November	12	2.4	22.	10	9	2
December	43	5.7	29.	20	19	—
Jahr	568	48.0	21. 7.	154	76	4 (1)
Kunigehlen (Kr. Darkehmen) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	32	10.6	30.	8	11	—
Februar	16	5.7	12.	7	8	—
März	25	6.7	28.	10	8	—
April	26	7.5	18.	9	2	(1)
Mai	21	7.2	21.	6	—	—
Juni	52	18.8	6.	12	—	—
Juli	135	37.2	21.	15	—	—
August	17	5.6	6.	7	—	—
September	23	11.6	14.	5	—	—
Oktober	62	17.1	18.	9	2	1
November	19	11.3	22.	7	6	4
December	48	8.5	19.	20	22	—
Jahr	476?	37.2	21. 7.	115[1]	59[1]	5 (1)
Radtkehmen (Kr. Darkehmen) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	41	10.8	1.	19	17	1
Februar	32	9.2	13.	8	11	—
März	26	7.1	29.	11	10	—
April	35	8.2	18.	14	4	2
Mai	33	9.8	21.	10	—	—
Juni	49	15.9	22.	11	—	—
Juli	137	33.9	20.	15	—	—
August	21	6.2	6.	7	—	—
September	25	12.7	13.	7	—	—
Oktober	55	23.7	18.	13	2	2
November	15	4.1	22.	8	9	1
December	34	4.2	23.	19	19	—
Jahr	503	33.9	20./7.	142	72	6
Trempen (Kr. Darkehmen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	32	7.6	1.			
Februar	22	7.3	14.			
März	20	5.3	28.			
April	22	10.0	18.			
Mai	25	12.5	30.			
Juni	71	20.0	6.			
Juli	173	76.7	21.			
August	9	5.2	6.			
September	26	13.0	13.			
Oktober	47	12.3	18.			
November	7	3.0	22.			
December	27	4.2	24.			
Jahr	481?	76.7	21./7.			

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Angerburg (Kr. Angerburg) H = 128 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	44	11.4	30.	17	19	3
Februar	28	8.2	14.	10	12	—
März	29	7.5	28.	12	12	—
April	28	8.3	18.	12	2	3
Mai	30	11.0	21.	10	—	2 (1)
Juni	56	17.5	6.	11	—	—
Juli	148	41.4	21.	15	—	—
August	30	12.1	4.	9	—	—
September	24	6.6	13.	10	—	—
Oktober	69	19.3	1.	13	1	—
November	11	3.6	4.	5	9	—
December	41	7.3	29.	23	22	5
Jahr	538	41.4	21./7.	147	77	13 (1)
Buddern (Kr. Angerburg) H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	50	11.3	1.	19	21	1
Februar	25	7.6	13.	9	14	—
März	24	7.1	28.	10	15	1
April	30	10.0	18.	14	4	(2)
Mai	37	11.4	30.	9	—	(2)
Juni	49	21.8	6.	13	—	—
Juli	154	37.4	21.	16	—	—
August	25	6.8	4.	9	—	—
September	24	10.0	13.	9	—	—
Oktober	79	23.5	1.	14	2	1 (1)
November	12	3.0	4.	7	9	—
December	46	7.8	29.	21	24	1
Jahr	555	37.4	21./7.	150	89	4 (5)
Engelstein (Kr. Angerburg) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	32	8.3	30.	14		
Februar	22	6.5	12.	10		
März	24	6.6	28.	10		
April	27	6.0	18.	11		
Mai	31	9.9	21.	10		
Juni	70	35.2	6.	13		
Juli	230	74.0	21.	15		
August	29	9.2	4.	9		
September	29	6.5	10.	11		
Oktober	63	18.5	1.	9		
November	13	3.2	25.	6		
December	45	7.5	29.	24		
Jahr	615	74.0	21./7.	142		
Kruglanken (Kr. Angerburg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	51	11.5	1.	14	12	1
Februar	45	9.7	14.	12	12	—
März	28	11.0	28.	10	9	1
April	37	10.0	18.	13	4	(2)
Mai	41	13.7	21.	9	—	(1)
Juni	53	18.6	6.	13	—	—
Juli	114	29.5	20.	13	—	—
August	15	8.5	8.	6	—	—
September	20	8.4	1.	5	—	—
Oktober	98	47.0	1.	11	3	—
November	6	2.0	4.	5	7	—
December	35	4.7	16.	14	17	—
Jahr	543	47.0	1./10.	125	64	2 (3)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Leopoldshof (Kr. Angerburg) H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	30	6.5	1.	10	9	—
Februar	35	11.6	13.	10	9	—
März	14	6.4	29.	6	3	—
April	27	5.5	15.	11	2	—
Mai	36	10.6	30.	10	—	—
Juni	58	30.5	6.	12	—	—
Juli	196	48.1	21.	15	—	—
August	18	5.6	4.	9	—	—
September	39	14.2	10.	11	—	—
Oktober	67	17.1	18.	12	1	1
November	13	3.5	22.	8	5	—
December	36	5.6	29.	14	14	—
Jahr	569	48.1	21./7.	128[1]	43[1]	1
Steinhof (Kr. Angerburg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	55	12.5	30.	16	17	—
Februar	42	14.5	13.	12	12	—
März	21	5.4	29.	13	14	—
April	32	12.9	18.	12	3	—
Mai	43	14.2	21.	10	—	1
Juni	53	20.1	7.	12	—	—
Juli	159	45.5	21.	17	—	—
August	19	5.5	4.	7	—	—
September	21	7.8	1.	10	—	—
Oktober	79	25.7	1.	11	2	—
November	15	5.0	22.	9	7	—
December	51	7.5	29.	23	22	—
Jahr	590	45.5	21./7.	152	77	1
Ballupönen (Kr. Goldap) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	22	3.8	4. 31.	14	14	
Februar	19	5.5	13.	9	7	
März	28	8.0	29.	11	12	
April	34	5.6	18.	14	6	
Mai	32	9.5	30.	11	—	
Juni	55	11.2	25.	12	—	
Juli	111	41.4	20.	12	—	
August	36	25.5	2.	8	—	
September	51	13.4	12.	9	—	
Oktober	85	40.1	1.	12	4	
November	13	3.6	22.	8	5	
December	27	2.8	21.	19	20	
Jahr	513	41.4	20./7.	139	68	
Rakowken (Kr. Goldap) H = 173 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	28	7.0	2.	15	16	1
Februar	26	4.5	4. 12.	9	10	—
März	33	6.0	28.	12	12	—
April	24	5.4	18.	9	5	—
Mai	19	7.2	21.	9	—	(2)
Juni	20	4.2	22.	9	—	—
Juli	96	25.3	20.	11	—	(1)
August	20	8.4	8.	6	—	—
September	65	50.9	1.	5	—	—
Oktober	86	35.3	1.	9	4	—
November	9	2.0	25.	7	6	—
December	20	4.0	3.	14	19	—
Jahr	446[1]	50.9	1./9.	115[1]	72	1 (3)

[1] Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rothebude (Kr. Goldap) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	36	18.5	2.	11	—	—	August
September	29	10.4	1.	9	—	—	September
Oktober	63	18.5	1.	14	1	—	Oktober
November	13	3.9	25.	9	8	—	November
December	65	9.0	29.	22	19	—	December
Jahr							Jahr
Czerwonken (Kr. Lyck) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	29	6.2	30.	13	21	1	Januar
Februar	21	5.9	4.	11	15	—	Februar
März	23	5.8	28.	10	10	1	März
April	32	5.1	27.	17	5	3	April
Mai	32	10.0	30.	10	—	—	Mai
Juni	53	21.2	3.	9	—	—	Juni
Juli	99	22.8	21.	18	—	—	Juli
August	23	5.6	8. 18.	8	—	—	August
September	22	4.3	9.	9	—	—	September
Oktober	120	34.7	1.	14	1	2	Oktober
November	7	3.0	4.	5	9	2	November
December	32	4.4	16.	18	20	—	December
Jahr	493	34.7	1./10.	142	81	9	Jahr
Königshöhe (Kr. Lötzen) H = 205* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
November	9	2.5	30.	6	7	—	November
December	35	5.2	17. 29.	18	21	—	December
Szittkehmen (Kr. Goldap) H = 198 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	81	33.7	20.	14	—	—	Juli
August	19	6.4	7.	9	—	—	August
September	38	14.1	1.	9	—	—	September
Oktober	99	49.0	1.	11	2	—	Oktober
November	9	4.0	22.	5	8	(1)	November
December	41	7.0	30.	16	16	1	December
Jahr							Jahr
Gorczytzen (Kr. Lyck) H = 153* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar	22	5.8	30.	12	18	1	Januar
Februar	26	8.0	4.	12	16	—	Februar
März	15	5.0	8.	10	7	1	März
April	42	11.7	18.	13	4	1	April
Mai	33	12.6	23.	9	—	—	Mai
Juni	28	17.8	3.	9	—	—	Juni
Juli	104	37.0	21.	14	—	—	Juli
August	47	20.0	4.	8	—	—	August
September	35	15.0	19.	6	—	—	September
Oktober	105	25.7	1.	9	2	—	Oktober
November	8	2.1	25.	7	6	1	November
December	28	5.0	6.	16	17	—	December
Jahr	493	37.0	21./7.	125[1]	70	4	Jahr
Ranten (Kr. Lötzen) H = 180* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
November	8	3.1	25.				November
December	45	9.2	25.				December
Jahr	472	66.0	1. 10.				Jahr
Kowahlen (Kr. Oletzko) H = 220* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar	27	6.0	31.	18	16	—	Januar
Februar	21	6.3	4.	10	10	—	Februar
März	20	8.5	28.	8	7	—	März
April	43	6.4	29.	14	3	—	April
Mai	38	13.9	5.	7	—	—	Mai
Juni	40	8.2	22.	14	—	—	Juni
Juli	90	18.5	21.	13	—	—	Juli
August	32	13.9	8.	7	—	1	August
September	31	14.3	13.	7	—	—	September
Oktober	118	54.9	1.	11	1	—	Oktober
November	22	4.5	19. 22.	8	?	—	November
December	36	4.8	29.	22	22	—	December
Jahr	518	54.9	1./10.	139[1]	59[1]	1	Jahr
Kallinowen (Kr. Lyck) H = 169 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	42	8.4	30.	17	22	1	Januar
Februar	36	8.8	13.	14	13	—	Februar
März	21	4.2	8.	13	13	—	März
April	63	17.2	18.	15	1	1	April
Mai	49	16.0	23.	11	—	(2)	Mai
Juni	39	12.7	3.	12	—	—	Juni
Juli	81	21.1	20.	15	—	—	Juli
August	32	10.2	4.	9	—	—	August
September	28	11.1	19.	5	—	—	September
Oktober	110	29.8	1.	13	1	—	Oktober
November	0?	—	—	—	—	—	November
December	44	4.5	29. 30.	23	20	—	December
Jahr	545	29.8	1./10.	148	70	2 (2)	Jahr
Truchsen (Kr. Lötzen) H = 145 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar	24	6.5	30.	12	17	1	Januar
Februar	12	4.0	12.	10	11	—	Februar
März	18	8.3	28.	7	10	—	März
April	26	7.9	18.	14	4	4	April
Mai	37	9.5	21.	8	—	(2)	Mai
Juni	66	23.1	6.	10	—	—	Juni
Juli	114	34.7	19.	12	—	(1)	Juli
August	16	6.0	11.	11	—	—	August
September	21	9.0	9.	6	—	—	September
Oktober	123	55.0	1.	13	1	—	Oktober
November	7	2.1	4.	6	10	—	November
December	22	3.6	29.	20	23	—	December
Jahr	486	55.0	1. 10.	129	76	5 (3)	Jahr
Theerbude (Kr. Oletzko) H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	43	9.7	2.	20	20		Januar
Februar	37	12.3	13.	12	13		Februar
März	27	8.7	28.	13	11		März
April	33	4.6	27.	14	4		April
Mai	34	9.4	21.	9	—		Mai
Juni	22	4.0	14.	12	—		Juni
Juli	111	28.8	20.	17	—		Juli
August	33	15.5	8.	10	—		August
September	16	4.2	9.	9	—		September
Oktober	133	66.0	1.	11	3		Oktober
November	8	2.5	4.	8	7		November
December	41	4.7	16.	21	21		December
Jahr	538	66.0	1./10.	156	79		Jahr
Leegen (Kr. Lyck) H = 124 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar	35	6.7	30.	17	18	—	Januar
Februar	35	12.4	13.	11	8	—	Februar
März	19	3.8	8.	10	9	—	März
April	42	8.7	18.	13	1	2	April
Mai	40	11.0	23.	11	—	(1)	Mai
Juni	33	11.1	22.	10	—	—	Juni
Juli	105	27.9	20.	16	—	—	Juli
August	48	25.7	4.	7	—	—	August
September	17	6.5	9.	5	—	—	September
Oktober	100	26.0	1.	11	1	—	Oktober
November	5	2.2	5.	5	5	—	November
December	42	8.5	6.	18	15	—	December
Jahr	521	27.9	20./7.	134[1]	57[1]	2 (1)	Jahr
Aweyden (Kr. Sensburg) H = 150* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
November	8	2.3	25.	4	2		November
December	25	5.0	17.	15	11		December
Jahr	483	42.5	1. 10.	118[1]	45[1]		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

1892. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) Westpreussen (Reg. Bez. Danzig) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Mühlenthal (Kr. Sensburg) H = 125 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	36	10.0	30.	15	15	—
Februar .	17	4.5	7.	10	8	—
März . . .	27	10.8	28.	14	8	—
April . . .	32	7.4	18.	13	3	1
Mai	27	7.5	5.	8		1 (1)
Juni . . .	49	18.7	6.	12	—	—
Juli	128	45.0	21.	13	—	—
August . .	8	2.7	11.	6	—	—
September	42	22.2	9.	6	—	—
Oktober .	91	45.5	1.	14	2	—
November	10	3.0	25.	4	6	—
December	40	4.9	6.	18	16	1
Jahr . . .	507	45.5	1./10.	133	58	3 (1)
Schimonken (Kr. Sensburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	9.2	30.	18	18	
Februar .	24	7.9	14.	7	8	
März . . .	24	6.2	29.	8	11	
April . . .	21	6.0	18.	9	3	
Mai	35	12.0	23.	7	—	
Juni . . .	56	22.0	6.	8	—	
Juli	152	47.8	19.	13	—	
August . .	6	2.7	18.	3	—	
September	25	12.0	9.	4	—	
Oktober .	105	46.4	1.	7	—	
November	6	2.5	25.	3	5	
December	46	6.1	29.	15	15	
Jahr . . .	539	47.8	19./7.	102[1]	60	
[1] Zu klein.						
Arys (Kr. Johannisburg) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	20	9.2	9.	7	—	—
Oktober .	99	31.1	1.	13	1	—
November	6	1.8	25.	5	9	—
December	45	6.0	6.	20	21	—
Jahr . . .						
Drygallen (Kr. Johannisburg) H = 145* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	40	11.5	30.	17	14	—
Februar .	26	7.5	4.	12	5	—
März . . .	25	5.0	13.	11	6	—
April . . .	42	8.6	27.	11	—	—
Mai	39	7.3	1. 23.	10	—	1
Juni	24	12.5	6.	9	—	—
Juli	96	28.5	21.	14	—	—
August . .	17	7.4	10.	6	—	—
September	23	16.0	9.	4	—	—
Oktober .	94	31.5	18.	8	1	—
November	8	2.5	23.	4	4	—
December	39	7.5	7.	17	15	—
Jahr . . .	473	31.5	18./10.	123[1]	45[1]	1

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Johannisburg (Kr. Johannisburg) H = 115 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	43	8.5	30.	20	22	1
Februar .	22	5.5	5.	11	15	—
März . . .	23	4.4	28.	13	9	—
April . . .	36	10.3	25.	14	2	(1)
Mai	40	12.1	23.	10	—	1 (1)
Juni . . .	42	15.9	6.	10	—	—
Juli	110	37.3	21.	16	—	—
August . .	39	18.5	2.	7	—	—
September	28	12.3	9.	7	—	—
Oktober .	65	12.0	1.	15	3	—
November	9	2.1	25.	7	10	—
December	43	7.9	6.	20	20	—
Jahr . . .	500	37.3	21./7.	150	81	2 (2)
Kosuchen (Kr. Johannisburg) H = 163 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	6.6	30.	19	22	1
Februar .	27	7.3	4.	10	14	—
März . . .	22	3.4	13.	12	13	—
April . . .	43	7.5	25.	16	4	—
Mai	31	12.5	23.	10	—	—
Juni . . .	28	10.3	3.	12	—	—
Juli	100	29.9	21.	17	—	—
August . .	23	9.4	10.	7	—	—
September	30	12.9	9.	8	—	—
Oktober .	91	24.0	18.	12	2	—
November	11	4.4	4.	7	9	—
December	37	8.6	6.	18	20	—
Jahr . . .	478	29.9	21./7.	148	84	1
Turoscheln (Kr. Johannisburg) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	40	9.7	30.	12	20	1
Februar .	24	6.1	4.	12	12	—
März . . .	25	5.8	13.	12	12	—
April . . .	37	7.3	18.	16	4	2
Mai	36	9.3	21.	11	—	1
Juni . . .	22	8.0	6.	8	—	—
Juli	107	31.6	21.	16	—	—
August . .	21	7.0	10.	6	—	—
September	36	15.0	9.	7	—	—
Oktober .	68	20.4	18.	13	2	—
November	6	2.0	25.	6	10	—
December	53	9.5	6.	18	20	—
Jahr . . .	475	31.6	21./7.	137	80	4
Dörbeck (Landkr. Elbing) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	58	15.2	15.	9	—	—
August . .	27	10.3	3.	8	—	—
September	57	21.4	1.	11	—	—
Oktober .	39	16.5	18.	10	1	1
November	28	10.5	22.	9	7	—
December	74	11.3	3.	20	21	2
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Tolkemit (Landkr. Elbing) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	10.3	30.	16	15	1
Februar .	32	12.2	14.	9	10	—
März . . .	27	5.4	29.	11	10	—
April . . .	35	6.4	22.	10	3	2 (1)
Mai	36	7.8	22.	9	—	—
Juni . . .	85	25.0	21.	12	—	—
Juli	33	6.9	15.	12	—	(1)
August . .	47	31.4	3.	8	—	—
September	64	28.9	1.	11	—	—
Oktober .	42	13.8	18.	12	2	—
November	20	5.0	22.	7	3	1 (2)
December	83	23.1	3.	23	16	—
Jahr . . .	550	31.4	3. 8.	140	59	4 (4)
Trunz (Landkr. Elbing) H = 195* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	14.2	1.	16	13	—
Februar .	44	9.8	14.	9	10	1
März . . .	30	6.2	28.	10	10	—
April . . .	42	8.5	18.	9	4	1
Mai	52	10.0	23.	14	—	—
Juni . . .	138	40.7	7.	14	—	(2)
Juli	67	16.2	16.	14	—	(1)
August . .	19	4.3	10.	7	—	—
September	61	22.4	1.	11	—	—
Oktober .	45	14.0	18.	12	2	—
November	37	12.2	22.	10	7	—
December	133	29.2	3.	25	19	—
Jahr . . .	747	40.7	7./6.	151	65	2 (3)
Zeyer (Landkr. Elbing) H = 2° Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	6.6	13.	16	15	—
Februar .	20	6.6	14.	9	9	2
März . . .	24	6.1	29.	10	11	—
April . . .	21	4.7	22.	10	4	(2)
Mai	30	11.0	23.	9	1	(1)
Juni . . .	89	18.8	7.	14	—	—
Juli	41	13.3	15.	12	—	—
August . .	13	4.1	16.	6	—	—
September	41	19.6	1.	13	—	—
Oktober .	30	8.9	18.	12	1	—
November	12	3.7	22.	6	5	—
December	51	6.3	23.	22	19	1
Jahr . . .	413	19.6	1./9.	139	65	3 (3)
Tiegenhof (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	5.8	13.	17	13	2
Februar .	30	10.9	14.	9	8	2 (1)
März . . .	40	6.4	29.	11	10	—
April . . .	27	5.6	22.	11	3	1
Mai	31	7.6	22.	10	1	—
Juni	64	22.6	7.	12	—	—
Juli	60	16.0	13.	12	—	—
August . .	11	6.1	16.	4	—	—
September	62	17.8	1.	11	—	—
Oktober .	35	12.3	18.	11	1	—
November	14	3.5	25.	6	5	1
December	68	9.3	6.	20	16	—
Jahr . . .	488	22.6	7. 6.	134	57	6 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Thiergarth
(Kr. Marienburg i. Westpr.)
H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	20	4.5	30.	11	13	1
Februar .	19	6.8	14.	6	8	1
März . . .	22	4.8	28.	10	9	—
April . . .	30	4.8	16. 18.	10	4	3
Mai	22	6.5	1.	10	—	—
Juni . . .	86	40.7	21.	13	—	—
Juli	28	9.2	15.	10	—	—
August . .	11	3.1	6.	5	—	—
September	63	21.8	1.	12	—	—
Oktober .	31	12.3	18.	10	1	—
November	7	2.6	4.	5	4	—
December	35	5.4	3.	17	13	—
Jahr . . .	374	40.7	21./6.	119	52	5

Herzberg
(Kr. Danziger Niederung)
H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	21	5.0	18.	8	1	1
Mai	20	5.6	21.	9	—	(1)
Juni . . .	58	17.7	7.	13	—	—
Juli	48	14.3	3.	10	—	—
August . .	12	6.9	8.	5	—	—
September	60	16.5	1.	12	—	—
Oktober .	44	17.4	18.	8	1	—
November	10	3.8	25.	6	4	—
December	60	11.4	6.	19	16	2
Jahr . . .						

Gross Kleschkau
(Kr. Danziger Höhe)
H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	52	11.9	1.	17	13	—
Februar	31	10.0	15.	9	10	—
März	44	10.1	29.	10	7	—
April	24	5.2	27.	10	2	(1)
Mai	13	2.5	23.	8	—	—
Juni	54	13.0	7.	14	—	—
Juli	65	34.9	15.	10	—	—
August	13	7.1	18.	5	—	—
September	81	16.4	18.	12	—	—
Oktober	57	19.6	18.	10	1	—
November	5	3.0	25.	7	4	—
December	62	13.8	6.	17	16	—
Jahr	501	34.9	15./7.	129	53	(1)

Tragheim
(Kr. Marienburg i. Westpr.)
H = 8* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	4.7	30.	13	11	1
Februar .	11	3.1	15.	6	11	2
März . . .	21	7.1	29.	8	9	—
April . . .	22	4.7	27.	10	2	1
Mai	23	6.0	1.	10	—	(1)
Juni . . .	73	21.8	21.	12	—	—
Juli	64	35.4	13.	12	—	—
August . .	14	6.5	16.	4	—	—
September	58	17.2	1.	12	—	—
Oktober .	33	9.8	4.	11	1	—
November	6	2.3	4. 25.	4	6	—
December	26	6.2	29.	16	16	—
Jahr . . .	373	35.4	13./7.	118	56	4 (1)

Junkertroilhof
(Kr. Danziger Niederung)
H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	7.3	1.	12	11	—
Februar .	14	3.5	12.	8	10	—
März . . .	34	8.6	28.	7	7	—
April . . .	21	4.3	22.	9	3	1
Mai	31	7.4	22.	10	—	(1)
Juni . . .	65	22.7	7.	12	—	(1)
Juli	43	13.3	15.	10	—	—
August . .	12	8.2	8.	6	—	(1)
September	65	17.8	1.	9	—	—
Oktober .	38	11.8	18.	10	1	—
November	14	5.9	26.	5	5	—
December	62	11.0	6.	15	13	—
Jahr . . .	442	22.7	7./6.	113	50	1 (3)

Hochstriess
(Kr. Danziger Höhe)
H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	66	12.5	30.	15	13	
Februar	30	13.0	13.	9	8	
März	48	10.0	30.	13	11	
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						

Danzig (Stadtkr. Danzig)
H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	12.5	30.	17	14	2
Februar .	30	12.8	14.	8	10	1
März . . .	49	10.4	29.	12	13	—
April . . .	28	5.0	23.	10	2	1
Mai	19	4.0	17.	9	—	(1)
Juni . . .	66	24.6	7.	9	—	—
Juli	49	17.7	15.	13	—	(1)
August . .	29	21.2	8.	7	—	—
September	63	16.2	18.	10	—	—
Oktober .	48	20.3	18.	10	1	—
November	16	8.1	26.	4	3	—
December	72	15.3	6.	17	17	—
Jahr . . .	526	24.6	7./6.	126	60	4 (2)

Kahlberg
(Kr. Danziger Niederung)
H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	26	8.1	15.	7	—	—
August . .	45	22.6	3.	7	—	—
September	66	18.1	1.	11	—	—
Oktober .	37	11.4	18.	10	1	(2)
November	16	7.6	26.	4	4	(2)
December	56	11.8	3.	14	13	1
Jahr . . .						

Kokoschken
(Kr. Danziger Höhe)
H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	82	13.6	6.	16	13	
Februar	31	8.5	15.	11	9	
März	44	13.1	29.	9	11	
April	21	5.3	27.	9	2	
Mai	21	6.4	22.	11	—	
Juni	64	14.6	7.	11	—	
Juli	63	20.5	19.	12	—	
August	18	9.8	8.	6	—	
September	67	13.7	9.	9	—	
Oktober	49	20.0	18.	9	1	
November	27	12.7	26.	11	7	
December	65	13.3	6.	22	17	
Jahr	552	20.5	19./7.	136	60	

Langfuhr (Stadtkr. Danzig)
H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	62	18.3	7.	12	—	—
Juli	55	15.9	3.	11	—	(1)
August . .	29	18.7	8.	7	—	—
September	59	12.3	1. 18.	11	—	—
Oktober .	41	12.7	18.	10	1	—
November	18	11.4	26.	5	3	3
December	69	15.4	6.	19	21	3
Jahr . . .						

Bankau (Kr. Danziger Höhe)
H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	9.1	6.	12	7	
Februar .	30	11.3	14.	7	6	
März . . .	49	8.5	30.	13	10	
April . . .	18	8.1	18.	6	1	
Mai	16	5.6	22.	6	—	
Juni . . .	57	18.7	7.	11	—	
Juli	89	38.4	13.	10	—	
August . .	35	28.8	8.	4	—	
September	82	14.2	1.	10	—	
Oktober .	44	20.4	18.	11	1	
November	17	8.9	26.	5	4	
December	84	24.2	7.	12	10	
Jahr . . .	576	38.4	13./7.	107[1]	39[1]	

Dirschau (Kr. Dirschau)
H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	38	11.0	10.	14	12	4 (1)
Februar	24	7.3	15.	9	12	6
März	45	10.4	9.	9	12	4
April	23	5.0	27.	9	5	1 (1)
Mai	21	6.2	1.	8	—	—
Juni	56	13.9	7.	13	—	—
Juli	43	18.0	15.	10	—	—
August	11	6.0	16.	5	—	—
September	67	17.0	1.	12	—	—
Oktober	40	12.2	18.	11	1	—
November	7	3.4	25.	4	6	—
December	52	13.4	6.	16	18	5
Jahr	427	18.0	15./7.	120	66	20 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klein Gartz (Kr. Dirschau) — H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	25	5.6	27.	10	2		April
Mai	30	6.7	1.	9	—		Mai
Juni . . .	51	8.5	12.	13	—		Juni
Juli	63	29.2	23.	13	—		Juli
August . .	14	6.2	10.	6	—		August
September	82	19.0	1. 9.	12	—		September
Oktober .	43	12.4	18.	8	1		Oktober
November	5	2.3	4.	3	1		November
December	37	12.3	6.	11	11		December
Jahr . . .							Jahr
Preuss. Stargard (Kr. Pr. Stargard) — H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
	48	11.9	10.	17	12	5	
	14	4.2	14.	9	12	1	
	39	7.4	29.	9	13	1	
	27	7.3	27.	10	3	(1)	
	32	5.7	22.	11	—	1 (1)	
	44	9.2	21.	13	—	(1)	
	75	37.6	15.	12	—	—	
	10	3.8	10.	5	—	—	
	79	20.0	1.	13	—	—	
	52	12.1	18.	13	1	1 (1)	
	7	2.5	4. 25.	5	5	—	
	59	16.0	6.	18	22	5	
	486	37.6	15./7.	135	68	14 (4)	
Dunaiken (Kr. Berent) — H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	14.8	30.	17	15	—	
	10	2.3	15.	7	9	—	
	31	10.9	29.	9	8	—	
	29	6.1	25.	9	1	1	
	40	10.0	20.	11	—	—	
	30	10.5	14.	11	—	—	
	74	29.8	15.	9	—	—	
	21	4.1	5.	10	—	—	
	69	13.5	1.	13	—	—	
	39	11.8	18.	12	1	—	
	9	2.2	4.	6	4	—	
	34	8.4	6.	19	16	—	
	430	29.8	15./7.	133	54	1	
Klein Malsau (Kr. Dirschau) — H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	10.3	30.	18	10	—	Januar
Februar .	10	2.3	7.	9	10	—	Februar
März . . .	26	8.3	29.	9	12	—	März
April . . .	20	5.3	18.	9	2	—	April
Mai	18	3.5	1. 20.	12	—	—	Mai
Juni . . .	47	8.8	14.	12	—	(1)	Juni
Juli	59	22.0	15.	11	—	—	Juli
August . .	8	3.0	16.	5	—	—	August
September	89	20.0	1.	10	—	—	September
Oktober .	44	13.5	18.	12	1	—	Oktober
November	5	2.3	4.	5	2	—	November
December	37	12.5	6.	14	14	2	December
Jahr . . .	412	22.0	15./7.	126	51	2 (1)	Jahr
Suzemin (Kr. Pr. Stargard) — H = 105* Meter. h_r = 1 Meter.							
	17?	2.6?	1 ?	10?	9?		
	9	2.0	10. 13.	8	8		
	29	7.8	11.	10	7		
	28	6.4	27.	12	1		
	24	4.6	21.	11	—		
	38	6.0	7.	12	—		
	56	22.6	15.	9	—		
	10	4.5	9.	6	—		
	71	16.8	1.	11	—		
	42	20.0	18.	6	1		
	8	5.8	4.	3	2		
	30	10.5	6.	14	13		
	362[1])	22.6	15./7.	112[1])	41[1])		
Elsenthal (Kr. Berent) — H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	9.8	30.	13	13	—	Januar
	9	3.5	11.	5	7	—	Februar
	33	8.8	28.	8	6	—	März
	27	5.3	27.	10	1	4	April
	32	6.4	23.	11	—	—	Mai
	31	7.5	14.	10	—	—	Juni
	54	24.7	15.	9	—	—	Juli
	13	4.8	5.	4	—	—	August
	73	13.5	1.	12	—	—	September
	35	10.5	18.	10	1	1	Oktober
	6	2.2	30.	5	3	—	November
	45	16.0	6.	15	13	1	December
	399[1])	24.7	15./7.	112[1])	44[1])	6	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Stüblau (Kr. Dirschau) — H = 7* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	7.0	10.	13	9		Januar
Februar .	22	7.4	15.	7	7		Februar
März . . .	38	10.3	9.	10	8		März
April . . .	18	4.7	27.	8	1		April
Mai	23	6.0	23.	8	—		Mai
Juni . . .	72	15.9	7.	12	—		Juni
Juli	43	14.4	15.	8	—		Juli
August . .	7	2.7	16.	4	—		August
September	68	17.4	1.	11	—		September
Oktober .	43	13.9	4.	10	1		Oktober
November	6	2.5	26.	4	2		November
December	51	11.1	6.	15	14		December
Jahr . . .	426	17.4	1./9.	110[1])	42[1])		Jahr
Schwarzwald (Kr. Pr. Stargard) — H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	13.5	29.				
	14	3.7	15.				
	32	10.0	28.				
	34	6.3	18.				
	25	6.0	22.				
	40	10.0	14.				
	55	26.2	15.				
	18	8.3	10.				
	80	18.7	1.				
	26	9.6	16.				
	5	2.2	25.				
	50	13.4	6.				
	415	26.2	15./7.				
Lippusch (Kr. Berent) — H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
	89	22.0	30.	16	13		Januar
	20	5.8	14.	6	5		Februar
	49	17.0	29.	14	11		März
	21	5.4	27.	9	1		April
	50	12.2	20.	14	—		Mai
	38	6.8	14.	11	—		Juni
	82	32.0	15.	9	—		Juli
	21	5.1	16.	7	—		August
	84	15.0	9.	13	—		September
	51	13.0	18.	9	1		Oktober
	17	4.6	30.	10	4		November
	70	15.5	6.	23	17		December
	592	32.0	15./7.	141	52		Jahr

[1]) Etwas zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ossieck (Kr. Pr. Stargard) — H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	6.2	31.				
Februar .	5	2.3	6.				
März . . .	23	10.5	28.				
April . . .	34	8.1	18.				
Mai	20	4.8	23.				
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
December							
Jahr . . .							
Wirthy (Kr. Pr. Stargard) — H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	7.9	16.				
	3	2.1	3.				
	21	4.9	9.				
	29	4.3	27.				
	27	6.5	21.				
	42	12.0	12.				
	58	25.5	15.				
	10	5.2	5.				
	77	19.1	1.				
	36	11.4	18.				
	3	2.0	30.				
	57	17.8	5.				
	407	25.5	15./7.				
Neu Fietz (Kr. Berent) — H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.							
	66	15.0	10.	18	18	1	Januar
	31	10.4	14.	9	11	—	Februar
	39	10.1	29.	12	15	—	März
	23	5.2	18.	9	2	2	April
	15	4.3	21.	6	—	1	Mai
	29	6.5	14.	9	—	—	Juni
	69	27.0	15.	9	—	—	Juli
	16	7.4	18.	5	—	—	August
	75	15.8	1.	10	—	—	September
	63	18.4	3.	11	3	1	Oktober
	12	4.3	25.	7	5	—	November
	80	15.7	6.	23	24	2	December
	518	27.0	15./7.	128	78	7	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Amalienthal (Kr. Karthaus) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	20.3	30.	14	12	1	Januar
Februar .	17	3.2	7.	11	10	1	Februar
März . . .	52	24.4	29.	11	9	—	März
April . . .	25	6.0	27.	10	3	2	April
Mai	45	11.2	20.	13	1	1	Mai
Juni . . .	53	10.7	7.	13	—	—	Juni
Juli	76	19.5	15.	13	—	—	Juli
August . .	25	7.9	21.	9	—	—	August
September	68	11.8	9.	11	—	—	September
Oktober .	42	11.6	18.	11	1	—	Oktober
November	13	3.3	14.	7	4	—	November
December	64	17.6	5.	23	20	2	December
Jahr . . .	558	24.4	29./3.	146	60	7	Jahr
Mettkau (Kr. Karthaus) H = 192 Meter. h_r = 1 Meter.							
	73	20.8	6.	17	14	—	
Sierakowitz (Kr. Karthaus) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	14.1	30.	16	12	(1)	Januar
	16	4.9	7.	10	10	—	Februar
	39	22.5	29.	11	10	—	März
	22	4.8	27.	9	3	2	April
	56	20.3	22.	12	1	2	Mai
	55	12.0	22.	14	—	—	Juni
	80	22.6	15.	12	—	(1)	Juli
	15	5.8	21.	7	—	—	August
	73	19.2	9.	11	—	—	September
	39	12.0	18.	11	3	—	Oktober
	8	2.9	25.	5	7	1	November
	30	9.5	6.	19	20	3	December
	470[1]	22.6	15./7.	137[1]	66	8 (2)	Jahr

[1]) Etwas wenig; zu kleine Wintermengen.

Borschestowo (Kr. Karthaus) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	10.0	10.	17	10	1	Januar
Februar .	17	6.6	13.	5	4	1	Februar
März . . .	51	20.4	29.	10	8	—	März
April . . .	28	5.8	17.	10	3	1 (2)	April
Mai	45	8.7	21.	13	1	(1)	Mai
Juni . . .	49	12.9	7.	7	—	—	Juni
Juli	50	10.5	19.	7	—	—	Juli
August . .	17	3.5	6.	7	—	—	August
September	54	9.9	18.	8	—	—	September
Oktober .	43	10.9	17.	10	2	(1)	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Mirchau (Kr. Karthaus) H = 160 Meter. h = 1.2 Meter.							
	77	19.0	30.	17	15	—	
	33	7.3	15.	9	10	—	
	60	20.7	29.	15	16	(1)	
	22	5.2	27.	9	1	1	
	29	6.5	20.	11	1	—	
	53	16.2	7.	11	—	—	
	84	26.8	14.	12	—	—	
	22	7.6	7.	8	—	—	
	65	13.2	18.	12	—	—	
	57	12.2	18.	15	2	(1)	
	17	5.3	26.	7	6	1	
	79	18.0	6.	21	18	—	
	598	26.8	14./7.	147	69	2 (2)	
Adlig Rahmel (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.							
	79	19.0	1.	14	7		
	34	12.8	14.	9	6		
	40	23.5	29.	8	4		
	17	5.1	27.	5	1		
	30	6.5	30.	10	—		
	58	19.0	7.	13	—		
	83	45.1	15.	10	—		
	31	15.0	5.	6	—		
	48	9.1	5.	14	—		
	40	14.0	18.	11	—		
	24	18.0	26.	6	2		
	68	13.4	8.	19	16		
	552	45.1	15./7.	125	36[1]		

[1]) Zu klein.

Karthaus (Kr. Karthaus) H = 218* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	16.4	1.	18	14	1	Januar
Februar .	35	12.5	14.	11	12	—	Februar
März . . .	43	17.5	29.	14	10	—	März
April . . .	27	6.9	27.	11	8	1	April
Mai	30	9.6	22.	12	2	2	Mai
Juni . . .	59	16.9	7.	13	—	—	Juni
Juli	88	25.0	15.	12	—	—	Juli
August . .	15	6.2	5.	8	—	—	August
September	67	10.8	24.	12	—	—	September
Oktober .	47	12.9	18.	13	3	2	Oktober
November	17	8.9	26.	7	7	—	November
December	84	16.2	6.	25	25	—	December
Jahr . . .	597	25.0	15./7.	156	81	6	Jahr
Rheinfeld (Kr. Karthaus) H = 175* Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	14.1	30.				
	21	6.1	9.				
	57	15.6	28.				
	24	7.1	17.				
	23	6.5	22.				
	55	15.3	21.				
	77	26.7	15.				
	27	16.7	8.				
	75	17.3	9.				
	56	17.4	19.				
	17	8.9	26.				
	72	24.1	7.				
	557	26.7	15./7.				
Gohra (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	97	22.3	30.	17	12	—	Januar
	34	5.6	14.	11	11	—	Februar
	61	23.5	29.	14	10	1	März
	19	5.8	27.	6	2	1	April
	31	7.8	22.	12	1	1	Mai
	61	22.6	7.	11	—	—	Juni
	80	36.7	15.	8	—	—	Juli
	26	14.0	5.	9	—	—	August
	79	13.9	9.	12	—	—	September
	46	11.8	25.	8	1	—	Oktober
	30	16.6	26.	7	5	—	November
	82	12.4	31.	17	16	—	December
	646	36.7	15./7.	132	58	3	Jahr

Mariensee (Kr. Karthaus) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	*36*	*9.4*	10.	*14*	*14*	—	Januar
Februar .	*9*	*2.5*	16.	*8*	*9*	—	Februar
März . . .	36	13.0	29.	10	9	—	März
April . . .	19	5.9	27.	6	1	(1)	April
Mai	16	3.6	23.	9	—	—	Mai
Juni . . .	42	8.1	21.	12	—	—	Juni
Juli	75	35.7	15.	11	—	—	Juli
August . .	6	2.4	10.	5	—	—	August
September	79	18.5	1.	10	—	—	September
Oktober .	48	13.9	18.	12	1	—	Oktober
November	*10*	*2.9*	30.	*5*	*3*	—	November
December	*41*	*15.8*	6.	*14*	*16*	—	December
Jahr . . .	417[1]	35.7	15./7.	116[1]	53[1]	(1)	Jahr
Schönberg (Kr. Karthaus) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	11.1	29.	18	12	—	
	20	7.5	14.	9	10	—	
	35	18.0	29.	10	14	—	
	24	5.3	27.	10	4	(1)	
	25	4.7	24.	10	—	—	
	56	9.2	25.	14	—	—	
	77	34.7	15.	9	—	—	
	26	7.3	8.	7	—	—	
	81	17.5	24.	11	—	—	
	22	6.7	16.	7	—	—	
	17	4.3	11.	7	7	—	
	60	14.6	6.	22	21	1	
	497	34.7	15./7.	134	68	1 (1)	
Kölln (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60						Januar
	53						Februar
	42	19.4	29.				März
	21	6.8	27.				April
	19						Mai
	62	25.7	8.				Juni
	67	18.4	15.				Juli
	16	3.9	5.				August
	64	11.5	9.				September
	31	7.6	18.				Oktober
	11	4.5	25.				November
	48	9.3	9.				December
	494	25.7	8./6.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu gering wegen zu kleiner Wintermengen.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Miloschewo (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	11.0	31.				Januar
Februar .	30	10.5	15.				Februar
März . . .	49	28.0	29.				März
April . . .	21	7.0	21.				April
Mai	31	8.0	20.				Mai
Juni . . .	61	19.2	7.				Juni
Juli	73	26.7	15.				Juli
August . .	27	7.3	7.				August
September	70	11.2	5.				September
Oktober .	52	12.0	17.				Oktober
November	14	8.3	26.				November
December	61	15.0	6.				December
Jahr . . .	555	28.0	29./3.				Jahr
Putzig (Kr. Putzig) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
	18	4.6	22.	7	1	—	
	30	7.0	23.	14	—	1 (1)	
	49	15.2	7.	12	—	—	
	75	31.0	15.	9	—	—	
	26	9.9	16.	6	—	—	
	55	11.6	22.	15	—	1	
	51	11.2	18.	14	1	—	
	32	17.2	26.	8	2	1	
	76	18.6	6.	21	18	3	
Gross Rosainen (Kr. Marienwerder) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	4.8	1. 10.	14	12	3	Januar
	11	3.2	14.	7	10	1	Februar
	22	6.4	28.	11	12	—	März
	37	7.9	25.	11	3	4	April
	17	4.3	21.	7	—	1	Mai
	52	14.0	21.	11	—	—	Juni
	52	19.5	15.	9	—	—	Juli
	14	5.3	5.	8	—	—	August
	74	18.2	9.	10	—	—	September
	57	21.0	4.	9	2	2	Oktober
	6	2.1	4.	4	4	1	November
	43	9.5	6.	17	14	2	December
	410	21.0	4./10.	118	57	14	Jahr
Neustadt i. Westpr. (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	19	6.2	27.	9	2	—	April
Mai	35	6.5	22.	14	1	—	Mai
Juni . . .	85	22.5	7.	13	—	—	Juni
Juli	81	41.4	15.	10	—	—	Juli
August . .	18	7.0	5.	10	—	—	August
September	63	10.6	13.	12	—	—	September
Oktober	44	12.8	18.	14	1	—	Oktober
November	27	18.6	26.	9	5	—	November
December	75	19.0	6.	17	16	1	December
Jahr . . .							Jahr
Barlewitz (Kr. Stuhm) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
	16	7.7	13.				
	9	5.3	14.				
	26	12.5	29.				
	23	7.3	27.				
	31	7.9	21.				
	71	29.0	21.				
	34	9.1	16.				
	7	3.2	6.				
	79	29.5	1.				
	45	12.6	4.				
	0	—	—				
	35	7.8	16.				
	376	29.5	1./9.				
Klein Nebrau (Kr. Marienwerder) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	8.3	10.				Januar
	7	2.4	11.				Februar
	27	8.2	28.				März
	29	5.6	27.				April
	16	5.4	1.				Mai
	83	49.6	21.				Juni
	47	22.6	15.				Juli
	41	23.7	2.				August
	79	28.1	1.				September
	29	9.8	16.				Oktober
	4	4.0	4.				November
	41	14.5	8.				December
	437	49.6	21./6.				Jahr
Celbau (Kr. Putzig) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	20.3	4.				Januar
Februar .	15	3.2	12.				Februar
März . . .	65	26.8	29.				März
April . . .	13	4.2	22.				April
Mai	25	4.7	23.				Mai
Juni . . .	37	10.6	2.				Juni
Juli	79	43.4	15.				Juli
August . .	17	8.5	5.				August
September	55	14.2	23.				September
Oktober .	49	12.8	25.				Oktober
November	30	16.3	25.				November
December	48	10.7	6.				December
Jahr . . .	494	43.4	15./7.				Jahr
Güldenfelde (Kr. Stuhm) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	6.4	1.				
	26	21.2	15.				
	29	11.9	28.				
	44	10.0	20.				
	27	10.5	1.				
	122	43.3	21.				
	21	7.2	15.				
	9	4.3	16.				
	73	22.4	1.				
	32	13.9	18.				
	5	2.5	26.				
	48	9.0	30.				
	464	43.3	21./6.				
Mewe (Kr. Marienwerder) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	6.5	1.	16	14	4	Januar
	26	12.1	14.	9	10	1	Februar
	41	8.9	28.	10	9	3	März
	33	6.9	20.	12	2	1 (1)	April
	33	8.5	22.	10	—	(2)	Mai
	44	10.5	7.	13	—	—	Juni
	51	24.7	15.	13	—	(1)	Juli
	8	3.5	5.	7	—	—	August
	78	21.8	1.	10	—	—	September
	40	12.8	18.	10	1	—	Oktober
	3	2.0	4.	3	3	—	November
	38	12.5	6.	14	15	2	December
	434	24.7	15./7.	127	54	11 (4)	Jahr
Luboczyn (Kr. Putzig) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	6.5	1.	15	18	—	Januar
Februar .	16	3.7	16.	10	9	—	Februar
März . . .	59	23.1	29.	11	11	—	März
April . . .	14	4.2	27.	8	2	—	April
Mai	28	5.6	22.	12	1	(2)	Mai
Juni . . .	43	18.9	7.	8	—	(1)	Juni
Juli	81	38.4	15.	10	—	—	Juli
August . .	26	9.8	5.	12	—	—	August
September	74	13.0	22.	12	—	—	September
Oktober .	47	13.3	18.	10	2	—	Oktober
November	30	20.3	26.	7	6	(1)	November
December	57	10.5	6.	16	16	—	December
Jahr . . .	516	38.4	15./7.	131	65	(4)	Jahr
Nikolaiken (Kr. Stuhm) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
	25						
	29						
	39						
	35						
	22						
	62						
	30						
Gross Peterwitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	6.5	26. 29.	11	14	—	Januar
	16	3.9	15.	6	5	—	Februar
	35	10.0	28.	10	7	—	März
	42	7.5	18.	12	4	(1)	April
	26	8.5	22.	7	—	—	Mai
	66	17.8	11.	10	—	—	Juni
	38	11.2	15.	11	—	—	Juli
	13	3.5	4.	6	—	—	August
	88	24.0	9.	7	—	—	September
	47	12.0	18.	10	1	—	Oktober
	9	3.8	30.	3	—	—	November
	46	10.1	7.	15	12	—	December
	461	24.0	9./9.	108	43	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Rohdau (Kr. Rosenberg i.Westpr.) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	39	12.5	18.	9	1	—	Oktober
November	6	1.9	25.	4	5	2	November
December	39	8.6	6.	17	14	—	December
Jahr . . .							Jahr
Januschau (Kr. Rosenberg i.Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	15.3	30.				Januar
Februar .	*12*	*5.0*	9.				Februar
März . . .	*13*	*6.1*	29.				März
April . . .	*40*	*15.2*	18.				April
Mai	18	7.5	22.				Mai
Juni . . .	47	14.3	7.				Juni
Juli	43	12.0	15.				Juli
August . .	13	4.6	5.				August
September	59	14.2	24.				September
Oktober .	43	10.4	16.				Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Raudnitz (Kr. Rosenberg i.Westpr.) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	9.9	30.	12	14	—	Januar
Februar .	10	2.3	15.	7	8	1	Februar
März . . .	24	8.6	28.	8	6	—	März
April . . .	39	11.2	18.	12	4	1	April
Mai	22	7.8	1.	5	—	—	Mai
Juni . . .	37	9.5	24.	9	—	—	Juni
Juli	47	8.4	16.	13	—	—	Juli
August . .	6	4.2	10.	4	—	—	August
September	49	8.8	17.	10	—	—	September
Oktober .	42	9.8	18.	8	1	—	Oktober
November	5	3.7	4.	2	4	—	November
December	47	10.8	6.	15	12	—	December
Jahr . . .	365[1])	11.2	18./4.	105[1])	49[1])	2	Jahr
[1]) Auffällig klein, namentlich im Winter.							
Stradem (Kr. Rosenberg i.Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	56	18.0	27.	15	15	(1)	Januar
Februar .	21	6.9	14.	7	11	(1)	Februar
März . . .	38	13.2	28.	13	14	—	März
April . . .	55	10.1	17.	13	4	1 (1)	April
Mai	28	6.8	21.	10	—	1	Mai
Juni . . .	53	12.6	6.	10	—	—	Juni
Juli	59	10.9	16.	13	—	—	Juli
August . .	23	14.6	1.	5	—	—	August
September	52	16.7	9.	9	—	—	September
Oktober .	37	10.6	23.	9	1	—	Oktober
November	3	2.9	4.	1	—	—	November
December	67	12.0	3.	16	15	1	December
Jahr . . .	492	18.0	27./1.	121	60	3 (3)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Babalitz (Kr. Löbau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	5.7	1.	9	7	—	Januar
Februar .	14	5.7	14.	7	7	—	Februar
März . . .	32	7.3	28.	11	6	—	März
April . . .	46	8.5	18.	13	3	(2)	April
Mai	33	10.8	1.	8	—	—	Mai
Juni . .	52	10.0	6.	13	—	—	Juni
Juli	40	9.9	15.	11	—	—	Juli
August . .	9	3.0	8.	6	—	—	August
September	77	23.4	10.	8	—	—	September
Oktober .	50	12.5	18.	9	1	—	Oktober
November	7	3.7	4.	4	1	—	November
December	39	13.6	6.	12	8	—	December
Jahr . . .	426	23.4	10./9.	111[1])	33[1])	(2)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Lonkorsz (Kr. Löbau) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	5.6	1.				
	16	3.9	1.				
	23	8.3	28.				
	48	11.4	18.				
	22	8.8	22.				
	56	10.7	7.				
	42	11.4	15.				
	8	8.0	8.				
	44	10.0	24.				
	35	13.0	18.				
	8	4.2	3.				
	34	9.2	30.				
	359	13.0	18./10.				
Nawra (Kr. Löbau) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	8.1	1.	11	9	—	
	15	5.7	14.	6	6	—	
	32	8.7	16.	12	7	—	
	45	11.6	18.	13	4	(2)	
	26	7.2	1.	6	—	—	
	65	17.5	6.	10	—	—	
	41	10.0	16.	12	—	—	
	10	3.0	8.	5	—	—	
	80	25.0	9.	8	—	—	
	50	12.3	16.	10	1	—	
	2	1.2	9.	2	3	—	
	46	11.5	6.	17	15	—	
	442	25.0	9./9.	112	45	(2)	
Tuszewo (Kr. Löbau) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	16.6	30.	13	10	—	
	17	4.8	12.	9	7	—	
	31	9.8	28.	13	8	—	
	43	14.7	15.	12	3	1 (2)	
	51	26.1	1.	8	—	1	
	47	11.3	6.	12	—	—	
	41	9.7	19.	11	—	—	
	11	4.9	8.	7	—	—	
	42	10.4	18.	6	—	—	
	58	13.2	18.	13	2	—	
	10	1.7	10.	10	6	—	
	63	7.6	18.	17	16	—	
	451	26.1	1./5.	131	52	2 (2)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Czekanowko (Kr. Strasburg i.Westpr.) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	9.2	1. 30.	11	12	1	Januar
	8	2.7	11.	6	6	3	Februar
	26	8.5	28.	11	10	—	März
	36	8.7	18.	14	4	4 (3)	April
	29	11.4	1.	5	—	—	Mai
	64	18.8	24.	13	—	—	Juni
	49	12.3	18.	12	—	—	Juli
	21	5.7	8.	7	—	—	August
	83	21.5	8.	8	—	(1)	September
	41	12.2	15.	10	5	1	Oktober
	7	2.8	4.	3	4	2	November
	39	8.7	6.	14	21	(1)	December
	440	21.5	8. 9.	114	62	11 (5)	Jahr
Jaikowo (Kr. Strasburg i.Westpr.) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
	15	*5.6*	30.	*6*	10	—	
	9	2.2	13.	7	10	—	
	31	14.4	28.	12	14	1	
	54	9.3	18. 19.	16	8	2 (2)	
	22	6.7	1.	7	—	—	
	61	17.7	24.	8	—	—	
	42	7.8	19.	11	—	—	
	19	3.6	16.	9	—	—	
	83	28.0	9.	8	—	—	
	65	16.5	4.	12	2	1	
	7	4.0	4.	3	4	1	
	45	11.0	6.	18	17	—	
	453	28.0	9./9.	*117*	65	5 (2)	
Tillitz (Kr. Strasburg i.Westpr.) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.							
	16	5.0	1.	7	13	—	
	5	1.6	14.	5	8	—	
	27	8.0	28.	10	13	—	
	41	7.3	18.	15	6	1	
	48	22.4	1.	7	—	1 (2)	
Tomken (Kr. Strasburg i.Westpr.) H = 89 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	7.7	1.	11	10	—	
	6	3.3	11.	4	6	—	
	25	7.8	27.	9	9	—	
	38	9.2	18.	12	3	—	
	30	20.1	1.	5	—	—	
	50	13.4	24.	8	—	—	
	50	11.4	2.	10	—	—	
	19	5.7	4.	6	—	—	
	61	11.5	9.	9	—	—	
	36	10.9	4.	9	1	—	
	6	4.1	4.	3	3	—	
	32	10.4	6.	15	17	1	
	380	20.1	1./5.	101	49	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Chelmonie (Kr. Briesen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	52	14.7	3.	10	—	1	Juli
August . .	24	5.1	16.	8	—	—	August
September	52	13.4	9.	9	—	—	September
Oktober .	41	12.3	18.	10	1	—	Oktober
November	10	7.0	4.	5	4	—	November
December	54	13.5	6.	16	15	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Wudek (Kr. Thorn) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	11.9	10.	15	12	1	Januar
Februar .	12	6.2	6.	7	5	—	Februar
März . . .	27	4.5	9. 12.	10	8	—	März
April . . .	37	7.5	20.	9	1	—	April
Mai	15	4.5	22.	6	—	—	Mai
Juni . . .	70	16.0	16.	12	—	—	Juni
Juli	40	12.2	15.	9	—	—	Juli
August . .	27	10.0	3.	8	—	—	August
September	79	30.3	8.	11	—	—	September
Oktober .	59	14.4	18.	11	2	—	Oktober
November	11	7.3	4.	4	4	—	November
December	59	22.7	6.	14	9	—	December
Jahr . . .	483	30.3	8./9.	116	41	1	Jahr
	Gawlowitz (Kr. Graudenz) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	4.2	1.	11	12	1	Januar
Februar .	8	2.4	11.	4	6	—	Februar
März . . .	30	6.1	29.	10	8	—	März
April . . .	39	7.5	30.	11	3	—	April
Mai	21	5.6	22.	7	—	—	Mai
Juni . . .	67	24.0	24.	10	—	—	Juni
Juli	47	15.0	16.	10	—	—	Juli
August . .	21	5.6	11.	8	—	—	August
September	57	16.0	18.	6	—	—	September
Oktober .	50	15.5	18.	9	1	—	Oktober
November	5	3.5	4.	3	3	—	November
December	24	4.5	1.	11	11	—	December
Jahr . . .	392	24.0	24./6.	100	44	1	Jahr
	Nielub (Kr. Briesen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	8.3	1.	14	16	—	Januar
Februar .	12	3.2	14.	7	7	—	Februar
März . . .	27	6.3	28.	11	10	—	März
April . .	34	5.6	20.	13	3	(1)	April
Mai	22	5.7	22.	10	—	1	Mai
Juni . . .	46	13.9	24.	10	—	—	Juni
Juli	48	18.5	3.	10	—	(1)	Juli
August . .	21	7.2	16.	9	—	—	August
September	46	12.2	18.	9	—	—	September
Oktober .	50	16.7	18.	9	2	—	Oktober
November	9	4.5	4.	5	5	—	November
December	44	11.6	6.	16	12	—	December
Jahr . . .	389	18.5	3./7.	123	55	1 (2)	Jahr
	Paparczyn (Kr. Kulm) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	10.5	10.				Januar
Februar .	5	2.2	6.				Februar
März . . .	40	13.0	28.				März
April . . .	22	4.4	26.				April
Mai	27	5.2	22.				Mai
Juni . . .	39	11.8	20.				Juni
Juli	44	14.4	15.				Juli
August . .	9	2.2	10.				August
September	63	18.5	18.				September
Oktober .	48	14.2	16.				Oktober
November	4	2.2	24.				November
December	45	15.2	6.				December
Jahr . . .	378	18.5	18./9.				Jahr
	Graudenz (Kr. Graudenz) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	7.9	10.	14	10	1	Januar
Februar .	17	6.0	14.	7	8	—	Februar
März . . .	31	9.2	28.	11	8	—	März
April . . .	26	4.5	19.	10	2	—	April
Mai	23	5.9	22.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	38	9.7	22.	11	—	—	Juni
Juli	58	16.2	15.	11	—	(1)	Juli
August . .	26	13.2	4.	8	—	—	August
September	51	14.7	18.	9	—	—	September
Oktober .	44	13.3	18.	9	1	—	Oktober
November	5	2.4	4.	5	4	—	November
December	54	9.1	6.	19	14	—	December
Jahr . . .	411	16.2	15./7.	121	47	1 (2)	Jahr
	Kunzendorf (Kr. Thorn) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	11.3	11.	11	7		Januar
Februar .	17	6.2	14.	8	*6*		Februar
März . . .	33	6.0	11.	9	*4*		März
April . . .	27	4.8	20.	11	2		April
Mai	22	5.7	1.	8	—		Mai
Juni . . .	57	19.8	24.	11	—		Juni
Juli	47	15.9	15.	9	—		Juli
August . .	16	5.1	16.	8	—		August
September	54	18.2	18.	7	—		September
Oktober .	51	15.4	16.	7	1		Oktober
November	8	4.0	4.	5	5		November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Unislaw (Kr. Kulm) H = 95* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	*28*	*10.7*	10.	7	*8*	(1)	Januar
Februar .	10	3.0	6.	5	10	(1)	Februar
März . . .	34	9.8	28.	8	11	—	März
April . . .	32	7.5	18.	9	2	(2)	April
Mai	28	7.8	1.	10	—	(3)	Mai
Juni . . .	42	14.7	21.	11	—	—	Juni
Juli	34	8.6	15.	9	—	—	Juli
August . .	35	14.0	3.	7	—	—	August
September	61	16.9	18.	11	—	—	September
Oktober .	48	14.2	16.	12	3	—	Oktober
November	7	3.7	4.	4	6	—	November
December	31	13.7	6.	10	8	—	December
Jahr . . .	*390*	16.9	18./9.	*103*	*48*	(7)	Jahr
	Gross Schönwalde (Kr. Graudenz) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	5.0	1.	11	9	—	Januar
Februar .	8	3.5	11.	6	7	—	Februar
März . . .	30	9.6	28.	12	9	—	März
April . . .	41	7.1	25.	11	4	2	April
Mai	18	6.6	21.	7	—	—	Mai
Juni . . .	54	10.9	21.	12	—	—	Juni
Juli	48	13.3	16.	11	—	—	Juli
August . .	12	3.5	8.	9	—	—	August
September	77	20.5	9.	9	—	—	September
Oktober .	57	22.3	4.	12	1	—	Oktober
November	7	2.7	4.	4	1	—	November
December	45	9.1	6.	17	14	1	December
Jahr . . .	424	22.3	4./10.	121	45	3	Jahr
	Pensau (Kr. Thorn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	14.2	10.				Januar
Februar .	8	6.2	6.				Februar
März . . .	25	6.4	12.				März
April . . .	28	5.0	20.				April
Mai	34	9.4	22.				Mai
Juni . . .	42	11.3	24.				Juni
Juli	27	10.5	15.				Juli
August . .	52	18.3	3.				August
September	72	17.5	18.				September
Oktober .	50	16.8	16.				Oktober
November	5	2.8	9.				November
December	46	14.8	6.				December
Jahr . . .	428	18.3	3./8.				Jahr
	Adl. Neumühl (Kr. Graudenz) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	6.7	1.	13	12	—	Januar
Februar .	12	4.5	14.	6	10	1	Februar
März . . .	31	9.6	28.	11	10	—	März
April . . .	31	5.3	18.	11	3	(1)	April
Mai	25	5.2	22.	8	—	—	Mai
Juni . . .	46	9.5	24.	10	—	—	Juni
Juli	45	10.3	15.	12	—	—	Juli
August . .	18	4.0	10.	10	—	—	August
September	46	12.0	18.	7	—	—	September
Oktober .	45	14.4	4.	10	1	1	Oktober
November	6	3.5	4.	4	4	—	November
December	41	14.0	6.	17	14	—	December
Jahr . . .	370	14.4	4./10.	119	54	2 (1)	Jahr
	Roggenhausen (Kr. Graudenz) H = 95* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	30	11.5	28.	7	4	—	März
April . . .	44	12.1	25.	12	5	(1)	April
Mai	20	4.4	22.	8	—	—	Mai
Juni . . .	71	17.2	21.	15	—	—	Juni
Juli	66	24.2	15.	12	—	—	Juli
August . .	22	8.4	3.	7	—	—	August
September	84	16.9	18.	12	—	—	September
Oktober .	48	14.2	4.	7	1	—	Oktober
November	7	3.1	4.	4	1	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Osche (Kr. Schwetz) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	12.3	10.	19	14	—	Januar
Februar .	14	3.0	11.	12	12	2	Februar
März . . .	38	8.6	28.	11	9	1	März
April . . .	25	6.0	18.	11	2	(1)	April
Mai	29	7.7	22.	11	—	(2)	Mai
Juni. . . .	39	7.5	24.	13	—	—	Juni
Juli	36	10.0	15.	14	—	—	Juli
August . .	18	4.5	2.	8	—	—	August
September	56	14.1	9.	10	—	—	September
Oktober .	36	10.0	16.	13	1	1	Oktober
November	8	2.0	25.	10	6	1	November
December	59	16.5	6.	21	20	—	December
Jahr . . .	410	16.5	6./12.	153	64	5 (3)	Jahr
Kelpin (Kr. Tuchel) H = 146 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	6.7	27.	11	1	1	
	27	5.8	20.	7	—	—	
	23	4.1	16.	7	—	—	
	37	8.2	15.	10	—	—	
	28	14.2	3.	6	—	—	
	91	18.4	1.	9	—	—	
	40	8.6	16.	11	1	1 (1)	
	7	3.7	25.	3	4	—	
Mockrau (Kr. Konitz) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	12.5	30.				
	18	4.9	29.				
	53	12.7	29.				
	35	10.3	23.				
	23	5.3	20. 23.				
	44	12.9	19.				
	59	12.7	16.				
	12	5.5	28.				
	56	28.8	24.				
	34	12.1	3.				
	10	5.1	24.				
	38	7.0	26.				
	428	28.8	24./9.				
Poln. Konopath (Kr. Schwetz) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	8.8	1.				Januar
Februar .	9	3.2	6.				Februar
März . . .	34	7.8	28.				März
April . . .	26	5.7	18.				April
Mai	15	4.6	4.				Mai
Juni . . .	35	10.0	7.				Juni
Juli	39	7.8	3.				Juli
August . .	13	3.5	3.				August
September	72	15.6	18.				September
Oktober .	47	14.6	16.				Oktober
November	4	2.4	4.				November
December	52	17.2	6.				December
Jahr . . .	386	17.2	6./12.				Jahr
Tucholka (Kr. Tuchel) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	9.2	1.	14	14	—	
	7	2.5	6.	9	10	—	
	27	7.7	28.	8	5	—	
	20	6.7	18.	7	2	1	
	31	7.9	22.	7	—	—	
	21	6.2	14.	9	—	—	
	31	11.2	15.	10	—	—	
	29	14.4	3.	9	—	—	
	75	16.5	1.	10	—	—	
	33	9.6	16.	8	1	—	
	6	2.2	25.	4	4	—	
	38	13.0	6.	11	13	—	
	351	16.5	1./9.	106[1])	49[1])	1	
Mühlhof (Kr. Konitz) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	6.6	27.	8	1	(2)	
	24	8.4	20.	7	—	—	
	24	6.1	14.	8	—	—	
	27	8.3	18.	6	—	—	
	24	9.4	8.	5	—	—	
	57	12.1	1.	11	—	—	
	31	11.7	23.	9	1	—	
	10	4.0	25.	6	5	—	
	42	12.3	6.	15	21	—	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sternbach (Kr. Schwetz) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	11.4	10.	15	13		Januar
Februar .	8	2.5	11.	7	9		Februar
März . . .	34	7.0	28.	8	9		März
April . . .	23	8.3	18.	11	2		April
Mai	17	5.7	20.	6	—		Mai
Juni . . .	32	9.2	24.	9	—		Juni
Juli	44	9.2	15.	12	—		Juli
August . .	20	8.4	2.	6	—		August
September	65	24.8	1.	11	—		September
Oktober .	37	11.4	17.	7	1		Oktober
November	4	1.7	25.	4	5		November
December	43	14.3	6.	21	16		December
Jahr . . .	374	24.8	1./9.	117[1])	55[1])		Jahr
Wildgarten (Kr. Tuchel) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	6.4	18.	10	1	(2)	
	26	7.3	20.	9	—	(1)	
	28	6.1	14.	11	—	—	
	40	12.2	15.	9	—	—	
	9	2.2	8.	5	—	—	
	87	23.5	1.	10	—	—	
	40	12.0	16.	6	1	(1)	
	8	3.6	24.	3	3	—	
	52	9.1	7.	17	17	—	
Demmin (Kr. Schlochau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	74	14.6	30.	24	21	—	
	19	4.3	6.	9	8	—	
	47	21.4	29.	11	9	—	
	23	6.6	25.	6	—	—	
	42	14.3	22.	9	—	2	
	38	8.6	14.	10	—	(1)	
	46	22.0	15.	8	—	—	
	53	15.6	10.	7	—	—	
	68	20.1	18.	10	—	(1)	
	42	24.1	4.	7	1	—	
	9	4.1	25.	5	4	—	
	44	7.2	6.	20	16	—	
	505	24.1	4./10.	126	59	2 (2)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Warlubien (Kr. Schwetz) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	14.7	10.	13	14	—	Januar
Februar .	6	2.0	11.	7	9	—	Februar
März . . .	26	5.6	11.	10	13	—	März
April . . .	36	8.5	25.	11	3	1 (1)	April
Mai	27	8.2	22.	7	—	—	Mai
Juni . . .	77	48.9	21.	13	—	(1)	Juni
Juli . . .	44	19.1	15.	11	—	—	Juli
August . .	22	6.8	4.	9	—	—	August
September	67	22.6	1.	11	—	—	September
Oktober .	38	10.0	16.	10	1	1	Oktober
November	6	2.2	4.	5	7	—	November
December	32	11.5	6.	17	15	1	December
Jahr . . .	424	48.9	21./6.	124	62	3 (2)	Jahr
Gross Chelm (Kr. Konitz) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	17.8	30.	17	16		
	8	2.5	7.	5	8		
	35	8.2	29.	11	9		
	21	5.1	18. 27.	8	1		
	42	8.7	20.	10	—		
	30	12.8	14.	11	—		
	49	23.1	15.	9	—		
	21	8.2	5.	7	—		
	71	12.8	1.	12	—		
	36	8.8	18.	13	1		
	11	3.9	25.	5	4		
	47	12.9	6.	18	18		
Flötenstein (Kr. Schlochau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
	96	19.5	30.	15	15	—	
	19	4.8	14.	7	7	—	
	46	17.5	29.	8	7	—	
	13	5.0	28.	7	—	—	
	47	6.8	22.	13	1	1	
	42	9.2	14.	11	—	—	
	51	14.2	15.	9	—	(1)	
	33	8.0	9.	7	—	—	
	59	13.1	18.	11	—	—	
	37	10.8	4.	10	2	—	
	6	2.1	25.	5	6	1	
	32	4.3	8.	16	15	1	
	481	19.5	30./1.	119	53	3 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder) Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gross Peterkau (Kr. Schlochau)	H = 175* Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	83	12.8	6.			
Februar .	37	9.8	12.			
März . . .	44	22.3	29.			
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Schlochau (Kr. Schlochau)	H = 160 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	11.4	9.	15	14	—
Februar .	12	4.6	6.	6	7	—
März . . .	37	8.5	12.	10	6	—
April . . .	20	5.4	27.	7	—	1
Mai	30	8.7	20.	10	—	1 (1)
Juni . . .	28	5.4	14.	11	—	—
Juli	36	7.5	14.	8	—	—
August . .	34	15.0	3.	6	—	—
September	60	12.9	1.	10	—	—
Oktober .	35	12.0	4.	8	2	—
November	9	3.1	25.	5	4	—
December	56	10.5	6.	16	14	—
Jahr . . .	410	15.0	3./8.	112[1])	47[1])	2 (1)

[1]) Etwas klein.

Sichts (Kr. Schlochau)	H = 155 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	69	18.3	30.	12	12	—
Februar .	12	3.6	6.	8	5	—
März . . .	43	11.1	29.	7	5	—
April . . .	25	7.3	17.	9	2	3
Mai	37	12.5	22.	10	—	—
Juni . . .	37	10.1	14.	10	—	—
Juli	42	18.8	15.	6	—	—
August . .	23	4.8	3.	7	—	—
September	73	16.9	1.	11	—	—
Oktober .	37	9.6	4.	8	1	—
November	7	2.5	5.	4	4	—
December	55	15.9	6.	18	16	—
Jahr . . .	460	18.8	15./7.	110[1])	45[1])	3

[1]) Etwas klein.

Stegers (Kr. Schlochau)	H = 145* Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	82	19.9	30.	19	17	—
Februar .	15	3.6	14.	8	9	—
März . . .	49	16.1	29.	10	7	—
April . . .	23	6.4	27.	9	—	1
Mai	37	13.4	22.	11	1	1
Juni . . .	35	10.1	14.	11	—	—
Juli	44	16.0	15.	8	—	(1)
August . .	40	11.9	3.	9	—	—
September	83	21.5	18.	12	—	—
Oktober .	40	11.2	4.	9	2	—
November	9	3.5	25.	4	4	—
December	39	7.2	6.	20	17	2
Jahr . . .	496	21.5	18./9.	130	57	4 (1)

Kamin (Kr. Flatow)	H = 115 Meter.		h_r = 1 Meter.			
	54	8.9	1.	18	15	—
	9	3.5	6.	8	9	—
	32	8.3	28.	9	9	—
	18	5.6	18.	10	—	(1)
	42	11.4	22.	8	—	2 (1)
	29	8.9	24.	10	—	—
	29	6.7	18.	11	—	—
	59	36.2	3.	8	—	—
	82	22.4	24.	11	—	—
	42	13.5	26.	10	2	—
	7	2.3	4. 25.	5	4	—
	43	11.3	6.	19	18	—
	446	36.2	3./8.	127	57	2 (2)
Klein Butzig (Kr. Flatow)	H = 141 Meter.		h_r = 1 Meter.			
	60	12.5	1.	22	18	—
	9	5.4	6.	6	7	—
	28	9.0	28.	9	11	—
	19	5.3	27.	8	1	2
	37	7.3	22.	11	1	2 (2)
	36	10.0	14.	9	—	—
	32	9.0	15.	8	—	—
	43	21.0	3.	8	—	—
	55	9.0	18.	11	—	—
	33	14.3	4.	6	1	—
	6	4.8	4.	2	3	—
	40	9.0	2.	14	18	—
	398	21.0	3./8.	114	60	4 (2)
Mathildenhof (Kr. Flatow)	H = 130 Meter.		h_r = 1 Meter.			
	41	8.9	1.	17	15	—
	7	2.2	6.	5	4	—
	18	5.2	16.	9	5	—
	21	6.5	18.	7	—	1
	29	6.0	21.	9	—	—
	36	15.3	27.	10	—	—
	32	7.3	15.	11	—	—
	28	9.0	3.	7	—	—
	66	13.0	24.	10	—	—
	35	12.8	4.	8	1	—
	7	3.1	25.	4	3	—
	27	10.2	6.	15	15	—
	347	15.3	27./6.	112	43[1])	1

[1]) Zu klein.

Wolfsbruch (Kr. Flatow)	H = 160* Meter.		h_r = 1 Meter.			
	52	9.2	2.			
	9	2.1	13.			
	33	8.3	16.			
	18	6.2	18.			
	27	6.1	22.			
	31	9.8	14.			
	30	11.1	15.			
	24	14.2	3.			
	51	13.5	24.			
	45	24.1	4.			
	11	8.2	25.			
	51	8.2	7.			
	382	24.1	4./10.			
Wassergrund (Kr. Deutsch Krone)	H = 150* Meter.		h_r = 1 Meter.			
	46	10.2	30.	*15*	*16*	
	5	1.5	15.	6	4	
	49	17.1	29.	9	6	
	24	8.8	24.	7	1	
	36	8.3	23.	10	—	
	44	14.1	14.	10	—	
	49	17.1	7.	9	—	
	31	12.3	3.	9	—	
	69	19.5	24.	13	—	
	37	18.6	4.	10	1	
	5	2.8	4.	3	3	
	33	7.4	8.	15	16	
	428	19.5	24./9.	116[1])	47[1])	

[1]) Zu klein.

Märkisch Friedland (Kr. Deutsch Krone)	H = 110* Meter.		h_r = 1 Meter.			
	83	13.0	1.	22	19	3
	13	6.4	6.	7	9	1
	41	10.4	28.	9	11	—
	23	8.0	25.	5	1	1
	28	7.0	21.	11	—	(1)
	24	6.9	22.	10	—	—
	38	9.5	7.	10	—	—
	35	20.7	3.	9	—	—
	37	7.8	18.	11	—	—
	30	10.0	4.	8	1	—
	10	3.6	25.	5	4	—
	53	9.8	2.	18	17	—
	415	20.7	3./8.	125	62	5 (1)
Fürstenwerder (Kr. Prenzlau)	H = 100 Meter.		h_r = 1 Meter.			
	74	11.6	6.	21	13	—
	19	3.8	6.	10	8	—
	20	8.3	29.	9	4	—
	11	5.0	26.	7	1	1
	36	6.5	22.	12	1	2
	47	12.3	2.	12	—	—
	35	11.6	18.	12	—	—
	61	19.3	26.	7	—	—
	49	10.8	29.	13	—	—
	35	7.5	18.	13	2	—
	8	3.5	30.	7	3	—
	54	9.8	2.	19	14	—
	449	19.3	26./8.	142	46	3
Malchow (Kr. Prenzlau)	H = 35 Meter.		h_r = 1 Meter.			
	56	11.5	11.	18	15	1
	18	4.6	6.	8	11	—
	24	7.0	12.	10	7	—
	8	3.5	26.	4	—	1
	55	10.0	31.	13	1	—
	8	2.4	25.	6	—	—
	27	12.8	18.	7	—	—
	66	15.5	3.	11	—	—
	42	11.3	29.	12	—	—
	39	9.0	16.	10	—	—
	6	2.0	4.	4	2	1
	50	9.2	2.	17	13	1
	399	15.5	3./8.	120	49	4

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neuensund (Kr. Prenzlau) H = 20 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	51	6.9	11.	17	10	1	Januar
Februar .	18	5.9	6.	8	10	—	Februar
März . . .	24	9.8	29.	7	6	—	März
April . . .	13	4.2	26.	8	2	1	April
Mai	44	13.8	22.	13	—	2	Mai
Juni . . .	43	11.0	4.	8	—	—	Juni
Juli . . .	36	11.8	18.	12	—	—	Juli
August . .	119	45.9	3.	10	—	—	August
September	51	12.5	29.	15	—	—	September
Oktober .	61	29.8	18.	12	1	—	Oktober
November	8	2.7	30.	5	1	1	November
December	55	8.7	2.	15	16	1	December
Jahr . . .	523	45.9	3./8.	130	46	6	Jahr
Greiffenberg (Kr. Angermünde) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
	66	10.3	3.	19	13	—	
	17	3.4	8. 11.	9	8	1	
	37	13.2	29.	8	9	—	
	12	8.7	26.	5	—	(3)	
	47	10.6	3.	10	1	(1)	
	46	10.6	2.	11	—	—	
	44	14.8	7.	10	—	—	
	116	23.2	4.	10	—	—	
	45	14.8	29.	12	—	—	
	34	8.2	4.	10	—	—	
	4	2.3	5.	3	4	1	
	31	7.6	8.	19	14	—	
	499	23.2	4. 8.	126	49	2 (4)	
Wriezen (Kr. Oberbarnim) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	11.5	1.	17	11	—	
	10	4.5	14.	6	11	2	
	40	23.8	29.	5	8	2	
	8	4.1	25.	6	1	(2)	
	37	7.3	21.	11	1	(1)	
	37	11.7	2.	8	—	—	
	28	8.6	7.	11	—	—	
	38	9.2	5.	10	—	—	
	55	21.6	23.	12	—	—	
	21	6.6	4.	10	—	—	
	6	2.7	30.	4	3	—	
	35	5.7	2. 7.	19	17	1	
	354	23.8	29./3.	119	52	5 (3)	
Gross Dölln (Kr. Templin) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.							
	65	16.7	3.	14	1	2	
	43	12.3	2.	12	—	—	
	28	7.9	18.	13	—	—	
	110	25.7	26.	14	—	—	
	83	23.6	23.	17	—	—	
	56	12.1	24.	15	1	1	
	10	5.3	25.	4	3	1	
	70	9.3	7.	23	20	—	
Liepe a. Oder (Kr. Angermünde) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
	48	7.5	1.	18	10	—	
	10	2.0	1.	9	9	3	
	28	12.7	29.	6	8	1	
	11	4.7	25.	4	—	3	
	73	17.7	7.	11	1	1	
	29	8.4	24.	8	—	—	
	49	19.6	7.	11	—	—	
	72	18.5	26.	12	—	—	
	55	17.1	23.	10	—	—	
	25	7.6	4.	9	—	—	
	8	2.4	5. 25.	4	4	—	
	38	6.5	16.	16	17	—	
	446	19.6	7./7.	118	49	8	
Liebenwalde (Kr. Niederbarnim) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	8.7	1.	19	16	—	
	9	1.7	6.	10	12	3	
	21	7.7	28.	5	11	—	
	9	4.6	25.	5	—	2 (2)	
	36	8.6	21.	11	—	1	
	47	14.2	2.	14	—	—	
	30	7.5	14.	10	—	—	
	88	24.2	10.	12	—	—	
	53	12.2	23.	12	—	—	
	22	5.5	16.	12	1	—	
	7	2.3	30.	5	3	1 (1)	
	38	6.5	16.	17	18	1	
	404	24.2	10./8.	132	61	8 (3)	
Lychen (Kr. Templin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	58	20.7	7.				
	15	4.6	11.				
	23	9.9	29.				
	12	7.5	26.				
	41	9.3	20.				
	41	13.1	30.				
	15	5.1	11.				
	61	22.3	26.				
	38	10.0	24.				
	29	11.6	16.				
	8	3.4	30.				
	51	12.5	5.				
	392	22.3	26./8.				
Beiersdorf (Kr. Oberbarnim) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	43	12.1	28.	13	8	—	
	18	6.5	1.	12	10	—	
	29	10.4	29.	10	10	—	
	6	3.9	27.	5	1	(1)	
	46	7.8	21.	10	1	—	
	47	14.6	2.	13	—	—	
	27	8.0	15.	11	—	(1)	
	65	18.5	26.	11	—	—	
	52	22.2	23.	11	—	(1)	
	22	4.6	17.	10	1	—	
	8	2.5	30.	6	3	—	
	63	9.3	3.	17	16	—	
	426	22.2	23./9.	129	50	(3)	
Rüdersdorf (Kr. Niederbarnim) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	21.1	1.	14	10	—	
	12	5.5	6.	7	5	—	
	37	24.8	29.	7	5	—	
	4	2.3	25.	3	—	1	
	47	8.9	7.	12	1	—	
	42	11.2	2.	12	—	—	
	20	2.8	8.	8	—	—	
	58	23.5	26.	7	—	—	
	40	13.8	23.	10	—	—	
	16	3.9	24.	7	—	—	
	8	3.9	30.	4	1	—	
	51	8.7	7. 16.	16	11	—	
	387	24.8	29./3.	107[1]	33[1]	1	
Gramzow (Kr. Angermünde) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	7.4	1.	16	11	(1)	
	8	2.6	6. 8.	5	8	4	
	21	8.8	28.	7	7	—	
	9	4.3	26.	5	2	1 (1)	
	36	11.5	20.	13	1	1 (1)	
	54	20.5	2.	10	—	(1)	
	30	8.5	18.	7	—	—	
	106	28.1	3.	11	—	—	
	44	15.2	29.	10	—	—	
	42	8.4	4.	12	2	(1)	
	8	2.3	25.	4	4	1	
	46	7.8	2.	21	19	2	
	450	28.1	3./8.	121	54	9 (5)	
Werneuchen (Kr. Oberbarnim) H = 78* Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	14.4	1.	12	14	—	
	8	3.1	6.	5	11	3	
	23	12.5	29.	4	11	—	
	7	3.6	25.	7	1	2	
	46	9.3	20.	11	1	1	
	58	25.3	2.	11	—	(2)	
	17	6.4	15.	10	—	—	
	62	15.6	26.	10	—	—	
	54	23.4	23.	10	—	(1)	
	14	3.0	17.	10	—	—	
	7	3.5	30.	4	3	1	
	34	9.4	16.	12	19	—	
	364	25.3	2./6.	106[1]	60	7 (3)	
Wandlitz (Kr. Niederbarnim) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	10.7	1.	18	13	3	
	9	3.5	6.	8	12	2	
	25	8.3	29.	5	10	—	
	8	3.5	25.	5	—	2	
	47	9.6	21.	13	2	3	
	51	11.4	4.	13	—	—	
	84	31.4	15.	9	—	—	
	100	31.7	10.	13	—	—	
	48	15.5	23.	10	—	—	
	18	4.8	17.	10	1	—	
	8	3.1	30.	5	2	—	
	46	8.5	16.	17	19	—	
	480	31.7	10./8.	126	59	10	

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Westend (Stadtkreis Charlottenburg) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	11.8	1.	18	12	1	Januar
Februar .	17	4.2	6.	11	10	1	Februar
März . . .	26	9.7	12.	5	4	—	März
April . . .	5	2.2	25.	5	2	2	April
Mai	48	10.2	3.	11	2	—	Mai
Juni . . .	41	8.7	2.	12	—		Juni
Juli	32	9.5	7.	10	—	—	Juli
August . .	45	9.7	26.	12	—	—	August
September	50	14.0	23.	12	—	—	September
Oktober .	17	4.0	17.	10	1	—	Oktober
November	12	3.9	30.	7	2	—	November
December	58	10.3	16.	21	18	—	December
Jahr . . .	406	14.0	23./9.	134	51	4	Jahr
Rotzis (Kr. Teltow) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	11.5	1.	14	11	(1)	Januar
Februar .	18	6.3	6.	8	5	—	Februar
März . . .	32	19.7	29.	7	6	—	März
April . . .	8	5.4	25.	4	—	(1)	April
Mai	56	13.5	3.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	35	7.7	2.	10	—	—	Juni
Juli	32	13.2	14.	8	—	—	Juli
August . .	47	14.2	26.	11	—	—	August
September	47	17.2	23.	11	—	—	September
Oktober .	11	2.1	17.	8	—	—	Oktober
November	9	3.4	25.	4	2	—	November
December	47	9.4	16.	16	11	—	December
Jahr . . .	393	19.7	29./3.	111	36	(3)	Jahr
Giesensdorf (Kr. Beeskow-Storkow) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	7.0	28.	13	9	1	Januar
Februar .	12	3.9	8.	8	8	2	Februar
März . . .	19	8.1	29.	6	5	—	März
April . . .	13	7.7	25.	5	—	1	April
Mai	52	13.0	3.	12	1	—	Mai
Juni . . .	39	16.6	12.	13	—	—	Juni
Juli	19	6.7	5.	9	—	—	Juli
August . .	31	10.6	26.	8	—	—	August
September	55	21.5	23.	12	—	—	September
Oktober .	12	4.1	4.	9	1	—	Oktober
November	5	2.2	25.	3	3	1	November
December	48	8.0	16.	18	13	1	December
Jahr . . .	336	21.5	23./9.	116	40	6	Jahr
Friedenau (Kr. Teltow) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	14.3	1.	19	15	—	Januar
Februar .	19	4.6	8.	10	14	4	Februar
März . . .	29	10.7	12.	7	8	—	März
April . . .	6	3.0	25.	5	1	2 (1)	April
Mai	72	20.9	20.	13	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	45	10.5	24.	12	—	(1)	Juni
Juli	78	62.5	14.	7	—	(1)	Juli
August . .	43	10.7	26.	12	—	(1)	August
September	57	12.8	23.	11	—	—	September
Oktober .	17	4.0	17.	8	—	—	Oktober
November	13	4.9	30.	6	4	—	November
December	56	8.7	16.	18	19	—	December
Jahr . . .	493	62.5	14./7.	128	62	7 (5)	Jahr
Teupitz (Kr. Teltow) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	17.0	28.	15	8	—	Januar
Februar .	23	7.6	6.	8	8	2 (1)	Februar
März . . .	26	13.0	29.	5	6	1	März
April . . .	10	6.6	25.	4	—	—	April
Mai	61	14.2	2.	13	1	—	Mai
Juni . . .	49	13.0	2. 12.	10	—	—	Juni
Juli	19	11.0	7.	9	—	—	Juli
August . .	39	8.7	26.	7	—	—	August
September	41	19.8	23.	8	—	—	September
Oktober .	11	2.6	17.	9	—	—	Oktober
November	8	6.2	30.	2	2	—	November
December	37	7.0	15.	12	10	1	December
Jahr . . .	389	19.8	23. 9.	102[1]	35[1]	4 (1)	Jahr
Neu Schadow (Kr. Beeskow-Storkow) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	10.3	2.	17	7	1	Januar
Februar .	28	8.9	8.	11	7	3	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu klein, besonders im Winter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Lichterfelde (Kr. Teltow) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	10.8	1.	15	7	—	Januar
Februar .	14	4.3	8.	10	12	4	Februar
März . . .	23	8.7	12.	6	9	—	März
April . . .	5	2.5	25.	5	1	2	April
Mai . . .	56	12.9	3.	11	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	46	12.2	24.	12	—	(1)	Juni
Juli	55	36.5	14.	9	—	—	Juli
August . .	25	9.5	26.	9	—	—	August
September	50	14.6	23.	8	—	—	September
Oktober .	15	3.0	17.	10	—	—	Oktober
November	9	4.3	30.	6	2	—	November
December	44	8.7	16.	19	17	1	December
Jahr . . .	382	36.5	14./7.	120	49	8 (2)	Jahr
Treptow (Kr. Teltow) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	17.3	1.	18	13	—	Januar
Februar .	15	6.1	6.	7	9	2	Februar
März . . .	30	10.8	29.	8	6	—	März
April . . .	6	2.5	25.	6	—	1	April
Mai . . .	58	10.4	3.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	41	10.4	2.	12	—	—	Juni
Juli	35	21.0	14.	9	—	—	Juli
August . .	37	12.6	26.	9	—	—	August
September	49	12.1	1.	9	—	(1)	September
Oktober .	16	3.5	18.	10	—	1	Oktober
November	13	5.0	30.	5	4	—	November
December	50	9.1	16.	15	16	—	December
Jahr . . .	410	21.0	14./7.	120	49	4 (2)	Jahr
Sauen (Kr. Beeskow-Storkow) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	19.8	1.	17	12	—	Januar
Februar .	17	5.9	6.	8	13	1	Februar
März . . .	25	7.6	29.	6	9	—	März
April . . .	11	3.1	25.	7	—	(2)	April
Mai	48	7.8	7.	11	1	(1)	Mai
Juni . . .	31	8.9	4.	10	—	—	Juni
Juli	10	5.0	7.	6	—	—	Juli
August . .	24	6.0	26.	9	—	—	August
September	81	43.1	23.	13	—	(1)	September
Oktober .	16	2.5	16.	10	2	(1)	Oktober
November	10	6.5	30.	4	3	—	November
December	50	9.7	16.	17	20	—	December
Jahr . . .	382	43.1	23./9.	118	60	1 (5)	Jahr
Mittenwalde (Kr. Teltow) H = 38* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	13.1	1.	11	5	1	Januar
Februar .	25	7.6	6.	9	6	—	Februar
März . . .	38	15.5	29.	7	6	—	März
April . . .	10	8.9	25.	3	—	1	April
Mai	49	13.6	2.	11	1	—	Mai
Juni . . .	48	10.5	4.	10	—	(1)	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Trebbin (Kr. Teltow) H = 47* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	10.0	1.	13	6	1	Januar
Februar .	24	7.7	8.	8	6	1	Februar
März . . .	24	15.4	29.	4	2	—	März
April . . .	12	10.1	25.	2	1	2	April
Mai	52	12.8	3.	10	3	—	Mai
Juni . . .	43	10.7	2.	12	—	—	Juni
Juli	6	2.2	7.	7	—	—	Juli
August . .	26	10.5	26.	7	—	—	August
September	52	24.7	23.	10	—	—	September
Oktober .	9	2.8	17.	8	—	—	Oktober
November	4	2.6	30.	3	1	—	November
December	32	6.2	16.	13	7	—	December
Jahr . . .	326	24.7	23./9.	97[1]	26[1]	4	Jahr
Storkow (Kr. Beeskow-Storkow) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	13.2	1.	15	10	1	Januar
Februar .	14	5.6	6.	10	10	3	Februar
März . . .	28	11.7	29.	6	5	—	März
April . . .	11	5.3	25.	6	—	2	April
Mai	45	13.0	3.	12	1	—	Mai
Juni . . .	36	9.0	4.	9	—	—	Juni
Juli	10	4.5	7.	7	—	—	Juli
August . .	44	12.1	26.	9	—	(1)	August
September	46	18.2	23.	12	—	—	September
Oktober .	13	2.9	16.	8	—	—	Oktober
November	11	6.8	30.	4	3	—	November
December	52	11.5	16.	19	17	—	December
Jahr . . .	358	18.2	23./9.	117	46	6 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein, besonders im Winter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Jüterbog (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	7.0	1.	16	11	(1)	Januar
Februar .	21	8.1	9.	9	8	—	Februar
März . . .	39	17.1	29.	8	5	—	März
April . . .	6	4.7	25.	3	—	—	April
Mai	63	13.4	3.	11	1	—	Mai
Juni . . .	34	14.2	2.	11	—	—	Juni
Juli	18	5.8	15.	5	—	—	Juli
August . .	37	15.0	26.	10	—	—	August
September	41	17.0	7.	10	—	—	September
Oktober .	12	3.3	17.	5	—	—	Oktober
November	8	3.5	30.	3	1	—	November
December	40	11.0	5.	12	12	—	December
Jahr . . .	361	17.1	29./3.	103	38	(1)	Jahr
Wiesenburg (Kr. Zauch-Belzig) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	8.7	1.	13	13	—	Januar
Februar .	29	13.3	8.	10	10	1	Februar
März . . .	30	10.2	12.	7	6	—	März
April . . .	9	3.6	25.	5	—	2	April
Mai	56	11.8	3.	11	1	1	Mai
Juni . . .	36	10.3	2.	12	—	(1)	Juni
Juli	27	8.2	7.	9	—	—	Juli
August . .	47	13.1	26.	9	—	—	August
September	58	15.7	29.	10	—	—	September
Oktober .	17	3.1	10.	7	2	—	Oktober
November	6	2.5	4.	3	3	1	November
December	50	10.4	5.	16	16	1	December
Jahr . . .	405	15.7	29./9.	112	51	6 (1)	Jahr
Pichelswerder (Kr. Osthavelland) H = 42* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	9.2	1.	13	12	3	Januar
Februar .	13	4.1	8.	5	10	5	Februar
März . . .	26	9.4	12.	6	9	—	März
April . . .	4	1.4	25.	4	—	1 (1)	April
Mai	47	10.8	3.	12	1	—	Mai
Juni . . .	46	15.5	30.	13	—	(2)	Juni
Juli	18	4.6	7.	11	—	—	Juli
August . .	43	16.0	26.	11	—	—	August
September	51	18.6	23.	9	—	—	September
Oktober .	16	3.9	17.	9	—	—	Oktober
November	10	3.7	30.	6	4	—	November
December	51	8.2	16.	18	15	2	December
Jahr . . .	362	18.6	23./9.	117	51	11 (3)	Jahr
Brück (Kr. Zauch-Belzig) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	9.1	1.	13	10	1	Januar
Februar .	24	11.5	8.	9	9	2	Februar
März . . .	37	18.2	12.	7	9	—	März
April . . .	10	5.9	25.	6	1	1 (1)	April
Mai	52	14.9	3.	11	3	—	Mai
Juni . . .	53	14.6	26.	13	—	—	Juni
Juli	11	4.2	18.	7	—	—	Juli
August . .	24	7.9	26.	9	—	—	August
September	40	16.1	23.	11	—	—	September
Oktober .	18	4.1	10.	8	—	—	Oktober
November	5	1.9	4.	4	2	1	November
December	41	6.1	15.	15	19	—	December
Jahr . . .	357	18.2	12./3.	113	53	5 (1)	Jahr
Karwesee (Kr. Osthavelland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	6.4	28.	13	11	1	Januar
Februar .	13	4.0	9.	7	6	2 (1)	Februar
März . . .	22	8.5	12.	6	5	—	März
April . . .	11	3.8	26.	9	1	1 (1)	April
Mai	37	11.1	21.	8	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	45	13.1	2.	12	—	—	Juni
Juli	34	12.8	14.	9	—	—	Juli
August . .	73	29.8	31.	11	—	—	August
September	45	12.5	23.	14	—	—	September
Oktober .	20	4.0	17.	10	1	—	Oktober
November	6	1.7	29.	6	3	—	November
December	44	8.3	16.	14	15	—	December
Jahr . . .	392	29.8	31./8.	119	44	5 (3)	Jahr
Velten (Kr. Osthavelland) H = 41* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	21.0	1.				Januar
Februar .	11	6.0	6.				Februar
März . . .	17	9.0	29.				März
April . . .	5	2.7	27.				April
Mai	46	12.2	20.				Mai
Juni . . .	44	11.9	2.				Juni
Juli	23	9.6	18.				Juli
August . .	78	29.2	1.				August
September	44	12.0	23.				September
Oktober .	13	6.5	18.				Oktober
November	15	6.0	30.				November
December	39	8.2	16.				December
Jahr . . .	384	29.2	1./8.				Jahr
Plötzin (Kr. Zauch-Belzig) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	8.0	2.	14	6	2	Januar
Februar .	26	7.7	6.	8	4	1	Februar
März . . .	27	11.2	12.	5	5	—	März
April . . .	9	6.2	27.	3	—	(2)	April
Mai . . .	58	15.3	3.	9	1	(1)	Mai
Juni . . .	56	18.2	2.	13	—	—	Juni
Juli . . .	23	6.3	7.	7	—	—	Juli
August . .	23	8.3	10.	6	—	—	August
September	50	12.3	29.	9	—	—	September
Oktober .	16	5.5	17.	6	—	—	Oktober
November	7	2.5	25.	6	2	1	November
December	39	7.3	5.	12	9	1	December
Jahr . . .	376	18.2	2./6.	98[1])	27[1])	5 (3)	Jahr
Lobeofsund (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	9.5	1.	18			Januar
Februar .	15	4.3	8.	8			Februar
März . . .	21	8.3	12.	6			März
April . . .	11	3.8	25.	7			April
Mai	44	12.2	20.	11			Mai
Juni . . .	36	12.8	2.	14			Juni
Juli	34	10.3	15.	8			Juli
August . .	72	19.5	31.	12			August
September	32	9.1	8.	13			September
Oktober .	17	4.2	17.	8			Oktober
November	3	1.5	25.	3			November
December	49	6.2	5.	19			December
Jahr . . .	391	19.5	31./8.	127			Jahr
Päwesin (Kr. Westhavelland) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	9.7	1.	17			Januar
Februar .	29	10.1	8.	9			Februar
März . . .	25	8.4	28.	6			März
April . . .	9	3.1	25.	6			April
Mai	46	10.1	3.	12			Mai
Juni . . .	72	25.1	2.	14			Juni
Juli	40	10.6	14.	9			Juli
August . .	44	13.7	31.	9			August
September	43	9.4	29.	10			September
Oktober .	24	6.0	16.	9			Oktober
November	6	2.4	4.	3			November
December	56	8.8	2.	20			December
Jahr . . .	448	25.1	2./6.	124			Jahr
Treuenbrietzen (Kr. Zauch-Belzig) H = 69 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	8.4	28.	13	8	1	Januar
Februar .	18	8.9	8.	7	8	2	Februar
März . . .	38	12.8	12.	7	7	—	März
April . . .	10	6.8	25.	5	—	1	April
Mai	38	8.5	2.	10	1	—	Mai
Juni . . .	46	17.4	2.	12	—	—	Juni
Juli	10	3.5	5.	6	—	—	Juli
August . .	29	8.9	26.	9	—	—	August
September	28	6.9	7.	10	—	—	September
Oktober .	12	3.5	3.	7	—	—	Oktober
November	3	1.6	25.	3	2	—	November
December	38	8.2	5.	11	11	—	December
Jahr . .	311	17.4	2./6.	100[1])	37[1])	4	Jahr
Nauen (Kr. Osthavelland) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	13.1	1.	15	7	1	Januar
Februar .	15	4.9	8.	9	9	2	Februar
März . . .	25	8.8	12.	5	6	—	März
April . . .	7	2.1	30.	6	1	1 (1)	April
Mai	50	10.0	20.	11	—	2	Mai
Juni . . .	60	24.8	2.	11	—	—	Juni
Juli	20	4.0	18.	9	—	—	Juli
August . .	33	9.1	31.	8	—	—	August
September	54	16.9	23.	11	—	—	September
Oktober .	15	5.5	17.	8	1	—	Oktober
November	6	2.6	4.	3	3	—	November
December	46	9.0	16.	19	16	—	December
Jahr . . .	379	24.8	2./6.	115	43	6 (1)	Jahr
Rathenow (Kr. Westhavelland) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	33	11.1	8.	14	9	—	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	46	9.4	20.	11	—	—	Mai
Juni . . .	47	11.6	2.	13	—	(1)	Juni
Juli	32	10.2	18.	8	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein, namentlich im Winter.

1892. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Grüneberg (Kr. Ruppin) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	6.4	30.	15	13	—
Februar .	11	3.7	6.	7	6	—
März . . .	23	6.6	28.	6	3	—
April . . .	11	5.1	25.	6	—	(1)
Mai	37	8.5	21.	12	—	1
Juni . . .	54	16.5	2	13	—	—
Juli	67	46.1	15.	10	—	(1)
August . .	72	27.1	1.	9	—	—
September	61	23.1	23.	12	—	—
Oktober .	21	4.2	17.	12	1	—
November	9	3.1	30.	5	2	—
December	53	11.0	5.	17	13	—
Jahr . . .	461	46.1	15./7.	124	38	1 (2)
Giesensdorf (Kr. Ostprignitz) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
	57	9.6	1.	20	9	—
	16	3.8	6.	10	8	2
	29	9.4	29.	8	6	—
	25	9.4	26.	7	2	3 (1)
	37	8.0	21.	12	1	1 (1)
	63	8.9	30.	13	—	—
	95	38.2	15.	12	—	—
	55	20.7	2.	12	—	—
	58	12.6	23.	13	—	—
	34	7.8	16.	16	2	—
	12	4.9	5.	6	3	(1)
	52	11.5	2.	21	14	1
	533	38.2	15./7.	150	45	7 (3)
Lenzen (Kr. Westprignitz) H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.						
	61	8.4	12.	18	13	4
	26	10.9	8.	12	8	5
	27	11.8	12.	7	7	—
	21	8.7	15.	6	2	1 (2)
	41	7.9	18.	12	1	1 (1)
	84	16.9	24.	17	—	(2)
	49	14.0	18.	12	—	(1)
	41	16.9	2.	12	—	—
	70	23.9	29.	15	—	—
	43	7.9	20.	14	1	1 (1)
	5	2.7	25.	5	3	1
	47	7.7	15.	18	16	—
	515	23.9	29./9.	148	51	13 (7)
Lindow (Kr. Ruppin) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	7.5	23.	20	3	—
Februar .	14	4.8	6.	10	12	—
März . . .	27	9.8	29.	8	5	—
April . .	15	4.3	26.	7	1	1
Mai	50	13.9	21.	12	—	3 (1)
Juni . . .	71	33.4	2.	14	—	—
Juli	51	20.4	15.	12	—	—
August .	76	17.6	3.	11	—	—
September	58	15.9	23.	12	—	—
Oktober .	33	6.7	16.	17	1	—
November	8	2.9	30.	6	3	1
December	52	11.8	2.	18	13	2
Jahr . . .	505	33.4	2./6.	147	38	7 (1)
Meyenburg (Kr. Ostprignitz) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
	59	6.5	6.	21	13	—
	15	2.6	11.	12	10	1
	29	12.5	29.	7	5	—
	38	13.4	15.	9	5	3 (1)
	55	12.9	3.	14	1	1
	101	27.3	4.	14	—	—
	44	10.6	5. 18.	13	—	—
	61	23.1	2.	10	—	—
	68	21.7	23.	16	—	—
Perleberg (Kr. Westprignitz) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
	69	19.7	1.	14	12	—
	19	7.5	8.	9	10	—
	25	7.3	13.	7	6	—
	22	6.3	26.	6	2	2 (1)
	35	6.7	21.	11	2	1
	67	14.8	30.	14	—	—
	43	9.2	18.	12	—	—
	67	24.2	31.	11	—	1
	58	17.1	23.	13	—	—
	40	9.1	20.	12	1	—
	1	0.5	25.	2	3	1
	58	16.4	2.	12	12	—
	504	24.2	31./8.	123	48	5 (1)
Michaelisbruch (Kr. Ruppin) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	7.3	1.	15	10	—
Februar .	12	5.6	8.	6	11	2
März . . .	23	9.8	29.	5	8	—
April . . .	7	2.6	26.	5	1	·3
Mai	35	8.5	21.	9	—	1 (1)
Juni . . .	58	20.5	2.	14	—	(2)
Juli	38	18.1	14.	11	—	—
August . .	40	15.1	31.	10	—	—
September	39	14.5	29.	12	—	—
Oktober .	19	2.6	7.	13	1	—
November	5	1.4	30.	5	3	—
December	39	7.9	16.	18	17	2
Jahr . . .	351	20.5	2./6.	123	51	8 (3)
Wittstock (Kr. Ostprignitz) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
	58	9.2	1.	19	13	—
	14	3.0	6.	9	11	(1)
	21	9.4	29.	6	5	—
	20	6.8	15.	6	3	(3)
	46	11.4	20.	13	1	1 (1)
	77	18.2	2.	12	—	—
	52	12.2	5.	10	—	—
	53	15.8	2.	6	—	—
	55	18.9	29.	11	—	—
	26	4.6	16.	12	1	—
	11	4.5	5.	6	2	1 (1)
	38	6.5	2.	16	13	4
	471	18.9	29./9.	126	49	6 (6)
Putlitz (Kr. Westprignitz) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.						
	43					
	3					
	27	14.0	29.	4	3	—
	17	6.0	26.	8	—	(1)
	43	16.0	21.	10	—	(2)
	82	22.5	30.	13	—	—
	70	36.8	15.	6	—	—
	64	13.8	2.	11	—	—
	65	20.3	23.	14	—	—
	49	12.6	16.	14	2	1
	15	6.1	5.	7	3	1
	48	9.7	2.	17	17	1
	526	36.8	15. 7.			
Rägelin (Kr. Ruppin) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	8.0	5.	18	12	
Februar .	16	5.2	6.	10	8	
März . . .	31	6.4	28.	9	4	
April . . .	13	5.5	25.	5	—	
Mai	31	9.0	20.	9	—	
Juni . . .	44	14.4	2.	11	—	
Juli	47	10.4	18.	9	—	
August . .	42	12.0	25.	10	—	
September	34	12.4	29.	11	—	
Oktober .	22	6.0	10.	10	—	
November	12	4.0	5.	7	2	
December	41	9.4	2.	17	12	
Jahr . . .	380	14.4	1./6.	126	38	
Havelberg (Kr. Westprignitz) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
	55	8.7	1.	17	9	1
	21	6.6	8.	11	10	2
	39	12.6	29.	8	6	—
	18	5.6	26.	9	2	1 (1)
	39	12.5	21.	10	1	1
	50	11.8	5.	14	—	—
	36	11.8	18.	13	—	—
	47	20.3	31.	10	—	—
	54	27.9	23.	14	—	—
	21	4.9	10.	11	1	—
	7	3.1	25.	4	2	1
	52	9.5	15.	19	16	—
	439	27.9	23./9.	140	47	6 (1)
Wittenberge (Kr. Westprignitz) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.						
	68	10.8	1.	20	10	—
	27	8.3	8.	12	9	—
	37	11.4	29.	8	4	—
	27	11.2	15.	10	1	2
	39	9.2	21.	10	—	1
	64	12.5	30.	14	—	(1)
	60	14.9	18.	12	—	—
	76	32.3	31.	14	—	—
	51	13.1	8.	15	—	—
	26	6.1	19.	13	1	—
	5	2.2	25.	4	3	—
	52	8.3	2.	18	12	—
	532	32.3	31./8.	150	40	3 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Alt Wustrow (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	10.1	28.	16	7	—	Januar
Februar .	12	4.6	14.	9	7	3	Februar
März . . .	42	24.6	29.	8	6	—	März
April . . .	9	3.6	25.	7	—	1 (1)	April
Mai	41	8.2	21.	11	2	—	Mai
Juni . . .	55	21.9	2.	9	—	(1)	Juni
Juli	29	7.9	7.	10	—	—	Juli
August . .	33	9.3	3.	8	—	—	August
September	60	27.8	23.	11	—	—	September
Oktober .	22	6.5	4.	10	—	—	Oktober
November	4	1.4	25.	4	2	1	November
December	34	6.4	7.	16	15	—	December
Jahr . . .	383	27.8	23. 9.	119	39	5 (2)	Jahr
Zäckerick (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	10.5	28.	16	12	—	Januar
Februar .	9	2.8	14.	6	6	2	Februar
März . . .	36	20.1	29.	5	6	1	März
April . . .	11	5.7	25.	6	—	(1)	April
Mai	48	9.7	21.	10	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	45	9.6	2.	9	—	(1)	Juni
Juli	56	16.1	16.	11	—	—	Juli
August . .	34	5.7	3.	12	—	—	August
September	40	10.2	23.	10	—	—	September
Oktober .	26	7.8	4.	9	—	—	Oktober
November	4	1.8	25.	4	3	—	November
December	34	6.4	7.	17	17	1	December
Jahr . . .	387	20.1	29./3.	115	45	5 (3)	Jahr
Mienken (Kr. Arnswalde) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
Oktober .	28	7.0	30.	7	1	—	Oktober
November	8	5.2	30.	3	2	—	November
December	59	13.1	2.	13	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
Bärwalde i./Neumark (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	9.9	29.	15	13	1	Januar
Februar .	12	2.9	11.	9	12	2	Februar
März . . .	44	23.4	29.	6	7	1	März
April . . .	17	7.9	25.	6	—	2 (1)	April
Mai	55	13.8	3.	11	1	1	Mai
Juni . . .	31	7.3	2.	9	—	—	Juni
Juli	32	8.3	5.	9	—	—	Juli
August . .	33	9.1	1.	9	—	—	August
September	33	6.6	17.	10	—	—	September
Oktober .	25	6.3	4.	11	—	—	Oktober
November	4	2.7	25.	3	2	—	November
December	47	8.4	7.	16	15	1	December
Jahr . . .	379	23.4	29./3.	114	50	8 (1)	Jahr
Zehden (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	7.5	1.	16	7	2	Januar
Februar .	5	1.8	9.	6	9	2	Februar
März . . .	29	13.1	29.	6	10	—	März
April . . .	13	9.1	25.	4	—	(2)	April
Mai	47	16.5	3.	10	—	1	Mai
Juni . . .	32	7.1	12.	10	—	—	Juni
Juli	39	13.2	16.	9	—	—	Juli
August . .	31	7.2	3.	10	—	—	August
September	28	7.7	23.	9	—	—	September
Oktober .	30	7.2	4.	8	1	—	Oktober
November	4	1.5	25. 30.	4	3	—	November
December	41	5.2	15.	13	13	—	December
Jahr . . .	339	16.5	3./5.	105	43	5 (2)	Jahr
Schwachenwalde (Kr. Arnswalde) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	15.0	2.				Januar
Februar .	12	4.1	4.				Februar
März . . .	11	8.0	11.				März
April . . .	15	6.3	27.				April
Mai	49	14.5	22.				Mai
Juni . . .	32	9.3	22.				Juni
Juli	40	16.7	11.				Juli
August . .	35	10.0	3. 5.				August
September	50	12.3	1.				September
Oktober .	60	34.2	2.				Oktober
November	10	5.6	15.				November
December							December
Jahr . . .		34.2	2./10.				Jahr
Königsberg i./Neumark (Kr. Königsberg i. Neumark) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	8.2	1.	15	7	—	Januar
Februar .	11	3.0	6.	8	8	—	Februar
März . . .	35	16.5	29.	9	5	—	März
April . . .	9	3.0	26.	5	—	2	April
Mai	38	10.2	3.	13	—	2	Mai
Juni . . .	45	16.3	2.	8	—	—	Juni
Juli	23	6.0	7.	8	—	(1)	Juli
August . .	60	33.4	1.	9	—	—	August
September	36	8.2	22.	10	—	—	September
Oktober .	30	9.4	4.	9	2	—	Oktober
November	6	2.1	30.	5	2	—	November
December	36	8.4	6.	13	14	—	December
Jahr . . .	374	33.4	1. 8.	112	38	4 (1)	Jahr
Berlinchen (Kr. Soldin) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	10.3	1.	18	14	4	Januar
Februar .	16	3.1	6.	11	13	4	Februar
März . . .	38	15.7	29.	5	6	—	März
April . . .	10	3.6	25.	5	—	1 (1)	April
Mai	37	12.6	22.	12	—	2	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	47	11.8	16.	10	—	—	August
September	52	17.4	8.	12	—	—	September
Oktober .	81	30.3	4.	9	1	—	Oktober
November	6	2.0	25.	3	6	—	November
December	44	10.6	7.	18	14	—	December
Jahr . . .							Jahr
Driesen (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	18.2	1.	20	14	—	Januar
Februar .	12	2.6	6.	12	11	2	Februar
März . . .	33	8.0	28.	9	6	—	März
April . . .	14	5.1	25.	5	—	(1)	April
Mai	49	9.0	22.	13	1	(1)	Mai
Juni . . .	25	4.9	22.	11	—	—	Juni
Juli	31	8.9	15.	11	—	—	Juli
August . .	34	13.6	3.	9	—	—	August
September	41	16.1	8.	10	—	—	September
Oktober .	54	21.7	4.	10	1	—	Oktober
November	4	2.1	25.	4	2	—	November
December	51	9.6	7.	17	15	—	December
Jahr . . .	408	21.7	4. 10.	131	50	2 (2)	Jahr
Küstrin (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	8.5	11.	16	10	2 (1)	Januar
Februar .	13	3.0	11.	9	9	1	Februar
März . . .	32	12.6	29.	7	7	—	März
April . . .	8	4.5	25.	3	—	—	April
Mai	46	9.8	3.	11	1	(1)	Mai
Juni . . .	28	7.2	2.	9	—	—	Juni
Juli	31	10.5	16.	7	—	—	Juli
August . .	34	11.2	1.	8	—	—	August
September	48	14.0	16.	8	—	—	September
Oktober .	20	8.2	4.	6	1	—	Oktober
November	7	3.7	25.	4	2	—	November
December	49	8.3	7.	18	16	—	December
Jahr . . .	364	14.0	16./9.	106	46	3 (2)	Jahr
Soldin (Kr. Soldin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	11.3	1.	17	16	—	Januar
Februar .	11	3.3	11.	6	13	—	Februar
März . . .	42	20.0	29.	6	6	—	März
April . . .	11	3.6	26.	4	—	2	April
Mai	46	10.6	21.	11	2	2	Mai
Juni . . .	44	16.8	2.	10	—	—	Juni
Juli	26	8.4	7.	8	—	—	Juli
August . .	32	9.1	3.	10	—	—	August
September	38	6.8	29.	11	—	—	September
Oktober .	36	13.3	4.	10	2	—	Oktober
November	3	2.1	25.	2	3	—	November
December	38	5.4	7.	17	15	—	December
Jahr . . .	380	20.0	29./3.	112	57	4	Jahr
Friedeberg i./Neumark (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	17.0	1.	20	17	1	Januar
Februar .	17	3.6	14.	10	11	2	Februar
März . . .	33	8.9	29.	7	8	—	März
April . . .	18	5.1	26.	7	—	(1)	April
Mai	44	12.5	22.	13	1	1	Mai
Juni . . .	38	12.4	4.	9	—	—	Juni
Juli	30	6.4	15.	11	—	—	Juli
August . .	39	12.1	3.	9	—	—	August
September	47	17.5	8.	12	—	—	September
Oktober .	70	25.2	4.	12	1	—	Oktober
November	4	2.0	25.	4	2	—	November
December	52	11.2	7.	18	21	—	December
Jahr . . .	463	25.2	4./10.	132	61	4 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Landsberg a./W. II (Kr. Landsberg) H = 36 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	11.3	1.	16	12	—
Februar .	7	1.9	8.	6	14	5
März . . .	30	8.6	28.	6	9	—
April . . .	12	4.1	26.	6	1	1 (1)
Mai	37	8.2	21.	12	1	—
Juni . . .	28	13.1	4.	6	—	—
Juli	36	12.9	15.	9	—	—
August . .	25	10.0	3.	9	—	—
September	42	11.3	8.	10	—	—
Oktober .	59	27.3	4.	13	—	2
November	4	1.8	25. 30.	4	3	1
December	41	8.7	7.	17	19	1
Jahr . . .	358	27.3	4./10.	114	59	10 (1)
Vietz (Kr. Landsberg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	16.7	1.	12	10	—
Februar .	17	3.1	12.	13	8	—
März . . .	38	11.9	29.	8	7	—
April . . .	16	7.0	25.	7	—	1 (1)
Mai	59	18.4	3.	11	1	—
Juni . . .	11	5.3	2.	4	—	—
Juli . . .	42	13.4	16.	9	—	—
August . .	15	6.3	3.	9	—	—
September	44	10.4	1.	11	—	—
Oktober .	29	9.1	4.	11	—	—
November	7	3.5	30.	3	4	—
December	51	9.3	7.	19	21	1
Jahr . . .	390	18.4	3./5.	117	51	2 (1)
Lebus (Kr. Lebus) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	13.5	1.	16	10	—
Februar .	26	5.9	14.	6	7	2
März . . .	32	11.6	29.	7	4	—
April . . .	11	3.8	25.	6	—	1
Mai	37	9.2	7.	12	1	1
Juni . . .	28	5.9	2.	8	—	—
Juli	20	6.0	7.	9	—	—
August . .	22	5.6	3.	9	—	—
September	51	13.3	23.	10	—	—
Oktober .	24	11.8	4.	11	1	—
November	4	2.3	25.	3	1	—
December	51	7.9	7.	18	15	—
Jahr . . .	351	13.5	1./1.	115	39	4
Müncheberg (Kr. Lebus) H = 84 Meter. h_r = 0.5 Meter.						
Januar . .	56	12.8	1.	15	10	—
Februar .	20	6.2	6.	10	11	—
März . . .	37	15.6	29.	7	8	1
April . . .	8	1.7	25.	6	—	2
Mai	43	10.6	7.	10	1	1
Juni . . .	19	4.3	22.	8	—	—
Juli	27	7.9	15.	9	—	—
August . .	42	14.0	3.	9	—	—
September	70	32.5	23.	11	—	—
Oktober .	20	3.8	4.	8	—	—
November	10	4.6	30.	4	2	—
December	65	12.2	2.	20	15	—
Jahr . . .	417	32.5	23./9.	117	47	4
Karlshöhe bei Drossen (Kr. Weststernberg) H = 48* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	8.4	1.	11	11	1
Februar .	7	2.1	6.	6	11	2
März . . .	32	10.8	29.	6	5	1
April . . .	6	3.0	30.	3	—	—
Mai	44	11.3	7.	13	1	—
Juni . . .	22	9.7	2.	9	—	—
Juli	26	9.9	7.	6	—	—
August . .	16	4.9	3.	5	—	—
September	49	10.4	1.	12	—	—
Oktober .	24	10.3	4.	7	2	(1)
November	4	2.3	30.	2	5	—
December	47	10.2	7.	15	13	—
Jahr . . .	306	11.3	7./5.	95[1]	48	4 (1)
[1] Auffällig klein.						
Reppen (Kr. Weststernberg) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	10.4	1.	13	13	5
Februar .	11	3.0	6.	6	8	5
März . . .	18	5.3	12.	6	9	1
April . . .	4	2.1	26.	2	—	(2)
Mai	65	34.5	7.	12	1	1 (1)
Juni . . .	24	4.9	12.	11	—	—
Juli	26	9.8	7.	5	—	—
August . .	13	3.9	3.	8	—	—
September	48	12.3	1. 23.	9	—	—
Oktober .	23	9.1	4.	8	1	1
November	8	5.8	30.	3	3	—
December	48	6.7	16.	19	17	3
Jahr . . .	328	34.5	7./5.	102	52	16 (3)
Kriescht (Kr. Oststernberg) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	14.5	1.	12	9	—
Februar .	10	3.1	10.	4	7	2
März . . .	31	9.0	29.	4	4	—
April . . .	9	6.0	25.	3	—	(1)
Mai	51	10.0	2.	12	1	1 (1)
Juni . . .	21	5.8	2.	8	—	(1)
Juli	21	7.9	7.	9	—	—
August . .	16	5.7	3.	7	—	—
September	33	10.8	1.	11	—	—
Oktober .	31	9.8	4.	10	1	—
November	1	0.8	24.	1	2	—
December	40	10.0	28.	12	11	—
Jahr . . .	309	14.5	1./1.	93[1]	35[1]	3 (3)
[1] Zu klein, namentlich im Winter.						
Ostrow (Kr. Oststernberg) H = 72* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	9.9	1.	13	6	1
Februar .	7	1.4	7.	9	9	4
März . . .	18	5.4	12.	7	6	(1)
April . . .	7	3.2	26.	5	—	(2)
Mai	50	7.6	21.	12	1	1
Juni . . .	26	10.9	2.	8	—	—
Juli	27	10.5	7.	7	—	—
August . .	20	6.8	3.	10	—	—
September	35	9.1	1.	9	—	—
Oktober .	23	14.5	3.	6	1	—
Sternberg (Kr. Oststernberg) H = 91 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	12.0	1.	10	13	1
Februar .	16	5.5	12.	6	11	3
März . . .	24	6.8	16.	6	7	—
April . . .	13	5.5	25.	5	—	2 (1)
Mai	41	7.5	7.	12	1	1
Juni . . .	35	9.5	2.	8	—	—
Juli	26	9.2	5.	3	—	—
August . .	41	14.5	1.	7	—	—
September	42	13.7	23.	8	—	—
Oktober .	31	13.0	3.	8	1	—
November	10	6.0	30.	3	2	—
December	66	11.7	16.	20	16	1
Jahr . . .	407	14.5	1. 8.	96[1]	51	8 (1)
[1] Auffällig klein.						
Zielenzig (Kr. Oststernberg) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
November	8	4.8	30.	3	4	1
December	57	13.4	7.	21	20	—
Trebschen (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	15.2	1.	15	10	—
Februar .	14	5.0	6.	10	7	—
März . . .	24	13.5	16.	3	3	—
April . . .	18	3.5	25.	9	1	1
Mai	35	9.6	20.	11	—	1
Juni . . .	52	14.2	24.	9	—	(1)
Juli	41	10.4	15.	10	—	—
August . .	18	7.8	26.	7	—	—
September	27	9.5	4.	9	—	—
Oktober .	32	16.6	4.	12	2	1
November	4	2.5	25.	2	3	—
December	35	9.5	7.	15	18	1 (1)
Jahr . . .	358	16.6	4./10.	112	44	4 (2)
Züllichau (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	17.3	1.	15	10	
Februar .	15	5.2	6.	11	7	
März . . .	30	9.8	16.	6	3	
April . . .	17	4.2	25.	8	—	
Mai	32	7.1	1.	9	—	
Juni . . .	45	13.2	24.	13	—	
Juli	26	7.1	5.	9	—	
August . .	25	6.0	26.	9	—	
September	25	10.0	4.	8	—	
Oktober .	27	12.0	4.	9	1	
November	4	2.8	25.	2	1	
December	41	10.8	7.	14	*9*	
Jahr . . .	349	17.3	1./1.	113	*31*	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bobersberg (Kr. Krossen)	H = 55* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	52	6.1	25. 31.	*14*	*8*	—	Januar
Februar .	26	9.2	6.	10	10	1	Februar
März . . .	23	8.1	12.	7	6	—	März
April . . .	27	8.9	30.	8	-	—	April
Mai	41	14.6	20.	8	1	(1)	Mai
Juni . . .	49	18.8	24.	12	—	—	Juni
Juli	31	12.9	7.	9	—	—	Juli
August . .	17	7.5	1.	6	—	—	August
September	58	18.3	1.	10	—	—	September
Oktober .	28	15.5	3.	9	1	—	Oktober
November	4	3.9	25.	*1*	*1*	—	November
December	54	11.1	16.	*9*	*10*	—	December
Jahr . . .	410	18.8	24./6.	*103*	*37*	1 (1)	Jahr
Altzauche (Kr. Lübben)	H = 60* Meter.			h_r = 1 Meter.			
	47	7.6	1.	13	*8*	—	
	24	9.1	8.	7	*8*	—	
	18	6.1	12.	6	5	—	
	11	8.7	25.	4	—	(1)	
	75	18.4	20.	12	2	—	
	57	12.5	2.	11	—	—	
	23	11.7	5.	8	—	—	
	22	9.0	26.	7	—	—	
	40	9.3	23.	9	—	(1)	
	7	3.1	3.	5	—	—	
	4	3.4	30.	2	*3*	—	
	32	6.0	30.	10	*8*	—	
	360	18.4	20./5.	94[1]	*34*[1]	(2)	
Dobrilugk (Kr. Luckau)	H = 95 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	55	7.9	28.	18	14	—	
	35	9.7	8.	9	8	3	
	32	15.4	12.	10	8	—	
	12	3.7	25.	7	—	1	
	55	13.1	1.	11	2	2	
	33	7.5	12.	10	—	(1)	
	38	9.4	14.	11	—	—	
	66	31.5	1.	9	—	—	
	20	6.0	1.	9	—	—	
	7	2.4	3.	6	1	—	
	10	5.2	30.	4	4	—	
	46	8.7	16.	18	17	—	
	409	31.5	1. 8.	122	54	6 (1)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Drewitz (Kr. Krossen)	H = 75* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	69	23.3	1.	11	*6*	—	Januar
Februar .	23	6.2	6.	7	7	—	Februar
März . . .	20	11.2	16.	6	4	—	März
April . . .	12	3.6	25.	5	—	(2)	April
Mai	37	7.0	20.	10	1	—	Mai
Juni . . .	51	14.0	24.	9	—	—	Juni
Juli	28	13.7	6.	8	—	—	Juli
August . .	22	10.0	1.	7	—	—	August
September	70	28.1	22.	10	—	(1)	September
Oktober .	24	9.4	4.	3	1	—	Oktober
November	8	2.6	26. 30.	4	3	1	November
December	52	10.0	7.	16	*10*	—	December
Jahr . . .	416	28.1	22./9.	96[1]	*32*[1]	1 (3)	Jahr
Chossewitz (Kr. Lübben)	H = 78* Meter.			h_r = 1 Meter.			
	63	10.0	1.		12	2	
	28	8.0	6.		11	6	
	22	5.0	29.		10	—	
	18	9.0	25.		—	3 (1)	
	55	9.0	3.		2	—	
	31	11.9	12.	11	—	—	
	36	11.1	5.	10	—	—	
	21	6.6	3.	10	—	—	
	66	25.9	23.	13	—	—	
	20	5.0	23.	9	1	—	
	8	3.9	30.	4	4	1	
	58	7.6	16.	20	22	2	
	426	25.9	23./9.		62	14 (1)	
Golssen (Kr. Luckau)	H = 62 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	51	10.1	1.	16	10	1	
	31	11.4	8.	9	8	1	
	29	10.2	12.	7	5	2	
	11	6.5	25.	4	1	1	
	63	14.2	2.	11	1	—	
	37	12.0	2.	12	—	1	
	22	8.3	5.	9	—	—	
	30	7.6	26.	9	—	—	
	48	12.9	7.	8	—	1	
	13	3.6	4.	7	1	—	
	6	4.8	30.	2	4	—	
	44	6.9	15.	14	11	—	
	385	14.2	2./5.	108	41	7	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Guben (Stadtkr. Guben)	H = 47 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	67	13.6	1.	17	10	1	Januar
Februar .	30	8.5	6.	12	13	3	Februar
März . . .	20	8.9	12.	6	7	(1)	März
April . . .	16	6.5	25.	7	—	(1)	April
Mai	62	18.7	20.	11	—	3	Mai
Juni . . .	50	19.4	24.	10	—	(1)	Juni
Juli	28	16.2	7.	6	—	—	Juli
August . .	9	5.6	3.	5	—	—	August
September	66	19.2	23.	11	—	—	September
Oktober .	24	9.3	3.	12	1	—	Oktober
November	5	2.0	25.	4	3	—	November
December	52	10.3	7.	18	18	—	December
Jahr . . .	429	19.4	24./6.	119	52	7 (3)	Jahr
Lieberose (Kr. Lübben)	H = 68 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	51	8.5	4.	16	11	—	
	27	8.7	6.	11	11	3	
	22	8.7	12.	9	8	(1)	
	9	6.9	25.	2	—	1 (1)	
	71	16.5	3.	9	1	2	
	19	5.6	24.	7	—	—	
	21	10.0	5.	7	—	—	
	22	11.2	3.	7	—	—	
	66	22.5	23.	8	—	—	
	17	5.0	24.	11	1	—	
	1	0.6	26.	2	4	—	
	45	9.2	3. 7.	11	8	—	
	371	22.5	23./9.	100	44	6 (2)	
Wendisch Drehna (Kr. Luckau)	H = 114* Meter.			h_r = 1 Meter.			
	65	18.5	1.	17	*9*	—	
	26	11.5	8.	10	6	1	
	19	6.8	12.	6	5	(1)	
	10	3.4	25.	5	—	1	
	72	19.2	20.	11	—	1 (1)	
	24	8.2	6.	8	—	—	
	38	16.0	5.	6	—	—	
	31	9.5	3.	8	—	—	
	34	12.2	7.	11	—	—	
	14	5.6	3.	5	—	—	
	10	5.5	30.	4	3	—	
	46	6.8	15.	13	*11*	—	
	389	19.2	20./5.	104	*34*[1]	3 (2)	

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wellmitz (Landkr. Guben)	H = 43 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	42	12.8	1.	13	*9*	1	Januar
Februar .	19	7.2	6.	8	7	1	Februar
März . . .	17	7.3	12.	7	5	—	März
April . . .	9	4.9	25.	5	1	1	April
Mai	42	11.3	20.	11	1	1	Mai
Juni . . .	28	6.7	12.	11	—	—	Juni
Juli	20	8.7	7.	7	—	—	Juli
August . .	13	5.6	3.	7	—	—	August
September	61	23.0	23.	9	—	—	September
Oktober .	24	6.5	4.	7	—	—	Oktober
November	2	1.5	25.	2	3	—	November
December	46	10.9	7.	16	*9*	—	December
Jahr . . .	323	23.0	23./9.	103[1]	*35*[1]	4	Jahr
Steinkirchen (Kr. Lübben)	H = 53 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	38	6.0	2.	13	10	—	
	23	5.8	8.	8	11	3	
	27	8.2	12.	6	4	(1)	
	14	6.6	30.	6	—	1 (1)	
	66	14.3	20.	11	1	—	
	51	12.0	14.	13	—	—	
	22	9.6	5.	9	—	—	
	27	7.5	2. 26.	7	—	—	
	24	11.3	7.	6	—	—	
	13	3.1	3.	8	—	—	
	6	3.0	30.	3	4	—	
Alt Neudöbern (Kr. Kalau)	H = 95 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	57	11.1	28.	16	7		
	24	10.6	8.	10	9		
	18	7.8	12.	6	8		
	12	4.4	25.	6	1		
	63	17.9	3.	9	1		
	53	18.8	24.	9	—		
	25	6.8	6.	11	—		
	33	11.6	26.	7	—		
	34	8.9	1.	7	—		
	12	5.1	4.	4	1		
	3	2.1	26.	2	3		
	46	7.6	16.	17	16		
	380	18.8	24./6.	104	46		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein, namentlich im Winter.

1892. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) Pommern (Reg. Bez. Stettin) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Dobristroh (Kr. Kalau) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	6.8	28.	15	8	2	Januar
Februar .	24	8.9	8.	8	9	5	Februar
März . . .	10	5.0	12.	4	6	—	März
April . . .	10	3.3	26.	7	2	1 (1)	April
Mai	62	16.7	3.	9	2	1	Mai
Juni . . .	77	26.6	2.	12	—	—	Juni
Juli	30	12.6	15.	6	—	—	Juli
August . .	54	18.1	27.	9	—	—	August
September	32	11.8	4.	8	—	—	September
Oktober .	7	3.3	10.	4	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Friedersdorf (Kr. Sorau) H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	16.9	2.	18	12	2	Januar
Februar .	36	11.0	6.	14	13	1	Februar
März . . .	28	9.2	12.	7	9	—	März
April . . .	19	4.5	25. 26.	6	1	1	April
Mai	49	12.1	3.	7	1	—	Mai
Juni . . .	59	11.3	24.	10	—	(1)	Juni
Juli	35	23.6	7.	7	—	—	Juli
August . .	17	7.5	3.	6	—	—	August
September	68	19.8	23.	8	—	—	September
Oktober .	28	9.5	3.	11	1	—	Oktober
November	4	2.3	5.	3	4	1	November
December	55	11.5	16.	18	15	3	December
Jahr . . .	478	23.6	7./7.	115	56	8 (1)	Jahr
	Spremberg (Kr. Spremberg) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	11.3	1.	18	12	1	Januar
Februar .	35	10.8	8.	16	13	1	Februar
März . . .	24	9.4	12.	8	7	1	März
April . . .	19	5.3	25.	9	2	1	April
Mai	63	16.1	1.	11	2	(1)	Mai
Juni . . .	39	16.3	23.	11	—	(1)	Juni
Juli	39	17.4	7.	8	—	—	Juli
August . .	33	14.8	3.	8	—	—	August
September	44	19.5	1.	9	—	—	September
Oktober .	21	8.4	3.	9	—	1	Oktober
November	4	2.2	25.	2	4	1	November
December	65	7.8	16.	19	15	—	December
Jahr . . .	449	19.5	1./9.	128	55	6 (2)	Jahr
	Laubst (Kr. Kalau) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	10.8	1.	17	9	—	Januar
Februar .	32	12.3	8.	11	10	—	Februar
März . . .	20	8.5	12.	8	8	—	März
April . . .	14	3.4	25.	7	2	1	April
Mai	59	13.8	1.	10	1	—	Mai
Juni . . .	44	17.2	6.	11	—	—	Juni
Juli	55	19.0	7.	8	—	—	Juli
August . .	24	8.0	26.	7	—	—	August
September	48	16.7	1.	9	—	—	September
Oktober .	13	3.4	3.	7	1	—	Oktober
November	7	3.1	25.	3	3	—	November
December	46	6.8	16.	15	14	—	December
Jahr . . .	410	19.0	7./7.	113	48	1	Jahr
	Pförten (Kr. Sorau) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	10.5	2.	19	12	1	Januar
Februar .	38	8.7	6. 14.	11	8	3	Februar
März . . .	26	12.3	12.	5	9	—	März
April . . .	18	5.2	25.	8	—	2	April
Mai	61	16.4	1.	10	—	1	Mai
Juni . . .	41	14.1	24.	10	—	(1)	Juni
Juli	32	15.0	7.	8	—	—	Juli
August . .	13	4.3	10.	7	—	—	August
September	95	23.9	1.	11	—	—	September
Oktober .	29	10.1	3.	11	2	1	Oktober
November	3	1.4	25.	3	4	1	November
December	63	14.9	16.	17	15	4	December
Jahr . . .	488	23.9	1./9.	120	50	13 (1)	Jahr
	Treptow a./Tollense (Kr. Demmin) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	10.8	6.	17	12	1	Januar
Februar .	14	4.6	6.	9	11	2	Februar
März . . .	23	12.2	29.	8	11	2	März
April . . .	18	6.4	26.	6	1	(1)	April
Mai	38	10.4	22.	13	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	55	13.2	2.	11	—	(1)	Juni
Juli	41	14.0	18.	13	—	—	Juli
August . .	68	21.8	2.	9	—	—	August
September	70	23.0	29.	15	—	—	September
Oktober .	49	26.6	18.	13	—	—	Oktober
November	7	2.4	25. 30.	5	3	—	November
December	53	11.7	2.	18	16	4	December
Jahr . . .	496	26.6	18./10.	137	55	10 (4)	Jahr
	Burg i. Spreewalde [Kaupergemeinde] (Ldkr. Kottbus) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	12.3	1.				Januar
Februar .	26	8.3	8.				Februar
März . . .	19	8.1	12.				März
April . . .	13	10.0	25.				April
Mai	67	18.0	20.				Mai
Juni . . .	58	22.2	2.				Juni
Juli . . .	18	11.0	5.				Juli
August . .	10	9.0	26.				August
September	32	10.4	7.				September
Oktober .	3	1.8	17.				Oktober
November	8	4.4	26.				November
December	41	7.6	30.				December
Jahr . . .	344	22.2	2./6.				Jahr
	Triebel (Kr. Sorau) H = 135* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	13.9	1.	19	16	—	Januar
Februar .	42	8.4	8.	14	14	2	Februar
März . . .	32	9.8	12.	6	11	1	März
April . . .	21	5.0	16.	8	1	1	April
Mai	65	17.1	1.	10	1	—	Mai
Juni . . .	49	8.6	23.	11	—	—	Juni
Juli	27	12.0	7.	6	—	—	Juli
August . .	16	6.3	3.	6	—	(1)	August
September	58	18.0	1.	10	—	—	September
Oktober .	25	8.9	3.	11	2	1	Oktober
November	4	2.5	25.	2	3	—	November
December	69	11.3	7.	20	14	—	December
Jahr . . .	487	18.0	1./9.	123	62	5 (1)	Jahr
	Altwigshagen (Kr. Anklam) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli . . .							Juli
August . .	81	27.4	3.	9	—	—	August
September	52	17.0	29.	11	—	—	September
Oktober .	62	32.3	18.	11	—	—	Oktober
November	8	4.5	25.	3	—	—	November
December	54	7.8	7.	*14*	*8*	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Burg i. Spreewalde [Kirchdorf] (Landkr. Kottbus) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	8.6	28.	18	12	2	Januar
Februar .	25	6.1	1.	11	9	1	Februar
März . . .	18	7.4	12.	7	6	—	März
April . . .	15	7.6	25.	8	—	1 (1)	April
Mai	65	14.4	20.	11	1	1	Mai
Juni . . .	50	17.4	2.	9	—	—	Juni
Juli	19	9.4	7.	5	—	—	Juli
August . .	18	6.2	26.	7	—	—	August
September	51	15.2	1.	9	—	(1)	September
Oktober .	12	2.5	4.	8	—	1	Oktober
November	5	3.9	30.	3	3	—	November
December	39	6.2	16. 30.	18	13	—	December
Jahr . . .	365	17.4	2./6.	114	44	6 (2)	Jahr
	Sorau (Kr. Sorau) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	101	39.9	1.	17	13	2	Januar
Februar .	24	4.1	12.	13	11	3	Februar
März . . .	19	5.4	13.	7	11	—	März
April . . .	24	5.9	26.	9	1	—	April
Mai	51	14.1	3.	9	—	1	Mai
Juni . . .	49	20.1	24.	11	—	—	Juni
Juli	31	10.9	7.	6	—	—	Juli
August . .	18	8.1	10.	5	—	—	August
September	60	24.5	23.	8	—	—	September
Oktober .	24	12.9	3.	7	1	—	Oktober
November	2	1.0	25.	3	2	—	November
December	51	9.6	17.	21	17	(1)	December
Jahr . . .	454	39.9	1./1.	116	56	6 (1)	Jahr
	Anklam (Kr. Anklam) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	13.2	11.	20	11	(1)	Januar
Februar .	24	7.0	16.	11	9	(1)	Februar
März . . .	26	11.7	29.	11	7	—	März
April . . .	16	5.4	26.	8	1	—	April
Mai	40	8.0	22.	14	—	—	Mai
Juni . . .	68	21.1	4.	14	—	—	Juni
Juli	32	10.3	18.	11	—	—	Juli
August . .	92	39.7	3.	11	—	—	August
September	67	23.1	29.	13	—	—	September
Oktober .	84	44.5	18.	11	—	—	Oktober
November	9	5.1	25.	7	2	(1)	November
December	65	15.1	2.	20	14	(1)	December
Jahr . . .	594	44.5	18./10.	151	44	(4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Boldekow (Kr. Anklam) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	15.3	5.	14	11	—	Januar
Februar .	23	7.3	6.	8	6	—	Februar
März . . .	23	11.2	29.	4	2	—	März
April . . .	11	5.1	26.	6	1	—	April
Mai	57	18.6	23.	15	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	42	7.8	2.	10	—	—	Juni
Juli	35	16.6	18.	10	—	—	Juli
August . .	67	18.1	3.	5	—	—	August
September	60	27.1	29.	9	—	—	September
Oktober .	65	30.2	18.	11	—	—	Oktober
November	7	4.5	25.	3	2	—	November
December	60	6.6	7.	18	18	—	December
Jahr . . .	526	30.2	18./10.	113[1])	40	2 (1)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Bismark (Kr. Randow) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	10.5	11.	17	10	1	Januar
Februar .	16	6.2	6.	7	7	2	Februar
März . . .	30	9.8	29.	9	6	—	März
April . . .	9	4.1	26.	7	—	(1)	April
Mai	51	10.6	22.	14	1	—	Mai
Juni . . .	34	8.6	3.	10	—	—	Juni
Juli	34	8.9	18.	12	—	—	Juli
August . .	57	31.2	3.	10	—	—	August
September	41	12.5	29.	11	—	—	September
Oktober .	37	12.0	4.	9	—	—	Oktober
November	5	2.2	25.	3	*1*	—	November
December	39	6.3	16.	16	*12*	—	December
Jahr . . .	409	31.2	3./8.	125	*37*	3 (1)	Jahr
Greifenhagen (Kr. Greifenhagen) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	7.9	11.	15	10	1	Januar
Februar .	10	4.1	6.	6	7	—	Februar
März . . .	33	14.1	29.	6	6	—	März
April . . .	8	4.9	27.	4	1	1	April
Mai	33	8.1	22.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	29	9.5	2.	9	—	—	Juni
Juli	33	8.1	18.	8	—	—	Juli
August . .	70	24.0	3.	8	—	—	August
September	31	6.4	29.	9	—	—	September
Oktober .	49	12.9	4.	9	—	—	Oktober
November	8	2.9	25.	4	2	—	November
December	38	7.9	2.	14	12	—	December
Jahr . . .	383	24.0	3./8.	102[1])	38	2 (1)	Jahr
[1]) Auffällig klein.							
Koserow (Kr. Usedom-Wollin) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	10.0	1.				Januar
Februar .	15	5.6	17.				Februar
März . . .	20	5.3	15.				März
April . . .	17	8.7	26.				April
Mai	49	9.6	7.				Mai
Juni . . .	50	22.2	4.				Juni
Juli	52	17.7	18.				Juli
August . .	70	18.7	3.				August
September	55	20.3	28.				September
Oktober .	89	41.4	17.				Oktober
November	5	2.0	25.				November
December	43	6.1	2.				December
Jahr . . .	518	41.4	17./10.	.			Jahr
Penkun (Kr. Randow) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	44	10.2	11.	10?	10	—	Januar
Februar .	8	3.2	8.	5	7	2	Februar
März . . .	24	8.7	28.	7	8	—	März
April . . .	10	5.1	27.	6	1	1 (2)	April
Mai	35	7.7	22.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	30	7.1	24.	9	—	—	Juni
Juli	30	7.6	17.	10	—	—	Juli
August . .	61	22.1	3.	9	—	—	August
September	50	12.8	29.	10	—	—	September
Oktober .	32	9.6	18.	9	1	—	Oktober
November	2	1.4	24.	1	3	—	November
December	34	5.8	2.	15	15	—	December
Jahr . . .	360	22.1	3./8.	101[1])	45	3 (4)	Jahr
Falkenberg (Kr. Pyritz) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	9.2	1.	12	9	—	Januar
Februar .	24	4.6	7.	10	8	—	Februar
März . . .	38	20.6	29.	7	6	—	März
April . . .	7	3.5	26.	*2*	—	—	April
Mai	36	7.3	22.	12	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	40	12.2	22.	10	—	(1)	Juni
Juli	48	16.5	5.	10	—	—	Juli
August . .	43	23.4	3.	9	—	—	August
September	48	16.8	6.	7	—	—	September
Oktober .	87	31.2	2.	8	—	—	Oktober
November	10	8.1	26.	3	2	—	November
December	57	7.2	6.	22	18	3	December
Jahr . . .	476	31.2	2./10.	112	43	4 (2)	Jahr
[1]) Auffällig klein.							
Pasewalk (Kr. Ueckermünde) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	8.3	11.	18	14	2	Januar
Februar .	14	5.2	6.	10	11	2	Februar
März . . .	26	8.8	29.	8	8	—	März
April . . .	10	5.1	26.	7	—	—	April
Mai	36	7.5	20.	12	1	1	Mai
Juni . . .	29	6.8	4.	9	—	—	Juni
Juli	38	13.7	18.	13	—	—	Juli
August . .	36	17.2	31.	10	—	—	August
September	40	9.8	29.	11	—	—	September
Oktober .	30	7.5	4.	10	—	—	Oktober
November	6	6.0	30.	1	1	—	November
December	56	10.9	2.	16	13	1	December
Jahr . . .	366	17.2	31./8.	125	48	6	Jahr
Pölitz (Kr. Randow) H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	7.0	11.	16	12	2	Januar
Februar .	16	5.5	6.	6	9	2	Februar
März . . .	30	8.9	29.	8	5	—	März
April . . .	13	5.2	26.	7	—	(1)	April
Mai	50	13.6	22.	13	—	1	Mai
Juni . . .	47	8.0	4.	13	—	—	Juni
Juli	35	13.6	18.	8	—	—	Juli
August . .	42	18.1	3.	11	—	—	August
September	43	9.4	29.	12	—	—	September
Oktober .	54	15.5	4.	13	—	—	Oktober
November	9	4.2	30.	5	4	—	November
December	51	8.8	7.	17	18	1	December
Jahr . . .	435	18.1	3./8.	129	48	6 (1)	Jahr
Sallentin (Kr. Pyritz) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	10.7	11.	15	12	—	Januar
Februar .	16	5.1	5.	9	10	—	Februar
März . . .	43	22.5	29.	6	7	—	März
April . . .	7	1.7	23.	6	—	1	April
Mai	32	7.7	21.	11	—	—	Mai
Juni . . .	39	14.8	2.	11	—	—	Juni
Juli	25	7.0	7.	10	—	—	Juli
August . .	53	23.8	3.	10	—	—	August
September	44	16.6	8.	8	—	—	September
Oktober .	70	20.7	4.	7	1	—	Oktober
November	3	2.0	29.	2	1	—	November
December	39	9.2	14.	14	14	—	December
Jahr . . .	428	23.8	3./8.	109	45	1	Jahr
Ueckermünde (Kr. Ueckermünde) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	10.8	11.	18	13	—	Januar
Februar .	23	5.6	17.	7	12	—	Februar
März . . .	30	11.4	29.	7	13	—	März
April . . .	13	6.3	26.	8	2	3	April
Mai	43	9.7	22.	13	2	2	Mai
Juni . . .	39	7.3	15. 22.	9	—	(1)	Juni
Juli	40	12.8	18.	11	—	—	Juli
August . .	76	33.0	3.	8	—	—	August
September	58	13.0	22. 29.	12	—	—	September
Oktober .	65	28.0	18.	15	1	—	Oktober
November	8	3.8	25.	6	2	1	November
December	58	12.0	2.	20	18	1	December
Jahr . . .	517	33.0	3./8.	134	63	7 (1)	Jahr
Bahn (Kr. Greifenhagen) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	8.4	1.	14	10	—	Januar
Februar .	7	2.4	6.	6	11	1	Februar
März . . .	33	16.0	29.	7	5	—	März
April . . .	9	3.0	26.	5	—	2	April
Mai	38	11.3	22.	12	—	3 (1)	Mai
Juni . . .	42	15.1	2.	11	—	—	Juni
Juli	36	7.8	18.	10	—	—	Juli
August . .	65	28.9	1.	8	—	—	August
September	33	7.1	8.	10	—	—	September
Oktober .	44	13.5	4.	10	1	—	Oktober
November	4	2.0	30.	4	3	—	November
December	24	5.4	16.	13	14	—	December
Jahr . . .	364	28.9	1./8.	110	44	6 (1)	Jahr
Werben (Kr. Pyritz) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	9.0	1.	15	10	1	Januar
Februar .	14	4.5	8.	9	8	5	Februar
März . . .	43	19.4	29.	7	8	—	März
April . . .	8	2.8	26.	5	—	(1)	April
Mai	23	4.5	21.	11	1	1	Mai
Juni . . .	36	12.3	14.	11	—	—	Juni
Juli	30	9.5	7.	8	—	(1)	Juli
August . .	57	25.7	1.	10	—	—	August
September	37	8.5	8.	9	—	—	September
Oktober .	49	14.4	4.	9	1	—	Oktober
November	3	1.4	25.	3	5	—	November
December	38	7.3	7.	17	17	1	December
Jahr . . .	378	25.7	1./8.	114	50	8 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Jakobshagen (Kr. Saatzig) — H = 75 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	9.7	31.				Januar
Februar .	31	8.7	6.				Februar
März . . .	34	24.1	29.				März
April . . .	15	7.0	26.				April
Mai	*26*	6.9	21.				Mai
Juni . . .	40	15.6	2.				Juni
Juli	*13*	6.4	18.				Juli
August . .	46	10.3	10.				August
September	31	9.5	18.				September
Oktober .	45	15.1	4.				Oktober
November	7	3.4	23.				November
December	50	9.3	2.				December
Jahr . . .	*391*	24.1	29./3.				Jahr
Massow (Kr. Naugard) — H = 65 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	65	11.5	11.	17	14	1	
	18	6.7	6.	10	8	—	
	29	12.9	29.	8	7	—	
	15	5.3	26.	6	—	—	
	39	9.4	22.	13	—	—	
	44	8.5	4.	11	—	—	
	27	10.0	18.	8	—	—	
	61	20.0	1.	9	—	—	
	40	8.7	8.	10	—	—	
	69	20.0	2.	11	1	—	
	9	3.8	25.	4	3	—	
	45	7.7	16.	16	15	—	
	461	20.0	1./8. 2./10.	123	48[1])	1	
Kartlow (Kr. Kammin) — H = 21 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	28	7.1	6.	11	9	—	
	28	7.6	29.	8	6	—	
	11	4.9	26.	6	—	—	
	50	13.2	22.	11	—	2	
	32	6.2	25.	9	—	—	
	34	8.2	1.	7	—	—	
	62	28.1	3.	7	—	—	
	49	10.6	29.	10	—	—	
	76	17.4	4.	12	—	—	
	12	5.5	25.	5	2	—	
	67	14.6	2.	21	21	—	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nörenberg (Kr. Saatzig) — H = 123 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	44	16.8	29.	11	8	—	März
April . . .	20	5.5	26.	6	1	1	April
Mai	39	7.2	22.	10	—	2	Mai
Juni . . .	47	8.1	2.	13	—	—	Juni
Juli	27	7.7	15.	8	—	—	Juli
August . .	42	13.2	5.	12	—	—	August
September	44	19.5	18.	10	—	(1)	September
Oktober .	53	25.1	4.	12	1	—	Oktober
November	8	3.3	25.	6	4	—	November
December	44	5.9	7.	19	18	—	December
Jahr . . .							Jahr
Naugard (Kr. Naugard) — H = 50 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	23	5.2	26.	8	—	3	
	49	10.1	20.	14	1	3 (1)	
	49	11.5	2.	11	—	—	
	42	11.9	8.	10	—	—	
	122	55.8	10.	14	—	1	
	65	26.0	24.	12	—	—	
	72	19.7	4.	15	1	—	
	14			6	5	—	
	43				17	—	
Klein Stepenitz (Kr. Kammin) — H = 1 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	53	7.5	23.	16	10	(3)	
	14	6.0	6.	6	6	1 (1)	
	28	8.0	29.	8	6	—	
	14	8.0	27.	5	—	1 (4)	
	36	9.2	22.	11	1	1	
	49	16.2	4.	11	—	—	
	39	14.4	18.	9	—	—	
	51	33.4	3.	7	—	—	
	44	8.7	22.	10	—	—	
	54	18.0	4.	11	1	(1)	
	6	3.8	30.	3	4	(1)	
	53	11.0	2.	15	15	(1)	
	441	33.4	3./8.	112	43	3 (11)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Zachan (Kr. Saatzig) — H = 50 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	8.6	1.	17	14	2 (1)	Januar
Februar .	15	7.1	6.	8	7	—	Februar
März . . .	41	22.6	29.	6	7	—	März
April . . .	15	5.3	26.	6	1	2 (1)	April
Mai	31	6.7	21.	11	—	2	Mai
Juni . . .	38	8.8	2.	11	—	—	Juni
Juli	38	11.6	9.	9	—	—	Juli
August . .	41	10.2	3.	8	—	—	August
September	39	13.4	8.	11	—	—	September
Oktober .	62	21.9	4.	10	1	—	Oktober
November	7	2.3	25.	6	4	—	November
December	35	7.9	16.	17	19	—	December
Jahr . . .	409	22.6	29./3.	120	53	6 (2)	Jahr
Gülzow (Kr. Kammin) — H = 18 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	59	10.5	1.				
	13	4.8	6.				
	24	8.4	16.				
	13	4.6	25.				
	55	19.1	21.				
	39	10.0	5.				
	43	16.1	18.				
	72	18.3	3.				
	53	15.6	24.				
	89	20.0	4.				
	13	9.8	25.				
	44	10.4	7.				
	517	20.0	4./10.				
Pribbernow (Kr. Kammin) — H = 25 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	55						
	24						
	24						
	12						
	42	8.8	22.				
	40	6.4	25.				
	45	17.6	18.				
	65	34.0	3.				
	48	9.5	29.				
	71	16.5	4.				
	11	6.0	30.				
	55	13.0	16.				
	492	34.0	3./8.				

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Daber (Kr. Naugard) — H = 60 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	12.4	30.	13	16	1 (2)	Januar
Februar .	8	2.7	6.	9	9	3 (1)	Februar
März . . .	30	13.3	29.	10	10	—	März
April . . .	23	5.7	25.	7	1	(3)	April
Mai	37	7.4	22.	13	1	(2)	Mai
Juni . . .	67	20.2	2.	12	—	(1)	Juni
Juli	32	10.3	15.	9	—	—	Juli
August . .	46	12.4	3.	13	—	(1)	August
September	45	12.6	24.	10	—	—	September
Oktober .	54	22.6	4.	14	2	(1)	Oktober
November	8	3.5	25.	5	5	(1)	November
December	36	6.2	16.	18	18	—	December
Jahr . . .	432	22.6	4./10.	133	62	4 (12)	Jahr
Kammin (Kr. Kammin) — H = 5 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	74	11.6	11.	19	13	1 (1)	
	23	6.4	11.	8	13	5	
	24	6.7	29.	9	12	1	
	13	5.5	26.	8	—	1 (1)	
	51	16.6	20.	13	2	2 (2)	
	45	8.5	19.	11	—	—	
	53	24.5	18.	9	—	—	
	54	20.9	3.	8	—	—	
	56	14.5	24.	12	—	—	
	75	17.8	4.	13	—	1	
	11	4.2	30.	7	4	2	
	61	8.8	2.	23	21	2 (1)	
	540	24.5	18./7.	140	65	15 (5)	
Neuhof (Kr. Greifenberg) — H = 12 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	56	9.6	1.	17	13	—	
	16	4.7	7.	9	10	1	
	21	7.1	29.	14	7	1	
	19	5.1	26.	9	1	—	
	37	11.4	20.	11	1	(1)	
	49	8.6	22.	11	—	—	
	56	14.7	18.	9	—	—	
	40	11.3	27.	7	—	—	
	60	13.2	29.	11	—	—	
	67	20.3	4.	14	—	—	
	14	4.3	30.	6	4	—	
	42	7.7	3.	20	20	—	
	477	20.3	4./10.	138	56	2 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Suckowshof (Kr. Greifenberg) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	14.6	30.	19	12	2	Januar
Februar .	19	9.6	16.	9	7	—	Februar
März . . .	32	6.7	29.	11	8	—	März
April . . .	19	4.5	26.	10	—	—	April
Mai	41	12.0	20.	12	1	1 (1)	Mai
Juni. . . .	63	12.2	4.	11	—	(1)	Juni
Juli	40	13.1	15.	10	—	—	Juli
August . .	47	8.5	9. 27.	8	—	—	August
September	50	8.2	21.	10	—	—	September
Oktober .	67	19.3	4.	14	1	—	Oktober
November	12	7.9	25.	5	5	—	November
December	42	8.8	7.	19	23	1	December
Jahr . . .	502	19.3	4./10.	138	57	4 (2)	Jahr
Venzlaffshagen (Kr. Schivelbein) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	99	14.4	29.	16	13	—	Januar
Februar .	23	6.5	6.	8	5	(1)	Februar
März . . .	49	22.0	29.	11	7	—	März
April . . .	23	5.6	27.	7	—	(1)	April
Mai	38	9.5	22.	11	1	(3)	Mai
Juni	40	10.5	14.	11	—	—	Juni
Juli	42	15.5	15.	9	—	—	Juli
August . .	59	18.2	3.	11	—	—	August
September	22	7.2	18.	7	—	—	September
Oktober .	62	14.1	3.	13	1	—	Oktober
November	10	5.2	25.	5	4	—	November
December							December
Jahr . . .		22.0	29./3.				Jahr
Gross Born (Kr. Neustettin) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	10.0	1.	15	16	2	Januar
Februar .	11	3.1	15.	7	6	1	Februar
März . . .	40	12.2	29.	10	8	—	März
April . . .	26	9.2	27.	10	—	(3)	April
Mai	45	11.5	22.	12	1	2	Mai
Juni	31	9.8	2.	12	—	—	Juni
Juli	30	8.8	15.	11	—	—	Juli
August . .	39	21.1	3.	8	—	—	August
September	65	18.3	18.	10	—	—	September
Oktober .	46	18.3	4.	11	2	1	Oktober
November	5	1.9	25.	3	4	—	November
December	*26*	5.1	6.	*15*	17	—	December
Jahr . . .	*409*	21.1	3./8.	*124*	54	6 (3)	Jahr
Labes (Kr. Regenwalde) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	87	18.6	30.	19	19	(2)	Januar
Februar .	29	6.1	15.	11	10	1	Februar
März . . .	48	17.2	29.	12	13	—	März
April . . .	27	5.2	26.	8	1	3	April
Mai	43	9.2	23.	14	2	2 (1)	Mai
Juni . . .	47	10.5	14.	12	—	—	Juni
Juli	35	9.1	15.	11	—	—	Juli
August . .	66	16.5	3.	13	—	—	August
September	43	11.1	8.	10	—	—	September
Oktober .	47	10.9	4.	14	1	—	Oktober
November	12	3.4	25.	6	7	—	November
December	59	12.0	2.	20	22	—	December
Jahr . . .	543	18.6	30./1.	150	75	6 (3)	Jahr
Dramburg (Kr. Dramburg) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	10.7	11.	18	15	3	Januar
Februar .	12	3.2	15.	7	8	2	Februar
März . . .	49	24.2	29.	10	12	—	März
April . . .	22	7.9	25.	7	1	2	April
Mai	49	11.2	22.	11	1	5	Mai
Juni . . .	47	12.4	12.	11	—	(1)	Juni
Juli	34	16.2	15.	10	—	—	Juli
August . .	82	48.3	3.	10	—	—	August
September	42	17.3	18.	11	—	(1)	September
Oktober .	61	21.6	3.	13	3	1	Oktober
November	4	1.8	25.	4	5	1	November
December	41	7.4	2.	16	23	—	December
Jahr . . .	493	48.3	3./8.	128	68	14(2)	Jahr
Gross Krössin (Kr. Neustettin) H = 68 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	78	21.0	30.	19	15	—	Januar
Februar .	17	4.8	15.	10	7	—	Februar
März . . .	47	22.1	29.	8	5	—	März
April . . .	22	4.9	18.	8	—	2	April
Mai	46	12.4	22.	12	—	1	Mai
Juni . . .	56	12.8	19.	12	—	—	Juni
Juli	60	20.9	15.	9	—	—	Juli
August . .	49	20.7	10.	9	—	—	August
September	74	24.4	18.	10	—	—	September
Oktober .	43	25.6	4.	8	1	1	Oktober
November	12	6.2	25.	6	5	—	November
December	48	5.6	8.	21	19	—	December
Jahr . . .	552	25.6	4./10.	132	52	4	Jahr
Pinnow (Kr. Regenwalde) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	93	17.0	11.	18	16	—	Januar
Februar .	29	6.3	12.	9	7	—	Februar
März . . .	25	6.4	29.	8	11	—	März
April . . .	16	4.5	26.	6	—	—	April
Mai	49	8.2	23.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	65	13.1	4.	12	—	—	Juni
Juli	49	18.5	15.	9	—	—	Juli
August . .	42	11.7	5.	8?	—	—	August
September	54	8.8	1.	10	—	—	September
Oktober .	56	14.0	4.	11	—	—	Oktober
November	19	7.0	25.	7	5	—	November
December	63	10.3	2.	15	13	—	December
Jahr . . .	560	18.5	15./7.	125?	52	(1)	Jahr
Wusterwitz (Kr. Dramburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101	22.1	30.	23	24	2	Januar
Februar .	31	7.5	6.	11	12	1	Februar
März . . .	60	22.1	29.	10	11	—	März
April . . .	29	6.1	26.	9	—	2	April
Mai	51	10.8	22.	13	2	2 (1)	Mai
Juni . . .	42	8.3	14.	11	—	—	Juni
Juli	39	11.7	15.	8	—	—	Juli
August . .	47	15.3	5.	10	—	(1)	August
September	39	12.8	18.	10	—	—	September
Oktober .	38	13.3	4.	12	1	—	Oktober
November	12	5.2	25.	7	5	1	November
December	64	7.1	2.	22	22	—	December
Jahr . . .	553	22.1	30./1. 29./3.	146	77	8 (2)	Jahr
Ratzebuhr (Kr. Neustettin) H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	13.0	1.				Januar
Februar .	20	6.2	6.				Februar
März . . .	40	15.3	29.				März
April . . .	17	7.0	25.				April
Mai	28	6.4	22.				Mai
Juni . . .	27	6.7	14.				Juni
Juli	35	10.0	15.				Juli
August . .	28	12.5	3.				August
September	57	17.3	18.				September
Oktober .	34	12.8	4.				Oktober
November	7	5.8	25.				November
December	47	12.0	3.				December
Jahr . . .	411	17.3	18./9.				Jahr
Regenwalde (Kr. Regenwalde) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	11.6	11.	15	9	—	Januar
Februar .	34	8.1	17.	12	11	—	Februar
März . . .	27	7.8	29.	13	9	—	März
April . . .	15	3.7	26.	7	—	—	April
Mai	52	10.7	22.	14	2	(7)	Mai
Juni . . .	51	9.6	2.	12	—	—	Juni
Juli	18	5.6	7.	10	—	—	Juli
August . .	68	15.5	10.	18	—	—	August
September	63	9.4	18.	12	—	—	September
Oktober .	45	19.8	4.	10	2	—	Oktober
November	12	4.7	30.	8	7	1	November
December	59	7.8	2.	18	18	—	December
Jahr . . .	496	19.8	4./10.	149	58	1 (7)	Jahr
Bärwalde (Kr. Neustettin) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	9.6	11.	18	20	4	Januar
Februar .	16	4.1	15.	9	10	3	Februar
März . . .	56	27.4	29.	10	11	2	März
April . . .	24	5.0	18.	8	1	2	April
Mai	37	10.1	22.	13	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	58	14.7	21.	14	—	(2)	Juni
Juli	45	20.2	15.	10	—	(1)	Juli
August . .	34	7.8	8.	10	—	—	August
September	58	17.8	24.	9	—	—	September
Oktober .	48	20.2	4.	13	2	2	Oktober
November	12	5.6	25.	4	5	—	November
December	67	11.4	2.	23	18	6	December
Jahr . . .	516	27.4	29./3.	141	68	21 (4)	Jahr
Tempelburg (Kr. Neustettin) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	14.3	30.	17	15	(2)	Januar
Februar .	22	6.3	6.	9	6	—	Februar
März . . .	58	24.9	29.	10	8	(1)	März
April . . .	31	9.2	25.	8	1	1 (1)	April
Mai	58	17.1	23.	12	2	1 (2)	Mai
Juni . . .	35	9.3	21.	9	—	—	Juni
Juli	39	10.8	15.	11	—	—	Juli
August . .	43	11.3	3.	8	—	—	August
September	67	16.1	18.	10	—	—	September
Oktober .	62	19.9	4.	12	1	—	Oktober
November	10	2.9	4.	5	4	—	November
December	64	11.0	2.	19	17	—	December
Jahr . . .	577	24.9	29./3.	130	54	2 (6)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wurchow (Kr. Neustettin) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	43	13.3	10.	10	—	—	August
September	62	19.9	18.	12	—	—	September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
Rogzow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	58	13.6	1.	14	9	(1)	Januar
Februar	18	4.3	16.	7	6	—	Februar
März	32	5.4	28.	9	5	—	März
April	19	6.7	26.	5	—	—	April
Mai	55	10.4	20.	11	1	—	Mai
Juni	66	11.6	19.	11	—	—	Juni
Juli	44	22.3	15.	6	—	—	Juli
August	64	34.2	10.	6	—	—	August
September	50	13.4	18.	8	—	—	September
Oktober	56	20.4	4.	10	1	—	Oktober
November	21	11.3	25.	6	3	—	November
December	44	5.7	7.	16	11	—	December
Jahr	527	34.2	10./8.	109[1]	36[1]	(1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Gross Karzenburg (Kr. Bublitz) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	104	24.1	30.	16			Januar
Februar	20	6.3	15.	6			Februar
März	54	26.3	29.	9			März
April	14	7.5	27.	7			April
Mai	61	22.2	22.	11			Mai
Juni	40	9.0	25.	12			Juni
Juli	70	25.5	15.	8			Juli
August	44	10.4	10.	8			August
September	64	20.0	18.	11			September
Oktober	44	16.3	4.	10			Oktober
November	16	5.0	30.	7			November
December	48	6.1	6.	15			December
Jahr	579	26.3	29./3.	120[1]			Jahr
[1] Zu klein.							
Belgard (Kr. Belgard) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	47	8.2	24.	12	—	—	Juni
Juli	62	31.0	15.	11	—	—	Juli
August	55	22.1	10.	8	—	—	August
September	44	8.5	22.	10	—	—	September
Oktober	46	17.8	4.	13	—	—	Oktober
November	14	6.5	26.	5	7	1	November
December	34	5.9	31.	15	15	—	December
Jahr							Jahr
Funkenhagen (Kr. Köslin) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	68	11.4	11.	18	11	1	Januar
Februar	25	10.2	16.	11	10	2	Februar
März	34	7.0	29.	9	7	1	März
April	18	4.5	18.	6	—	—	April
Mai	42	11.4	4.	12	1	(1)	Mai
Juni	54	10.7	4.	10	—	—	Juni
Juli	84	51.5	15.	11	—	—	Juli
August	33	10.0	5.	9	—	—	August
September	53	8.3	12.	13	—	—	September
Oktober	89	22.3	25.	14	1	1	Oktober
November	28	12.4	26.	8	1	—	November
December	54	8.0	2.	17	15	—	December
Jahr	582	51.5	15./7.	138	46	5 (1)	Jahr
Pollnow (Kr. Schlawe) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	116	23.7	30.	18	17	—	Januar
Februar	24	6.3	14.	7	11	—	Februar
März	44	20.7	29.	12	9	—	März
April	21	8.3	27.	9	1	1	April
Mai	52	11.3	22.	13	1	1	Mai
Juni	58	16.5	25.	13	—	—	Juni
Juli	76	31.5	15.	11	—	—	Juli
August	40	9.3	10.	10	—	—	August
September	67	17.4	22.	13	—	—	September
Oktober	49	14.3	4.	12	1	—	Oktober
November	30	11.7	25.	8	6	—	November
December	71	9.9	6.	21	15	1	December
Jahr	648	31.5	15./7.	147	61	3	Jahr
Degow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 26 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	50	9.8	11.	13	12	—	Januar
Februar	29	7.9	16.	11	6	—	Februar
März	33	8.7	9.	9	5	—	März
April	16	4.2	18.	9	—	(1)	April
Mai	41	10.3	20.	12	1	(2)	Mai
Juni	63	17.5	4.	10	—	(1)	Juni
Juli	58	28.0	15.	9	—	—	Juli
August	42	8.9	31.	8	—	—	August
September	60	10.8	22.	13	—	(1)	September
Oktober	71	22.5	4.	14	1	(1)	Oktober
November	21	7.1	26.	6	3	—	November
December	44	7.1	2.	15	13	(1)	December
Jahr	528	28.0	15./7.	129	41	(7)	Jahr
Seidel (Kr. Köslin) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	43	6.9	31.	19	17	—	Januar
Februar	11	2.8	15.	10	10	—	Februar
März	15	3.6	25.	9	6	—	März
April							April
Mai							Mai
Juni	78	25.1	21.	13	—	—	Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
Ratteick (Kr. Schlawe) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	95	15.3	26.	14	11		Januar
Februar	21	5.1	15.	8	9		Februar
März	32	10.5	29.	9	11		März
April	20	6.3	18.	5	—		April
Mai	53	10.0	20.	12	2		Mai
Juni	89	15.2	21.	10	—		Juni
Juli	93	45.1	15.	10	—		Juli
August	37	10.9	5.	9	—		August
September	49	9.0	29.	10	—		September
Oktober	56	14.6	4.	13	1		Oktober
November	34	11.6	25.	7	3		November
December	53	7.4	3.	17	18		December
Jahr	632	45.1	15./7.	124[1]	55		Jahr
[1] Zu klein.							
Drenow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	83	15.0	30.	15	8		Januar
Februar	22	10.6	16.	5	4		Februar
März	27	7.6	29.	7	6		März
April	18	5.2	26.	6	—		April
Mai	41	9.0	4.	9	1		Mai
Juni	60	12.5	25.	11	—		Juni
Juli	48	23.2	15.	7	—		Juli
August	50	17.0	27.	5	—		August
September	52	9.5	22.	8	—		September
Oktober	93	24.0	4.	12	1		Oktober
November	17	6.7	30.	3	1		November
December	60	10.2	2.	13	12		December
Jahr	571	24.0	4./10.	101[1]	33[1]		Jahr
Bublitz (Kr. Bublitz) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	115	35.3	30.	19	15	1	Januar
Februar	22	6.1	15.	8	6	—	Februar
März	50	26.3	29.	10	9	—	März
April	23	11.5	27.	6	—	—	April
Mai	53	13.6	22.	13	3	3	Mai
Juni	53	12.2	19.	14	—	(1)	Juni
Juli	79	38.2	15.	12	—	—	Juli
August	54	21.0	21.	8	—	(1)	August
September	68	15.1	18.	11	—	—	September
Oktober	49	20.1	4.	11	1	—	Oktober
November	6	3.2	4.	4	4	—	November
December							December
Jahr		38.2	15./7.				Jahr
Besswitz (Kr. Rummelsburg) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	88	17.2	30.	18	15	—	Januar
Februar	24	6.1	15.	10	9	—	Februar
März	52	23.1	29.	11	11	1	März
April	16	7.1	28.	7	1	1	April
Mai	55	10.7	22.	12	1	2 (1)	Mai
Juni	53	11.8	20.	15	—	—	Juni
Juli	93	31.8	16.	12	—	—	Juli
August	31	8.6	8.	9	—	—	August
September	53	11.1	18.	16	—	—	September
Oktober	38	9.1	4.	10	2	1	Oktober
November	23	6.2	26.	9	5	—	November
December	60	11.0	8.	22	16	1	December
Jahr	586	31.8	16./7.	151	60	6 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Rummelsburg (Kr. Rummelsburg)

H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	122	23.4	30.	18	18	—
Februar .	31	8.2	15.	10	9	2
März . . .	56	27.8	29.	10	9	—
April . . .	21	8.3	23.	10	2	(3)
Mai	49	19.1	22.	12	1	(1)
Juni . . .	49	8.2	25.	13	—	(2)
Juli	54	22.0	15.	8	—	(3)
August . .	24	9.1	21.	6	—	—
September	49	15.7	18.	12	—	—
Oktober .	40	11.1	4.	13	1	1
November	18	7.0	25.	5	6	—
December	60	8.2	6.	20	17	2
Jahr . . .	573	27.8	29./3.	137	63	5 (9)

Stolp (Kr. Stolp)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .	46	11.3	28.	11	7	
April . . .	20	7.5	24.	6	—	
Mai	52	9.5	20.	11	—	
Juni . . .	46	12.5	8.	9	—	
Juli	110	54.5	15.	7	—	
August . .	81	34.0	1.	9	—	
September	63	15.5	23.	11	—	
Oktober .	35	11.1	17.	12	—	
November	22	5.6	26.	7	1	
December	54	9.0	3.	18	10	
Jahr . . .		54.5	15./7.			

Bütow (Kr. Bütow)

H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	98	22.6	30.	18	15	—
Februar	30	6.7	14.	9	9	—
März	51	28.2	29.	11	10	—
April	20	6.2	26.	9	1	(1)
Mai	44	14.3	22.	10	—	—
Juni	57	15.1	14.	14	—	—
Juli	69	20.9	16.	13	—	—
August	36	15.1	21.	9	—	—
September	73	11.7	9.	11	—	—
Oktober	37	12.3	18.	10	2	—
November	14	5.3	24.	5	4	—
December	58	11.6	6.	13	11	—
Jahr	587	28.2	29./3.	132	52	(1)

Sellin (Kr. Rummelsburg)

H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	65	10.6	18.	13	—	—
Oktober .	46	10.6	25.	12	2	—
November	22	6.0	25.	8	6	(1)
December	44	8.9	6.	20	16	1
Jahr . . .						

Wundichow (Kr. Stolp)

H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	83	20.5	30.	18	14	—
Februar .	18	5.0	7.	10	12	1
März . . .	47	23.1	29.	13	13	—
April . . .	18	5.1	27.	9	1	3
Mai	44	7.0	22.	14	2	1
Juni . . .	46	9.7	7.	13	—	—
Juli	85	21.5	16.	11	—	(1)
August . .	23	7.0	21.	9	—	—
September	54	12.1	9.	11	—	—
Oktober .	38	9.2	18.	12	2	2
November	17	5.2	25.	8	5	—
December	56	12.9	6.	22	20	9
Jahr . . .	529	23.1	29./3.	150	69	16 (1)

Sommin (Kr. Bütow)

H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	56	11.5	29.	13	12	—
Februar	9	2.6	11.	6	8	—
März	41	21.0	29.	13	8	—
April	23	5.6	28.	10	1	(2)
Mai	44	13.2	21.	11	—	(1)
Juni	37	9.5	14.	9	—	(1)
Juli	86	26.5	15.	10	—	(2)
August	17	3.8	9.	8	—	—
September	76	18.0	18.	12	—	—
Oktober	45	16.3	18.	13	4	(2)
November	14	3.4	4. 24.	5	4	—
December	44	15.1	7.	17	19	—
Jahr	492	26.5	15./7.	127	56	(8)

Lupow (Kr. Stolp)

H = 80* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	61	12.9	9.	10	—	—
Oktober .	38	8.0	25.	10	1	—
November	16	5.6	26.	5	1	—
December	62	10.7	6.	19	12	—
Jahr . . .						

Charbrow (Kr. Lauenburg i. Pomm.)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	15.5	4.			
Februar .	32	12.0	15.			
März . . .	30	9.5	16.			
April . . .	14	4.7	23.			
Mai	40	7.7	7.			
Juni . . .	44	14.1	7.			
Juli	82	37.0	15.			
August . .	40	13.3	31.			
September	87	17.9	18.			
Oktober .	40	7.5	17.			
November	20	16.0	26.			
December	67	11.9	2.			
Jahr . . .	574	37.0	15./7.			

Altenkirchen (Kr. Rügen)

H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	60	15.5	11.	13	*4*	—
Februar	11	5.1	4.	5	*5*	(1)
März	27	9.6	28.	7	7	(1)
April	36	15.1	26.	7	1	(2)
Mai	46	11.5	20.	11	1	—
Juni	80	20.4	14.	11	—	(1)
Juli	32	7.4	18.	8	—	—
August	45	16.1	3.	11	—	—
September	74	22.9	22.	10	—	—
Oktober	101	21.4	18.	15	—	(2)
November	11	3.1	30.	6	1	(1)
December	61	14.0	2.	17	13	(2)
Jahr	584	22.9	22./9.	121	*32*	(10)

Schmolsin (Kr. Stolp)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	84	16.5	4.	15	12	—
Februar .	23	7.6	16.	10	9	—
März . . .	35	13.2	16.	9	7	—
April . . .	16	5.3	26.	7	1	—
Mai	41	8.1	20.	10	1	—
Juni . . .	45	10.0	13.	10	—	—
Juli	113	59.4	16.	6	—	—
August . .	36	13.6	5.	6	—	—
September	74	14.7	9.	15	—	—
Oktober .	56	11.7	18.	11	1	(1)
November	20	6.6	26.	10	3	(2)
December	79	12.8	2.	21	17	(1)
Jahr . . .	622	59.4	16./7.	130	51	(4)

Schwartow (Kr. Lauenburg i. Pomm.)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	63	12.5	1.	17	14	—
Februar .	14	5.1	6.	9	9	(2)
März . . .	48	14.0	29.	12	11	—
April . . .	19	5.3	27.	7	1	—
Mai	41	6.3	20.	13	1	(2)
Juni . . .	49	18.2	6.	11	—	—
Juli	113	61.0	15.	9	—	—
August . .	38	11.2	10.	11	—	—
September	91	23.8	18.	14	—	(1)
Oktober .	66	19.7	25.	13	1	(1)
November	39	14.7	26.	9	4	(1)
December	76	13.5	31.	21	16	(6)
Jahr . . .	657	61.0	15./7.	146	57	(13)

Haide bei Waase (Kr. Rügen)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	66	14.0	11.	12	9	—
Februar	17	9.7	6.	7	7	—
März	24	8.0	28.	7	10	1
April	32	10.7	26.	9	1	1 (1)
Mai	60	15.0	20.	14	1	(2)
Juni	107	24.0	22.	12	—	—
Juli	28	7.6	18.	8	—	—
August	50	15.6	3.	11	—	—
September	70	19.1	22.	12	—	—
Oktober	121	26.4	18.	14	—	—
November	8	4.1	3.	5	2	—
December	61	15.7	2.	15	15	2
Jahr	644	26.4	18./10.	126	45	4 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Pommern (Reg. Bez. Stralsund) Posen (Reg. Bez. Posen) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kloster auf Hiddensee (Kr. Rügen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	15.0	11.	16	11	—
Februar .	18	8.1	6.	5	8	—
März . . .	26	8.2	28.	8	8	—
April . . .	33	8.9	30.	8	1	(2)
Mai	41	9.3	4.	12	1	—
Juni . . .	92	20.5	14.	12	—	(1)
Juli	20	4.6	18.	7	—	—
August . .	53	23.5	3.	14	—	(1)
September	70	21.4	22.	11	—	—
Oktober .	116	22.0	18.	15	—	(2)
November	9	3.7	30.	5	—	(1)
December	63	12.7	3.	17	11	—
Jahr . . .	613	23.5	3./8.	130	40	(7)
Sagard (Kr. Rügen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	17.0	11.	15	13	1
Februar .	9	3.0	4.	5	9	—
März . . .	27	10.0	28.	9	13	1 (1)
April . . .	35	13.0	26.	8	3	—
Mai	49	11.1	20.	13	2	1 (3)
Juni . . .	82	13.6	24.	12	—	—
Juli	29	8.6	18.	9	—	—
August . .	67	25.6	3.	8	—	—
September	70	15.7	23.	11	—	—
Oktober .	97	23.1	16.	15	—	(1)
November	6	2.5	25. 30.	4	3	1
December	42	9.8	2.	17	15	2
Jahr . . .	580	25.6	3./8.	126	58	6 (5)
Samtens (Kr. Rügen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	13.4	1.	17	11	1
Februar .	15	5.6	6.	9	12	5
März . . .	27	10.7	28.	10	11	1
April . . .	35	6.7	30.	12	3	—
Mai	47	11.7	4.	12	1	1 (2)
Juni . . .	97	17.6	25.	12	—	—
Juli	19	8.7	5.	7	—	—
August . .	39	12.3	3.	11	—	—
September	64	24.7	22.	9	—	—
Oktober .	90	20.1	17.	14	—	1
November	5	2.1	30.	6	5	2
December	46	16.7	2.	20	16	2
Jahr . . .	557	24.7	22./9.	139	59	13 (2)
Niepars (Kr. Franzburg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni						
Juli	22	5.9	18.	8	—	—
August . .	54	15.0	3.	11	—	—
September	68	22.5	22.	14	—	—
Oktober .	98	16.4	16.	14	—	(1)
November	7	2.0	29.	5	2	(1)
December	58	20.2	2.	11	10	(1)
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Zingst (Kr. Franzburg) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	10.6	11.	15	10	—
Februar .	15	4.5	6.	6	8	—
März . . .	24	7.3	28.	8	8	2
April . . .	19	6.7	26.	8	1	(1)
Mai	56	11.6	4.	13	—	—
Juni . . .	109	31.5	30.	12	—	(1)
Juli	25	7.8	18.	7	—	—
August . .	47	12.6	2.	10	—	—
September	73	21.7	22.	14	—	—
Oktober .	111	21.0	16.	18	—	3
November	7	1.9	25.	7	3	—
December	44	10.9	2.	13	17	—
Jahr . . .	590	31.5	30./6.	131	47	5 (2)
Greifswald (Kr. Greifswald) H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	101	14.9	11.	17	12	—
Februar .	21	3.5	17.	10	12	—
März . . .	29	10.2	28.	8	8	1
April . . .	28	9.5	26.	7	2	(3)
Mai	47	11.5	23.	13	1	(2)
Juni . . .	76	20.5	24.	11	—	—
Juli	41	12.6	18.	11	—	—
August . .	55	15.0	3.	8	—	—
September	56	13.5	18.	8	—	—
Oktober .	99	30.0	18.	10	—	—
November	7	3.6	25.	4	3	(2)
December	61	13.5	5.	15	19	1
Jahr . . .	621	30.0	18./10.	122[1])	57	2 (7)
Gützkow (Kr. Greifswald) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	101	15.5	7.	15	10	—
Februar .	18	5.2	6.	6	10	1
März . . .	19	9.0	29.	7	7	—
April . . .	21	7.1	15.	7	2	1 (3)
Mai	44	12.5	23.	11	1	(1)
Juni . . .	64	17.5	4.	8	—	(1)
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	59	12.7	7.	18	11	1
Jahr . . .						
Pritzwald (Kr. Greifswald) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	85	13.0	11.	19	14	(1)
Februar .	19	4.3	6.	12	11	1
März . . .	24	9.2	29.	8	8	—
April . . .	27	10.4	15.	10	2	(1)
Mai	46	10.8	22.	13	2	1 (2)
Juni	55	9.7	24.	14	—	—
Juli	56	13.2	18.	12	—	—
August . .	66	21.8	3.	9	—	—
September	73	23.0	22.	15	—	—
Oktober .	89	38.3	18.	13	—	—
November	6	2.0	25.	6	3	(1)
December	47	9.5	2.	17	15	(1)
Jahr . . .	593	38.3	18./10.	148	55	2 (6)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Warnekow (Kr. Greifswald) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	10.2	6.	17	13	—
Februar .	18	3.5	16.	9	8	2
März . . .	23	10.6	29.	9	10	2
April . . .	20	6.5	26.	8	1	(3)
Mai	47	10.3	22.	11	1	2 (1)
Juni . . .	43	12.9	4.	8	—	—
Juli	43	11.0	5. 18.	10	—	—
August . .	80	37.5	3.	11	—	—
September	65	27.5	29.	10	—	—
Oktober .	109	62.4	18.	10	—	(2)
November	8	3.5	25.	6	1	(1)
December	58	13.0	26.	18	15	—
Jahr . . .	585	62.4	18./10.	127[1])	49	6 (7)
Gr. Lehmhagen (Kr. Grimmen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	17	7.0	25.			
Mai	42	10.0	21.			
Juni . . .	77	26.7	21.			
Juli	22	11.0	19.			
August . .	69	18.6	30.			
September	66	28.1	21.			
Oktober .	72	24.0	17.			
November						
December						
Jahr . . .						
Tribsees (Kr. Grimmen) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	87	14.2	6.	17	12	1 (1)
Februar .	12	4.0	11.	6	9	2
März . . .	32	9.8	28.	6	9	2
April . . .	22	7.7	26.	8	2	(1)
Mai	52	11.9	22.	16	—	3
Juni . . .	78	11.6	25.	14	—	(1)
Juli	29	9.1	18.	9	—	—
August . .	66	22.5	3.	12	—	—
September	73	16.6	22.	16	—	1
Oktober .	66	17.1	18.	11	—	—
November	6	3.8	25.	4	3	—
December	75	16.4	1.	17	14	1
Jahr . . .	598	22.5	3./8.	136	49	10 (3)
Gross Gutowy (Kr. Wreschen) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	23.0	1.	15		
Februar .	18	5.0	11.	7		
März . . .	24	5.4	16.	8		
April . . .	47	13.5	30.	7		
Mai	6	3.8	22.	5		
Juni	59	27.5	24.	7		
Juli	18	6.5	4.	6		
August . .	18	6.5	8.	5		
September	40	20.0	5.	5		
Oktober .	60	16.0	4.	11		
November	18	14.6	4.	2		
December	64	13.5	7.	16		
Jahr . . .	445	27.5	24./6.	94		

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klenka (Kr. Jarotschin) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	8.4	1.	10	8	—	Januar
Februar .	8	2.6	13.	8	6	—	Februar
März . . .	13	5.2	16.	4	5	—	März
April . . .	35	9.3	25.	9	—	(1)	April
Mai	32	9.2	5.	7	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	48	27.0	24.	7	—	—	Juni
Juli	36	10.0	15.	7	—	—	Juli
August . .	17	11.0	4.	6	—	—	August
September	52	19.1	7.	6	—	—	September
Oktober .	51	15.1	4.	10	1	—	Oktober
November	11	10.0	4.	2	2	—	November
December	32	6.3	6.	10	9	—	December
Jahr . . .	373	27.0	24./6.	86[1])	31[1])	1 (2)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Tumidaj (Kr. Jarotschin) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	12.0	1.	16	10		Januar
Februar .	26	5.1	13.	11	12		Februar
März . . .	37	10.0	16.	7	8		März
April . . .	50	16.2	25.	7	—		April
Mai	29	6.2	1.	9	—		Mai
Juni . . .	63	22.0	24.	9	—		Juni
Juli	42	10.0	14.	9	—		Juli
August . .	11	5.1	4.	5	—		August
September	45	12.6	8.	6	—		September
Oktober .	62	20.4	4.	12	2		Oktober
November	17	6.7	4.	3	1		November
December	61	11.3	7.	17	15		December
Jahr . . .	505	22.0	24./6.	111	48		Jahr
Iwno (Kr. Schroda) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	12.5	1.	16	17	2	Januar
Februar .	11	2.8	13.	9	12	1	Februar
März . . .	18	7.8	16.	8	9	—	März
April . . .	27	7.6	18.	7	—	(1)	April
Mai	25	5.6	21.	10	—	—	Mai
Juni . . .	44	13.7	28.	10	—	—	Juni
Juli	20	3.9	5.	9	—	—	Juli
August . .	17	4.5	16.	7	—	—	August
September	53	21.3	8.	7	—	—	September
Oktober .	52	15.4	16.	14	1	1	Oktober
November	9	5.7	4.	2	2	—	November
December	35	4.9	5.	18	15	—	December
Jahr . . .	360	21.3	8./9.	117	56	4 (1)	Jahr
Dolzig (Kr. Schrimm) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	13.6	1.	14	10	1	Januar
Februar .	21	4.5	7.	11	8	1	Februar
März . . .	32	11.0	12.	6	7	—	März
April . . .	39	14.3	25.	10	—	—	April
Mai	26	5.3	3.	9	—	1	Mai
Juni . . .	79	34.8	24.	11	—	—	Juni
Juli	33	8.2	15.	7	—	—	Juli
August . .	7	2.5	5.	5	—	—	August
September	54	19.4	1.	6	—	—	September
Oktober .	49	18.4	4.	12	2	—	Oktober
November	11	4.9	3.	3	2	1	November
December	49	10.7	7.	19	20	—	December
Jahr . . .	461	34.8	24./6.	113	49	4	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Moschin (Kr. Schrimm) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	15.7	11.	10	7	—	Januar
Februar .	22	3.6	14.	13	12	1	Februar
März . . .	35	12.9	15.	6	6	—	März
April . . .	33	9.9	25.	5	—	(1)	April
Mai	31	7.8	22.	7	—	—	Mai
Juni . . .	43	22.4	24.	6	—	—	Juni
Juli	41	11.3	5.	8	—	—	Juli
August . .	28	8.2	21.	9	—	—	August
September	63	27.1	8.	5	—	—	September
Oktober .	37	11.3	4.	9	2	(1)	Oktober
November	7	6.2	4.	2	3	—	November
December	53	10.8	7.	11	11	—	December
Jahr . . .	459	27.1	8./9.	91	41	1 (2)	Jahr
Schrimm (Kr. Schrimm) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	12.1	11.	11	7	—	Januar
Februar .	12	3.5	5.	7	7	2	Februar
März . . .	27	9.9	16.	6	5	—	März
April . . .	24	7.5	25.	7	—	(1)	April
Mai	21	7.0	3.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	57	15.7	24.	10	—	—	Juni
Juli	34	8.1	15.	9	—	—	Juli
August . .	8	3.3	4.	4	—	—	August
September	61	20.8	8.	7	—	—	September
Oktober .	43	15.9	4.	9	2	—	Oktober
November	7	3.3	4.	3	1	1	November
December	32	7.1	7.	9	8	—	December
Jahr . . .	377	20.8	8./9.	90	30[1])	3 (2)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Skrzynki (Kr. Schrimm) H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	11.8	11.	11	7	—	Januar
Februar .	12	2.2	3.	10	10	—	Februar
März . . .	30	11.6	16.	7	5	—	März
April . . .	31	8.6	18.	8	1	(1)	April
Mai	22	5.3	21.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	41	15.4	24.	9	—	—	Juni
Juli	31	6.9	5.	10	—	—	Juli
August . .	9	2.8	11.	5	—	—	August
September	60	28.1	8.	5	—	—	September
Oktober .	49	15.7	4.	11	2	—	Oktober
November	7	4.9	4.	2	2	—	November
December	45	6.7	7.	15	14	—	December
Jahr . . .	378	28.1	8./9.	101	41	(2)	Jahr
Gurtschin (Kr. Posen Ost) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	12.5	1.				Januar
Februar .	11	2.3	7.				Februar
März . . .	26	10.5	16.				März
April . . .	13	5.7	18.				April
Mai	18	7.5	21.				Mai
Juni . . .	27	7.5	23.				Juni
Juli	31	10.5	2.				Juli
August . .	13	5.0	21.				August
September	27?	20.5	8.				September
Oktober .	41	13.0	4.				Oktober
November	10	8.5	4.				November
December	41	7.5	9.				December
Jahr . . .	305?	20.5	8./9.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nadolnik (Kr. Posen Ost) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	13.9	1.	12	16	2	Januar
Februar .	12	3.2	8.	8	12	1	Februar
März . . .	23	11.9	16.	6	6	—	März
April . . .	21	7.9	18.	8	—	—	April
Mai	28	6.9	2.	11	—	1	Mai
Juni . . .	38	12.4	24.	9	—	—	Juni
Juli	28	9.6	15.	9	—	—	Juli
August . .	18	4.8	21.	8	—	—	August
September	55	19.4	1.	7	—	—	September
Oktober .	42	16.6	4.	9	1	(1)	Oktober
November	11	9.2	4.	2	3	1	November
December	43	7.1	5.	17	17	1	December
Jahr . . .	366	19.4	1. 9.	106	55	6 (1)	Jahr
Ritschenwalde (Kr. Obornik) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	14.4	1.	18	19	1	Januar
Februar .	14	4.6	6.	6	10	3	Februar
März . . .	41	11.5	12.	8	9	1	März
April . . .	20	6.1	18.	7	—	1	April
Mai	30	7.3	1.	11	—	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	47	8.5	18.	12	—	—	September
Oktober .	36	11.0	18.	9	1	—	Oktober
November	9	3.3	30.	3	3	—	November
December	44	6.3	7.	19	14	—	December
Jahr . . .							Jahr
Rogasen (Kr. Obornik) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	17.9	1.	15	15	3	Januar
Februar .	11	3.0	7.	9	11	—	Februar
März . . .	32	12.3	16.	7	8	—	März
April . . .	20	6.8	18.	7	1	—	April
Mai	23	4.3	21.	11	—	1	Mai
Juni . . .	45	18.8	14.	11	—	—	Juni
Juli	19	7.9	7.	7	—	—	Juli
August . .	25	8.0	10.	6	—	—	August
September	76	18.2	24.	11	—	—	September
Oktober .	50	15.3	16.	13	2	—	Oktober
November	11	4.6	30.	3	4	—	November
December	41	6.4	6.	18	17	—	December
Jahr . . .	409	18.8	14./6.	118	58	4	Jahr
Kammthal (Kr. Samter) H = 96 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	37	13.2	1.	12	10	2	Januar
Februar .	10	2.3	7.	10	11	2	Februar
März . . .	21	6.9	16.	7	5	—	März
April . . .	22	7.9	25.	4	—	1 (1)	April
Mai	19	4.5	21.	10	—	—	Mai
Juni . . .	35	9.7	14.	10	—	(1)	Juni
Juli	39	19.1	15.	8	—	—	Juli
August . .	19	6.0	10.	10	—	—	August
September	59	24.8	8.	9	—	—	September
Oktober .	49	18.1	4.	11	1	—	Oktober
November	9	5.4	4.	3	2	1	November
December	22	5.3	7.	14	13	1	December
Jahr . . .	341	24.8	8./9.	108	42	7 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Pinne (Kr. Samter) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	16.5	1.	11	10	—	Januar
Februar .	13	4.7	13.	7	9	—	Februar
März . . .	14	6.2	16.	6	5	—	März
April . . .	17	7.2	18.	4	—	—	April
Mai . . .	28	7.5	1.	6	—	—	Mai
Juni . . .	58	18.6	14.	9	—	—	Juni
Juli	21	15.7	15.	7	—	—	Juli
August . .	12	3.0	16.	8	—	—	August
September	49	15.3	8.	7	—	—	September
Oktober .	47	14.0	4.	9	1	—	Oktober
November	4	3.1	4.	2	2	—	November
December	42	6.5	16.	16	19	1	December
Jahr . . .	350	18.6	14./6.	92	46	1	Jahr
Dürlettel (Kr. Meseritz) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	13.9	1.	13	8	—	Januar
Februar .	25	8.9	14.	12	9	—	Februar
März . . .	22	7.9	16.	7	5	—	März
April . . .	11	4.8	18.	4	—	—	April
Mai . . .	35	6.0	21.	11	1	1	Mai
Juni . . .	19	6.5	22.	5	—	—	Juni
Juli	52	15.0	15.	9	—	—	Juli
August . .	20	6.5	27.	9	—	—	August
September	32	9.6	1.	8	—	—	September
Oktober .	31	16.7	4.	10	1	—	Oktober
November	4	2.3	25.	2	3	—	November
December	28	6.4	7.	15	11	—	December
Jahr . . .	340	16.7	4./10.	105	38	1	Jahr
Politzig (Kr. Meseritz) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	8.8	1.	11	—	—	September
	43	21.6	3.	10	1	(1)	Oktober
	5	3.0	30.	2	4	—	November
	49	11.5	7.	18	15	—	December
							Jahr
Wronke (Kr. Samter) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	26.4	1.	11	13	—	Januar
Februar .	7	1.5	6.	7	11	5	Februar
März . . .	27	12.1	16.	5	7	—	März
April . . .	18	8.1	18.	5	—	2	April
Mai	28	7.5	21.	9	—	—	Mai
Juni . . .	26	8.7	24.	7	—	—	Juni
Juli	20	7.3	15.	7	—	—	Juli
August . .	33	15.3	3.	7	—	—	August
September	25?	9.2	6.	8	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	10	5.2	4.	3	2	—	November
December	40	16.2	7.	10	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
Kupferhammer (Kr. Meseritz) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
	8	4.2	26.	5	—	1	
	25	5.1	21.	9	—	1	
	35	7.6	24.	9	—	—	
	39	12.1	15.	8	—	—	
	28	8.9	3.	7	—	—	
	48	17.0	1.	6	—	—	
	44	29.5	4.	7	—	—	
	1	0.1	17.	—	—	—	
	46	21.6	7.	10	10	—	
Buk (Kr. Grätz) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	9.5	1.	13	14	3	Januar
	22	3.2	1.	14	13	4	Februar
	31	10.0	16.	7	9	—	März
	25	10.0	25.	7	1	(1)	April
	25	5.1	22.	10	—	1	Mai
	33	9.9	24.	10	—	—	Juni
	48	17.7	7.	9	—	—	Juli
	30	9.5	21.	11	—	—	August
	72	32.7	8.	6	—	—	September
	30	13.5	4.	11	1	—	Oktober
	8	4.9	4.	3	3	1	November
	46	10.1	7.	20	22	4	December
	411	32.7	8./9.	121	63	13 (1)	Jahr
Döbelwald (Kr. Birnbaum) H = 37* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	15.7	1.	14	9	2	Januar
Februar .	8	2.4	7.	8	8	4	Februar
März . . .	26	7.4	12.	7	9	—	März
April . . .	18	5.8	18.	7	—	2	April
Mai	35	7.6	21.	11	1	1	Mai
Juni . . .	29	8.3	24.	11	—	—	Juni
Juli	41	11.1	15.	11	—	—	Juli
August . .	29	9.1	3.	8	—	—	August
September	53	16.6	8.	11	—	(1)	September
Oktober .	45	13.3	4.	10	1	—	Oktober
November	5	1.9	24.	3	2	1	November
December	38	11.2	7.	18	15	—	December
Jahr . . .	380	16.6	8./9.	119	45	10(1)	Jahr
Meseritz (Kr. Meseritz) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	12.3	1.	9	10	—	
	9	4.1	8.	5	11	1	
	18	6.1	16.	6	4	—	
	11	4.6	17.	4	—	—	
	45	15.4	7.	10	1	1	
	44	9.3	14.	8	—	—	
	39	20.4	14.	6	—	—	
	25	9.0	10.	6	—	—	
	31	8.2	1.	7	—	—	
	39	18.5	4.	10	1	—	
	2	1.9	25.	1	2	—	
	40	7.3	7.	16	14	—	
	354	20.4	14./7.	88[1])	43	2	
Alt Widzim (Kr. Bomst) H = 65* Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	14.8	1.	14	12	—	Januar
	8	1.6	14.	9	11	2	Februar
	22	7.7	12.	6	8	—	März
	23	7.1	25.	8	1	2	April
	28	5.7	1.	10	1	2 (1)	Mai
	46	12.3	24.	12	—	—	Juni
	48	26.5	15.	9	—	—	Juli
	16	6.0	10.	7	—	—	August
	36	9.8	18.	6	—	—	September
	48	26.2	4.	9	1	—	Oktober
	4	3.9	4.	2	2	1	November
	45	15.4	7.	18	19	1	December
	371	26.5	15./7.	110	55	8 (1)	Jahr
Wierzebaum (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 63* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	16.0	1.	15	13	1	Januar
Februar .	11	2.4	7.	10	11	2	Februar
März . . .	20	4.5	16.	7	9	—	März
April . . .	16	5.0	26.	8	—	1	April
Mai . . .	34	7.0	7.	11	1	1	Mai
Juni . . .	34	7.2	24.	11	—	—	Juni
Juli	34	9.3	15.	9	—	—	Juli
August . .	21	4.4	16.	9	—	—	August
September	50	18.5	8.	8	—	—	September
Oktober .	49	32.0	4.	10	1	—	Oktober
November	6	5.0	30.	2	2	1	November
December	35	5.3	7.	19	20	—	December
Jahr . . .	350	32.0	4./10.	119	57	6	Jahr
Papiermühle (Kr. Meseritz) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	9.9	1.	13	14	(2)	
	12	3.0	17.	7	10	—	
Laske [Forsthaus] (Kr. Bomst) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
	70	19.3	1.	16	11	—	Januar
	11	1.9	7.	11	11	1	Februar
	23	6.3	16.	8	7	(1)	März
	18	4.9	26.	8	—	1	April
	24	6.3	3.	11	1	(1)	Mai
	56	14.7	24.	12	—	—	Juni
	42	12.5	15.	7	—	—	Juli
	21	6.5	26.	7	—	—	August
	24	7.1	4.	7	—	—	September
	40	15.7	4.	11	1	—	Oktober
	3	2.1	25.	2	2	—	November
	40	8.3	7.	17	16	—	December
	372	19.3	1./1.	117	49	2 (2)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Deutsch Jeseritz (Kr. Fraustadt) H = 110 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	12.2	1.				Januar
Februar .	18	5.3	1.				Februar
März . . .	23	9.8	16.				März
April . . .	23	8.3	18.				April
Mai	21	5.4	1.				Mai
Juni . . .	48	16.8	24.				Juni
Juli	48	24.2	15.				Juli
August . .	1	0.8	5.				August
September	28	14.0	1.				September
Oktober .	28	14.6	16.				Oktober
November	14	7.2	3.				November
December	14	5.6	7.				December
Jahr . . .	319	24.2	15./7.				Jahr
	Rawitsch (Kr. Rawitsch) H = 100 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	46	8.5	1.	11	13	2	
	16	2.6	7. 8.	11	12	—	
	23	11.3	16.	6	9	—	
	28	10.7	14.	8	—	—	
	33	9.9	1.	9	—	—	
	54	9.6	15.	13	—	—	
	49	14.3	15.	7	—	—	
	7	4.4	4.	2	—	—	
	37	11.4	1.	11	—	—	
	46	11.7	4.	12	1	2 (2)	
	14	9.1	3.	4	3	—	
	35	8.9	7.	15	17	2	
	388	14.3	15./7.	109	55	6 (2)	
	Pleschen (Kr. Pleschen) H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	46	14.0	10.	15	13	1	
	12	2.1	13.	11	13	—	
	28	9.7	12.	6	8	—	
	45	10.7	25.	10	1	1	
	21	5.2	1.	11	—	(2)	
	55	14.9	24.	13	—	—	
	30	6.5	16.	10	—	—	
	25	19.4	4.	5	—	—	
	47	13.4	8.	9	—	—	
	49	10.6	16.	12	2	—	
	12	5.7	3.	3	3	—	
	50	16.9	7.	13	19	—	
	420	19.4	4./8.	118	59	2 (2)	
	Kowalewo (Kr. Schmiegel) H = 78 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	34	12.0	1.	14	15	3	
	9	2.4	8.	9	12	1	
	20	8.2	16.	8	6	—	
	22	7.0	18.	7	—	—	
	28	8.5	3.	8	—	—	
	42	14.3	12.	11	—	—	
	46	15.4	7.	10	—	—	
	19	3.8	2.	9	—	—	
	39	12.4	18.	6	—	—	
	28	9.8	4.	11	1	—	
	8	7.2	4.	2	2	—	
	40	7.8	15.	17	14	—	
	335	15.4	7./7.	112	50	4	
	Przyborowo (Kr. Gostyn) H = 106 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	36	9.6	1.	12	10		
	10	1.5	13.	9	10		
	10	6.7	16.	7	7		
	30	8.7	16.	8	—		
	21	5.6	6.	9	—		
	56	10.0	24.	15	—		
	103	43.8	15.	8	—		
	6	3.0	21.	5	—		
	31	8.2	8.	8	—		
	42	12.7	4.	10	1		
	12	6.0	3.	4	3		
	20	3.0	16.	16	18		
	377	43.8	15./7.	111	49		
	Czekanow (Kr. Ostrowo) H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	49	13.9	1.	14	18	3 (1)	
	15	3.4	1.	10	12	4 (1)	
	20	6.8	12.	9	10	—	
	43	7.8	25.	11	1	(1)	
	26	8.9	1.	10	—	(1)	
	82	18.8	24.	15	—	(1)	
	30	5.1	15.	10	—	—	
	6	2.5	10.	4	—	(1)	
	48	9.5	8.	8	—	—	
	62	10.6	16.	14	4	(2)	
	19	13.4	4.	4	3	—	
	32	5.6	6.	14	21	—	
	432	18.8	24./6.	123	69	7 (8)	
	Polnisch Wilke (Kr. Schmiegel) H = 66 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	51	13.5	1.	16	14	(1)	
	14	2.8	7.	11	8	4	
	25	9.1	16.	7	6	—	
	27	8.1	25.	8	—	2	
	27	6.3	1.	9	—	—	
	53	15.0	24.	12	—	—	
	60	21.6	15.	11	—	—	
	14	3.4	3.	9	—	—	
	42	15.5	1.	6	—	—	
	29	10.1	4.	8	1	—	
	8	5.8	4.	3	2	1	
	40	7.9	7.	14	15	1	
	390	21.6	15./7.	114	46	8 (1)	
	Koschmin (Kr. Koschmin) H = 144 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	58	14.4	10.	17	16	—	
	17	3.5	1.	12	12	4	
	24	9.0	12.	8	7	—	
	46	10.4	25.	9	3	1	
	27	7.4	1.	10	—	—	
	73	22.2	24.	12	—	—	
	35	14.8	15.	7	—	—	
	6	3.1	4.	4	—	(1)	
	70	29.6	1.	9	—	—	
	64	19.5	4.	13	1	—	
	12	5.9	3.	3	2	1	
	37	5.9	7.	17	13	5	
	469	29.6	1./9.	121	54	11 (1)	
	Schildberg (Kr. Schildberg) H = 200 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	46	8.0	30.	14	9	1	
	19	3.3	13.	13	11	—	
	25	7.0	12.	7	7	—	
	44	12.9	30.	11	1	—	
	26	16.3	1.	7	—	—	
	69	15.1	5.	11	—	—	
	22	5.5	3. 24.	7	—	—	
	20	20.0	25.	1	—	(1)	
	52	14.1	8.	8	—	—	
	61	15.1	1.	12	2	—	
	21	11.7	4.	3	1	—	
	49	11.3	7.	11	9	—	
	454	20.0	25./8.	105	40	1 (1)	
	Garzyn (Kr. Lissa) H = 110 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	35?	*10.3*	10.				
	9	2.8	7.				
	17	11.9	16.				
	26	8.1	18.				
	37	12.2	1.				
	49	13.0	24.				
	62	42.0	15.				
	7	4.0	5.				
	49	27.3	1.				
	37	9.5	16.				
	11	10.4	3.				
	30	6.2	7.				
	369?	42.0	15./7.				
	Kobylin (Kr. Krotoschin) H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	76	18.8	11.	16	16	—	
	26	4.4	7.	15	12	—	
	30	9.6	16.	6	6	—	
	33	8.2	18.	9	1	—	
	22	6.2	22.	10	—	—	
	48	11.2	18.	10	—	—	
	46	10.2	15.	6	—	—	
	10	5.4	18.	4	—	(2)	
	52	16.0	1.	8	—	—	
	60	14.5	16.	13	1	1	
	16	6.5	3.	6	2	—	
	51	12.2	6.	13	13	—	
	470	18.8	11./1.	116	51	1 (2)	
	Wygoda (Kr. Schildberg) H = 134 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	54	10.9	1.	19	20	—	
	20	3.8	1.	16	17	—	
	22	4.7	12.	9	18	—	
	47	10.6	30.	11	4	—	
	16	6.1	1.	9	—	1	
	79	19.4	5.	14	—	—	
	41	18.9	7.	12	—	—	
	13	6.8	4.	4	—	—	
	33	9.1	6.	6	—	—	
	78	25.4	1.	14	3	—	
	20	11.3	4.	4	3	—	
	70	13.2	13.	15	29	—	
	493	25.4	1./10.	133	94	1	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Baranow (Kr. Kempen i. Posen) H = 166 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	12.1	11.	12	7	—	Januar
Februar .	11	4.5	9.	3?	3	—	Februar
März . . .	46	8.9	28.	9	7	—	März
April . . .	69	18.8	30.	9	1	—	April
Mai	44	15.3	3.	6	—	—	Mai
Juni . . .	71	14.6	14.	8	—	—	Juni
Juli	22	6.2	24.	5	—	—	Juli
August . .	3?	2.8?	10.?	1?	—	—	August
September	57	15.4	5.	6	—	—	September
Oktober .	50	14.8	16.	6?	1	(1)	Oktober
November	32	15.7	4.	4	2	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Kolmar i. Posen (Kr. Kolmar i. Posen) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	10.5	10.	17	15	2	
	8	4.7	6.	5	7	—	
	38	11.1	16.	9	6	—	
	18	5.2	18.	7	—	2	
	28	6.9	1.	9	—	—	
	34	9.4	4.	9	—	—	
	16	3.3	7.	9	—	—	
	49	15.0	8.	6	—	—	
	60	12.1	1. 24.	12	—	—	
	47	12.8	4.	11	1	—	
	5	2.4	4. 25.	2	3	1	
	50	8.4	3.	18	16	—	
	413	15.0	8./8.	114	48	5	
Königstreue (Kr. Wirsitz) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
					13	5	
	26	4.6	18.	10	8	—	
	17	6.8	12.	4	4	—	
	38	6.8	27.	10	5	2	
	13	4.6	22.	5	—	(1)	
	38	8.6	4.	8	—	—	
	14	4.3	29.	4	—	—	
	19	6.2	9.	5	—	—	
	73	34.8	24.	13	—	—	
	65	24.6	4.	9	2	—	
	17	6.8	30.	5	3	2	
					16	—	
		34.8	24./9.		51	9 (1)	
Filehne (Kr. Filehne) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	83	30.1	1.	9			Januar
Februar .	14	3.8	6.	7			Februar
März . . .	32	10.2	16.	5			März
April . . .	24	8.5	25.	6			April
Mai	32	6.7	21.	11			Mai
Juni . . .	27	6.4	22.	13			Juni
Juli	33	11.4	11.	8			Juli
August . .	14	3.4	3.	6			August
September	50	12.9	8.	12			September
Oktober .	45	16.2	4.	10			Oktober
November	4	3.0	25.	2			November
December	54	7.3	7.	13			December
Jahr . . .	412	30.1	1./1.	102[1])			Jahr
Samotschin (Kr. Kolmar i. Posen) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
	66	10.0	10.	21	18	2	
	16	5.5	6.	7	8	2	
	39	9.4	28.	8	8	3	
	14	5.6	18.	8	—	(1)	
	34	11.2	7.	9	1	1	
	42	12.4	4.	14	—	—	
	16	4.7	7.	8	—	—	
	52	19.8	3.	7	—	—	
	67	12.6	24.	12	—	—	
	52	17.3	4.	9	1	—	
	4	2.6	4.	3	4	—	
	35	9.4	7.	19	19	—	
	437	19.8	3./8.	125	59	8 (1)	
Ostrowitz (Kr. Wirsitz) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	7.3	22.	11	—	—	
	24	10.1	7.	10	—	—	
	31	11.1	10.	8	—	—	
	65	13.2	1.	13	—	—	
	53	20.8	4.	7	1	—	
	6	3.9	4.	3	3	—	
	24	9.7	7.	10	13	—	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bellevue [Chausseehaus] (Kr. Czarnikau) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	15.7	1.	16	16	1	Januar
Februar .	8	4.5	6.	6	8	4	Februar
März . . .	32	11.7	16.	7	10	—	März
April . . .	21	6.4	26.	7	—	1	April
Mai	38	9.2	21.	12	—	2	Mai
Juni . . .	40	13.1	4.	13	—	—	Juni
Juli	27	12.9	15.	9	—	—	Juli
August . .	26	12.9	8.	7	—	—	August
September	53	9.7	1.	11	—	(1)	September
Oktober .	39	12.7	4.	10	1	—	Oktober
November	7	2.6	25.	3	2	—	November
December	31	5.6	7.	17	17	—	December
Jahr . . .	376	15.7	1./1.	118	54	8 (1)	Jahr
Schneidemühl (Kr. Kolmar i. Posen) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	11.0	1.	18	13	—	
	11	5.5	6.	6	4	—	
	30	8.5	16.	9	6	—	
	17	5.5	18. 27.	7	—	—	
	28	8.5	23.	8	—	—	
	24	4.5	19. 22.	9	—	—	
	27	9.0	15.	9	—	—	
	31	12.5	3.	8	—	—	
	60	17.6	8.	11	—	—	
	39	16.0	4.	7	1	—	
	5	2.0	4.	3	3	2	
	34	10.0	3.	12	13	—	
	347	17.6	8./9.	107	40	2	
Wirsitz (Kr. Wirsitz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	9.7	1.	18	13	—	
	13	6.2	6.	7	4	—	
	34	9.6	28.	8	5	—	
	19	5.5	18.	8	—	1	
	19	4.8	21.	7	—	—	
	24	5.0	4. 24.	11	—	—	
	24	5.9	7.	8	—	—	
	46	16.0	3.	6	—	—	
	67	12.1	8.	12	—	—	
	42	21.0	4.	6	—	—	
	9	2.9	4.	4	3	—	
	51	12.8	5.	16	13	—	
	399	21.0	4./10.	111	38	1	
Schönlanke (Kr. Czarnikau) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	86	11.5	11.	18	13		Januar
Februar .	16	7.7	6.	8	5		Februar
März . . .	43	12.2	16.	8	5		März
April . . .	25	7.2	26.	6	—		April
Mai	28	5.4	22.	10	—		Mai
Juni . . .	32	6.0	22.	12	—		Juni
Juli	32	12.4	15.	7	—		Juli
August . .	23	8.0	16.	7	—		August
September	52	11.3	24.	10	—		September
Oktober .	37	10.6	18.	9	1		Oktober
November	9	4.3	30.	4	3		November
December	52	8.2	7.	17	13		December
Jahr . . .	435	12.4	15./7.	116	40		Jahr
Kaisersdorf (Kr. Wirsitz) H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	21.	4.	8	1	—	
	5	2.5	25.	3	3	—	
	34	6.7	5.	14	12	—	
Brahnau (Landkr. Bromberg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	14.0	10.	14	10	—	
	10	6.2	6.	4	6	—	
	32	7.8	28.	9	6	—	
	31	7.4	18.	10	—	—	
	32	13.5	22.	9	—	(3)	
	42	10.9	24.	11	—	—	
	27	6.7	18.	6	—	—	
	30	7.2	3.	9	—	—	
	74	14.5	1.	12	—	—	
	53	14.0	16.	13	2	—	
	7	4.0	4.	4	5	1	
	45	14.9	6.	14	12	—	
	426	14.9	6./12.	115	41	1 (3)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kronthal (Landkr. Bromberg) H = 107 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	13.1	1.	16	17	1
Februar .	10	3.9	6.	8	10	2
März . . .	33	9.1	28.	10	7	2
April . . .	26	7.7	18.	8	—	1 (1)
Mai	24	5.3	22.	11	—	(1)
Juni . . .	30	8.0	22.	11	—	—
Juli	38	8.4	7.	9	—	(1)
August . .	27	9.5	3.	9	—	—
September	75	22.7	1.	12	—	—
Oktober .	44	12.4	16.	11	1	1 (1)
November	7	3.3	4.	4	4	1
December	49	11.8	6.	17	16	1
Jahr . . .	419	22.7	1./9.	126	55	9 (4)
Sienno (Landkr. Bromberg) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	15.7	1.	15	18	1
Februar .	10	3.6	6.	8	9	—
März . . .	41	15.8	28.	12	11	1
April . . .	35	11.4	18.	8	1	3
Mai	27	10.5	22.	10	—	(1)
Juni . . .	31	9.6	24.	9	—	—
Juli	49	16.6	15.	9	—	—
August . .	25	10.6	3.	7	—	—
September	75	16.8	18.	11	—	—
Oktober .	45	14.0	16.	9	2	—
November	5	4.1	4.	1	1	—
December	57	16.0	6.	18	19	—
Jahr . . .	453	16.8	18. 9.	117	61	5 (1)
Argenau (Kr. Inowrazlaw) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	44	8.7	8.	10	9	—
April . . .	38	9.0	20.	12	2	(1)
Mai	35	8.6	22.	9	—	—
Juni . . .	59	14.7	24.	12	—	—
Juli	53	18.5	19.	6	—	—
August . .	35	14.7	3.	9	—	—
September	61	15.3	18.	10	—	—
Oktober .	55	13.2	16.	12	2	—
November	10	4.5	5.	4	3	—
December	52	13.8	6.	13	12	—
Jahr . . .						
Mittenwalde (Landkr. Bromberg) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	20	4.9	7. 15.	6	—	—
August . .	50	13.2	16.	9	—	—
September	85	13.3	18.	10	—	—
Oktober .	70	18.5	20.	9	2	—
November	12	5.9	24.	4	3	—
December	61	22.1	6.	14	13	—
Jahr . . .						
Exin (Kr. Schubin) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	9.0	1.	18	12	—
Februar .	10	4.5	6.	5	6	—
März . . .	28	10.3	28.	8	6	—
April . . .	26	8.3	18.	7	1	1
Mai	31	9.1	22.	11	—	—
Juni . . .	61	30.7	4.	11	—	—
Juli					—	
August . .	43	19.0	16.	7	—	—
September	55	17.7	18.	11	—	—
Oktober .	44	15.5	4.	9	2	—
November	7	4.7	4.	3	5	—
December	38	8.8	7.	16	15	—
Jahr . . .					47	
Inowrazlaw (Kr. Inowrazlaw) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	11	3.2	20.	6	—	—
August . .	45	16.5	3.	7	—	—
September	53	14.3	18.	11	—	—
Oktober .	48	14.5	16.	10	2	—
November	11	8.2	4.	3	3	—
December	34	9.7	5.	13	11	1
Jahr . . .						
Mochel (Landkr. Bromberg) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	7.0	10.	17	16	
Februar .	9	4.5	6.	6	6	
März . . .	30	8.5	28.	7	5	
April . . .	34	8.0	18.	9	—	
Mai	27	7.5	21.	8	—	
Juni . . .	42	9.5	24.	12	—	
Juli . . .	53	19.0	15.	15	—	
August .	48	30.5	3.	9	—	
September	82	19.5	5.	12	—	
Oktober .	46	16.0	16.	10	1	
November	8	4.5	4.	4	2	
December	40	11.5	6.	15	13	
Jahr . . .	452	30.5	3./8.	124	43	
Neuwelt (Kr. Schubin) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.4	1.	12	18	—
Februar .	6	3.4	6.	5	11	—
März . . .	19	5.3	16.	8	7	—
April . . .	23	6.8	18.	8	1	1
Mai	28	7.9	22.	9	—	1
Juni . . .	41	11.3	24.	11	—	—
Juli . . .	15	4.4	7.	10	—	—
August .	70	33.6	3.	8	—	—
September	84	15.9	5.	12	—	—
Oktober .	44	13.4	16.	12	2	—
November	11	7.8	4.	4	3	—
December	26	6.6	6.	13	16	1
Jahr . . .	397	33.6	3./8.	112	58	3
Kruschwitz (Kr. Strelno) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	9.0	1.	15	17	—
Februar .	3	1.1	6.	5	6	1
März . . .	25	4.5	9.	11	11	—
April . . .	28	4.7	25.	11	2	—
Mai	18	7.9	1.	8	—	—
Juni . . .	34	12.7	24.	9	—	—
Juli . . .	22	5.5	19.	8	—	—
August .	26	9.2	3.	8	—	—
September	55	16.1	18.	9	—	—
Oktober .	51	13.0	16.	10	2	—
November	9	8.3	4.	2	3	—
December	35	10.8	6.	15	16	—
Jahr . . .	334	16.1	18./9.	111	57	1
Schwedenhöhe (Landkr. Bromberg) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	12.4	10.	16	11	1
Februar .	10	6.6	6.	5	12	—
März . . .	36	11.3	28.	11	8	—
April . . .	31	7.8	18. 27.	10	—	—
Mai	39	19.4	22.	11	—	1 (2)
Juni . . .	36	10.8	24.	8	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Schubin (Kr. Schubin) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	11.2	10.	16	21	2
Februar .	11	4.9	6.	6	10	—
März . . .	22	5.9	28.	8	7	—
April . . .	21	8.2	18.	7	—	—
Mai	25	8.0	22.	8	—	1
Juni . . .	43	11.0	24.	11	—	—
Juli	18	6.2	7.	8	—	—
August . .	81	40.5	3.	8	—	—
September	88	19.9	18.	12	—	—
Oktober .	51	15.8	16.	10	1	—
November	10	5.1	4.	4	3	1
December	45	10.2	6.	12	15	—
Jahr . . .	463	40.5	3./8.	110	57	4
Strelno (Kr. Strelno) H = 105 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	50	12.5	10.	19	14	—
Februar .	12	3.5	6.	7	5	6
März . . .	26	6.8	11.	10	4	1
April . . .	24	5.4	30.	7	1	—
Mai	12	3.6	1.	6	—	—
Juni . . .	38	10.9	24.	10	—	—
Juli	17	4.2	7.	8	—	—
August . .	42	18.5	3.	8	—	—
September	52	13.2	5.	9	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Posen (Reg. Bez. Bromberg) Schlesien (Reg. Bez. Breslau) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kaliska (Kr. Wongrowitz) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	10.0	1.	15	13	—
Februar .	8	4.5	6.	4	7	1
März . . .	16	8.7	16.	7	6	—
April . . .	20	7.0	25.	7	1	(1)
Mai	23	5.0	21.	11	—	—
Juni . . .	35	9.0	24.	11	—	—
Juli	26	11.5	7.	10	—	—
August . .	33	8.2	8.	6	—	—
September	63	13.2	1.	12	—	—
Oktober .	47	17.0	16.	10	1	(1)
November	13	5.6	30.	4	4	—
December	32	4.0	3.	16	11	—
Jahr . . .	355[1])	17.0	16. 10.	113	43	1 (2)
[1]) Wintermengen zu klein.						
Wongrowitz (Kr. Wongrowitz) H = 85* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	10.2	10.	16	15	—
Februar .	11	4.5	6.	7	11	4
März . . .	34	11.8	16.	7	7	—
April . . .	20	8.2	18.	8	—	—
Mai	28	4.2	21.	11	—	(1)
Juni . . .	42	9.2	24.	13	—	—
Juli	30			9	—	(1)
August . .	38	10.2	3.	6	—	—
September	69	17.5	1.	12	—	—
Oktober	54	16.5	16.	11	1	—
November	11	4.8	4.	4	4	2
December	46	7.2	5.	18	17	—
Jahr . . .	444	17.5	1./9.	122	55	6 (2)
Schokken (Kr. Wongrowitz) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	15.0	1.			
Februar .	8	2.5	8.			
März . . .	27	9.8	16.			
April . . .	21	6.5	18.			
Mai	19	6.3	17.			
Juni . . .	44	14.5	14.			
Juli	24	9.5	7.			
August . .	21	6.5	16.			
September	43	17.0	1.			
Oktober .	51	18.0	4.			
November	17	6.5	4.			
December	30	5.7	6.			
Jahr . . .	346[1])	18.0	4./10.			
[1]) Wintermengen zu klein.						
Braciszewo (Kr. Gnesen) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	13.9	1.	17	11	—
Februar .	12	3.0	6.	8	8	2
März . . .	18?	6.4	16.	8	9	—
April . . .	23	7.3	18.	6	—	—
Mai	18	3.7	1.	9	—	—
Juni . . .	55	18.5	24.	13	—	—
Juli	18	4.2	5.	7	—	—
August . .	42	14.0	4.	9	—	—
September	50	16.4	1.	7	—	—
Oktober .	45	16.2	16.	11	1	—
November	7	5.8	4.	3	2	—
December	38	7.5	7.	17	14	—
Jahr . . .	380?	18.5	24./6.	115	45	2

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Witkowo (Kr. Witkowo) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	7.8	27.			
	32	10.5	12.			
	33	7.5	8.			
	35	12.3	27.			
	9	5.1	3.			
	56	24.4	24.			
	20	5.4	5.			
	37	14.7	3.			
	36	9.6	19.			
	78	21.6	4.			
	13	8.7	4.			
	56	14.5	6.			
	437	24.4	24./6.			
Ellguth (Kr. Namslau) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.						
	58	13.4	11.	16	18	—
	25	3.2	18.	16	12	—
	30	9.5	12.	11	11	—
	27	14.6	30.	11	1	—
	47	8.7	2.	14	—	1 (1)
	73	17.3	6.	17	—	1
	39	14.7	7.	7	—	—
	36	26.1	2.	6	—	—
	67	9.9	17. 30.	10	—	—
	55	11.5	4.	16	3	—
	29	15.9	4.	6	3	—
	56	12.7	7.	17	16	—
	542	26.1	2./8.	147	64	2 (1)
Hönigern (Kr. Namslau) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
	68	13.4	1.	17	16	1
	30	4.4	13.	15	8	1
	30	9.0	12.	7	6	1
	48	16.2	30.	13	1	1
	41	9.8	3.	11	—	1
	97	44.7	5.	12	—	—
	21	6.8	2.	6	—	—
	26	14.5	2.	8	—	(1)
	31	9.6	30.	5	—	—
	75	18.3	4.	13	1	—
	30	21.4	4.	6	2	—
	55	9.2	5.	18	15	—
	552	44.7	5./6.	131	49	5 (1)
Reichthal (Kr. Namslau) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
	81	13.9	30.	17	16	2
	29	4.8	13.	15	11	3
	31	10.4	12.	9	12	—
	45	14.9	30.	12	1	1
	49	12.1	1.	14	—	1
	84	25.9	5.	14	—	—
	40	12.8	15.	10	—	—
	32	12.5	2.	8	—	—
	58	11.8	30.	9	—	—
	60	9.2	2.	14	2	2
	27	16.9	4.	4	2	—
	67	11.1	7.	18	17	—
	603	25.9	5./6.	144	61	9

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schmograu (Kr. Namslau) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	50	10.3	10.	21	16	2
Februar	13	2.8	18.	13	12	—
März	18	5.8	11.	6	7	—
April	40	11.7	30.	10	2	1
Mai	35	7.3	3.	11	—	—
Juni	87	35.0	5.	14	–	—
Juli	30	11.3	15.	6	—	—
August	34	8.6	2.	6	—	—
September	41	9.8	30.	6	—	—
Oktober	70	13.5	4.	12	1	—
November	12	10.8	3.	2	1	—
December	32	5.7	5.	10	7	—
Jahr	462	35.0	5./6.	117	46	3
Festenberg (Kr. Gross Wartenberg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	89	20.0	11.	17	15	—
Februar	42	7.4	13.	16	12	1
März						
April						
Mai	37	10.8	1.	11	—	—
Juni	83	14.0	5.	16	—	—
Juli	31	7.3	15.	12	—	—
August	11	3.5	4.	5	—	—
September	48	10.4	9.	10	—	—
Oktober	45	7.6	2.	10	1	—
November						
December						
Jahr						
Gross Schönwald (Kr. Gross Wartenberg) H = 240 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December	63	18.7	7.	16	18	3
Jahr						
Gross Wartenberg (Kr. Gross Wartenberg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	69	14.1	30.	12	11	—
Februar	30	6.4	2.	12	10	—
März	23	7.6	12.	6	6	—
April	40	12.3	30.	10	1	—
Mai	16	6.0	2.	5	—	—
Juni	58	20.6	5.	11	—	—
Juli	21	9.0	15.	7	—	—
August	20	9.4	3.	5	—	(1)
September	51	8.6	4.	9	—	—
Oktober	68	20.5	9.	9	3	—
November	20	14.0	3.	2	1	—
December	46	14.7	7.	12	12	—
Jahr	462	20.6	5./6.	100	44	(1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)	Monat
Ober Stradam (Kr. Gross Wartenberg) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	12.9	1.	12	10	—	Januar
Februar .	19	3.3	9.	14	10	—	Februar
März . . .	23	5.2	11.	8	9	—	März
April . . .	35	10.5	17.	11	1	—	April
Mai . . .	35	9.5	1.	9	—	—	Mai
Juni . . .	69	23.1	5.	10	—	—	Juni
Juli . . .	21	7.5	15.	8	—	—	Juli
August . .	7	3.7	4.	3	—	—	August
September	44	10.0	4.	8	—	—	September
Oktober .	67	29.2	8.	10	3	—	Oktober
November	16	9.4	3.	4	3	—	November
December	32	5.9	16.	15	12	1	December
Jahr . . .	433	29.2	8. 10.	112	48	1	Jahr
Spahlitz (Kr. Oels) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	78	14.1	11.	13	11	1	
	30	4.0	13.	14	11	1	
	27	9.5	16.	4	7	—	
	35	7.6	17.	11	1	—	
	39	7.1	1.	12	—	—	
	75	20.3	5.	15	—	—	
	28	7.1	7.	7	—	—	
	19	16.2	2.	4	—	—	
	47	9.6	4.	11	—	—	
	67	24.2	4.	13	1	1	
	16	7.9	3.	4	2	—	
	56	8.0	7.	14	14	—	
	517	24.2	4. 10.	122	47	3	
Militsch (Kr. Militsch) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
	63	15.5	10.	15	17	—	
	29	4.3	7. 17.	13	12	—	
	30	10.0	16.	8	11	—	
	36	7.1	18.	10	2	—	
	36	6.4	1.	12	—	—	
	73	15.8	5.	13	—	(1)	
	54	10.8	17.	9	—	—	
	10	3.1	3.	6	—	—	
	42	11.9	8.	8	—	—	
	57	19.0	4.	12	1	—	
	17	12.2	3.	5	2	—	
	52	11.4	7.	17	15	—	
	499	19.0	4. 10.	128	60	(1)	
Suschen (Kr. Gross Wartenberg) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	12.8	10.	13	13	1	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	34	11.8	7.	11	—	—	Juli
August . .	6	1.7	10.	5	—	—	August
September	41	11.3	4.	7	—	—	September
Oktober .	71	23.6	4.	10	2	2	Oktober
November	19	9.4	3.	4	2	—	November
December	57	16.1	7.	16	18	1	December
Jahr . . .							Jahr
Polnisch Hammer (Kr. Trebnitz) H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.							
	86	21.7	1.	12	9		
	32	5.3	14.	14	10		
	31	12.3	16.	7	6		
	37	7.9	16.	7	—		
	33	9.5	1.	10	1		
	81	17.2	6.	12	—		
	43	8.9	15.	11	—		
	10	8.5	31.	4	—		
	27	7.7	4.	4	—		
	51						
	36						
	32						
	499						
Sulau (Kr. Militsch) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
	69	15.7	11.	12	11	—	
	26	4.5	7.	13	11	—	
	35	12.8	16.	8	9	—	
	38	7.7	18.	7	1	—	
	37	8.0	22.	11	—	(1)	
	72	18.2	24.	13	—	—	
	44	12.4	16.	6	—	—	
	9	6.3	4.	4	—	—	
	36	12.4	4.	8	—	—	
	52	15.0	4. 16.	12	2	1	
	15	8.5	3.	4	3	—	
	53	11.7	7.	17	15	—	
	486	18.2	24. 6.	115	52	1 (1)	
Bernstadt (Kr. Oels) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	15.5	11.	15	21	2	Januar
Februar .	33	5.4	14.	14	13	2	Februar
März . . .	32	11.0	12.	9	12	4	März
April . . .	38	11.3	30.	8	2	1	April
Mai	57	10.5	1.	14	—	1 (2)	Mai
Juni . . .	76	24.0	5.	14	—	—	Juni
Juli	38	10.2	15.	9	—	—	Juli
August . .	28	11.5	2.	8	—	—	August
September	45	12.2	17.	10	—	—	September
Oktober .	81	24.2	4.	14	3	—	Oktober
November	20	13.0	3.	5	3	1	November
December	65	21.0	7.	17	19	4	December
Jahr . . .	586	24.2	4. 10.	137	73	15 (2)	Jahr
Trebnitz (Kr. Trebnitz) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
	58	9.8	10.	10	11		
	39	10.1	13.	11	10		
	37	15.9	12.	6	8		
	40	14.2	16.	8	1		
	29	9.4	1.	10	—		
	85	23.2	5.	12	—		
	69	28.2	15.	8	—		
	9	4.2	27.	4	—		
	39	13.6	4.	8	—		
	51	17.2	4.	10	3		
	17	8.2	4.	5	2		
	45	14.9	7.	15	13		
	518	28.2	15. 7.	107	48		
Trachenberg (Kr. Militsch) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	61	11.0	1.	12	7	1	
	26	4.3	17.	11	9	—	
	20	7.3	12.	8	7	—	
	37	8.5	18.	9	2	—	
	41	13.3	1.	10	—	2	
	64	12.5	15.	13	—	—	
	59	19.4	15.	7	—	—	
	10	4.7	1.	4	—	—	
	48	12.3	15.	9	—	—	
	63	13.2	4.	13	2	3	
	16	8.0	3.	5	2	—	
	46	11.7	7.	17	13	1	
	491	19.4	15. 7.	118	42	7	
Hundsfeld (Kr. Oels) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	15.2	10.	11	7	1	Januar
Februar .	30	5.9	13.	12	10	—	Februar
März . . .	29	13.4	16.	7	7	—	März
April . . .	38	8.4	30.	7	1	—	April
Mai	50	14.8	2.	9	—	1	Mai
Juni . . .	71	18.0	5.	14	—	—	Juni
Juli	27	15.5	16.	6	—	—	Juli
August . .	15	9.5	2.	2	—	(1)	August
September	44	18.1	8.	7	—	—	September
Oktober .	60	15.0	4.	11	1	—	Oktober
November	18	11.0	3.	2	3	—	November
December	59	23.1	7.	8	10	—	December
Jahr . . .	500	23.1	7./12.	96[1])	39[1])	2 (1)	Jahr
Freyhan (Kr. Militsch) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
	76	16.0	11.	17	20	—	
	28	4.0	7.	15	14	—	
	32	9.8	12.	8	11	—	
	39	9.0	18.	9	2	—	
	33	6.1	3.	11	—	—	
	70	15.6	24.	14	—	—	
	47	12.4	18.	10	—	—	
	5	2.8	4.	4	—	—	
	37	10.3	4.	7	—	—	
	58	17.1	4.	12	2	1	
	16	8.9	3.	4	4	—	
	60	13.0	7.	16	19	—	
	501	17.1	4./10.	127	72	1	
Guhrau (Kr. Guhrau) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.							
	66	11.7	1. 11.	13	9	1	
	23	4.3	7.	14	11	3	
	27	11.1	16.	6	7	—	
	22	8.0	14.	7	—	1	
	34	17.0	1.	10	—	—	
	56	23.2	24.	14	—	—	
	57	27.3	15.	8	—	—	
	12	5.0	4.	7	—	—	
	35	14.8	1.	8	—	—	
	44	9.2	4.	13	2	(2)	
	16	14.4	4.	2	2	—	
	47	14.4	7.	13	13	3	
	439	27.3	15./7.	115	44	8 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Herrnstadt (Kr. Guhrau) — H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	8.8	10.	12	9	—	Januar
Februar .	17	3.1	9.	11	11	3	Februar
März . . .	28	9.5	12.	7	6	—	März
April . . .	25	10.8	14.	7	—	—	April
Mai	41	17.0	1.	11	—	—	Mai
Juni . . .	71	13.9	24.	14	—	—	Juni
Juli	41	12.9	15.	9	—	—	Juli
August . .	3	1.5	4.	4	—	—	August
September	38	8.4	18.	10	—	—	September
Oktober .	46	12.7	4.	13	1	(2)	Oktober
November	12	8.0	3.	4	3	—	November
December	38	11.8	7.	17	12	—	December
Jahr . . .	415	17.0	1. 5.	119	42	3 (2)	Jahr
Leubus [Städtel] (Kr. Wohlau) — H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	9.2	31.	12	13	—	
	23	5.3	13.	15	12	1	
	25	8.1	12.	7	8	—	
	25	11.0	18.	6	—	—	
	39	17.1	1.	12	—	—	
	80	14.3	24.	15	—	(1)	
	61	15.0	7.	9	—	—	
	30	12.4	2.	8	—	—	
	37	6.6	5. 8.	10	—	—	
	43	8.4	4.	13	2	—	
	15	8.7	4.	3	3	1	
	34	9.0	7.	12	15	—	
	467	17.1	1./5.	122	53	2 (1)	
Frankenthal (Kr. Neumarkt) — H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	11.0	1.	11	8	1	
	27	7.0	9.	12	11	—	
	29	8.1	12.	7	9	—	
	35	8.8	18.	6	2	1	
	46	20.3	1.	9	—	—	
	72	26.4	5.	11	—	—	
	38	15.4	13.	7	—	—	
	15	12.7	2.	3	—	—	
	79	8.8	4.	11	—	—	
	51	9.7	1.	12	3	1	
	19	10.0	3.	4	1	—	
	42	15.2	7.	13	12	4	
	506	26.4	5./6.	106	46	7	
Köben (Kr. Steinau) — H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	8.0	1.	13	11	(1)	Januar
Februar .	18	3.8	9.	11	12	—	Februar
März . . .	26	8.7	12.	6	8	—	März
April . . .	22	8.2	14.	8	1	—	April
Mai	36	8.9	1.	10	—	—	Mai
Juni . . .	59	15.0	24.	13	—	—	Juni
Juli	39	16.3	15.	8	—	—	Juli
August . .	10	3.0	21.	7	—	—	August
September	47	18.2	18.	9	—	—	September
Oktober .	43	10.2	4.	13	3	1	Oktober
November	19	11.0	3.	4	2	1	November
December	39	13.0	7.	14	15	2	December
Jahr . . .	407	18.2	18./9.	116	52	4 (1)	Jahr
Polnischdorf (Kr. Wohlau) — H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
	57	9.2	1.	14	14	—	
	23	4.5	6.	11	12	—	
	26	9.7	16.	7	10	—	
	28	9.2	18.	8	1	—	
	43	19.4	1.	10	—	—	
	76	18.9	24.	13	—	(1)	
	47	13.2	18.	8	—	—	
	9	5.6	2.	4	—	—	
	47	16.6	8.	11	—	—	
	43	12.6	4.	9	2	—	
	12	8.0	3.	4	2	—	
	39	9.8	7.	15	15	—	
	450	19.4	1./5.	114	56	(1)	
Kanth (Kr. Neumarkt) — H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	10.0	1.	13	16	—	
	27	7.8	9.	11	11	—	
	24	8.6	12. 16.	7	14	—	
	35	10.6	18.	8	2	—	
	41	9.9	1.	12	—	1	
	79	30.1	5.	11	—	—	
	44	14.0	14.	7	—	—	
	50	38.9	2.	4	—	—	
	44	11.8	4.	11	—	—	
	47	7.8	1.	15	3	1	
	21	9.9	4.	3	2	—	
	37	9.4	16.	10	16	—	
	503	38.9	2. 8.	112	64	2	
Steinau (Kr. Steinau) — H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	8.3	1.	12	14	1	Januar
Februar .	13	4.4	6.	11	11	3	Februar
März . . .	15	5.1	12.	6	9	—	März
April . . .	24	7.4	18.	8	3	2	April
Mai	45	18.4	1.	10	—	—	Mai
Juni . . .	49	8.7	24.	14	—	1	Juni
Juli	43	21.6	14.	8	—	—	Juli
August . .	7	2.9	26.	7	—	—	August
September	51	11.8	8.	12	—	—	September
Oktober .	44	10.0	4.	12	1	2 (1)	Oktober
November	9	4.4	3.	4	3	1	November
December	29	6.9	7.	12	19	2	December
Jahr . . .	373	21.6	14./7.	116	60	12 (1)	Jahr
Winzig (Kr. Wohlau) — H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	9.0	10.	14	12	3	
	21	4.2	9.	14	12	2	
	21	7.3	16.	8	11	1	
Neumarkt (Kr. Neumarkt) — H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	9.5	1.	12	10	1 (1)	Januar
	23	5.0	13.	13	11	3	Februar
	27	10.6	16.	7	8	—	März
	34	10.9	18.	7	2	—	April
	43	20.1	1.	11	—	—	Mai
	73	20.3	5.	14	—	(1)	Juni
	43	12.8	14.	9	—	—	Juli
	15	9.0	2.	5	—	—	August
	44	8.9	5.	12	—	—	September
	47	10.6	4.	12	4	2	Oktober
	18	10.7	3.	3	3	1	November
	36	7.2	16.	12	13	2	December
	452	20.3	5./6.	117	51	9 (2)	Jahr
Dyhernfurth (Kr. Wohlau) — H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	9.2	1.	13	13	—	Januar
Februar .	22	3.5	6.	14	11	1	Februar
März . . .	24	9.0	16.	7	10	—	März
April . . .	37	9.8	18.	9	1	—	April
Mai	42	19.2	1.	12	—	1	Mai
Juni . . .	87	17.1	5.	14	—	(1)	Juni
Juli	38	10.3	15.	7	—	—	Juli
August . .	11	2.9	27.	6	—	—	August
September	47	17.8	8.	10	—	—	September
Oktober .	50	12.2	16.	12	2	—	Oktober
November	14	8.0	3.	5	2	—	November
December	37	6.7	16.	16	15	—	December
Jahr . . .	469	19.2	1./5.	125	54	2 (1)	Jahr
Deutsch Lissa (Kr. Neumarkt) — H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	9.3	10.	10	10	1	
	44	10.5	14.	11	11	—	
	29	9.7	16.	5	4	—	
	41	12.3	16.	9	5	—	
	55	22.3	1.	12	1	1	
	80	42.3	5.	11	—	(1)	
	40	16.3	14.	5	—	—	
	31	23.1	2.	3	—	—	
	59	14.4	4.	11	—	—	
	54	17.4	16.	11	2	—	
	19	11.3	3.	3	2	—	
	52	12.5	7.	16	16	—	
	551	42.3	5./6.	107	51	2 (1)	
Thauer (Landkr. Breslau) — H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	10.1	1.	13	12	1	
	22	5.2	9.	14	11	—	
	29	12.8	16.	8	12	—	
	29	7.8	30.	9	2	—	
	53	20.0	1.	12	—	1	
	80	18.3	5.	13	—	(1)	
	29	10.4	15.	7	—	—	
	28	17.6	2.	7	—	—	
	49	12.5	8.	9	—	—	
	65	20.7	4.	14	1	—	
	34	18.9	4.	5	3	—	
	49	9.1	7. 21.	17	17	3	
	520	20.7	4./10.	128	58	5 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Daupe (Kr. Ohlau) = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	10.0	1.	16	11		Januar
Februar .	22	4.6	9.	15	9		Februar
März . . .	22	9.4	15.	7	8		März
April . . .	34	8.5	18.	8	2		April
Mai	51	10.9	2.	12	—		Mai
Juni . .	70	21.0	5.	15	—		Juni
Juli	20	6.4	14.	8	—		Juli
August . .	26	10.1	2.	5	—		August
September	73	16.0	8.	10	—		September
Oktober .	55	15.3	4.	15	1		Oktober
November	32	13.2	4.	3	2		November
December	47	10.4	5.	16	11		December
Jahr . . .	508	21.0	5./6.	130	44[1]		Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Ohlau (Kr. Ohlau) H = 137 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	54	11.4	11.	15	14	(1)	Januar
Februar .	36	6.0	18.	15	11	—	Februar
März . . .	31	12.8	16.	9	10	—	März
April . . .	38	11.0	30.	9	3	—	April
Mai	53	10.0	1.	12	—	—	Mai
Juni . . .	73	25.0	5.	16	—	—	Juni
Juli	36	12.9	15.	7	—	—	Juli
August . .	58	23.6	2.	6	—	(1)	August
September	52	13.6	7.	6	—	—	September
Oktober .	64	18.8	4.	15	2	1	Oktober
November	28	14.5	4.	3	2	—	November
December	71	28.0	7.	12	12	—	December
Jahr . . .	594	28.0	7./12.	125	54	1 (2)	Jahr
	Brieg (Kr. Brieg) H = 143 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	7.3	1.	10	13		Januar
Februar .	19	4.9	18.	11	11		Februar
März . . .	22	10.4	12.	7	9		März
April . . .	35	13.2	30.	9	2		April
Mai	44	10.3	2.	12	—		Mai
Juni . . .	72	28.8	5.	12	—		Juni
Juli	31	9.9	7.	8	—		Juli
August . .	30	10.0	1.	8	—		August
September	54	13.1	8.	8	—		September
Oktober .	76	24.6	4.	15	2		Oktober
November	30	19.7	4.	4	2		November
December	37	7.8	5.	11	13		December
Jahr . . .	493	28.8	5./6.	115	52		Jahr
	Gross Leubusch (Kr. Brieg) H = 135 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	63	14.3	11.	13	14	—	Januar
Februar .	28	5.8	13.	11	11	1	Februar
März . . .	25	9.5	16.	7	12	—	März
April . . .	47	13.6	30.	12	1	—	April
Mai	52	14.0	2.	11	—	—	Mai
Juni . . .	62	23.1	5.	12	—	—	Juni
Juli	26	11.5	14.	7	—	—	Juli
August . .	33	16.1	2.	7	—	—	August
September	62	18.7	8.	8	—	—	September
Oktober .	81	31.2	4.	15	2	—	Oktober
November	32	20.3	4.	5	1	—	November
December	56	12.1	6.	15	14	2	December
Jahr . . .	567	31.2	4./10.	123	55	3	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Konradswaldau (Kr. Brieg) H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	41	7.8	24.	12	11	—	Januar
Februar .	16	3.9	12.	9	10	—	Februar
März . . .	25	9.6	16.	5	8	—	März
April . . .	37	11.4	30.	7	3	—	April
Mai	58	14.0	1.	11	—	1	Mai
Juni . . .	111	38.2	5.	12	—	—	Juni
Juli	27	10.0	7.	6	—	—	Juli
August . .	52	20.8	10.	7	—	—	August
September	45	15.3	8.	7	—	—	September
Oktober .	95	36.5	4.	14	2	—	Oktober
November	37	27.8	4.	4	2	—	November
December	36	7.4	21.	13	12	—	December
Jahr . . .	580	38.2	5./6.	107	48	1	Jahr
	Löwen (Kr. Brieg) H = 151 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	54	7.4	24.	14	12	—	Januar
Februar .	28	5.6	9.	14	12	—	Februar
März . . .	28	9.0	12.	10	9	—	März
April . . .	31	13.0	30.	8	1	1	April
Mai	50	10.1	2.	13	—	—	Mai
Juni . . .	86	30.4	5.	12	—	—	Juni
Juli	49	18.2	14.	8	—	—	Juli
August . .	49	24.4	2.	5	—	—	August
September	50	18.2	6.	8	—	—	September
Oktober .	98	30.4	4.	15	2	—	Oktober
November	27	20.2	6.	4	1	—	November
December	58	8.5	5.	16	14	—	December
Jahr . . .	608	30.4	5./6. 4./10.	127	51	1	Jahr
	Krummendorf (Kr. Strehlen) H = 180 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	8.2	29.	14	16	—	Januar
Februar .	29	5.6	9.	11	13	—	Februar
März . . .	29	12.8	16.	6	7	—	März
April . . .	44	14.3	30.	12	1	—	April
Mai	64	19.2	1.	14	1	(1)	Mai
Juni . . .	88	52.6	5.	11	—	—	Juni
Juli	43	10.7	14.	9	—	—	Juli
August . .	31	17.6	10.	8	—	—	August
September	63	13.7	6.	10	—	—	September
Oktober .	95	25.1	1.	15	3	1	Oktober
November	31	17.8	4.	4	1	—	November
December	53	12.8	7.	12	14	—	December
Jahr . . .	616	52.6	5./6.	126	56	1 (1)	Jahr
	Markt Bohrau (Kr. Strehlen) H = 140 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	9.3	10.	14	14	—	Januar
Februar .	27	6.4	9.	11	11	—	Februar
März . . .	29	10.3	16.	8	12	—	März
April . . .	32	9.8	30.	9	2	1	April
Mai	64	28.7	1.	13	—	1	Mai
Juni . . .	88	34.0	5.	13	—	—	Juni
Juli	33	16.3	14.	7	—	—	Juli
August . .	30	26.4	2.	4	—	—	August
September	51	10.5	4.	9	—	—	September
Oktober .	64	11.2	4.	16	3	—	Oktober
November	32	17.5	3.	4	1	—	November
December	52	17.4	7.	12	18	—	December
Jahr . . .	548	34.0	5./6.	120	61	2	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Strehlen (Kr. Strehlen) H = 165 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	22	9.0	17.				Januar
Februar .	21	5.5	9.				Februar
März . . .	24	9.4	12.				März
April . . .	36	13.7	30.				April
Mai	61	25.8	1.				Mai
Juni . . .	84	44.2	5.				Juni
Juli	62	34.0	14.				Juli
August . .	26	22.0	2.				August
September	65	17.0	30.				September
Oktober .	68	14.0	1.				Oktober
November	33	17.5	3.				November
December	41	12.0	7.				December
Jahr . . .	543	44.2	5./6.				Jahr
	Langenöls (Kr. Nimptsch) H = 171 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	12.7	10.	14	9	—	Januar
Februar .	53	13.0	9.	12	11	—	Februar
März . . .	39	12.1	12.	10	11	—	März
April . . .	33	7.5	30.	9	2	—	April
Mai	69	27.2	1.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	100	37.3	5.	14	—	—	Juni
Juli	43	12.5	7.	7	—	—	Juli
August . .	34	29.5	2.	4	—	—	August
September	70	18.8	4.	11	—	—	September
Oktober .	70	14.7	3.	15	4	—	Oktober
November	25	16.1	3.	3	1	—	November
December	44	9.9	7.	11	8	—	December
Jahr . . .	616	37.3	5./6.	121	46[1]	(1)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Nimptsch (Kr. Nimptsch) H = 220 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	11.2	10.	14	11	—	Januar
Februar .	31	8.0	9.	12	11	—	Februar
März . . .	26	9.4	16.	8	10	—	März
April . . .	42	14.8	30.	7	2	1	April
Mai	66	25.8	1.	13	—	—	Mai
Juni . . .	106	50.4	5.	13	—	—	Juni
Juli	36	13.6	6.	6	—	—	Juli
August . .	29	9.7	1.	6	—	—	August
September	75	17.2	30.	8	—	—	September
Oktober .	69	12.0	1.	15	4	1	Oktober
November	23	11.3	4.	5	2	—	November
December	26	7.6	21.	12	12	1	December
Jahr . . .	566	50.4	5./6.	119	52	3	Jahr
	Münsterberg (Kr. Münsterberg) H = 204 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	10.1	1.	14	11		Januar
Februar .	30	6.0	9.	11	11		Februar
März . . .	25	9.4	12.	7	11		März
April . . .	41	13.0	30.	11	2		April
Mai	82	32.5	1.	15	—		Mai
Juni . . .	98	56.2	5.	14	—		Juni
Juli	52	15.2	14.	10	—		Juli
August . .	62	44.0	10.	10	—		August
September	76	21.1	6.	10	—		September
Oktober .	89	26.0	1.	15	3		Oktober
November	27	14.7	3.	3	1		November
December	37	16.9	7.	14	11		December
Jahr . . .	662	56.2	5./6.	134	50		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Frankenstein (Kr. Frankenstein) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	10.7	10.	12	15	2	Januar
Februar .	33	7.4	18.	11	11	2	Februar
März . . .	34	16.1	16.	10	13	—	März
April . . .	41	11.6	30.	9	1	—	April
Mai	65	28.2	1.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	108	56.5	5.	15	—	—	Juni
Juli	43	13.5	7.	9	—	—	Juli
August . .	25	7.4	11.	7	—	—	August
September	75	24.0	30.	7	—	—	September
Oktober .	81	14.0	1.	15	4	—	Oktober
November	26	18.9	4.	5	2	1	November
December	24	8.5	7.	10	12	1	December
Jahr . . .	590	56.5	5./6.	117	58	6 (1)	Jahr
	Wartha (Kr. Frankenstein) H = 274 Meter. h_r = 1 Meter.						
	55	16.4	31.	9	7		
	41	9.4	18.	12	11		
	39	12.2	30.	10	11		
	65	19.1	18.	7	3		
	69	25.6	2.	8	—		
	146	51.0	5.	16	—		
	49	20.1	14.	8	—		
	47	28.6	10.	6	—		
	85	18.6	5.	10	—		
	129	32.2	2.	13	3		
	16	7.3	25.	4	2		
	53	22.7	8.	8	8		
	794	51.0	5./6.	111[1])	45[1])		
	Reichenbach (Kr. Reichenbach) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
	38	15.0	10.	11	14	—	

[1]) Zu klein, namentlich im Winter.

	Kamenz (Kr. Frankenstein) H = 240* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	37	9.3	10.	11	11	—	Januar
Februar .	35	8.5	18.	13	12	—	Februar
März . . .	34	14.3	16.	9	10	—	März
April . . .	50	13.5	18.	10	2	—	April
Mai	80	32.7	1.	12	—	—	Mai
Juni . . .	129	72.2	5.	17	—	—	Juni
Juli	54	12.0	7.	10	—	—	Juli
August . .	75	50.8	10.	9	—	(1)	August
September	78	24.0	6.	8	—	—	September
Oktober .	106	27.8	1.	18	5	1	Oktober
November	27	18.3	3.	6	1	—	November
December	40	21.4	7.	13	14	1	December
Jahr . . .	745	72.2	5./6.	136	55	2 (1)	Jahr
	Kaschbach (Kr. Reichenbach) H = 610 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	58	16.8	10.	18	16	—	
	54	11.9	9.	15	14	—	
	57	15.6	16.	13	13	—	
	67	15.4	17.	12	7	1	
	88	30.9	1.	16	1	(2)	
	152	52.4	5.	17	—	(1)	
	68	16.4	6.	10	—	—	
	34	9.8	2.	8	—	—	
	95	24.1	5.	10	—	—	
	103	18.5	1.	17	7	1	
	31	16.4	4.	5	2	—	
	28	6.1	16.	17	19	—	
	835	52.4	5./6.	158	79	2 (3)	
	Steinkunzendorf (Kr. Reichenbach) H = 400 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	63	10.5	9.	12	10		
	44	10.2	8.	9	9		
	30	5.2	6. 13.	10	9		
	41	11.0	17.	5	2		
	42	11.0	1.	9	—		
	51	13.3	6.	11	—		
	35	19.5	2.	6	—		
	52	10.7	18.	9	—		
	73	9.1	23.	18	6		
	26	10.6	3.	4	3		
	65	10.5	7.	16	16		

	Reichenstein (Kr. Frankenstein) H = 345 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	19.5	10.	10	9	—	Januar
Februar .	86	16.8	9.	14	13	—	Februar
März . . .	48	16.5	16.	10	11	—	März
April . . .	47	21.0	30.	10	1	1	April
Mai . . .	77	29.5	1.	11	1	—	Mai
Juni . . .	150	73.0	5.	15	—	(1)	Juni
Juli	88	31.0	14.	9	—	(1)	Juli
August . .	36	11.0	1.	6	—	—	August
September	73	33.0	8.	8	—	—	September
Oktober .	110	18.0	1.	15	7	—	Oktober
November	24	19.0	3.	2	2	—	November
December	49	20.0	7.	7	11	—	December
Jahr . . .	860	73.0	5./6.	117	55	1 (2)	Jahr
	Ober Langenbielau (Kr. Reichenbach) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.						
	46	14.1	13.	12	12	1	
	50	9.8	17.	10	2	1	
	76	27.8	1.	11	—	1	
	122	59.3	5.	16	—	(1)	
	58	14.5	6.	9	—	—	
	24	14.4	2.	6	—	—	
	81	21.1	4.	9	—	—	
	82	21.8	1.	18	4	1	
	37	19.3	3.	4	2	—	
	31	6.6	16.	13	13	2	
		59.3	5./6.				
	Freiburg (Kr. Schweidnitz) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	14.3	10.	18	15	1	
	32	11.8	9.	12	12	—	
	29	11.2	12.	9	12	—	
	40	11.0	18.	10	2	—	
	64	28.0	1.	10	1	—	
	89	22.3	18.	14	—	—	
	33	11.2	18.	8	—	—	
	29	9.3	2.	6	—	—	
	41	15.1	5.	10	—	—	
	74	18.3	3.	16	2	—	
	22	14.9	3.	5	2	—	
	27	6.5	6. 17.	9	11	1	
	522	28.0	1./5.	127	57	2	

	Silberberg (Kr. Frankenstein) H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	103	17.7	31.	19	16	2	Januar
Februar .	62	13.1	9.	17	15	1	Februar
März . . .	42	12.2	16.	11	12	—	März
April . . .	55	14.7	18.	11	2	1	April
Mai	89	28.0	1.	15	—	1	Mai
Juni . . .	117	37.0	5.	18	—	(1)	Juni
Juli	56	19.0	7.	9	—	—	Juli
August . .	26	16.1	2.	6	—	—	August
September	67	16.0	30.	8	—	—	September
Oktober .	97	22.5	1.	19	5	—	Oktober
November	34	19.0	3.	8	1	—	November
December	55	18.0	7.	17	16	—	December
Jahr . . .	803	37.0	5./6.	158	67	5 (1)	Jahr
	Ober Peilau II (Kr. Reichenbach) H = 304 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	18.8	11.				
	35	9.6	18.				
	32	10.5	16.				
	43	17.8	16.				
	67	29.6	1.				
	124	61.5	5.				
	48	18.0	16.				
	18	12.0	2.				
	74	15.5	4.				
	62	11.3	1.				
	26	14.7	3.				
	37						
	505	61.5	5./6.				
	Schweidnitz (Kr. Schweidnitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	9.5	10.	14	17	—	
	27	10.1	9.	10	13	1	
	29	6.6	16.	10	13	—	
	46	11.8	18.	9	2	—	
	59	21.3	1.	9	—	(1)	
	76	21.0	5.	14	—	—	
	36	10.5	14.	10	—	—	
	17	11.0	2.	8	—	—	
	48	11.5	5.	10	—	—	
	49	9.1	3. 18.	12	4	—	
	28	19.0	3.	4	1	—	
	29	6.2	7.	11	11	—	
	476	21.3	1./5.	121	61	1 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Zobten [Stadt] (Kr. Schweidnitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.8	10.	12	13	1	Januar
Februar .	36	9.2	9.	12	10	6	Februar
März . . .	33	12.1	16.	9	9	2	März
April . . .	48	16.6	18.	10	2	(2)	April
Mai	65	31.7	1.	13	1	(2)	Mai
Juni	104	35.1	5.	15	—	(1)	Juni
Juli	32	11.6	14.	7	—	—	Juli
August . .	42	36.0	2.	4	—	—	August
September	58	16.8	4.	11	—	—	September
Oktober .	63	11.4	3.	12	3	1	Oktober
November	25	11.0	4.	4	1	1	November
December	45	10.0	7.	12	11	6	December
Jahr . . .	587	36.0	2./8.	121	50	17 (5)	Jahr
Nieder Hermsdorf (Kr. Waldenburg) H = 455 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	11.8	10.	15	16		Januar
Februar .	36	8.4	9.	14	12		Februar
März . . .	27	7.5	16.	10	14		März
April . . .	50	19.9	18.	10	3		April
Mai	77	26.0	1.	10	2		Mai
Juni	99	18.6	8.	16	—		Juni
Juli	65	16.0	6.	10	—		Juli
August . .	20	8.6	2.	7	—		August
September	48	11.3	5.	10	—		September
Oktober .	76	22.8	4.	16	5		Oktober
November	25	17.0	3.	3	1		November
December	25	8.2	16.	13	17		December
Jahr . . .	610	26.0	1./5.	134	70		Jahr
Hausdorf (Kr. Neurode) H = 520 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	71	12.8	31.	12	12	—	Januar
Februar .	42	9.5	10.	15	12	—	Februar
März . . .	38	12.2	16.	8	7	—	März
April . . .	45	10.5	18.	9	4	—	April
Mai	75	24.0	1.	12	1	1	Mai
Juni	136	49.3	5.	12	—	—	Juni
Juli	43	10.1	16.	9	—	—	Juli
August . .	27	9.7	2.	8	—	—	August
September							September
Oktober .	71	15.5	18.	14	2	—	Oktober
November	24	15.8	3.	3	2	—	November
December	41	11.0	7.	15	14	—	December
Jahr . . .		49.3	5./6.				Jahr
Ossig (Kr. Striegau) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	8.1	11.	11	13	—	Januar
Februar .	32	5.5	9.	10	11	1	Februar
März . . .	28	9.0	12.	9	9	—	März
April . . .	36	12.1	18.	7	2	—	April
Mai	52	21.3	1.	13	1	1	Mai
Juni . . .	71	23.0	5.	14	—	—	Juni
Juli	34	10.0	14.	8	—	—	Juli
August . .	16	7.0	3.	6	—	—	August
September	48	10.7	5.	12	—	(1)	September
Oktober .	39	8.0	1.	13	5	1	Oktober
November	21	14.1	3.	4	1	—	November
December	45	10.0	7.	12	13	—	December
Jahr . . .	467	23.0	5. 6.	119	55	3 (1)	Jahr
Grunwald (Kr. Glatz) H = 868 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	98	20.5	31.	14	15	—	Januar
Februar .	103	14.0	10.	20	19	—	Februar
März . . .	90	16.5	30.	13	13	—	März
April . . .	31	9.3	27.	12	6	1	April
Mai	56	19.8	22.	8	1	(4)	Mai
Juni . . .	163	39.5	8.	15	—	(3)	Juni
Juli	89	20.4	14.	11	—	(2)	Juli
August . .	52	17.0	1.	7	—	—	August
September	91	26.4	7.	7	—	—	September
Oktober .	108	15.8	3.	15	5	1	Oktober
November	7	3.1	3.	4	3	—	November
December	30	4.9	1.	14	14	—	December
Jahr . . .	918	39.5	8./6.	140	76	2 (9)	Jahr
Neurode (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	13.1	30.	14	14	—	Januar
Februar .	41	8.3	18.	14	15	—	Februar
März . . .	31	6.1	12.	10	15	—	März
April . . .	48	12.0	18.	11	2	—	April
Mai	68	19.1	1.	14	1	—	Mai
Juni . . .	104	34.2	5.	15	—	(1)	Juni
Juli	42	11.1	16.	9	—	—	Juli
August . .	46	14.2	1.	8	—	—	August
September	45	10.2	30.	8	—	—	September
Oktober .	76	15.7	18.	16	7	1	Oktober
November	27	19.2	3.	4	2	—	November
December	36	5.7	13. 16.	17	20	—	December
Jahr . . .	631	34.2	5./6.	140	76	1 (1)	Jahr
Striegau (Kr. Striegau) H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	9.5	10.	13	16	—	Januar
Februar .	31	9.8	9.	10	12	—	Februar
März . . .	27	8.8	16.	9	10	—	März
April . . .	41	17.0	18.	10	2	—	April
Mai	54	22.7	1.	12	—	—	Mai
Juni . . .	77	16.8	5.	19	—	(1)	Juni
Juli	43	11.3	14.	8	—	—	Juli
August . .	51	31.7	1.	6	—	—	August
September	51	12.0	5.	11	—	—	September
Oktober .	64	20.5	3.	16	2	—	Oktober
November	23	16.0	3.	3	1	—	November
December	34	7.7	21.	11	11	1	December
Jahr . . .	536	31.7	1./8.	128	54	1 (1)	Jahr
Neudeck (Kr. Glatz) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	15.2	10.		10	—	Januar
Februar .	57	11.7	8.		16	—	Februar
März . . .	39	7.8	15.		16	—	März
April . . .	59	21.5	18.		1	3	April
Mai	61	23.5	1.		1	1	Mai
Juni . . .	165	60.4	5.		—	—	Juni
Juli	85	24.0	17.		—	(1)	Juli
August . .	20	5.3	3.		—	—	August
September	79	15.6	6.		—	—	September
Oktober .	74	15.7	18.		5	—	Oktober
November	28	20.0	3.		2	1	November
December	42	18.5	7.		15	—	December
Jahr . . .	757	60.4	5./6.		66	5 (1)	Jahr
Schlegel (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	14.5	11.	13	15		Januar
Februar .	49	6.4	1. 18.	15	14		Februar
März . . .	39	9.1	16.	12	13		März
April . . .	50	16.9	18.	10	1		April
Mai	69	21.1	2.	11	—		Mai
Juni . . .	59	9.0	5.	17	-		Juni
Juli	60	16.3	7.	11	—		Juli
August . .	24	12.2	2.	5	—		August
September	54	12.7	30.	10	—		September
Oktober .	95	16.2	1.	17	2		Oktober
November	30	22.0	3.	3	1		November
December	38	11.1	7.	18	16		December
Jahr . . .	623	22.0	3./11.	142	62		Jahr
Charlottenbrunn (Kr. Waldenburg) H = 495* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	16.1	10.	15	17	1	Januar
Februar .	52	13.6	9.	14	17	—	Februar
März . . .	56	14.5	12.	12	15	—	März
April . . .	65	23.4	18.	11	6	3	April
Mai	89	31.9	1.	13	1	2	Mai
Juni . . .	86	21.2	5.	14	—	—	Juni
Juli . . .	86	23.7	14.	10	—	1	Juli
August . .	26	18.7	2.	6	—	—	August
September	62	15.9	5.	11	—	—	September
Oktober .	87	15.4	3.	18	6	1	Oktober
November	26	16.5	3.	5	4	—	November
December	46	16.2	7.	17	20	1	December
Jahr . . .	754	31.9	1./5.	146	86	9	Jahr
Ullersdorf (Kr. Glatz) H = 346 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	13.1	11.	14	17	—	Januar
Februar .	41	14.6	9.	16	14	—	Februar
März . . .	42	15.3	16.	13	16	—	März
April . . .	58	19.4	18.	9	2	1	April
Mai	76	25.2	1.	13	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	152	73.5	5.	19	—	—	Juni
Juli . . .	59	22.8	14.	10	—	(1)	Juli
August . .	45	20.6	1.	8	—	—	August
September	69	19.1	6.	8	—	—	September
Oktober .	90	12.2	1.	19	5	—	Oktober
November	29	23.8	3.	3	1	—	November
December	32	11.2	7.	12	10	—	December
Jahr . . .	740	73.5	5./6.	144	65	2 (2)	Jahr
Wünschelburg (Kr. Neurode) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	14.1	31.	13	11	—	Januar
Februar .	29	6.9	9.	11	13	—	Februar
März . . .	24	9.4	16.	9	9	—	März
April . . .	51	16.0	18.	9	2	1	April
Mai	94	24.1	1.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	123	49.5	5.	16	—	—	Juni
Juli . . .	51	12.1	7.	7	—	—	Juli
August . .	27	11.3	1.	6	—	—	August
September	62	13.5	5.	10	—	—	September
Oktober .	93	15.4	18.	21	4	—	Oktober
November	26	20.3	3.	2	2	—	November
December	28	8.7	13.	11	13	—	December
Jahr . . .	657	49.5	5./6.	127	55	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Habelschwerdt (Kr. Habelschwerdt)

H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	12.1	11.	13	18	—
Februar .	37	12.5	9.	14	14	1
März . . .	34	12.1	16.	9	14	—
April . . .	59	17.9	18.	11	2	1 (1)
Mai	64	25.6	1.	12	2	—
Juni . . .	138	71.3	5.	21	—	—
Juli	57	18.4	14	11	—	—
August . .	41	19.7	1.	6	—	—
September	73	16.2	5.	7	—	—
Oktober .	73	14.4	1.	17	3	—
November						
December						
Jahr . . .		71.3	5. 6.			

Marienthal (Kr. Habelschwerdt)

H = 550 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	164	36.4	31.	19	20	—
Februar .	67	15.9	9.	16	17	—
März . . .	56	14.7	16.	15	15	—
April . . .	64	16.6	17.	11	3	3 (1)
Mai	70	14.8	2.	14	2	—
Juni . . .	127	49.8	5.	19	—	—
Juli	52	12.6	6.	12	—	—
August . .	45	23.7	10.	8	—	—
September	58	16.2	6.	9	—	—
Oktober .	101	15.1	12.	20	6	—
November	25	21.4	3.	3	3	—
December						
Jahr . . .		49.8	5. 6.			

Pohldorf (Kr. Habelschwerdt)

H = 514 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	109	26.9	31.	13	14	—
Februar .	44	12.6	9.	12	14	1
März . . .	41	14.2	12.	10	11	—
April . . .	62	17.4	18.	12	3	—
Mai	88	28.5	1.	13	1	1
Juni . . .	98	23.8	8.	14	—	—
Juli	47	11.9	14.	10	—	—
August . .	18	6.3	1.	6	—	—
September	79	19.2	6.	7	—	—
Oktober .	78	11.4	26.	17	4	—
November	31	21.8	3.	3	1	—
December	31	9.6	3.	11	13	—
Jahr . . .	726	28.5	1./5.	128	61	2

Hüttenguth (Kr. Habelschwerdt)

H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	105	31.0	31.	16	15	—
Februar .	53	16.1	9.	16	16	—
März . . .	37	13.0	12.	12	14	—
April . . .	61	16.7	18.	11	8	2
Mai	92	36.0	1.	13	1	1
Juni . . .	194	79.0	5.	19	—	(1)
Juli	45	12.0	14.	8	—	(1)
August . .	28	12.0	1.	6	—	—
September	104	25.0	7.	9	—	(1)
Oktober .	96	15.0	1. 18.	21	8	—
November	27	20.0	3.	3	2	—
December	32	5.2	13.	15	17	—
Jahr . . .	874	79.0	5. 6.	149	81	3 (3)

Mittelwalde (Kr. Habelschwerdt)

H = 453 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	85	36.0	1.	10	12	—
Februar .	74	14.4	1.	14	14	—
März . . .	45	9.1	16.	13	13	—
April . . .	59	15.9	16.	7	2	1
Mai	69	14.6	2.	10	1	1
Juni . . .	126	48.8	5.	16	—	—
Juli	73	29.6	15.	11	—	—
August . .	22	12.2	9.	4	—	—
September	78	20.6	5.	6	—	—
Oktober .	86	10.7	10.	18	4	—
November	23	12.1	3.	3	2	—
December	63	16.2	14.	14	15	—
Jahr . . .	803	48.8	5. 6.	126	63	2

Rosenthal (Kr. Habelschwerdt)

H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	108	33.4	31.	14	13	1
Februar .	65	12.0	9.	14	14	4
März . . .	24	15.1	16.	6?	11	2
April . . .	64	20.3	17.	8	3	2
Mai	68	15.6	2.	12	1	1 (1)
Juni . . .	116	52.3	5.	14	—	(1)
Juli	64	20.9	14.	9	—	(1)
August . .	54	35.2	17.	3	—	(1)
September	55	24.4	7.	5	—	—
Oktober .	90	14.2	22.	17	6	—
November	26	20.8	3.	3	2	—
December	60	20.1	13.	11?	9?	—
Jahr . . .	794	52.3	5. 6.	116?	59?	10 (4)

Landeck [Stadt] (Kr. Habelschwerdt)

H = 434 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	11.0	30.	15	18	—
Februar .	57	15.1	9.	16	17	—
März . . .	51	17.5	16.	14	14	—
April . . .	52	18.0	18.	9	6	1
Mai	82	29.8	1.	13	1	(2)
Juni . . .	151	66.3	5.	18	—	—
Juli	72	20.2	6.	11	—	—
August . .	57	36.6	10.	10	—	(1)
September	69	23.8	6.	8	—	—
Oktober .	84	19.0	1.	19	5	—
November	31	24.4	3.	3	1	—
December	52	22.5	7.	15	20	—
Jahr . . .	817	66.3	5. 6.	151	82	1 (3)

Neu Gersdorf (Kr. Habelschwerdt)

H = 590 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	12.5	1.	11	10	—
Februar .	54	16.2	9.	13	15	1
März . . .	37	10.0	28.	14	17	—
April . . .	51	28.8	30.	9	1	—
Mai	72	34.6	1.	10	—	(1)
Juni . . .	219	100.3	5.	15	—	—
Juli	81	20.5	16.	15	—	—
August . .	21	7.4	9.	7	—	—
September	140	69.4	8.	9	—	—
Oktober .	67	16.3	1.	14	7	—
November	31	16.4	3.	10	5	—
December	78	24.7	12.	13	13	—
Jahr . . .	884	100.3	5. 6.	140	68	1 (1)

Thanndorf (Kr. Habelschwerdt)

H = 820 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	86	14.3	10.	15	14	—
Februar .	56	10.3	9.	16	16	—
März . . .	32	13.2	16.	12	11	—
April . . .	53	12.8	18.	9	4	—
Mai	80	18.4	1.	14	—	2
Juni . . .	145	46.1	5.	12	—	—
Juli	103	27.5	14.	11	—	(1)
August . .	35	7.2	10.	8	—	—
September	77	18.4	6.	10	—	—
Oktober .	98	12.4	9.	18	5	—
November	26	18.4	3.	3	1	—
December	54	15.2	13.	16	12	—
Jahr . . .	845	46.1	5./6.	144	63[1])	2 (1)

[1]) Zu klein.

Lauterbach (Kr. Habelschwerdt)

H = 459 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	94	20.4	31.	15	16	—
Februar .	45	12.4	9.	12	17	—
März . . .	24	13.8	16.	7	14	—
April . . .	57	16.8	18.	7	3	(1)
Mai	45	15.6	1.	9	—	—
Juni . . .	130	56.5	5.	15	—	(1)
Juli	87	35.5	14.	11	—	—
August . .	36	14.4	10.	6	—	—
September	52	11.6	6.	8	—	—
Oktober .	101	10.4	9.	19	7	—
November	24	18.1	3.	4	2	—
December	35	6.2	13.	15	20	—
Jahr . . .	730	56.5	5./6.	128	79	(2)

Neuwalde (Kr. Habelschwerdt)

H = 610 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	133	30.9	1.	12	10	—
Februar .	59	15.0	9.	12	12	—
März . . .	35[1])	14.5	16.	6[1])	8	—
April . . .	67	17.7	17.	9	3	1
Mai	64	14.5	1.	12	1	2
Juni . . .	128	55.1	5.	14	—	—
Juli	52	12.4	6.	11	—	—
August . .	51	31.7	10.	8	—	—
September	64	15.8	6.	8	—	—
Oktober .	90	9.8	12.	19	7	—
November	26	21.1	3.	3	2	—
December	81	20.9	13.	12	10	—
Jahr . . .	850	55.1	5./6.	126	53	3

Loos (Kr. Grünberg)

H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	15.6	1.	12	19	1
Februar .	13	3.0	6.	9	11	1
März . . .	23	8.6	16.	6	7	—
April . . .	15	3.4	25.	7	—	1
Mai	32	6.5	1.	11	—	2 (1)
Juni . . .	45	10.0	24.	12	—	(1)
Juli	29	7.9	15.	7	—	—
August . .	23	6.9	26.	6	—	—
September	31	10.0	1.	9	—	—
Oktober .	38	22.3	4.	11	2	(1)
November	5	2.8	4.	3	3	—
December	32	5.4	16.	15	17	—
Jahr . . .	336	22.3	4./10.	108	59	5 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Am 3. u. 4. Schnee herausgeweht.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rothenburg (Kr. Grünberg) H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	17.0	1.				Januar
Februar .	20	6.2	6.				Februar
März . . .	30	12.2	28.				März
April . . .	17	4.5	16.				April
Mai	36	8.3	20.				Mai
Juni . . .	36	15.1	24.				Juni
Juli	23	7.8	6.				Juli
August . .	13	4.8	3.				August
September	50	12.6	1.				September
Oktober .	54	30.3	3.				Oktober
November	3	1.8	25.				November
December	32	7.3	7.				December
Jahr . . .	380	30.3	3./10.				Jahr
Halbau (Kr. Sagan) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	5	2.6	26.	2	2	—	November
December	49	14.7	17.	10	13	1	December
Tschirndorf (Kr. Sagan) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	69	13.5	1.	14	8	—	Januar
Februar	32	7.6	9.	9	12	—	Februar
März	19	7.0	15.	5	7	—	März
April	18	4.8	26.	5	1	—	April
Mai	53	16.4	1.	9	—	—	Mai
Juni	31	4.8	5.	13	—	—	Juni
Juli	29	9.1	6.	6	—	—	Juli
August	23	6.3	31.	5	—	—	August
September	43	11.5	22.	8	—	—	September
Oktober	30	13.0	3.	6	1	—	Oktober
Herwigsdorf (Kr. Freistadt) H = 133 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	11.8	1.	15	9		Januar
Februar .	42	11.7	6.	14	9		Februar
März . . .	39	9.7	12.	9	7		März
April . . .	37	10.7	25.	8	1		April
Mai	33	10.0	2.	7	—		Mai
Juni . . .	49	12.0	24.	13	—		Juni
Juli	26	12.2	31.	8	—		Juli
August . .	12	5.0	26.	4	—		August
September	42	10.3	1.	9	—		September
Oktober .	27	7.0	22.	7	3		Oktober
November	9	3.9	5.	5	3		November
December	32	13.5	6.	12	6		December
Jahr . . .	413	13.5	6./12.	111	38[1]		Jahr
Naumburg a. Bober (Kr. Sagan) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	14.8	1.	17	10	—	Januar
Februar .	31	8.6	6.	14	7	3	Februar
März . . .	27	8.3	12.	6	10	1	März
April . . .	19	6.6	25.	8	1	—	April
Mai	48	11.2	1.	8	1	—	Mai
Juni . . .	36	8.5	24.	8	—	—	Juni
Juli	21	12.3	7.	8	—	—	Juli
August . .	32	15.9	1.	6	—	—	August
September	61	18.5	1.	12	—	—	September
Oktober .	21	6.7	4.	8	1	—	Oktober
November	3	1.9	25.	3	4	—	November
December	54	14.8	7.	19	14	1	December
Jahr . . .	423	18.5	1./9.	117	48	5	Jahr
Petersdorf (Kr. Sprottau) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	12.8	1.	15	9		Januar
Februar .	33	7.5	1.	12	11		Februar
März . . .	31	11.1	16.	6	7		März
April . . .	23	7.9	18.	6	1		April
Mai	38	11.1	1.	9	1?		Mai
Juni . . .	50	8.2	24.	14	—		Juni
Juli	41	14.6	5.	7	—		Juli
August . .	35	21.4	1.	6	—		August
September	39	10.4	5.	11	—		September
Oktober .	27	5.9	18.	11	1		Oktober
November	8	4.1	3.	4	3		November
December	37	8.4	16.	14	10		December
Jahr . . .	430	21.4	1./8.	115	43		Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schlawa (Kr. Freistadt) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	8.5	10.	12	7	1 (1)	Januar
Februar .	14	4.1	6.	11	9	—	Februar
März . . .	30	14.0	16.	7	8	—	März
April . . .	20	4.5	14.	8	—	1 (1)	April
Mai	33	8.6	1.	10	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	60	21.1	2.	11	—	—	Juni
Juli	36	12.6	7.	7	—	—	Juli
August . .	20	10.6	21.	7	—	—	August
September	41	15.0	18.	6	—	—	September
Oktober .	51	20.0	3.	10	1	(1)	Oktober
November	6	4.7	4.	2	1	—	November
December	43	12.7	7.	16	12	—	December
Jahr . . .	398	21.1	2./6.	107	38[1])	3 (4)	Jahr
Priebus (Kr. Sagan) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	11.7	1.	14	9	—	Januar
Februar .	47	12.2	8.	11	10	2	Februar
März . . .	23	7.2	12.	8	9	—	März
April . . .	29	6.0	26.	8	—	1	April
Mai	61	15.7	1.	11	—	1	Mai
Juni . . .	52	15.0	6.	10	—	—	Juni
Juli	38	11.3	7.	7	—	—	Juli
August . .	17	9.0	3.	4	—	—	August
September	46	10.2	1.	9	—	(1)	September
Oktober .	20	4.7	3.	7	1	—	Oktober
November	4	2.0	20.	4	2	—	November
December	55	9.6	7.	14	7	—	December
Jahr . . .	466	15.7	1./5.	107	38	4 (1)	Jahr
Brostau (Kr. Glogau) H = 77 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	10.1	1.	12	12	—	Januar
Februar .	16	3.8	6.	10	11	—	Februar
März . . .	28	10.4	16.	6	6	—	März
April . . .	18	5.8	18.	6	1	—	April
Mai	29	9.6	1.	8	—	—	Mai
Juni . . .	49	11.0	2.	11	—	—	Juni
Juli	23	6.8	15.	8	—	—	Juli
August . .	9	3.3	3.	4	—	—	August
September	29	19.4	1.	7	—	—	September
Oktober .	42	13.8	4.	11	1	1	Oktober
November	15	8.9	3.	3	3	—	November
December	37	9.1	7.	12	15	—	December
Jahr . . .	348	19.4	1./9.	98[1])	49	1	Jahr

[1]) Zu klein.

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Greisitz (Kr. Sagan) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	15.3	1.				Januar
Februar .	29	9.0	6.				Februar
März . . .	24	7.5	16.				März
April . . .	22	5.0	14.				April
Mai	46	15.2	1.				Mai
Juni . . .	44	11.7	24.				Juni
Juli	42	26.0	7.				Juli
August . .	20	7.7	3.				August
September	62	15.3	23.				September
Oktober .	31	8.9	4.				Oktober
November	5	3.6	4.				November
December	57	12.7	7.				December
Jahr . . .	447	26.0	7./7.				Jahr
Sagan (Kr. Sagan) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	20.2	2.	16	12	1	Januar
Februar .	45	10.3	8.	14	11	—	Februar
März . . .	29	15.3	16.	8	7	—	März
April . . .	23	5.6	18.	8	1	—	April
Mai	36	20.5	2.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	32	4.3	27.	13	—	—	Juni
Juli	25	10.2	14.	8	—	—	Juli
August . .	27	10.8	1.	7	—	—	August
September	35	10.1	4.	8	—	—	September
Oktober .	32	8.4	3.	8	1	—	Oktober
November	9	3.6	4.	5	3	—	November
December	76	10.5	1.	15	11	—	December
Jahr . . .	440	20.5	2./5.	121	46	1 (1)	Jahr
Reinberg (Kr. Glogau) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	10.4	1.	14	8		Januar
Februar .	18	3.9	6.	13	10		Februar
März . . .	35	12.0	16.	6	4		März
April . . .	16	5.8	18.	6	1		April
Mai	29	9.6	1.	7	—		Mai
Juni . . .	63	13.8	24.	13	—		Juni
Juli	49	28.1	15.	6	—		Juli
August . .	10	3.8	3.	5	—		August
September	34	14.5	1.	7	—		September
Oktober .	43	9.2	4.	9	2		Oktober
November	14	7.1	3.	3	1		November
December	36	10.0	7.	10	11		December
Jahr . . .	409	28.1	15./7.	99[1])	37[1])		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kotzenau (Kr. Lüben) H = 148 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	15.1	1.	14	9	1
Februar .	33	5.8	13.	13	11	—
März . . .	39	12.8	16.	7	8	—
April . . .	23	8.4	18.	8	2	1
Mai	43	14.3	1.	11	—	1
Juni . . .	61	15.9	24.	12	—	—
Juli	45	22.1	14.	8	—	—
August . .	23	6.5	3.	8	—	—
September	57	15.4	1.	12	—	—
Oktober .	45	9.9	4.	14	2	—
November	15	7.9	3.	3	3	—
December	49	10.3	16.	19	14	—
Jahr . . .	513	22.1	14./7.	129	49	3
Lüben (Kr. Lüben) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	11.0	2.	11	13	
Februar .	16	4.0	6.	11	10	
März . . .	26	9.0	16.	6	7	
April . .	22	7.0	18.	7	1	
Mai	33	11.6	1.	9	1	
Juni . . .	88	30.0	2.	12	—	
Juli	34	16.6	14.	7	—	
August .	10	2.6	2.	6	—	
September	60	15.2	18.	11	—	
Oktober .	44	11.1	3.	11	1	
November	18	10.0	3.	3	2	
December	36	7.7	16.	14	13	
Jahr . . .	439	30.0	2./6.	108	48	
Neurode (Kr. Lüben) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	11.9	2.	13	11	1
Februar .	26	6.2	9.	13	9	—
März . . .	26	7.7	16.	5	7	—
April . . .	23	6.1	14.	7	—	—
Mai	39	15.0	2.	8	—	—
Juni . . .	85	31.9	2.	13	—	—
Juli	35	20.7	14.	9	—	—
August . .	14	5.7	10.	7	—	—
September	49	14.8	18.	10	—	—
Oktober .	63	12.8	3.	10	1	1
November	12	6.0	3.	4	2	—
December	41	10.1	7.	11	11	—
Jahr . . .	472	31.9	2./6.	110	41	2
Alt Oels (Kr. Bunzlau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	12.2	1.	15	12	1
Februar .	37	5.5	9.	14	10	1
März . . .	35	11.2	16.	8	9	—
April . . .	20	7.4	18.	9	2	—
Mai	54	15.3	1.	9	—	—
Juni . . .	65	11.0	24.	14	—	—
Juli	52	23.1	14.	7	—	—
August . .	24	12.1	10.	7	—	—
September	54	12.3	23.	12	—	—
Oktober .	25	4.9	18.	12	2	1
November	14	5.3	3.	4	3	—
December	59	13.9	7.	18	12	—
Jahr . . .	514	23.1	14./7.	129	50	3
Lorenzdorf (Kr. Bunzlau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
	49	7.3	24.	15	9	—
	79	19.0	15.	10	8	—
	57	18.2	2.	9	—	1
	50	7.2	23.	10	—	2
	53	35.9	14.	5	—	—
	24	9.3	11.	6	—	—
	46	11.1	23.	8	—	—
	26	9.0	4.	7	2	—
	9	5.4	3.	3	2	—
	53	13.1	7.	17	18	—
		35.9	14./7.			
Naumburg a. Queis (Kr. Bunzlau) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
	57	13.0	30.	13	10	—
	34	9.1	9.	16	11	1
	21	7.5	12.	6	9	1
	35	11.1	18.	8	2	1
	61	17.3	1.	9	—	1 (1)
	74	13.2	5.	14	—	—
	51	22.6	14.	10	—	—
	19	7.0	3.	7	—	—
	56	15.1	18.	11	—	—
	45	12.9	3.	15	4	2
	10	4.0	3.	4	3	—
	33	9.3	16.	13	15	—
	496	22.6	14. 7.	126	54	6 (1)
Goldberg (Kr. Goldberg-Hainau) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
	60	9.5	1.	10	9	—
	42	10.1	9.	13	11	1
	35	14.8	16.	8	8	—
	34	17.0	18.	7	2	—
	50	17.1	1.	8	1	1
	75	11.3	15.	16	—	—
	32	10.0	7.	8	—	—
	15	6.0	1.	5	—	—
	43	10.4	1.	8	—	—
	50	9.1	4.	11	2	—
	17	7.8	3.	3	1	—
	46	11.1	16.	11	7	—
	499	17.1	1./5.	108	41	2
Gröditzberg [Dorf] (Kr. Goldberg-Hainau) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
	60	11.3	1.	16	12	—
	40	11.5	9.	12	7	—
	29	10.0	12.	7	8	—
	35	15.3	18.	7	1	—
	62	19.0	1.	12	1	—
	74	13.5	15.	14	—	—
	32	7.0	4.	11	—	—
	23	4.9	3.	7	—	—
	59	12.5	18.	10	—	—
	54	7.6	18.	14	2	1
	21	7.9	3.	6	1	—
	56	11.0	7.	19	14	—
	545	19.0	1./5.	135	46	1
Hainau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
	72	20.4	5.	14	—	—
	26	9.6	14.	9	—	—
	16	5.9	3.	5	—	—
	46	13.6	18.	10	—	—
	45	8.9	4.	14	1	—
	23	11.9	3.	5	1	—
	52	14.8	7.	16	12	1
Lobendau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
	46	5.9	1.	14	12	—
	31	7.3	9.	9	9	—
	29	10.2	16.	7	7	—
	27	8.9	18.	7	2	—
	43	16.1	1.	8	—	—
	54	10.1	23.	15	—	—
	41	13.2	14.	9	—	—
	21	10.1	1.	5	—	—
	46	11.2	1.	10	—	—
	50	9.8	4.	10	1	—
	16	7.8	3.	4	2	—
	35	9.0	7.	12	11	1
	439	16.1	1./5.	110	44	1
Probsthain (Kr. Goldberg-Hainau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
	71	9.0	11.	14	11	—
	48	12.8	9.	14	14	2
	36	11.4	16.	9	11	—
	40	14.2	18.	9	3	1
	63	19.0	1.	11	1	—
	80	14.0	15.	16	—	—
	34	7.0	7.	9	—	—
	22	7.0	27.	7	—	—
	47	11.2	1.	13	—	—
	57	11.0	2.	12	5	—
	16	6.7	3.	4	4	—
	63	17.0	7.	18	18	—
	577	19.0	1./5.	136	67	3
Parchwitz (Landkr. Liegnitz) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.						
	55	10.5	2.	11		—
	22	4.3	13.	10		—
	24	10.2	16.	7		—
	30	11.9	18.	9		—
	34	13.0	1.	10		1
	77	15.4	21.	12		(1)
	57	17.1	7.	8		—
	35	9.2	2.	7		1
	43	9.7	1.	11		—
	49	9.0	3.	11		—
	14	6.6	3.	3		—
	27	7.0	16.	13		—
	467	17.1	7./7.	112		2 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Alt Jauer (Kr. Jauer) — H = 190 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	23	8.0	9.	9	8	—
März . . .	20	7.9	12.	6	8	—
April . . .	20	7.0	18.	7	1	—
Mai	52	19.8	1.	12	1	—
Juni . . .	111	27.6	2.	14	—	1 (1)
Juli	47	19.5	14.	7	—	—
August . .	28	22.7	1.	6	—	—
September	49	11.0	5.	12	—	—
Oktober .	57	12.5	3.	11	3	—
November	18	8.1	3.	6	1	—
December	31	10.4	20.	13	9	—
Jahr . . .		27.6	2./6.			
Siebenhufen (Kr. Jauer) — H = 310 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	10.0	2.	16	13	—
Februar .	68	14.8	9.	13	13	—
März . . .	40	14.1	16.	10	10	—
April . . .	35	13.6	18.	9	2	2
Mai	73	26.8	1.	13	6[1]	1
Juni . . .	87	20.0	5.	16	—	—
Juli	53	22.8	14.	6	—	—
August . .	39	27.2	1.	7	—	—
September	49	11.8	5.	10	—	—
Oktober .	58	10.6	1.	13	4	—
November	21	13.0	3.	4	2	—
December	60	14.8	7.	17	14	2
Jahr . . .	650	27.2	1./8.	134	64?	5
[1] Wohl eine Verwechslung mit Graupel.						
Willmannsdorf (Kr. Jauer) — H = 400 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	7.7	2.	13	13	—
Februar .	43	14.1	9.	12	10	—
März . . .	41	14.3	12.	8	10	—
April . . .	24	10.9	18.	7	2	2
Mai	61	25.0	1.	11	1	1
Juni . . .	74	12.7	15.	16	—	—
Juli	39	15.2	14.	10	—	—
August . .	16	5.9	4.	7	—	—
September	46	14.5	5.	12	—	—
Oktober .	46	11.6	4.	12	2	—
November	14	9.1	3.	3	2	—
December	38	13.9	7.	10	12	—
Jahr . . .	493[1]	25.0	1./5.	121[1]	52	3
[1] Wenig, namentlich im Winter.						
Berbisdorf (Kr. Schönau) — H = 430* Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	56	12.8	9.	14	14	—
März . . .	32	10.3	16.	12	14	—
April . . .	53	7.3	18.	13	3	—
Mai	48	12.9	2.	11	1	—
Juni . . .	96	23.2	2.	13	—	(1)
Juli	42	12.0	16.	7	—	—
August . .	21	4.6	8.	7	—	—
September	52	13.4	1.	11	—	—
Oktober .	63	12.9	3.	13	6	—
November	7	4.0	26.	2	2	—
December	59	10.3	31.	16	15	—
Jahr . . .		23.2	2./6.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Falkenhain (Kr. Schönau) — H = 290 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	8.4	1.	13	10	1
Februar .	30	9.5	9.	12	13	—
März . . .	22	8.7	12.	6	9	—
April . . .	33	13.0	18.	7	2	1
Mai	63	19.0	1.	12	1	2
Juni . . .	84	19.1	2.	18	—	1
Juli	29	8.8	7.	9	—	—
August . .	18	3.3	4.	9	—	—
September	47	8.0	5.	12	—	—
Oktober .	55	11.6	2.	12	4	—
November	14	6.1	3.	4	4	—
December	28	8.5	16.	12	14	—
Jahr . . .	460[1]	19.1	2./6.	126	57	5
[1] Wintermengen zu klein.						
Kauffung (Kr. Schönau) — H = 375 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	15.8	31.	15		
Februar .	64	19.6	15.	8		
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	59	23.7	5.	8		
Oktober .	59	17.0	7.	10		
November	28	20.1	3.	4		
December	57	17.6	7.	10		
Jahr . . .						
Ketschdorf (Kr. Schönau) — H = 450 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	10.7	31.	14	18	1
Februar .	66	11.0	13.	13	14	—
März . . .	47	14.9	16.	8	12	—
April . . .	31	14.5	18.	7	4	1
Mai	66	25.5	1.	10	1	—
Juni . . .	99	18.0	8.	15	—	—
Juli	56	12.1	14.	10	—	(1)
August . .	60	38.6	1.	9	—	—
September	66	17.3	18.	10	—	(1)
Oktober .	66	15.4	3.	14	7	—
November	28	19.0	3.	4	2	—
December	59	10.7	7.	14	16	—
Jahr . . .	720	38.6	1./8.	128	74	2 (2)
Kupferberg (Kr. Schönau) — H = 518 Meter. — h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	54	9.8	30.	17	17	
Februar .	54	11.9	12.	12	8	
März . . .	42	14.8	12.	10	10	
April . . .	47	7.0	18.	11	4	
Mai	62	23.0	2.	10	1	
Juni . . .	104	20.1	8.	17	—	
Juli	45	13.1	5.	6	—	
August . .	46	30.5	1.	5	—	
September	46	16.6	1.	7	—	
Oktober .	66	22.6	4.	7	1	
November	17	10.7	3.	5	2	
December	43	8.0	20.	15	10	
Jahr . . .	626	30.5	1./8.	122	53	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ludwigsdorf (Kr. Schönau) — H = 450 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	11.4	24.	14	19	
Februar .	57	12.9	9.	14	13	
März . . .	41	14.8	12.	10	12	
April . . .	47	22.0	25.	9	4	
Mai	61	16.5	2.	14	1	
Juni . . .	114	26.2	2.	18	—	
Juli	41	9.4	7.	12	—	
August . .	19	6.9	4.	7	—	
September	49	11.9	6.	8	—	
Oktober .	47	11.7	18.	13	6	
November	7	3.8	26.	2	2	
December	59	10.0	31.	16	15	
Jahr . . .	618	26.2	2./6.	137	72	
Maiwaldau (Kr. Schönau) — H = 365 Meter. — h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	50	9.3	10.	12	11	—
Februar .	57	11.6	1.	12	10	—
März . . .	39	16.5	14.	11	10	—
April . . .	72	15.6	25. 29.	12	4	—
Mai	64	33.3	1.	13	—	—
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Schönau (Kr. Schönau) — H = 265 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	8.5	24.	13	9	—
Februar .	44	10.1	9.	13	10	—
März . . .	27	8.4	12.	9	9	—
April . . .	33	9.5	18.	10	4	—
Mai	68	23.1	1.	11	1	1
Juni . . .	95	17.7	2.	15	—	—
Juli	45	17.6	14.	9	—	—
August . .	17	4.5	4.	7	—	—
September	43	14.3	5.	9	—	—
Oktober .	56	11.5	3.	10	2	—
November	20	10.4	3.	4	1	—
December	43	8.3	16.	10	8	—
Jahr . . .	543	23.1	1./5.	120[1]	44[1]	1
[1] Zu klein.						
Willenberg (Kr. Schönau) — H = 369 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	6.2	2.	12	8	
Februar .	54	14.2	8.	11	11	
März . . .	44	14.1	12.	8	8	
April . . .	31	9.2	18.	7	5	
Mai	51	18.7	2.	7	—	
Juni . . .	85	14.2	2.	13	—	
Juli	18	9.3	14.	6	—	
August . .	15	4.4	4.	7	—	
September	46	9.8	5.	12	—	
Oktober .	45	9.5	3.	10	3	
November	20	9.7	3.	4	1	
December	42	7.2	7. 16.	12	10	
Jahr . . .	494	18.7	2./5.	109[1]	46[1]	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Börnchen (Kr. Bolkenhain)

H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	8.2	11.			
Februar .	27	12.9	9.			
März . . .	31	17.0	11.			
April . . .	29	8.5	30.			
Mai	65	27.8	1.			
Juni . . .	93	19.4	5.			
Juli	35	17.5	14.			
August . .	21	8.1	2.			
September	36	10.9	5.			
Oktober .	66	20.0	3.			
November	23	11.0	3.			
December	40	17.0	20.			
Jahr . . .	496	27.8	1./5.			

Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain)

H = 322 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	11.4	10.	16	11	1
Februar .	50	10.1	9.	17	13	—
März . . .	22	9.8	12.	11	11	—
April . . .	50	11.9	18.	12	3	5
Mai	66	14.2	2.	11	1	—
Juni . . .	94	21.1	7.	16	—	—
Juli . . .	39	8.3	14.	8	—	—
August . .	40	11.3	1.	7	—	—
September	48	14.8	5.	9	—	—
Oktober .	48	10.5	18.	11	3	—
November	22	16.0	3.	3	2	—
December	19	4.8	17.	11	18	—
Jahr . . .	557	21.1	7./6.	132	62	6

Rudelstadt (Kr. Bolkenhain)

H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	17.5	31.	16	16	—
Februar .	81	14.9	12.	15	15	—
März . . .	42	11.0	12.	11	13	—
April . . .	54	19.6	18.	10	5	1
Mai	72	22.9	1.	13	1	—
Juni . . .	106	19.5	15.	19	—	—
Juli	53	14.0	7.	11	—	—
August . .	32	16.9	1.	9	—	—
September	56	11.1	5.	10	—	—
Oktober .	70	16.0	4.	15	7	—
November	29	23.2	3.	4	2	—
December	63	7.8	6.	20	18	—
Jahr . . .	728	23.2	3./11.	153	77	1

Kunzendorf (Kr. Landeshut)

H = 650 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	89	27.3	1.	14	13	—
Februar .	43	8.0	18.	13	12	—
März . . .	25	12.5	15.	7	7	—
April . . .	42	20.6	18.	7	4	—
Mai	70	21.9	1.	11	1	—
Juni . . .	169	22.4	2. 12.	13	—	(1)
Juli	54	14.7	14.	9	—	—
August . .	34	16.1	2.	4	—	—
September	41	13.7	5.	8	—	—
Oktober .	87	21.6	2.	13	5	—
November	25	18.6	3.	4	2	—
December	49	10.4	13.	22	19	—
Jahr . . .	728	27.3	1./1.	125	63	(1)

Landeshut (Kr. Landeshut)

H = 442 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	57	11.9	10.	12	13	1
	66	10.6	9.	16	15	—
	27	10.0	12.	9	13	—
	37	8.8	25.	9	2	—
	86	41.0	1.	11	1	—
	121	16.8	15.	18	—	(1)
	49	15.0	18.	10	—	—
	36	11.2	2.	8	—	—
	46	13.5	5.	9	—	—
	71	15.5	1.	15	4	—
	25	17.2	3.	5	1	—
	56	8.7	7.	16	16	—
	677	41.0	1./5.	138	65	1 (1)

Schömberg (Kr. Landeshut)

H = 532 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	62	15.2	10.	15	16	—
	40	7.5	8.	16	15	—
	24	6.0	12.	8	11	—
	53	12.5	18.	9	5	—
	71	26.5	1.	10	1	—
	113	14.2	5.	15	—	—
	73	22.5	18.	11	—	—
	26	17.7	2.	7	—	—
	52	20.4	5.	7	—	(1)
	68	17.2	4.	18	7	—
	24	21.5	3.	5	2	—
	37	12.0	14.	14	15	—
	643	26.5	1./5.	135	72	(1)

Agnetendorf (Kr. Hirschberg)

H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	79	13.4	31.	16	16	—
	59	12.8	9.	14	12	—
	54	19.8	12.	10	10	—
	52	19.1	18.	9	4	1
	62	28.0	1.	11	1	2
	111	18.3	5.	20	—	—
	43	12.4	7.	9	—	—
	40	10.7	4.	8	—	—
	75	26.3	5.	9	—	—
	69	10.7	3.	10	4	—
	23	14.7	3.	4	2	—
	58	13.8	7.	12	11	—
	725	28.0	1./5.	132	60[1])	3

[1]) Zu klein.

Alt Kemnitz (Kr. Hirschberg)

H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	67	10.8	31.	16	14	2
	54	9.3	10.	16	14	3
	41	16.8	12.	10	14	1
	36	11.9	18.	8	3	—
	58	24.9	1.	13	2	—
	103	26.2	5.	18	—	—
	37	7.8	16.	10	—	1
	34	14.0	1.	8	—	—
	66	15.5	5.	11	—	(1)
	51	15.1	4.	14	5	2
	21	9.1	3.	4	2	—
	44	11.7	8.	20	17	2
	612	26.2	5./6.	148	71	11 (1)

Arnsdorf (Kr. Hirschberg)

H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	58	12.5	10.	17	14	1
	46	12.3	9.	13	15	—
	54	15.8	12.	11	15	1
	50	20.3	18.	9	4	2
	69	31.4	1.	10	1	2
	138	26.0	5.	19	—	—
	47	14.6	7.	9	—	—
	33	5.6	4.	9	—	—
	71	19.8	5.	8	—	(1)
	57	13.3	3.	14	6	—
	29	20.3	3.	4	2	—
	51	15.5	7.	12	18	—
	703	31.4	1./5.	135	75	6 (1)

Forstlangwasser (Kr. Hirschberg)

H = 855 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	68	14.0	10.	17	18	—
	51	11.1	9.	14	16	—
	68	18.2	12.	13	16	—
	65	22.3	18.	9	6	2
	77	31.5	1.	12	3	—
	220	36.0	8.	14	—	—
	63	14.9	14.	11	—	—
	58	20.4	1.	15	—	—
	114	38.4	5.	9	—	(2)
	100	33.5	3.	14	7	—
	40	25.2	3.	4	3	—
	44	10.6	31.	16	23	1
	968	38.4	5./9.	148	92	3 (2)

Giersdorf (Kr. Hirschberg)

H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	37	11.0	10.	14	11	—
	32	10.8	9.	13	13	—
	41	17.7	12.	10	11	—
	42	16.7	18.	10	3	—
	55	26.7	1.	9	1	—
	123	20.5	5.	18	—	—
	25	5.5	14.	10	—	—
	38	9.2	2.	9	—	—
	81	20.8	18.	10	—	(1)
	66	11.5	3.	14	5	—
	25	15.6	3.	4	1	—
	28	7.5	31.	12	14	—
	593[1])	26.7	1./5.	133[1])	59[1])	(1)

[1]) Zu klein, namentlich im Winter.

Grunau (Kr. Hirschberg)

H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	68	10.7	31.	15	14	—
	51	7.7	9.	13	11	—
	43	14.0	12.	9	11	(1)
	42	17.2	18.	8	5	—
	53	21.7	1.	11	1	—
	107	27.2	2.	19	—	—
	35	8.2	7.	10	—	—
	20	5.1	3.	7	—	—
	62	14.3	1.	12	—	—
	61	11.7	2.	13	5	—
	19	9.1	3.	4	1	—
	44	8.4	16.	14	16	—
	605	27.2	2./6.	135	64	(1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hampelbaude (Kr. Hirschberg) H = 1252 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	116	14.4	8.	21		4
Februar .	76	16.4	10.	21		3
März . . .	14	6.0	16.	8		1
April . . .						
Mai						
Juni . . .	58	10.8	8.	11		—
Juli	36	9.8	18.	9		—
August . .	7	6.3	24.	3		—
September						
Oktober .						
November						
December	97	14.7	8.	19		2
Jahr . . .						
Schmiedeberg (Kr. Hirschberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	18.3	10.	18	17	—
Februar .	78	13.5	9.	16	17	—
März . . .	83	27.2	12.	12	12	1
April . . .	55	17.5	18.	10	4	(1)
Mai	68	25.5	1.	11	—	(1)
Juni . . .	157	25.0	5.	20	—	(1)
Juli	56	15.2	14.	11	—	(1)
August . .	79	48.2	1.	12	—	—
September	79	25.0	5.	8	—	—
Oktober .	71	16.9	3.	13	5	1
November	38	23.6	3.	4	3	—
December	87	28.4	8.	17	19	—
Jahr . . .	922	48.2	1./8.	152	77	2 (4)
Gross Iser [Forsthaus] (Kr. Löwenberg) H = 885 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	218	65.2	30.	21	21	—
Februar .	111	22.4	13.	18	20	—
März . . .	40	11.0	12.	11	13	—
April . . .	55	11.9	18.	12	10	—
Mai	95	21.0	1.	14	5	—
Juni . . .	205	55.5	8.	20	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Jakobsthal (Kr. Hirschberg) H = 870 Meter. h_r = 1.8 Meter.						
Januar . .	176	41.5	30.	20	22	—
Februar .	106	13.7	4.	20	17	1
März . . .	46	13.8	12.	13	16	—
April . . .						
Mai						
Juni . . .	212	49.4	8.	20	—	—
Juli	73	15.2	16.	12	—	—
August . .	45	7.6	2.	9	—	—
September	75	14.8	18.	11	—	(1)
Oktober .	78			19	9	1
November	14	8.9	3.	4	3	—
December	143	27.4	16.	24	25	—
Jahr . . .						
Seifershau (Kr. Hirschberg) H = 650 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	79	13.0	31.	20	18	
Februar .	60	12.4	9.	16	14	
März . . .	59	25.0	12.	11	12	
April . . .	39	13.2	18.	9	3	
Mai	70	26.7	1.	13	1	
Juni . . .	127	30.5	5.	17	—	
Juli	36	6.6	1.	11	—	
August . .	30	9.1	4.	9	—	
September	78	22.1	5.	12	—	
Oktober .	58	14.1	3.	12	3	
November	18	9.2	3.	5	1	
December	59	10.4	7.	19	15	
Jahr . . .	713	30.5	5./6.	154	67	
Greiffenberg (Kr. Löwenberg) H = 325* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	15.9	30.	15	13	1
Februar .	36	9.4	9.	12	10	1
März . . .	26	10.7	16.	6	9	—
April . . .	46	13.0	18.	8	2	—
Mai	62	18.2	1.	11	1	2
Juni . . .	76	15.0	5.	13	—	—
Juli	34	9.8	7.	9	—	—
August . .	29	7.5	3.	9	—	—
September	54	12.8	18.	10	—	—
Oktober .	41	9.1	3.	12	3	—
November	13	7.9	3.	5	3	—
December	35	10.9	16.	16	17	—
Jahr . . .	520	18.2	1./5.	126	58	4
Neudorf (Kr. Hirschberg) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	10.1	10.	17	17	1
Februar .	54	10.8	9.	14	16	—
März . . .	49	16.0	12.	11	15	—
April . . .	47	18.4	18.	10	3	1
Mai	73	30.9	1.	11	1	—
Juni . . .	124	20.1	2.	19	—	—
Juli	59	14.6	7.	11	—	—
August . .	53	33.7	1.	10	—	—
September	67	19.4	5.	9	—	(1)
Oktober .	69	14.1	3.	13	5	—
November	41	26.1	3.	5	3	—
December	49	7.8	16.	15	18	—
Jahr . . .	740	33.7	1./8.	145	78	2 (1)
Wolfshau (Kr. Hirschberg) H = 660* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	91	16.7	1.	17	16	—
Februar .	56	11.4	9.	15	16	—
März . . .	78	19.8	15.	14	15	—
April . . .	61	19.0	18.	12	5	1
Mai	88	32.8	1.	12	2	—
Juni . . .	209	33.7	5.	21	—	—
Juli	59	12.3	14.	13	—	—
August . .	41	8.5	1.	13	—	—
September	90	28.0	5.	9	—	—
Oktober .	107	19.7	3.	19	8	—
November	36	22.0	3.	4	2	—
December	57	10.5	31.	17	22	—
Jahr . . .	973	33.7	5./6.	166	86	1
Lähn (Kr. Löwenberg) H = 230 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	65	12.6	30.	15	17	3
Februar .	56	9.8	9.	14	14	—
März . . .	38	13.6	12.	8	11	—
April . . .	42	16.0	18.	7	4	—
Mai	58	19.7	1.	10	1	—
Juni . . .	90	16.2	7.	13	—	—
Juli	32	7.3	5.	11	—	(1)
August . .	48	28.5	1.	9	—	—
September	51	10.0	1.	11	—	—
Oktober .	49	11.3	3.	11	4	—
November	16	7.0	3.	4	1	—
December	42	9.7	7.	15	10	—
Jahr . . .	587	28.5	1./8.	128	62	3 (1)
Neue Schlesische Baude (Kr. Hirschberg) H = 1195 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	265	37.3	1. 31.	22	18	—
Februar .	92	13.4	1.	20	17	—
März . . .	52	15.0	12.	8	13	—
April . . .	48	9.9	18.	11	10	—
Mai	77	15.9	1.	15	5	1
Juni . . .	210	46.1	5.	19	—	1
Juli	80	22.5	7.	11	—	(1)
August . .	66	20.1	1.	11	—	1
September	89	22.0	5.	10	—	(1)
Oktober .	79	10.2	23.	17	9	1
November	18	12.0	3.	4	2	1
December	115	21.0	13.	23	18	—
Jahr . . .	1191	46.1	5./6.	171	92	5 (2)
Flinsberg (Kr. Löwenberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	125	33.1	30.	18	16	—
Februar .	71	14.0	9.	16	16	—
März . . .	59	19.8	12.	9	9	1
April . . .	53	13.1	18.	8	5	—
Mai	93	25.5	1.	12	1	1
Juni . . .	130	26.5	5.	16	—	—
Juli	41	17.3	16.	9	—	—
August . .	33	6.8	1.	10	—	—
September	79	21.6	5.	10	—	—
Oktober .	52	9.1	18.	14	7	—
November	13	6.8	3.	4	2	—
December	103	19.6	16.	23	22	—
Jahr . . .	852	33.1	30./1.	149	78	2
Liebenthal (Kr. Löwenberg) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	15.8	30.	14	15	1
Februar .	47	10.5	9.	12	15	—
März . . .	35	15.9	16.	8	13	—
April . . .	40	14.7	18.	7	1	1
Mai	66	22.2	1.	11	1	—
Juni . . .	106	25.3	5.	15	—	—
Juli	37	8.2	16.	9	—	—
August . .	36	7.5	1.	9	—	—
September	65	13.0	5.	11	—	—
Oktober .	48	8.2	18.	13	4	—
November	17	8.2	3.	5	3	—
December	48	12.2	16.	18	18	—
Jahr . . .	625	25.3	5./6.	132	70	2

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Löwenberg (Kr. Löwenberg) H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	11.8	30.	14	10	3	Januar
Februar .	42	10.4	9.	13	10	—	Februar
März . . .	28	11.1	12.	7	10	—	März
April . . .	36	13.4	18.	8	2	1	April
Mai	62	21.0	1.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	79	11.4	15.	15	—	—	Juni
Juli	32	9.4	14.	10	—	—	Juli
August . .	17	6.1	3.	8	—	—	August
September	65	18.2	18.	13	—	(1)	September
Oktober .	41	9.7	1.	12	2	1	Oktober
November	14	7.0	3.	5	2	—	November
December	33	7.8	16.	13	12	1	December
Jahr . . .	505	21.0	1./5.	130	49	6 (2)	Jahr
Lauban [Forsthaus] (Kr. Lauban) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	13.6	30.	16	10	—	Januar
Februar .	55	15.4	9.	13	10	—	Februar
März . . .	36	12.2	12.	9	9	—	März
April . . .	32	9.6	18.	8	2	—	April
Mai	66	20.6	1.	11	1	1	Mai
Juni . . .	76	10.2	5.	15	—	—	Juni
Juli	38	11.5	5.	8	—	—	Juli
August . .	29	7.3	4.	8	—	—	August
September	68	12.4	5.	12	—	—	September
Oktober .	47	10.8	1.	9	3	—	Oktober
November	12	3.0	26.	6	2	—	November
December	54	13.6	17.	15	13	—	December
Jahr . . .	587	20.6	1./5.	130	50	1	Jahr
Diehsa (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 168 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	36	6.5	28. 30.				Januar
Februar	34	9.0	9.				Februar
März	14	6.0	12.				März
April	27	6.6	26.				April
Mai	58	11.0	1.				Mai
Juni	75	11.5	12. 24.				Juni
Juli	63	29.4	14.				Juli
August	24	6.5	31.				August
September	39	10.4	5.				September
Oktober	27	5.2	18.				Oktober
November	4	3.3	4.				November
December	45	7.0	5.				December
Jahr	446[1]	29.4	14./7.				Jahr
Röhrsdorf (Kr. Löwenberg) H = 344 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	66	15.1	30.	15	18	—	Januar
Februar .	37	10.2	9.	12	15	—	Februar
März . . .	28	11.6	12.	7	12	—	März
April . . .	40	13.2	18.	8	3	—	April
Mai	65	17.1	1.	12	1	—	Mai
Juni . . .	103	20.2	5.	15	—	—	Juni
Juli	34	9.2	7.	8	—	—	Juli
August . .	20	5.7	4.	7	—	—	August
September	73	23.2	5.	10	—	—	September
Oktober .	42	7.5	4.	13	4	(1)	Oktober
November	16	6.8	3.	4	2	—	November
December	37	10.4	16.	15	17	—	December
Jahr . . .	561	23.2	5./9.	126	72	(1)	Jahr
Schönberg (Kr. Lauban) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	11.2	1.	15	12	—	Januar
Februar .	51	17.5	8.	13	12	—	Februar
März . . .	31	12.5	12.	7	9	—	März
April . . .	31	11.8	18.	8	1	—	April
Mai	55	20.3	1.	8	1	—	Mai
Juni . . .	77	13.8	14.	13	—	(1)	Juni
Juli	32	12.5	5.	9	—	—	Juli
August . .	19	7.2	3.	6	—	—	August
September	124	67.4	16.	11	—	(1)	September
Oktober .	35	8.3	18.	13	2	—	Oktober
November	9	2.9	26.	4	2	—	November
December	59	12.8	7.	15	11	—	December
Jahr . . .	579	67.4	16./9.	122	50	(2)	Jahr
Muskau (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	18.6	1.	19	18	—	Januar
Februar .	47	10.0	8.	13	13	2	Februar
März . . .	23	8.4	12.	5	11	—	März
April . . .	27	8.4	25.	8	1	3	April
Mai	59	17.2	1.	10	1	—	Mai
Juni . . .	53	15.2	24.	11	—	—	Juni
Juli	27	17.2	7.	8	—	—	Juli
August . .	18	7.1	3.	5	—	—	August
September	38	8.3	1.	9	—	—	September
Oktober .	20	4.5	3.	11	1	1	Oktober
November	5	3.0	25.	2	5	1	November
December	63	8.5	7.	20	18	1	December
Jahr . . .	458	18.6	1./1.	121	68	8	Jahr
Beerberg (Kr. Lauban) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	15.5	30.	16	14	—	Januar
Februar .	46	12.7	9.	13	9	—	Februar
März . . .	37	12.3	16.	10	8	—	März
April . . .	39	17.3	18.	7	2	—	April
Mai	53	12.0	1.	11	1	1	Mai
Juni . . .	98	12.2	16.	15	—	1	Juni
Juli	52	17.7	7.	9	—	—	Juli
August . .	21	5.0	27.	10	—	—	August
September	60	19.0	6.	10	—	—	September
Oktober .	43	11.8	1.	10	2	—	Oktober
November	19	8.7	5.	4	3	—	November
December	68	15.4	16.	17	12	—	December
Jahr . . .	613	19.0	6./9.	132	51	2	Jahr
Königshain (Landkr. Görlitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	79	13.9	30.	16	15	1	Januar
Februar .	66	14.3	9.	13	14	—	Februar
März . . .	34	12.3	12.	5	11	—	März
April . . .	36	7.7	25.	8	2	2	April
Mai	69	17.5	1.	10	2	2	Mai
Juni . . .	88	15.1	12.	14	—	1	Juni
Juli	59	18.1	5.	7	—	—	Juli
August . .	17	5.4	2.	6	—	—	August
September	44	8.0	1.	9	—	—	September
Oktober .	33	7.6	1.	12	4	1	Oktober
November	7	3.1	26.	3	2	—	November
December	84	15.7	8.	19	17	—	December
Jahr . . .	616	18.1	5./7.	122	67	7	Jahr
Niesky (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	16.7	1.	15	17	1	Januar
Februar .	51	14.8	9.	14	14	—	Februar
März . . .	29	10.9	12.	7	10	—	März
April . . .	29	6.5	26.	8	1	2	April
Mai	58	18.3	1.	10	1	—	Mai
Juni . . .	73	17.1	6.	16	—	—	Juni
Juli	52	16.7	14.	10	—	—	Juli
August . .	18	6.1	3.	7	—	—	August
September	52	15.0	16.	9	—	(1)	September
Oktober .	23	5.3	18.	11	4	—	Oktober
November	9	3.1	26.	6	4	—	November
December	66	10.5	7.	20	21	1	December
Jahr . . .	530	18.3	1./5.	133	72	4 (1)	Jahr
Grenzdorf (Kr. Lauban) H = 475 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	22.1	30.	16	11		Januar
Februar .	46	12.6	9.	13	12		Februar
März . . .	36	13.7	12.	6	10		März
April . . .	38	12.5	26.	8	2		April
Mai	66	16.1	1.	11	1		Mai
Juni . . .	109	16.3	5.	17	—		Juni
Juli	47	10.9	14.	8	—		Juli
August . .	30	4.6	11.	10	—		August
September	70	22.5	18.	8	—		September
Oktober .	46	10.9	18.	8	2		Oktober
November	9	5.1	3.	3	1		November
December	59	14.9	16.	17	16		December
Jahr . . .	629	22.5	18./9.	125	55		Jahr
Kohlfurt (Landkr. Görlitz) H = 193 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	15.6	1.	14	11	1	Januar
Februar .	54	10.2	8.	13	16	—	Februar
März . . .	26	9.7	12.	5	5	—	März
April . . .	32	11.2	25.	7	1	—	April
Mai	52	14.1	1.	10	1	1	Mai
Juni . . .	54	10.9	23.	12	—	—	Juni
Juli	46	20.8	14.	6	—	—	Juli
August . .	21	10.6	10.	5	—	—	August
September	43	8.4	1. 4.	9	—	—	September
Oktober .	46	8.9	18.	9	1	—	Oktober
November	13	7.1	3.	5	3	—	November
December	60	10.2	16.	16	14	—	December
Jahr . . .	524	20.8	14./7.	111	52	2	Jahr
Rothenburg i./Ob. Laus. (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 164 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	13.0	30.	11	8	1	Januar
Februar .	40	12.4	9.	14	10	1	Februar
März . . .	23	9.4	16.	5	5	—	März
April . . .	32	10.1	25.	8	1	1	April
Mai	40	18.5	1.	6	—	—	Mai
Juni . . .	69	11.4	7.	13	—	1	Juni
Juli	75	33.6	13.	5	—	1	Juli
August . .	15	10.6	3.	5	—	—	August
September	37	8.6	5.	8	—	—	September
Oktober .	22	6.6	1.	9	1	—	Oktober
November	8	4.8	4.	3	3	—	November
December	44	8.6	16.	16	12	—	December
Jahr . . .	458	33.6	13./7.	103[1]	40	5	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Wintermengen zu klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Spree (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 156 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	13.7	30.	17	10	—	Januar
Februar .	54	12.7	9.	14	12	—	Februar
März . . .	27	8.7	12.	7	9	—	März
April . . .	32	7.2	26.	8	1	1	April
Mai	66	18.3	2.	7	—	—	Mai
Juni . . .	63	9.2	23.	14	—	—	Juni
Juli	43	15.3	14.	9	—	—	Juli
August . .	29	13.5	3.	7	—	—	August
September	46	10.1	16.	9	—	—	September
Oktober .	29	4.5	1.	10	2	—	Oktober
November	9	3.1	3.	5	1	—	November
December	75	8.7	8.	18	11	—	December
Jahr . . .	555	18.3	2./5.	125	46	1	Jahr
	Konstadt (Kr. Kreuzburg) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	11.9	30.	12	17	2	Januar
Februar .	32	5.3	9.	14	15	—	Februar
März . . .	27	8.9	12.	8	12	—	März
April . . .	45	14.5	30.	11	1	—	April
Mai	58	20.6	1.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	84	36.8	5.	13	—	—	Juni
Juli	36	16.7	16.	11	—	(1)	Juli
August . .	25	13.5	10.	7	—	—	August
September	43	14.1	8.	6	—	—	September
Oktober .	76	15.7	2.	13	3	—	Oktober
November	21	14.5	4.	3	3	—	November
December	67	15.0	7.	15	22	—	December
Jahr . . .	578	36.8	5./6.	124	73	2 (2)	Jahr
	Karlsruhe (Kr. Oppeln) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	14.8	30.	14	13	1	Januar
Februar .	31	6.0	6.	11	11	2	Februar
März . . .	29	11.0	11.	8	10	1	März
April . . .	45	15.5	30.	8	1	—	April
Mai	45	8.5	2.	10	—	—	Mai
Juni . . .	115	75.0	5.	11	—	—	Juni
Juli	39	12.1	16.	9	—	—	Juli
August . .	56	42.0	9.	5	—	1 (1)	August
September	41	18.0	5.	6	—	—	September
Oktober .	70	11.8	3.	13	1	—	Oktober
November	18	14.3	3.	3	1	—	November
December	74	22.2	6.	15	13	1 (1)	December
Jahr . . .	630	75.0	5./6.	113[1])	50[1])	6 (2)	Jahr

[1]) Zu klein.

	Burg (Kr. Hoyerswerda) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	10.2	31.	17	10	—	Januar
Februar .	12	5.1	8.	5	6	1	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Kreuzburg i. Ob. Schles. (Kr. Kreuzburg) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	11.8	30.	15	21	8	Januar
Februar .	26	3.8	9.	13	12	4	Februar
März . . .	23	9.3	12.	7	11	2	März
April . . .	53	12.4	30.	12	2	—	April
Mai	52	19.2	1.	11	—	—	Mai
Juni . . .	103	42.8	5.	12	—	—	Juni
Juli	24	8.1	16.	7	—	—	Juli
August . .	38	15.8	10.	6	—	(1)	August
September	48	16.6	6.	7	—	—	September
Oktober .	71			13	3	—	Oktober
November	17	8.4	3.	3	5	1	November
December	61	11.1	6.	18	15	4	December
Jahr . . .	578	42.8	5./6.	124	69	19 (1)	Jahr
	Krappitz (Kr. Oppeln) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	14.3	10.				Januar
Februar .	30	9.0	12.				Februar
März . . .	29	12.6	12.				März
April . . .	21	6.6	15.				April
Mai	51	10.9	2.				Mai
Juni . . .	97	31.2	5.				Juni
Juli	43	13.6	16.				Juli
August . .	8	7.2	1.				August
September	47	27.1	8.				September
Oktober .	71	12.5	8.				Oktober
November	17	10.4	4.				November
December	63	16.8	7.				December
Jahr . . .	540	31.2	5./6.				Jahr
	Hoyerswerda (Kr. Hoyerswerda) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	7.0	28.	14	6	—	Januar
Februar .	33	11.4	8.	9	7	—	Februar
März . . .	19	8.5	12.	4	6	—	März
April . . .	25	5.9	25.	7	1	1	April
Mai	51	16.2	1.	10	2	—	Mai
Juni . . .	65	19.1	23.	9	—	—	Juni
Juli	75	25.8	7.	11	—	(1)	Juli
August . .	24	10.0	26.	6	—	—	August
September	31	9.6	1.	7	—	—	September
Oktober .	18	11.0	4.	8	—	—	Oktober
November	3	2.0	26.	2	2	—	November
December	49	7.0	16.	18	9	1	December
Jahr . . .	446	25.8	7./7.	105[1])	33[1])	2 (1)	Jahr
	Schönfeld (Kr. Kreuzburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	93	33.5	30.	11	12	—	Januar
Februar .	37	7.1	13.	16	12	—	Februar
März . . .	25	8.7	12.	8	10	—	März
April . . .	40	18.7	30.	13	1	3	April
Mai	55	18.5	1.	12	—	—	Mai
Juni . . .	89	42.0	5.	10	—	—	Juni
Juli	28	8.7	15.	8	—	—	Juli
August . .	25	13.0	2.	8	—	(1)	August
September	44	15.4	8.	6	—	—	September
Oktober .	67	11.6	1.	12	3	1	Oktober
November	25	18.0	4.	3	1	—	November
December	63	10.3	7.	19	15	1	December
Jahr . . .	591	42.0	5./6.	126	54[1])	5 (1)	Jahr
	Malapane (Kr. Oppeln) H = 184 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	11.8	30.	11	21	8	Januar
Februar .	30	5.2	6.	14	15	5	Februar
März . . .	27	11.5	12.	8	13	2	März
April . . .	29	7.0	30.	11	3	(1)	April
Mai	53	9.7	1.	14	—	1	Mai
Juni . . .	84	26.4	5.	12	—	(1)	Juni
Juli	34	10.6	16.	11	—	—	Juli
August . .	8	5.8	1.	5	—	—	August
September	44	14.2	5.	7	—	—	September
Oktober .	97	27.4	1.	15	4	(1)	Oktober
November	17	13.9	4.	3	3	3	November
December	65	19.5	7.	18	18	5 (1)	December
Jahr . . .	541	27.4	1./10.	129	77	24 (4)	Jahr

[1]) Zu klein.

	Wittichenau (Kr. Hoyerswerda) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	23	6.0	17.	7	1	(1)	April
Mai	48	14.5	1.	9	1	1	Mai
Juni	61	14.1	12.	13	—	1	Juni
Juli	54	20.6	7.	10	—	—	Juli
August . .	29	9.5	26.	8	—	—	August
September	59	15.2	1.	8	—	(2)	September
Oktober .	19	5.8	4.	7	—	—	Oktober
November	6	4.6	26.	2	1	—	November
December	76	17.2	7.	15	13	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Sausenberg (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	12.6	30.	12	18	1 (1)	Januar
Februar .	32	5.2	13.	14	15	1	Februar
März . . .	27	8.4	12.	9	16	—	März
April . . .	41	9.7	16.	10	2	—	April
Mai	52	18.8	1.	11	—	(1)	Mai
Juni	111	38.3	5.	12	—	—	Juni
Juli	31	6.0	16.	8	—	—	Juli
August . .	9	2.8	1.	6	—	—	August
September	41	14.3	6.	7	—	—	September
Oktober .	84	13.6	1.	15	3	1	Oktober
November	19	13.3	4.	4	3	1	November
December	72	17.6	7.	15	23	1	December
Jahr . . .	577	38.3	5./6.	123	80	5 (2)	Jahr
	Proskau (Kr. Oppeln) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	11.5	3.				Januar
Februar .	35	9.2	11.				Februar
März . . .	24	11.5	12.				März
April . . .	41	18.2	30.				April
Mai	71	15.3	2.				Mai
Juni	108	37.4	5.				Juni
Juli	29	6.2	16.				Juli
August . .	19	9.1	3.				August
September	43	12.3	6.				September
Oktober .							Oktober
November	16	8.6	4.				November
December	31	7.2	8.				December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Strehlitz (Kr. Gross Strehlitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	64	11.4	30.	12	11	1	Januar
Februar	34	5.9	9.	14	12	—	Februar
März	36	11.0	12.	11	11	—	März
April	33	8.3	16.	11	2	—	April
Mai	64	15.4	2.	15	—	—	Mai
Juni	93	27.6	5.	14	—	—	Juni
Juli	73	20.6	16.	9	—	—	Juli
August	22	10.8	1.	5	—	—	August
September	53	19.5	6.	7	—	—	September
Oktober	107	17.2	1.	16	5	1	Oktober
November	14	8.2	4.	5	2	—	November
December	72	15.6	7.	19	18	1	December
Jahr	665	27.6	5./6.	138	61	3	Jahr
Lublinitz (Kr. Lublinitz) H = 262 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	53	12.6	30.	11	12	—	Januar
Februar	39	6.7	1.	15	16	—	Februar
März	26	4.9	12.	10	14	—	März
April	34	9.9	18.	12	2	—	April
Mai	35	11.1	4.	13	—	—	Mai
Juni	87	20.0	16.	19	—	(1)	Juni
Juli	55	16.0	1.	13	—	—	Juli
August	17	10.1	1.	4	—	—	August
September	40	20.0	6.	7	—	—	September
Oktober	91	20.5	1.	16	6	2	Oktober
November	14	10.5	4.	4	2	—	November
December	46	10.1	16	15	13	—	December
Jahr	537	20.5	1./10.	139	65	2 (1)	Jahr
Tworog (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 251 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	56	14.5	30.	13	14	—	Januar
Februar	40	6.4	7.	15	15	—	Februar
März	28	6.4	15.	10	15	—	März
April	35	14.4	18.	10	3	—	April
Mai	35	8.5	22.	14	—	(1)	Mai
Juni	75	21.6	5.	13	—	—	Juni
Juli	59	26.1	19.	14	—	—	Juli
August	32	10.2	18.	7	—	—	August
September	37	20.0	5.	7	—	—	September
Oktober	92	18.5	9.	16	5	1	Oktober
November	11	8.6	4.	3	2	1	November
December	58	11.3	16.	17	21	2	December
Jahr	558	26.1	19./7.	139	75	4 (1)	Jahr
Ujest (Kr. Gross Strehlitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	61	19.8	30.	15	15	1	Januar
Februar	45	6.8	9.	17	19	—	Februar
März	32	8.7	12.	15	18	1	März
April	35	6.5	17.	10	2	—	April
Mai	71	22.5	2.	14	—	1	Mai
Juni	107	31.3	16.	19	—	—	Juni
Juli	82	17.9	19.	14	—	—	Juli
August	12	4.9	8.	7	—	—	August
September	64	19.9	6.	9	—	—	September
Oktober	99	17.0	17.	15	6	—	Oktober
November	11	5.3	4.	4	3	—	November
December	70	18.5	7.	16	17	—	December
Jahr	689	31.3	16./6.	155	80	3	Jahr
Gleiwitz (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	58	12.9	30.	12	8	—	Januar
Februar	51	8.2	3.	13	10	—	Februar
März	21	10.5	16.	7	7	—	März
April	43	17.1	19.	8	1	(1)	April
Mai	47	11.4	3.	12	—	—	Mai
Juni	144	39.5	6.	15	—	—	Juni
Juli	93	38.0	19.	8	—	—	Juli
August	22	11.9	8.	6	—	—	August
September	29	14.0	4.	8	—	—	September
Oktober	82	13.4	4.	18	6	—	Oktober
November	11	4.0	3. 4.	3	1	—	November
December	60	16.0	6.	13	13	—	December
Jahr	661	39.5	6./6.	123	46[1])	(1)	Jahr
Karlshof (Kr. Tarnowitz) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	63	14.8	30.	12	12	1	Januar
Februar	49	7.6	6.	16	14	—	Februar
März	29	8.8	16.	11	13	—	März
April	36	11.6	18.	13	3	—	April
Mai	42	9.6	3.	13	—	—	Mai
Juni	81	32.1	16.	15	—	—	Juni
Juli	80	37.8	19.	11	—	(1)	Juli
August	27	15.9	3.	4	—	(1)	August
September	39	18.1	5.	8	—	—	September
Oktober	88	17.2	18.	14	6	1	Oktober
November	10	4.8	4.	4	3	—	November
December	79	18.6	7.	18	20	—	December
Jahr	623	37.8	19./7.	139	71	2 (2)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Zawadski (Kr. Gross Strehlitz) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	69	18.2	30.	11	10	1	Januar
Februar	41	7.2	7.	16	13	—	Februar
März	29	7.4	12.	10	12	—	März
April	25	9.2	18.	8	1	—	April
Mai	43	8.5	3.	11	—	(1)	Mai
Juni	99	32.9	5.	12	—	—	Juni
Juli	76	15.6	16.	11	—	—	Juli
August	23	11.3	18.	5	—	—	August
September	56	19.9	6.	5	—	—	September
Oktober							Oktober
November	12	9.1	4.	4	2	—	November
December	70	17.6	7.	18	14	3	December
Jahr							Jahr
Kieferstädtel (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	57	12.8	30.	12	10	1	Januar
Februar	54	8.6	6.	15	13	—	Februar
März	29	9.7	16.	11	10	—	März
April	50	12.0	18.	10	3	—	April
Mai	82	32.6	2.	17	—	—	Mai
Juni	146	40.2	9.	18	—	(2)	Juni
Juli	87	36.8	19.	12	—	—	Juli
August	25	17.2	8.	6	—	(1)	August
September	58	22.5	8.	7	—	—	September
Oktober	116	23.5	9.	16	6	1	Oktober
November	9	3.6	3.	5	2	—	November
December	103	40.6	7.	16	18	1	December
Jahr	816	40.6	7./12.	145	62	3 (3)	Jahr
Zabrze (Kr. Zabrze) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	51	12.2	30.	12	16	2	Januar
Februar	41	10.2	4.	12	15	—	Februar
März	19	7.5	16.	10	15	—	März
April	38	11.5	18.	11	5	1	April
Mai	42	11.0	3.	12	—	—	Mai
Juni	108	24.6	9.	13	—	—	Juni
Juli	90	38.8	19.	9	—	—	Juli
August	28	9.0	8.	5	—	—	August
September	40	16.2	5.	5	—	1	September
Oktober	90	17.1	18.	14	5	1	Oktober
November	5	2.7	4.	2	4	—	November
December	58	14.8	7.	15	18	—	December
Jahr	610	38.8	19./7.	120	78	5	Jahr
Glowczütz (Kr. Lublinitz) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	79	18.8	30.	14	16	(1)	Januar
Februar	46	7.6	7.	16	12	3	Februar
März	32	9.3	16.	11	14	1	März
April	46	12.8	16.	13	3	—	April
Mai	49	11.5	3.	12	—	—	Mai
Juni	94	38.0	5.	11	—	—	Juni
Juli	47	15.6	15.	9	—	—	Juli
August	14	9.4	1.	5	—	—	August
September	46	21.1	6.	5	—	—	September
Oktober	73	12.7	9.	15	5	—	Oktober
November	13	11.0	4.	4	3	—	November
December	68	12.8	7.	16	16	—	December
Jahr	607	38.0	5./6.	131	69	4 (1)	Jahr
Peiskretscham (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	52	14.2	30.	10	9		Januar
Februar	37	5.5	4.	13	11		Februar
März	23	7.5	16.	10	13		März
April	42	14.5	18.	8	2		April
Mai	40	9.5	3.	12	—		Mai
Juni	84	21.0	16.	14	—		Juni
Juli	67	29.2	19.	10	—		Juli
August	11	5.5	7.	5	—		August
September	43	19.1	5.	6	—		September
Oktober	100	17.7	9.	15	6		Oktober
November	13	6.7	4.	3	2		November
December	69	17.7	7.	15	17		December
Jahr	581	29.2	19./7.	121	60		Jahr
Kattowitz (Kr. Kattowitz) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	54	13.7	30.	12	15	—	Januar
Februar	50	12.3	4.	15	18	—	Februar
März	25	5.3	13.	11	15	—	März
April	50	14.3	18.	14	3	1	April
Mai	48	11.1	18.	13	—	—	Mai
Juni	161	34.0	13.	15	—	(1)	Juni
Juli	79	30.9	19.	10	—	1	Juli
August	17	4.2	1. 7.	6	—	(1)	August
September	34	16.8	5.	6	—	—	September
Oktober	112	15.7	9.	15	4	—	Oktober
November	7	2.5	5.	4	2	—	November
December	67	19.0	7.	17	21	—	December
Jahr	704	34.0	13./6.	138	78	2 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Myslowitz (Kr. Kattowitz) H = 257 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	14.0	30.	12	15	—	Januar
Februar .	49	11.9	4.	17	15	—	Februar
März . . .	21	7.8	13.	7	7?	—	März
April . . .	44	15.1	18.	11	1	1 (1)	April
Mai	44	9.8	2.	10	—	—	Mai
Juni . . .	129	25.4	9.	12	—	—	Juni
Juli	69	32.2	19.	8	—	—	Juli
August . .	29	11.0	11.	5	—	(1)	August
September	45	22.8	5.	6	—	—	September
Oktober .	95	27.3	9.	14	2	—	Oktober
November	1	0.5	25.	2	3	—	November
December	73	11.2	7.	18	20	(1)	December
Jahr . . .	659	32.2	19./7.	122	63?	1 (3)	Jahr
Lonkau Paschek (Kr. Pless) H = 247 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	10.0	30.	10	11	1	
	45	14.5	4.	14	14	—	
	27	5.8	12.	11	14	—	
	53	20.6	18.	14	4	—	
	63	14.3	2.	13	—	—	
	150	57.0	9.	14	—	—	
	100	45.0	19.	14	—	—	
	29	11.5	1.	7	—	—	
	61	19.5	5.	9	—	—	
	112	16.6	4.	17	4	—	
	7	4.0	4.	5	1	—	
	34	6.9	16.	10	13	1	
	720	57.0	9. 6.	138	61	2	
Jastrzemb (Kr. Rybnik) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	9.1	12.	13			
	30	9.6	16.	10			
	54	27.7	18.	12			
	73	11.3	1.	12			
	151	28.2	9.	14			
	163	43.2	6.	14			
	56	13.1	28.	8			
	83	23.9	5.	8			
	98	20.2	27.	13			
	12	4.0	3.	4			
	52	14.3	7.	9			
		43.2	6. 7.				Jahr
Alt Berun (Kr. Pless) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	10.3	30.	12	12	—	Januar
Februar .	46	12.5	4.	14	13	—	Februar
März . . .	20	4.5	13.	10	8?	—	März
April . . .	59	17.0	18.	16	2	—	April
Mai	44	13.4	3.	11	—	—	Mai
Juni . . .	140	43.5	9.	14	—	1	Juni
Juli	94	37.5	19.	13	—	—	Juli
August . .	36	11.9	3.	8	—	1	August
September	46	23.0	5.	8	—	—	September
Oktober .	102	16.0	9.	17	3	1	Oktober
November	6	2.8	5.	4	1	—	November
December	49	8.2	7.	18	19	1	December
Jahr . . .	691	43.5	9./6.	145	58?	4	Jahr
Orzesche (Kr. Pless) H = 298 Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	11.4	30.	12	13	1	
	30	7.8	4.	13	14	—	
	15	2.2	31.	13	13	—	
	33	5.3	20.	13	3	—	
	76	32.5	2.	11	—	(2)	
	121	54.1	9.	12	—	—	
	68	14.8	17.	10	—	—	
	19	10.0	7.	5	—	(1)	
	42	16.8	8.	5	—	—	
	97	17.2	18.	13	3	—	
	4	3.1	4.	3	2	—	
	37	14.0	7.	8	5	1	
	587[1]	54.1	9./6.	118[1]	53[1]	2 (3)	
Pilchowitz (Kr. Rybnik) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.							
	59	14.5	30.	10	9	—	
	49	6.8	6.9.12.	17	13	—	
	28	9.1	16.	10	11	—	
	48	17.0	18.	10	2	1	
	95	24.6	2.	12	—	1	
	196	58.9	5.	12	—	(1)	
	94	35.4	19.	10	—	(1)	
	22	9.6	8.	4	—	(1)	
	55	22.2	8.	4	—	—	
	100	19.4	9.	13	4	—	
	6	3.1	4.	2	2	—	
	51	13.7	7.	11	11	1	
	803	58.9	5./6.	115	52[1]	3 (3)	
Emanuelssegen (Kr. Pless) H = 325 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	14.3	30.	13	14	2	Januar
Februar .	47	11.8	4.	14	16	—	Februar
März . . .	24	4.6	13.	12	16	2	März
April . . .	58	18.3	18.	14	4	1 (1)	April
Mai	46	12.5	3.	11	—	—	Mai
Juni . . .	147	32.5	9.	14	—	(1)	Juni
Juli . . .	60	29.3	19.	12	—	—	Juli
August . .	19	8.6	8.	5	—	—	August
September	47	25.0	5.	7	—	—	September
Oktober .	110	25.6	9.	18	5	—	Oktober
November	11	3.1	6.	5	3	1	November
December	67	14.6	7.	18	18	1	December
Jahr . . .	691	32.5	9./6.	143	76	7 (2)	Jahr
Pless (Kr. Pless) H = 248 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	7.7	1.	13	14	—	
	48	13.9	9.	15	16	—	
	23	4.6	30.	12	13	—	
	44	15.1	18.	15	4	1	
	71	18.0	2.	12	—	(1)	
	141	47.7	9.	18	—	(1)	
	101	41.4	19.	15	—	—	
	29	12.6	1.	6	—	—	
	59	21.3	5.	8	—	—	
	107	14.4	9.	18	4	(1)	
	7	3.2	4.	4	2	—	
	55	17.2	7.	12	17	1	
	724	47.7	9./6.	148	70	2 (3)	
Popelau (Kr. Rybnik) H = 258 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	19.1	30.	9	12	—	
	41	7.8	9.	15	14	3	
	16	4.7	12.	9	13	—	
	45	18.0	18.	11	5	—	
	63	14.0	1.	12	—	—	
	123	42.0	16.	9	—	—	
	110	42.4	20.	9	—	(1)	
	16	9.6	1.	7	—	—	
	51	19.3	8.	5	—	—	
	95	16.3	18.	17	5	—	
	4	2.3	4.	3	2	—	
	68	21.8	7.	11	16	—	
	685	42.4	20./7.	117	67	3 (1)	
Kobier (Kr. Pless) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	15.4	30.	13	13		Januar
Februar .	64	12.4	4.	17	15		Februar
März . . .	33	5.4	30.	13	14		März
April . . .	53	13.3	18.	14	4		April
Mai	83	24.9	2.	13	—		Mai
Juni . . .	148	44.0	9.	14	—		Juni
Juli	107	29.9	19.	15	—		Juli
August . .	11	3.6	3.	5	—		August
September	57	23.6	5.	8	—		September
Oktober .	119	24.8	9.	16	4		Oktober
November	5	2.2	4.	3	2		November
December	78	17.4	7.	19	18		December
Jahr . . .	821	44.0	9./6.	150	70		Jahr
Baranowitz (Kr. Rybnik) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	15.7	30.	11	14	3	
	53	13.0	4.	17	17	1	
	26	5.1	30.	13	15	1	
	51	13.8	18.	13	4	1	
	63	12.3	2.	12	—	1	
	107	37.1	19.	13	—	—	
	14	4.0	2.	8	—	—	
	59	25.6	8.	8	—	(1)	
	101	14.8	18.	18	5	1	
	8	4.0	4.	4	2	1	
	57	11.5	16.	13	18	—	
Rybnik (Kr. Rybnik) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	15.4	30.	10	11	—	
	29	6.2	9.	11	12	—	
	15	4.0	12.	8	13	—	
	46	18.8	18.	11	3	—	
	65	13.0	2.	16	—	(2)	
	147	49.1	16.	11	—	—	
	98	51.5	19.	14	—	—	
	16	8.1	1.	6	—	—	
	61	27.5	8.	7	—	—	
	99	16.4	18.	18	5	—	
	4	3.0	4.	2	1	—	
	33	6.1	16.	11	14	—	
	658	51.5	19./7.	125	59	(2)	

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Deutsch Krawarn (Kr. Ratibor) H = 240 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	37	11.2	10.	14	15	2	Januar
Februar .	27	5.8	9.	13	14	2	Februar
März . . .	23	7.5	12.	8	13	—	März
April . . .	36	10.3	30.	9	5	—	April
Mai	53	7.5	1.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	130	27.5	16.	15	—	—	Juni
Juli	134	37.7	19.	13	—	(1)	Juli
August . .	42	33.0	2.	6	—	—	August
September	97	38.5	6.	9	—	—	September
Oktober .	124	37.6	2.	17	4	3 (1)	Oktober
November	10	6.0	4.	3	1	3	November
December	28	5.5	8.	10	16	2	December
Jahr . . .	741	38.5	6./9.	135	68	12 (3)	Jahr
Gnadenfeld (Kr. Kosel) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	9.4	11.	11	9		Januar
Februar .	25	9.6	9.	13	14		Februar
März . . .	29	14.2	12.	9	14		März
April . . .	38	11.3	30.	9	1		April
Mai	56	10.0	31.	15	—		Mai
Juni . . .	122	34.0	16.	15	—		Juni
Juli	57	22.5	19.	7	—		Juli
August . .	30	15.1	3.	7	—		August
September	76	31.8	6.	5	—		September
Oktober .	104	20.9	1.	16	3		Oktober
November	17	9.0	4.	3	2		November
December	58	15.8	7.	12	*15*		December
Jahr . . .	655	34.0	16./6.	122	*58*		Jahr
Leobschütz (Kr. Leobschütz) H = 269 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	13.2	11.	13	13	—	Januar
Februar .	32	12.8	9.	13	12	—	Februar
März . . .	45	13.8	12.	11	13	—	März
April . . .	40	20.7	30.	8	3	—	April
Mai	69	19.3	1.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	109	36.1	5.	14	—	—	Juni
Juli	59	17.1	19.	7	—	—	Juli
August . .	24	15.9	3.	7	—	—	August
September	93	44.7	6.	7	—	—	September
Oktober .	86	17.7	4.	17	5	1	Oktober
November	20	9.9	4.	4	4	—	November
December	70	27.4	7.	10	15	1	December
Jahr . . .	692	44.7	6./9.	129	65	2 (1)	Jahr
Olsau (Kr. Ratibor) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	16.5	11.	12	10[1]	—	Januar
Februar .	68	15.4	4.	12	10	—	Februar
März . . .	55	8.3	2.	14	12	—	März
April . . .	32	9.6	16.	11	4	1	April
Mai	65	14.3	17.	15	—	1	Mai
Juni . . .	151	42.6	16.	15	—	—	Juni
Juli	114	41.5	19.	13	—	—	Juli
August . .	38	25.7	2.	6	—	—	August
September	90	30.5	6.	8	—	—	September
Oktober .	102	25.5	9.	16	4	—	Oktober
November	10	3.5	4.	4	2	—	November
December	50	10.5	5.	10	8[1]	—	December
Jahr . . .	820	42.6	16./6.	136	50[1]	2	Jahr
[1]) Zu klein.							
Kosel (Kr. Kosel) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	12.1	11.	10	8	—	Januar
Februar .	32	8.7	7.	11	8	—	Februar
März . . .	25	10.4	12.	6	10	—	März
April . . .	23	8.6	16.	5	1	—	April
Mai	49	11.3	3.	11	—	1	Mai
Juni . . .	117	48.3	5.	11	—	—	Juni
Juli	50			7	—	1	Juli
August . .	6	4.5	3.	4	—	—	August
September	79	27.7	6.	6	—	—	September
Oktober .	110	22.7	1.	14	4	1	Oktober
November	8	4.3	3.	2	1	—	November
December	63	17.0	7.	11	8	—	December
Jahr . . .	603	48.3	5./6.	98[1]	40[1]	3	Jahr
[1]) Auffällig klein.							
Soppau (Kr. Leobschütz) H = 295 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	15.5	11.	10	10	—	Januar
Februar .	27	14.3	9.	12	13	—	Februar
März . . .	47	13.8	12.	9	12	—	März
April . . .	33	17.3	30.	5	3	1	April
Mai	64	18.0	31.	13	—	—	Mai
Juni . . .	177	59.0	8.	14	—	—	Juni
Juli	95	26.0	7.	8	—	(1)	Juli
August . .	22	8.4	3.	6	—	—	August
September	86	35.1	6.	7	—	—	September
Oktober .	82	18.2	4.	14	4	—	Oktober
November	22	9.4	4.	6	2	1	November
December	56	13.9	7.	12	12	1	December
Jahr . . .	756	59.0	8./6.	116	56	3 (1)	Jahr
Woinowitz (Kr. Ratibor) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	7.3	31.	9			Januar
Februar .	40	8.4	14.	11			Februar
März . . .	49	8.4	16.	11			März
April . . .	42	8.5	30.	8			April
Mai . . .	80	8.1	16.	15			Mai
Juni . . .	86	35.4	5.	15			Juni
Juli	44	11.3	7.	13			Juli
August . .	14	5.2	3.	5			August
September	77	44.8	5.	5			September
Oktober .	78	14.1	4. 18.	14			Oktober
November	13	6.4	3.	3			November
December	58	10.5	7.	10			December
Jahr . . .	625	44.8	5./9.	119			Jahr
Bauerwitz (Kr. Leobschütz) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	11.5	11.				Januar
Februar .	26	9.1	9.				Februar
März . . .	31	11.0	12.				März
April . . .	35	15.8	30.				April
Mai	56	15.6	31.				Mai
Juni . . .	135	30.1	5.				Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Neustadt i. Ob. Schles. (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	12.1	10.	11	15	—	Januar
Februar .	16	6.5	9.	10	12	1	Februar
März . . .	26	8.9	12.	6	13	1	März
April . . .	53	13.9	1.	13	—	(1)	April
Mai	37	14.5	30.	7	2	2	Mai
Juni . . .	147	61.3	5.	12	—	—	Juni
Juli	76	14.2	14.	9	—	1	Juli
August . .	19	9.6	1.	7	—	—	August
September	95	44.2	6.	8	—	—	September
Oktober .	88	25.4	4.	17	6	—	Oktober
November	18	9.5	3.	3	1	1	November
December	31	6.7	16.	13	16	3	December
Jahr . . .	655	61.3	5./6.	116	65	9 (1)	Jahr
Dziergowitz (Kr. Kosel) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	9.4	30.	10	7	1 (1)	Januar
Februar .	26	7.6	9.	11	13	—	Februar
März . . .	20	8.8	12.	6	6	—	März
April . . .	23	8.5	18.	6	1	—	April
Mai	56	14.2	1.	13	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	106	25.4	16.	13	—	—	Juni
Juli . . .	88	33.0	19.	10	—	—	Juli
August . .	20	14.1	11.	3	—	—	August
September	77	31.0	8.	6	—	—	September
Oktober .	82	16.0	13.	12	3	—	Oktober
November	2	1.3	26.	1	2	—	November
December	38	7.9	17.	7	10	1	December
Jahr . . .	589[1]	33.0	19./7.	98[1]	42[1]	3 (2)	Jahr
Katscher (Kr. Leobschütz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	9.8	11.	12	10	—	Januar
Februar .	26	7.6	9.	12	13	—	Februar
März . . .	26	11.6	12.	9	13	—	März
April . . .	30	10.9	30.	8	3	—	April
Mai	58	8.4	1.	14	—	—	Mai
Juni . . .	147	35.5	5.	12	—	—	Juni
Juli . . .	100	31.4	19.	10	—	—	Juli
August . .	20	7.7	3.	6	—	(1)	August
September	85	34.9	6.	8	—	—	September
Oktober .	110	21.6	9.	15	4	—	Oktober
November	12	7.0	3.	3	1	—	November
December	48	15.9	7.	10	8[1]	—	December
Jahr . . .	702	35.5	5./6.	119	52[1]	(1)	Jahr
Ober Glogau (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 202 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	10.8	11.				Januar
Februar .	22	6.1	9.				Februar
März . . .	27	9.3	12.				März
April . . .	40	24.4	30.				April
Mai	48	14.5	2.				Mai
Juni . . .	122	58.5	5.				Juni
Juli . . .	39	13.5	15.				Juli
August . .	6	3.0	2.				August
September	89	31.5	8.				September
Oktober .	71	13.7	4.				Oktober
November	20	10.3	4.				November
December	39	7.6	16.				December
Jahr . . .	562	58.5	5./6.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Zülz (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 208 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	11.4	10.	11	10	—
Februar .	23	9.9	9.	9	12	2
März . . .	28	11.5	30.	8	12	—
April . . .	32	15.1	30.	7	1	—
Mai	55	17.2	1.	13	—	—
Juni . . .	126	59.3	5.	14	—	—
Juli	51	10.8	14.	9	—	(1)
August . .	15	11.5	1.	5	—	—
September	72	33.8	6.	5	—	—
Oktober .	73	22.8	4.	17	3	—
November	17	8.8	3.	4	2	2
December	37	8.0	7.	13	10	—
Jahr . . .	569	59.3	5./6.	115	50	4 (1)
Falkenberg i. Ob. Schles. (Kr. Falkenberg) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	14.5	11.	10	8	—
Februar .	21	4.3	14. 18.	8	8	—
März . . .	29	11.7	12.	7	10	1
April . . .	36	16.1	30.	9	1	1
Mai	61	13.4	1.	12	—	—
Juni . . .	102	53.1	5.	11	—	—
Juli	40	11.3	14.	7	—	—
August . .	21	8.7	1.	7	—	—
September	33	15.4	6.	4	—	—
Oktober .	100	29.4	4.	15	3	—
November	18	11.9	4.	4	2	—
December	52	19.1	5.	9	8	—
Jahr . . .	570	53.1	5./6.	103	40[1]	2
[1]) Zu klein.						
Golschwitz (Kr. Falkenberg) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	9.9	11.	13	14	2
Februar .	25	5.1	18.	12	10	—
März . . .	21	8.0	12.	7	8	—
April . . .	35	16.1	30.	6	—	—
Mai	52	13.1	2.	9	—	1
Juni . . .	82	37.0	5.	11	—	—
Juli	46	13.0	7.	8	—	—
August . .	39	22.0	1.	4	—	—
September	45	15.0	6.	5	—	—
Oktober .	80	19.3	4.	14	2	—
November	16	9.3	4.	3	2	—
December	44	6.5	4.	14	14	—
Jahr . . .	538	37.0	5./6.	106	50	3
Tillowitz (Kr. Falkenberg) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	20.0	11.			
Februar .	20	6.8	9.			
März . . .	28	12.0	12.			
April . . .	30	14.5	30.			
Mai	45	12.0	1.			
Juni . . .	102	63.5	5.			
Juli	45	8.3	7.			
August . .	16	5.0	2.			
September	60	17.5	6.			
Oktober .	108	20.4	2.			
November	30	14.0	25.			
December						
Jahr . . .		63.5	5./6.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Mannsdorf (Kr. Neisse) H = 178 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	11.1	11.	12	7	1
Februar .	24	5.8	9.	9	10	4
März . . .	33	11.3	12.	8	10	—
April . . .	30	13.6	30.	8	1	—
Mai	50	16.1	1.	14	—	1
Juni . . .	111	65.0	5.	16	—	—
Juli	49	11.4	14.	10	—	—
August . .	98	83.0	1.	10	—	—
September	64	26.6	6.	9	—	—
Oktober .	107	23.1	4.	16	4	—
November	19	11.3	4.	3	2	—
December	48	16.4	7.	12	13	—
Jahr . . .	674	83.0	1./8.	127	47	6
Patschkau (Kr. Neisse) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	11.6	11.	13	10	—
Februar .	30	9.1	9.	13	12	—
März . . .	38	13.3	16.	8	11	—
April . . .	51	15.3	30.	10	2	—
Mai	80	36.3	1.	14	—	—
Juni . . .	135	81.2	5.	18	—	—
Juli	51	14.3	16.	9	—	(1)
August . .	44	15.8	1.	8	—	—
September	79	34.1	6.	9	—	—
Oktober .	91	14.8	1.	18	3	—
November	27	17.1	3.	5	1	—
December	38	19.8	7.	15	8	—
Jahr . . .	704	81.2	5./6.	140	47	(1)
Polnisch Wette (Kr. Neisse) H = 268 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	11.9	14.	11	9	
Februar .	30	14.1	9.	9	9	
März . . .	49	15.0	30.	12	12	
April . . .	35	14.1	30.	5	1	
Mai	57	20.5	1.	9	—	
Juni . . .	121	73.6	5.	14	—	
Juli	66	16.0	14.	8	—	
August . .	14	5.6	11.	8	—	
September	84	43.2	6.	5	—	
Oktober .	110	18.0	2.	12	3	
November	16	6.8	4.	3	1	
December	38	18.5	7.	7	6	
Jahr . . .	662	73.6	5./6.	103[1]	41	
[1]) Zu klein.						
Gauers (Kr. Grottkau) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	10.0	10.	9	7	
Februar .	42	6.3	10.	12	11	
März . . .	32	15.8	16.	6	8	
April . . .	43	15.1	18.	6	4	
Mai	74	34.3	1.	11	—	
Juni . . .	106	53.1	5.	16	—	
Juli	63	12.3	13.	7	—	
August . .	34	14.0	1.	9	—	
September	92	40.0	8.	5	—	
Oktober .	84	19.0	1.	13	3	
November	28	15.9	3.	4	1	
December	44	13.3	7.	11	11	
Jahr . . .	684	53.1	5./6.	109[1]	45	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Leuppusch (Kr. Grottkau) H = 178 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	9.5	24.	11	12	—
Februar .	18	5.4	9.	12	10	—
März . . .	26	8.1	16.	11	11	—
April . . .	24	12.2	30.	11	3	—
Mai	56	15.3	1.	14	—	1
Juni . . .	72	35.0	5.	13	—	—
Juli	36	12.0	7.	8	—	—
August . .	52	21.3	1.	8	—	—
September	55	15.0	6.	9	—	—
Oktober .	89	25.6	8.	12	2	—
November	24	11.1	3.	3	1	—
December	58	18.1	7.	15	15	—
Jahr . . .	553	35.0	5./6.	127	54	1
Ottmachau (Kr. Grottkau) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	10.6	11.	15	14	1
Februar .	14	6.4	9.	9	9	—
März . . .	27	10.0	16.	7	12	—
April . . .	35	14.4	30.	11	3	1
Mai	62	26.8	1.	11	—	—
Juni . . .	133	65.0	5.	18	—	(1)
Juli	28	6.4	19.	7	—	(1)
August . .	28	10.0	1.	6	—	—
September	73	32.0	6.	7	—	—
Oktober .	98	13.0	4.	17	5	—
November	20	13.1	3.	3	1	—
December	34	15.0	7.	9	6	—
Jahr . . .	596	65.0	5./6.	120	50	2 (2)
Osterburg (Kr. Osterburg) H = 30 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	50	8.7	1.	17	14	7 (1)
Februar .	29	10.1	8.	13	13	9
März . . .	31	15.1	29.	8	6	—
April . . .	12	4.6	15.	7	1	2
Mai	41	17.6	21.	11	1	2
Juni . . .	56	23.6	2.	17	—	1
Juli	34	11.3	18.	12	—	—
August . .	39	11.3	26.	10	—	—
September	43	15.8	23.	12	—	—
Oktober .	17	4.2	7.	11	1	1
November	5	2.2	3.	5	3	1
December	41	9.2	16.	14	17	1
Jahr . . .	398	23.6	2./6.	137	56	24 (1)
Seehausen i./Altm. (Kr. Osterburg) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	7.4	2.	19	12	1
Februar .	28	5.3	8.	11	9	1
März . . .	32	14.5	29.	7	7	—
April . . .	23	8.3	15.	9	2	(1)
Mai	37	9.3	21.	10	—	1 (1)
Juni . . .	77	19.5	6.	16	—	(1)
Juli	40	12.7	11.	11	—	—
August . .	48	17.7	31.	7	—	—
September	66	27.6	23.	13	—	—
Oktober .	25	8.6	16.	7	1	—
November	5	3.1	25.	4	3	—
December	43	8.3	16.	16	14	—
Jahr . . .	474	27.6	23./9.	130	48	3 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Beetzendorf (Kr. Salzwedel) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	10.5	7.	17	7	1	Januar
Februar .	34	16.6	8.	13	7	2	Februar
März . . .	32	15.5	29.	7	4	—	März
April . . .	17	7.2	15.	7	2	(1)	April
Mai	37	13.7	3.	9	1	1	Mai
Juni . . .	44	9.9	7.	16	—	—	Juni
Juli	29	12.4	18.	8	—	—	Juli
August . .	72	22.7	1.	12	—	—	August
September	83	54.5	23.	12	—	—	September
Oktober .	28	6.7	20.	10	1	(1)	Oktober
November	5	2.8	3.	3	1	(1)	November
December	43	6.7	18.	17	17	—	December
Jahr . . .	485	54.5	23./9.	131	40	4 (3)	Jahr
Kaltendorf (Kr. Gardelegen) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	6.7	1.	19	9	—	Januar
Februar .	34	12.5	8.	11	5	4	Februar
März . . .	40	15.3	29.	7	5	—	März
April . . .	18	6.3	26.	5	1	2	April
Mai	40	13.3	21.	12	1	—	Mai
Juni . . .	59	12.1	6.	15	—	(2)	Juni
Juli	28	9.8	18.	14	—	(1)	Juli
August . .	68	19.9	31.	14	—	—	August
September	40	19.2	23.	12	—	—	September
Oktober .	26	6.6	24.	11	1	—	Oktober
November	5	2.3	3.	4	1	1	November
December	43	6.4	16.	16	13	3	December
Jahr . . .	455	19.9	31./8.	140	36	10 (3)	Jahr
Stendal (Kr. Stendal) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	10.4	1.	12	5	—	Januar
Februar .	31	8.6	6.	11	6	—	Februar
März . . .	33	10.2	29.	7	6	—	März
April . . .	11	4.6	26.	5	—	(1)	April
Mai	44	10.2	3.	11	2	(2)	Mai
Juni . . .	51	11.0	12.	14	—	(1)	Juni
Juli	34	10.6	15.	7	—	—	Juli
August . .	37	8.2	3.	9	—	—	August
September	39	15.2	23.	15	—	—	September
Oktober .	16	4.8	7.	10	—	—	Oktober
November	3	1.5	25.	3	2	—	November
December	44	7.7	5.	14	11	—	December
Jahr . . .	401	15.2	23./9.	118	32	(4)	Jahr
Kunrau (Kr. Salzwedel) H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	10.3	23.	19	10	—	Januar
Februar .	31	11.5	5.	9	10	—	Februar
März . . .	38	12.1	11.	7	7	—	März
April . . .	17	6.4	15.	6	2	—	April
Mai	44	10.6	21.	8	1	—	Mai
Juni . . .	70	29.4	7.	14	—	(1)	Juni
Juli	28	11.5	18.	7	—	—	Juli
August . .	40	8.1	26.	8	—	—	August
September	47	24.6	23.	12	—	—	September
Oktober .	22	6.1	19.	6	1	—	Oktober
November	5	2.9	3.	3	1	—	November
December	43	6.7	6.	13	9	—	December
Jahr . . .	429	29.4	7./6.	112[1])	41	(1)	Jahr
Vinzelberg (Kr. Gardelegen) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	8.3	1.				Januar
Februar .	58	8.5	1.				Februar
März . . .	35	17.9	29.				März
April . . .	13	7.3	23.				April
Mai	47	11.3	3.				Mai
Juni . . .	34	11.3	2.				Juni
Juli	40	12.1	14.				Juli
August . .	35	7.2	31.				August
September	56	35.4	23.				September
Oktober .	32						Oktober
November	16	12.5	28.				November
December	19	5.2	30.				December
Jahr . . .	434	35.4	23./9.				Jahr
Tangermünde (Kr. Stendal) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	9.0	28.	16	11	(1)	Januar
Februar .	38	16.7	8.	13	9	3	Februar
März . . .	35	9.7	12.	8	5	—	März
April . . .	9	4.3	26.	5	2	—	April
Mai	53	12.5	6.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	51	8.0	7.	15	—	—	Juni
Juli	28	8.2	18.	10	—	—	Juli
August . .	46	10.5	26.	11	—	—	August
September	51	25.6	23.	11	—	—	September
Oktober .	18	4.2	10.	10	—	—	Oktober
November	4	2.2	25.	3	1	1	November
December	48	7.1	2. 15.	18	18	—	December
Jahr . . .	437	25.6	23./9.	132	47	4 (2)	Jahr
Steimke (Kr. Salzwedel) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	16.0	1.	19	8	—	Januar
Februar .	31	11.5	8.	11	7	4	Februar
März . . .	35	13.9	21.	7	6	—	März
April . . .	18	6.3	15.	6	1	—	April
Mai	42	12.0	21.	12	1	(2)	Mai
Juni . . .	56	13.3	7.	17	—	—	Juni
Juli	41	12.2	18.	9	—	—	Juli
August . .	42	17.2	31.	8	—	—	August
September	59	19.6	23.	13	—	—	September
Oktober .	24	5.0	16.	11	2	—	Oktober
November	6	2.7	29.	5	4	—	November
December	37	5.8	13.	17	15	—	December
Jahr . . .	467	19.6	23./9.	135	44	4 (2)	Jahr
Zichtau (Kr. Gardelegen) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	16.9	1.	15	8	—	Januar
Februar .	37	15.4	8.	12	9	1	Februar
März . . .	41	19.0	29.	6	5	—	März
April . . .	16	7.3	15.	5	2	—	April
Mai	50	11.8	21.	11	2	—	Mai
Juni . . .	44	10.6	4.	15	—	—	Juni
Juli	38	12.9	18.	11	—	—	Juli
August . .	52	9.8	31.	12	—	(1)	August
September	50	32.7	23.	10	—	—	September
Oktober .	33	5.3	10.	14	—	—	Oktober
November	5	3.2	3.	6	3	1	November
December	53	7.1	2.	15	18	—	December
Jahr . . .	485	32.7	23./9.	132	47	2 (1)	Jahr
Görzke (Kr. Jerichow I) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	10.4	28.	13	5	—	Januar
Februar .	29	14.2	8.	8	5	—	Februar
März . . .	33	11.5	12.	7	4	—	März
April . . .	18	6.5	30.	6	—	—	April
Mai	58	13.6	7.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	72	37.2	2.	14	—	—	Juni
Juli	31	13.1	5.	9	—	—	Juli
August . .	45	12.5	3.	9	—	—	August
September	51	17.5	23.	9	—	—	September
Oktober .	19	5.2	7.	8	—	—	Oktober
November	9	3.2	30.	4	1	—	November
December	57	12.2	5.	15	10	1	December
Jahr . . .	470	37.2	2./6.	114	26	1 (1)	Jahr
Salzwedel (Kr. Salzwedel) H = 23 Meter. h_r = 3 Meter.							
Januar . .	49	10.1	1.	19		1 (1)	Januar
Februar .	35	9.2	8.	10		3	Februar
März . . .	40	20.2	29.	8		—	März
April . . .	22	6.7	15.	9		1 (1)	April
Mai	51	14.5	21.	10		1 (1)	Mai
Juni . . .	72	12.1	24.	17		1 (1)	Juni
Juli	39	11.1	18.	11		—	Juli
August . .	56	22.1	31.	12		—	August
September	84	41.1	23.	13		—	September
Oktober .	51	10.5	16. 19.	12		—	Oktober
November	4	1.8	25.	4		(1)	November
December	37	7.0	16.	14		—	December
Jahr . . .	540	41.1	23./9.	139		7 (5)	Jahr
Arneburg (Kr. Stendal) H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	9.3	28.	10	7	1	Januar
Februar .	34	18.0	8.	10	7	—	Februar
März . . .	33	13.0	29.	4	2	—	März
April . . .	8	4.3	26.	5	—	1	April
Mai	39	10.1	3.	10	1	—	Mai
Juni . . .	57	11.5	22.	15	—	—	Juni
Juli	26	9.7	7.	7	—	—	Juli
August . .	31	11.2	26.	11	—	—	August
September	45	23.3	23.	11	—	—	September
Oktober .	22	4.6	10.	12	—	—	Oktober
November	3	1.5	25.	3	2	—	November
December	42	8.0	16.	13	11	—	December
Jahr . . .	386	23.3	23./9.	111	30	2	Jahr
Hohenziatz (Kr. Jerichow I) H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	13.8	27.	13	7	—	Januar
Februar .	25	13.9	8.	6	4	—	Februar
März . . .	18	5.8	30.	8	6	—	März
April . . .	10	4.4	25.	5	1	1	April
Mai	66	13.9	7.	11	1	—	Mai
Juni . . .	54	9.9	6.	12	—	—	Juni
Juli	34	13.5	5.	8	—	—	Juli
August . .	56	18.6	10.	10	—	—	August
September	65	22.5	23.	13	—	—	September
Oktober .	24	10.4	17.	6	—	—	Oktober
November	6	2.9	4.	3	1	—	November
December	32	7.2	16.	14	9	—	December
Jahr . . .	435	22.5	23./9.	109	29	1	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Niegripp (Kr. Jerichow I) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	7.9	28.	16	7	—	Januar
Februar .	26	13.1	8.	11	6	—	Februar
März . . .	26	9.3	28.	6	6	—	März
April . . .	10	5.0	25.	4	1	(1)	April
Mai	49	14.8	21.	10	1	—	Mai
Juni . . .	40	14.8	6.	13	—	—	Juni
Juli	19	4.9	5.	8	—	—	Juli
August . .	40	12.0	31.	9	—	—	August
September	40	15.2	23.	9	—	—	September
Oktober .	23	8.5	17.	9	—	—	Oktober
November	6	3.1	4.	3	2	—	November
December	36	7.5	15.	14	10	—	December
Jahr . . .	357	15.2	23./9.	112	33	(1)	Jahr
	Jerichow (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	7.4	28.	13	11	—	Januar
Februar .	34	12.5	9.	11	9	—	Februar
März . . .	21	9.2	29.	5	10	—	März
April . . .	12	7.3	27.	5	—	(2)	April
Mai	55	15.2	6.	11	1	(1)	Mai
Juni . . .	60	9.5	2. 6.	15	—	—	Juni
Juli	18	6.4	5.	6	—	—	Juli
August . .	58	12.0	26.	12	—	—	August
September	42	24.8	23.	11	—	—	September
Oktober .	22	5.3	9.	6	—	—	Oktober
November	4	1.3	4.	4	2	1	November
December	28	6.1	21.	13	18	—	December
Jahr . . .	398	24.8	23./9.	112	51	1 (3)	Jahr
	Bahrendorf (Kr. Wanzleben) H = 80 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	49	13.0	28.				Januar
Februar .	6	5.0	9.				Februar
März . . .	33	13.0	28.				März
April . . .	8	4.5	25.				April
Mai	50	13.0	3.				Mai
Juni . . .	44	15.0	6.				Juni
Juli	24	13.0	21.				Juli
August . .	40	14.5	10.				August
September	47	11.0	23. 29.				September
Oktober .	32	11.0	18.				Oktober
November	4	2.0	4.				November
December	36	12.5	15.				December
Jahr . . .	373	15.0	6./6.				Jahr
	Randau (Kr. Jerichow I) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	11.4	28.	15	8	2	Januar
Februar .	26	11.8	8.	7	5	2	Februar
März . . .	29	9.8	28.	8	7	—	März
April . . .	8	4.6	25.	4	—	1	April
Mai	44	9.0	3.	11	1	2	Mai
Juni . . .	34	19.0	6.	12	—	—	Juni
Juli	36	21.5	21.	8	—	—	Juli
August . .	31	13.5	10.	10	—	—	August
September	39	11.1	23.	11	—	—	September
Oktober .	28	7.4	17.	10	—	—	Oktober
November	3	1.1	25.	5	2	—	November
December	28	6.9	16.	15	10	3	December
Jahr . . .	347	21.5	21./7.	116	33	10	Jahr
	Vehlen (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	12.2	28.	17	10	1	Januar
Februar .	30	16.9	8.	9	4	2	Februar
März . . .	33	12.2	12.	7	4	—	März
April . . .	10	4.1	27.	4	—	2	April
Mai	45	11.8	13.	13	1	—	Mai
Juni . . .	51	19.7	2.	12	—	—	Juni
Juli	27	6.7	5.	7	—	—	Juli
August . .	48	21.9	31.	7	—	(1)	August
September	54	27.5	23.	7	—	—	September
Oktober .	20	8.2	17.	7	—	—	Oktober
November	7	4.0	4.	3	1	—	November
December	53	10.1	15.	17	13	—	December
Jahr . . .	422	27.5	23./9.	110	33	5 (1)	Jahr
	Beyendorf (Kr. Wanzleben) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	10.0	28.				Januar
Februar .	22	13.0	8.				Februar
März . . .	30	10.9	12.				März
April . . .	5	4.4	26.				April
Mai	36	8.6	3.				Mai
Juni . . .	45	22.3	6.				Juni
Juli	34	13.0	21.				Juli
August . .	30	14.3	10.				August
September	32	10.9	29.				September
Oktober .	20	9.9	17.				Oktober
November	5	3.5	15.				November
December	23	11.8	16.				December
Jahr . . .	321	22.3	6./6.				Jahr
	Ziesar (Kr. Jerichow I) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	9.7	1.	13	10	(2)	Januar
Februar .	30	17.0	8.	11	7	1 (2)	Februar
März . . .	31	9.0	12.	8	9	1	März
April . . .	13	6.4	25.	5	1	(1)	April
Mai	51	13.0	3.	13	2	—	Mai
Juni . . .	80	37.6	2.	15	—	(1)	Juni
Juli	24	5.0	5. 7.	10	—	—	Juli
August . .	55	21.4	10.	11	—	—	August
September	65	28.8	23.	13	—	—	September
Oktober .	19	6.1	17.	8	1	—	Oktober
November	7	3.4	4.	3	2	—	November
December	41	6.2	5.	17	18	1	December
Jahr . . .	463	37.6	2./6.	127	50	3 (6)	Jahr
	Aken (Kr. Kalbe) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	9.2	28.	14	7	—	Januar
Februar .	29	9.1	8.	10	6	—	Februar
März . . .	52	31.3	12.	7	4	—	März
April . . .	5	1.9	25.	4	—	1	April
Mai	37	9.6	3.	10	1	—	Mai
Juni . . .	40	10.9	2.	14	—	(1)	Juni
Juli	21	5.0	7.	10	—	—	Juli
August . .	27	8.5	26.	8	—	—	August
September	38	10.5	23.	10	—	—	September
Oktober .	17	3.6	10.	7	—	—	Oktober
November	9	5.3	30.	4	1	—	November
December	32	8.2	16.	15	10	—	December
Jahr . . .	345	31.3	12./3.	113	29	1 (1)	Jahr
	Egeln (Kr. Wanzleben) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	6.3	1.	13	6	—	Januar
Februar .	23	11.5	8.	9	7	1	Februar
März . . .	32	13.9	28.	3	5	—	März
April . . .	7	3.3	15.	6	2	1	April
Mai	24	5.1	1.	11	1	—	Mai
Juni . . .	23	4.5	22.	12	—	—	Juni
Juli	23	9.2	20.	9	—	—	Juli
August . .	25	9.7	26.	10	—	—	August
September	27	9.4	29.	8	—	—	September
Oktober .	20	11.3	17.	6	1	—	Oktober
November	4	1.8	25.	3	1	—	November
December	19	8.5	16.	11	13	—	December
Jahr . . .	254[1])	13.9	28./3.	101	36	2	Jahr
	Fienerode (Kr. Jerichow II) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	11.6	27.	17			Januar
Februar .	31	9.8	9.	14			Februar
März . . .	41	15.2	12.	9			März
April . . .	4	2.3	26.	5			April
Mai	61	18.6	7.	12			Mai
Juni	41	7.8	6.	13			Juni
Juli	42	11.6	7.	13			Juli
August . .	77	35.8	31.	10			August
September	43	18.2	23.	10			September
Oktober .	23	10.2	17.	8			Oktober
November	8	5.0	4.	5			November
December	51	7.9	15.	16			December
Jahr . . .	479	35.8	31./8.	132			Jahr
	Kalbe a./Saale (Kr. Kalbe) H = 60 Meter. h_r = 4.6 Meter.						
Januar . .	41	10.9	1.	12	5	—	Januar
Februar .	20	8.8	8.	8	8	—	Februar
März . . .	37	14.8	12.	6	8	—	März
April . . .	6	2.9	25.	5	—	1	April
Mai	33	9.0	3.	10	1	—	Mai
Juni	39	12.5	12.	11	—	(1)	Juni
Juli	30	18.0	7.	7	—	(1)	Juli
August . .	33	8.0	10.	8	—	—	August
September	41	8.6	29.	9	—	—	September
Oktober .	15	5.0	17.	6	—	—	Oktober
November	9	3.1	4.	4	1	1	November
December	26	8.0	16.	13	11	—	December
Jahr . . .	330	18.0	7./7.	99	34	2 (2)	Jahr
	Klein Ottersleben (Kr. Wanzleben) H = 84 Meter. h_r = 1.6 Meter.						
Januar . .	38	7.0	27. 28.	9	2		Januar
Februar .	30	8.0	6. 7. 8.	6	—		Februar
März . . .	28	9.4	9.?	4	2		März
April . . .	10	4.2	20.	3	—		April
Mai	29	10.7	3.	10	1		Mai
Juni	40	11.0	7.	11	—		Juni
Juli	51	23.5?	31.	8	—		Juli
August . .	26	11.5	10.	7	—		August
September	51	15.0	29.	9	—		September
Oktober .	41	10.7	17.	8	—		Oktober
November	7	3.7	4.	2			November
December	27	9.4	15.	5			December
Jahr . . .	378	23.5?	31./7.	82			Jahr

[1]) Auffällig klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Seehausen (Kr. Wanzleben) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	12.2	1.	14	6	—	Januar
Februar .	23	5.3	8.	9	4	—	Februar
März . . .	47	17.3	29.	8	7	—	März
April . . .	8	3.9	27.	4	2	2	April
Mai . . .	44	11.0	21.	12	2	1	Mai
Juni . . .	48	18.5	6.	9	—	—	Juni
Juli	36	11.4	5.	13	—	—	Juli
August . .	38	14.1	31.	8	—	—	August
September	25	13.2	23.	6	—	—	September
Oktober .	27	10.4	17.	8	—	—	Oktober
November	3	2.4	26.	1	2	—	November
December	38	7.3	15.	18	15	—	December
Jahr . . .	391	18.5	6./6.	110	38	3	Jahr
Sommerschenburg (Kr. Neuhaldensleben) H = 157 Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	9.1	28.	19	10	—	
	27	12.3	8.	12	11	3	
	38	12.8	12.	9	7	—	
	15	4.3	26.	7	1	3	
	37	8.3	21.	10	2	1	
	43	10.4	7.	15	—	—	
	43	8.7	21.	10	—	—	
	53	16.6	31.	10	—	(1)	
	32	11.6	8.	13	—	—	
	34	10.9	17.	14	2	—	
	4	1.5	4.	3	2	2	
	35	7.5	16.	17	16	2	
	410	16.6	31./8.	139	51	11 (1)	
Halberstadt (Kr. Halberstadt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37						
	43						
	26						
	20						
	4						
	53	16.0	6.				
	32	11.5	5.				
	44	10.5	26.				
	39	23.5	22.				
	28	14.5	18.				
	2	1.4	4.				
	27	13.6	16.				
	355						
Westeregeln (Kr. Wanzleben) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	8.3	1. 28.	9			Januar
Februar .	24	10.0	8.	8			Februar
März . . .	34	12.1	29.	6			März
April . . .	3	2.2	26.	2			April
Mai	40	8.0	3.	11			Mai
Juni . . .	45	11.3	4.	16			Juni
Juli	35	17.2	21.	10			Juli
August . .	29	10.8	26.	8			August
September	31	7.1	29.	8			September
Oktober .	24	9.0	17.	10			Oktober
November	6	3.8	4.	2			November
December	24	10.9	16.	10			December
Jahr . . .	326	17.2	21./7.	100			Jahr
Gröningen (Kr. Oschersleben) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	10.7	1.	13	4	—	
	23	9.3	8.	9	6	—	
	25	10.9	29.	6	8	—	
	11	6.4	15.	4	2	1	
	28	5.6	21.	11	1	1	
	47	16.6	6.	14	—	—	
	31	7.8	16.	11	—	—	
	43	15.2	10.	9	—	—	
	20	4.0	8.	8	—	—	
	24	10.0	17.	8	1	—	
	3	1.8	26.	2	2	—	
	24	12.4	15.	11	11	—	
	310	16.6	6./6.	106	35	2	
Hornburg (Kr. Halberstadt) H = 102* Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	6.6	1.	16	10	1	
	33	11.0	8.	11	4	4	
	49	19.2	29.	8	9	—	
	14	3.5	15.	5	2	2	
	29	6.9	21.	9	1	1	
	38	7.0	4.	14	—	—	
	28	10.4	14.	7	—	—	
	40	10.3	26.	11	—	—	
	25	9.3	8.	8	—	—	
	32	9.0	17.	11	1	1	
	6	1.9	26. 27.	6	1	1	
	31	12.3	16.	17	13	2	
	368	19.2	29./3.	123	41	12	
Wolmirsleben (Kr. Wanzleben) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	10.8	1.	14	5	—	Januar
Februar .	17	10.9	8.	6	5	—	Februar
März . . .	32	12.1	29.	7	8	—	März
April . . .	6	1.9	15.	5	1	—	April
Mai	47	14.2	20.	11	1	—	Mai
Juni . . .	33	3.4	3.	17	—	—	Juni
Juli	20	4.2	21.	10	—	—	Juli
August . .	28	8.7	26.	11	—	—	August
September	40	13.0	29.	10	—	—	September
Oktober .	24	7.6	17.	9	—	—	Oktober
November	3	2.1	26.	2	2	—	November
December	23	8.5	16.	12	6	1	December
Jahr . . .	310	14.2	20./5.	114	28	1	Jahr
Hamersleben (Kr. Oschersleben) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	6.8	30.	13	3?	—	
	31	15.8	7.	9	3?	—	
	36	12.9	11.	6	5?	1	
	9	3.0	25.	6	1	—	
	36	12.0	20.	9	1	—	
	73	22.5	6.	14	—	(1)	
	57	26.0	4.	11	—	—	
	49	20.0	30.	9	—	—	
	26	5.3	7.	10	—	—	
	20	6.3	16.	11	1	—	
	6	2.0	25.	4	2	—	
	35	10.1	15.	16	10?	—	
	413	26.0	4./7.	118	26?	1 (1)	
Stapelburg (Kr. Wernigerode) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	14.9	1.	13	5	1	
	41	13.0	8.	12	8	—	
	57	26.7	29.	8	5	—	
	16	10.3	15.	2	1	—	
	29	5.0	3.	11	1	—	
	73	22.5	7.	17	—	(1)	
	44	12.2	31.	10	—	—	
	94	35.5	31.	10	—	(1)	
	31	10.4	8.	8	—	—	
	49	18.4	17.	11	3	—	
	9	3.4	7.	5	2	—	
	41	18.6	16.	13	12	—	
	533	35.5	31./8.	120	37	1 (2)	
Althaldensleben (Kr. Neuhaldensleben) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	12.9	1.	14	8	1	
Februar .	30	10.9	8.	9	10	—	
März . . .	45	19.5	12.	7	9	—	
April . . .	12	6.5	25.	5	2	1	
Mai . . .	37	11.5	3.	11	4	—	
Juni . . .	37	7.2	6.	13	—	—	
Juli	20	5.3	5.	5	—	—	
August . .	52	21.5	10.	7	—	—	
September	50	10.1	23.	10	—	—	
Oktober .	22	5.5	17.	9	—	—	
November	3	2.1	4.	2	2	—	
December	29	12.5	16.	11	14	—	
Jahr . . .	382	21.5	10./8.	103	49	2	
Schlanstedt (Kr. Oschersleben) H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	41	8.0	1.	14	8	3	
	33	10.6	8.	8	9	1	
	36	17.2	29.	5	9	—	
	10	3.3	27.	5	2	—	
	23	8.5	21.	8	1	—	
	42	16.1	6.	15	—	—	
	79	21.4	5.	10	—	—	
	74	40.0	31.	9	—	—	
	32	10.0	23.	8	—	—	
	37	11.1	17.	11	1	1	
	8	2.6	26.	6	4	—	
	24	6.4	16.	13	16	—	
	439	40.0	31./8.	112	50	5	
Wernigerode (Kr. Wernigerode) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	15.4	1.	13	10	3	
	42	8.8	9.	15	12	4	
	73	23.4	12.	11	11	1	
	18	9.6	15.	6	6	1	
	25	6.5	2.	10	4	2	
	51	11.1	7.	15	—	—	
	62	25.0	31.	9	—	(1)	
	61	19.8	31.	10	—	(1)	
	28	7.5	8.	11	—	—	
	38	11.9	17.	14	3	1	
	9	5.9	8.	2	2	—	
	43	12.7	16.	15	15	1	
	500	25.0	31./7.	131	63	13 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Liebenwerda (Kr. Liebenwerda) H = 89* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	9.3	28.	15	7		Januar
Februar .	31	8.4	9.	12	10		Februar
März . . .	30	14.7	12.	8	6		März
April . . .	15	8.2	25.	5	—		April
Mai	56	18.5	1.	8	1		Mai
Juni . . .	42	9.8	12.	9	—		Juni
Juli	33	15.5	21.	6	—		Juli
August . .	76	46.1	1.	7	—		August
September	35	14.5	24.	7	—		September
Oktober .	8	3.1	3.	4	—		Oktober
November	3	1.4	28.	2	—		November
December							December
Jahr . . .		46.1	1./8.				Jahr
Schweinitz (Kr. Schweinitz) H = 75* Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	11.4	1.	14	6	2	
	22	5.4	6.	9	7	1	
	33	10.7	29.	8	6	—	
	2	1.2	29.	2	—	—	
	57	14.5	20.	10	—	1	
	18	6.6	12.	10	—	—	
	20	5.5	15.	7	—	—	
	19	5.8	26.	9	—	—	
	36	13.4	7.	9	—	—	
	18	6.4	11.	8	1	—	
	8	7.9	28.	1	1	—	
	24	7.0	16.	14	12	—	
	293	14.5	20./5.	101	33	4	
Bitterfeld (Kr. Bitterfeld) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	6.8	31.				
	28	12.8	8.				
	39	18.8	29.				
	9	4.5	25.				
	42	10.5	2.				
	29	10.5	2.				
	24	10.4	14.				
	23	10.2	26.				
	58	15.4	23.				
	12	4.5	3.				
	7	6.0	30.				
	18	8.4	16.				
	330	18.8	29./3.				
Mühlberg a./Elbe (Kr. Liebenwerda) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	7.1	1.	15	14	1	Januar
Februar .	21	7.4	8.	7	11	—	Februar
März . . .	21	9.2	28.	6	11	1	März
April . . .	8	3.7	25.	4	1	1	April
Mai	53	16.6	1.	11	2	—	Mai
Juni . . .	34	7.0	11. 23.	11	—	1	Juni
Juli	16	5.9	7.	6	—	(1)	Juli
August . .	31	12.9	1.	6	—	—	August
September	26	8.6	6.	8	—	—	September
Oktober .	3	1.0	11.	5	1	—	Oktober
November	4	2.1	26.	2	1	—	November
December	18	4.4	16.	13	16	1	December
Jahr . . .	272[1])	16.6	1./5.	94	57	5 (1)	Jahr
Kemberg (Kr. Wittenberg) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	8.5	2.	17	9	1	
	24	7.5	8.	11	9	1	
	35	14.4	29.	6	7	—	
	15	4.8	25.	5	—	1	
	45	11.1	3.	9	1	1	
	39	23.3	2.	5	—	—	
	3	2.2	18.	3	—	—	
	35	8.9	27.	10	—	—	
	37	10.9	16.	10	—	—	
	21	4.7	10.	11	—	—	
	3	1.5	26.	2	2	—	
	39	7.5	3.	15	15	—	
	346	23.3	2./6.	104	43	4	
Gräfenhainichen (Kr. Bitterfeld) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	8.7	23.	15	12	1	
	28	9.4	9.	10	9	1	
	20	11.5	29.	4	8	—	
	12	4.9	25.	7	—	1	
	41	10.5	3.	10	1	1	
	35	14.4	2.	10	—	—	
	15	3.0	11.	10	—	—	
	37	12.3	26.	10	—	—	
	52	10.4	16.	10	—	—	
	17	4.3	3.	7	1	—	
	8	4.2	30.	4	2	—	
	34	7.8	16.	17	13	—	
	343	14.4	2./6.	114	46	4	

[1]) Auffällig gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schildau (Kr. Torgau) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	14.4	23.	9			Januar
Februar .	35	10.5	8.	8			Februar
März . . .	24	14.3	12.	4			März
April . . .	11	4.4	25.	5			April
Mai	67	13.6	3.	11			Mai
Juni . . .	44	9.8	2.	12			Juni
Juli	18	6.7	5.	6			Juli
August . .	36	11.8	1.	7			August
September	22	10.3	7.	8			September
Oktober .	11	3.6	10.	5			Oktober
November	4	3.7	26.	1			November
December	41	11.3	16.	8			December
Jahr . . .	368	14.4	23./1.	84			Jahr
Wittenberg (Kr. Wittenberg) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	11.3	1.	15	7		
	23	9.2	9.	10	7		
	42	20.0	12.	5	5		
	12	7.0	26.	5	—		
	44	12.0	3.	12	1		
	64	39.1	2.	8	—		
	13	5.7	31.	4	—		
	44	14.2	26.	8	—		
	46	8.0	29.	10	—		
	29	8.5	9.	9	—		
	7	3.2	30.	4	2		
	43	7.5	5.	14	8		
	412	39.1	2./6.	104	30		
Neumühle bei Düben (Kr. Bitterfeld) H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	13.4	30.	18	9	1	
	45	16.0	9.	11	9	—	
	42	21.2	12.	3	8	—	
	13	3.9	25.	6	—	1	
	50	12.8	3.	11	2	1	
	36	22.7	2.	13	—	—	
	16	4.5	7.	8	—	—	
	47	16.0	26.	6	—	—	
	33	7.6	7.	10	—	—	
	14	3.6	3.	8	1	—	
	9	5.5	30.	4	1	—	
	38	7.1	16.	14	13	1	
	397	22.7	2./6.	112	43	4	
Sohlieben (Kr. Schweinitz) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	7.6	1. 28.	20	13	—	Januar
Februar .	29	10.6	8.	12	9	1	Februar
März . . .	30	10.7	12.	8	8	(1)	März
April . . .	9	3.5	25.	4	—	1	April
Mai	52	12.6	3.	11	2	2	Mai
Juni . . .	34	10.7	12.	10	—	—	Juni
Juli	40	13.7	21.	11	—	—	Juli
August . .	22	5.8	26.	9	—	—	August
September	22	8.7	7.	11	—	—	September
Oktober .	10	2.4	23.	9	1	—	Oktober
November	9	4.5	30.	4	3	—	November
December	39	7.0	16.	19	12	—	December
Jahr . . .	347	13.7	21./7.	128	48	4 (1)	Jahr
Zahna (Kr. Wittenberg) H = 94* Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	21.7	1.				
	29	7.8	1.				
	35	17.3	29.				
	9	5.1	25.				
	61	12.4	3.				
	26	10.3	2.				
	19	8.2	21.				
	32	7.6	2.				
	36	7.4	7.				
	23	5.1	10.				
	4	2.7	4.				
	20	7.1	1.				
	346	21.7	1./1.				
Brachstedt (Saalkreis) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	12.1	28.	15	9	—	
	38	14.1	8.	14	7	2	
	35	12.5	12.	7	7	1	
	8	3.8	25.	5	1	—	
	47	10.8	3.	12	1	1	
	33	9.5	5.	11	—	—	
	16	4.5	14.	10	—	—	
	28	9.1	26.	9	—	—	
	54	12.2	29.	10	—	—	
	22	4.7	23.	13	—	—	
	6	2.0	26.	5	4	—	
	36	15.0	16.	14	13	—	
	365	15.0	16./12.	125	42	4	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Lochau (Saalkreis) H = 109 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	9	2.9	18.	7	—	—	Oktober
November	3	2.5	26.	1	1	—	November
December	26	6.0	16.	16	11	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Werbelin (Kr. Delitzsch) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	9.3	1.	13	8	—	
	31	11.6	8.	10	7	3	
	23	14.1	29.	6	8	—	
	9	3.3	25.	5	—	1	
	42	7.9	2.	11	1	—	
	29	6.3	2.	13	—	—	
	21	6.5	5.	7	—	—	
	35	13.8	26.	5	—	—	
	40	9.3	7.	10	—	—	
	12	3.2	3.	9	—	1	
	6	2.2	30.	4	1	—	
	26	9.1	15.	13	14	2	
	314	14.1	29./3.	106	39	7	
	Höhnstedt (Mansfelder Seekreis) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
	25	10.8	28.	10	5	—	
	24	9.7	8.	9	13	—	
	23	8.8	29.	3	7	—	
	8	3.3	16.	3	—	—	
	32	8.6	2.	8	2	1	
	25	11.2	6.	9	—	(2)	
	23	7.3	18.	9	—	—	
	26	7.5	26.	4	—	—	
	75	34.2	23.	13	—	—	
	17	5.4	17.	9	—	—	
	3	2.1	26.	3	3	—	
	14	5.7	16.	10	10	—	
	295	34.2	23./9.	90	40	1 (2)	
	Wettin (Saalkreis) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	12.7	28.	13	*10*	1	Januar
Februar .	19	8.7	8.	10	10	3	Februar
März . . .	31	13.5	12.	4	7	—	März
April . . .	6	3.0	20.	4	—	—	April
Mai	35	9.6	2.	9	1	1	Mai
Juni . . .	50	21.1	6.	11	—	—	Juni
Juli	23	7.2	18.	10	—	—	Juli
August . .	23	8.0	26.	7	—	—	August
September	60	17.0	23.	12	—	—	September
Oktober .	19	4.7	17.	11	—	—	Oktober
November	4	1.2	25. 26.	3	1	—	November
December	28	9.4	16.	14	9	2	December
Jahr . . .	329	21.1	6./6.	108	*38*	7	Jahr
	Wippra (Mansfelder Gebirgskreis) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	9.8	1.	12	9	—	
	22	7.3	8.	12	13	—	
	26	9.1	12.	4	9	—	
	12	8.1	15.	6	1	—	
	29	5.6	3.	10	3	1	
	43	15.2	7.	10	—	—	
	29	19.9	14.	4	—	—	
	46	13.3	26.	8	—	—	
	37	11.1	29.	13	—	—	
	32	10.4	10.	10	1	—	
	2	0.5	25.	2	2	—	
	26	7.9	2.	13	10	—	
	336	19.9	14./7.	104	48	1	
	Artern (Kr. Sangerhausen) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	11.0	28.	12	6	1	
	18	8.2	8.	11	9	1	
	23	9.0	28.	7	5	—	
	5	1.5	15.	6	1	1	
	27	5.5	3.	10	2	1	
	39	10.2	7.	11	—	—	
	19	7.2	18.	7	—	—	
	27	11.0	26.	7	—	—	
	64	27.3	23.	10	—	—	
	25	10.2	17.	8	1	2	
	5	3.6	30.	2	1	1	
	19	6.9	16.	14	9	—	
	310	27.3	23./9.	105	34	7	
	Doberschütz (Kr. Delitzsch) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.2	29.				Januar
Februar .	32	10.2	8.				Februar
März . . .	46	20.1	12.				März
April . . .	10	3.6	29.				April
Mai	51	13.1	2.				Mai
Juni . . .	21	6.8	7.				Juni
Juli	34	17.4	5.				Juli
August . .	24	9.2	26.				August
September	22	10.1	7.				September
Oktober .	12	6.2	16.				Oktober
November	5	4.3	26.				November
December	37	6.4	16.				December
Jahr . . .	326	20.1	12./3.				Jahr
	Belleben (Mansfelder Seekreis) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	10.4	25.	15	13	3	
	25	10.6	8.	10	11	2	
	34	13.4	12.	5	5	—	
	5	1.8	25.	3	1	1	
	33	7.2	3.	8	2	2	
	46	28.0	6.	10	—	—	
	25	6.8	14.	8	—	1	
	24	8.1	26.	10	—	—	
	36	7.8	7.	9	—	—	
	20	6.0	17.	11	—	—	
	3	1.1	25.	3	2	—	
	30	11.0	16.	12	10	—	
	311	28.0	6./6.	104	44	9	
	Kelbra (Kr. Sangerhausen) H = 155* Meter. h_r = 1 Meter.						
	45	9.7	31.	13	12	1	
	26	12.0	8.	12	12	2	
	21	7.3	28.	6	7	—	
	8	3.5	14.	6	1	2	
	26	8.6	23.	8	2	—	
	37	7.4	22.	12	—	—	
	27	9.8	14.	5	—	—	
	24	9.4	26.	7	—	—	
	56	9.1	8.	11	—	—	
	27	8.0	17.	9	2	1 (1)	
	3	1.5	3.	3	2	—	
	24	9.9	16.	12	13	—	
	324	12.0	8./2.	104	51	6 (1)	
	Laue (Kr. Delitzsch) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	11.4	4.	16	10	—	Januar
Februar .	38	14.5	8.	11	8	—	Februar
März . . .	44	19.2	12.	11	8	—	März
April . . .	14	6.1	25.	5	1	1	April
Mai	61	15.6	7.	10	1	1	Mai
Juni . . .	27	12.7	2.	7	—	—	Juni
Juli	13	5.8	16.	5	—	—	Juli
August . .	54	20.1	2.	8	—	—	August
September	45	8.5	7.	11	—	—	September
Oktober .	13	3.7	3.	7	—	—	Oktober
November	8	4.0	30.	3	3	—	November
December	39	8.5	17.	13	10	1	December
Jahr . . .	408	20.1	2./8.	107	41	3	Jahr
	Eisleben (Mansfelder Seekreis) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	10.0	1.	10	7	1	
	29	8.9	7.	8	14	—	
	37	14.4	12.	6	12	—	
	7	3.4	15.	7	1	—	
	26	9.2	2.	8	2	1	
	38	17.4	6.	12	—	—	
	27	11.5	14.	7	—	—	
	40	12.0	26.	8	—	(1)	
	40	11.5	16.	10	—	—	
	22	6.2	17.	9	1	—	
	2	0.6	25.	4	1	—	
	29	6.4	2.	12	16	—	
	326	17.4	6./6.	101	54	2 (1)	
	Rossla (Kr. Sangerhausen) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	10.5	2.	14	11	—	
	32	13.4	8.	12	13	2	
	24	10.4	12.	5	9	—	
	7	3.0	15.	3	1	1	
	27	5.6	21.	10	2	2	
	47	8.0	5.	13	—	(1)	
	21	5.4	14.	6	—	—	
	23	9.0	26.	7	—	—	
	46	6.9	23.	13	—	—	
	23	8.2	17.	9	1	1	
	4	3.2	30.	3	2	—	
	28	10.9	16.	13	11	2	
	333	13.4	8./2.	108	50	8 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sangerhausen (Kr. Sangerhausen) H = 154 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	9.5	2.	11	9	—	Januar
Februar .	21	9.5	8.	9	8	—	Februar
März . . .	32	12.4	12.	7	10	—	März
April . . .	*10*	4.0	20.	5	—	1	April
Mai	29	6.7	3.	10	1	—	Mai
Juni . . .	41	11.3	6.	11	—	(1)	Juni
Juli	18	6.1	7.	7	—	—	Juli
August . .	30	11.0	26.	7	—	—	August
September	47	8.5	16.	13	—	(1)	September
Oktober .	26	7.2	17.	9	2	—	Oktober
November	2	1.4	30.	2	2	—	November
December	20	5.7	2.	15	12	—	December
Jahr . . .	320	12.4	12./3.	106	44	1 (2)	Jahr
Wiehe (Kr. Eckartsberga) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	10.0	28.	13	8	1	
	31	11.7	8.	15	7	1	
	32	12.0	29.	7	7	—	
	12	3.7	28.	4	1	—	
	41	7.2	21.	11	2	1	
	35	7.9	12.	13	—	—	
	18	9.0	18.	7	—	—	
	26	9.0	26.	8	—	—	
	39	6.6	29.	11	—	—	
	30	8.0	23.	9	1	—	
	4	2.5	30.	2	1	1	
	38	9.2	16.	12	15	—	
	346	12.0	29./3.	112	42	4	
Querfurt (Kr. Querfurt) H = 179* Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	5.9	1.	14	6	1	
	41	13.1	29.	12	9	—	
	40	22.3	12.	7	10	—	
	12	4.5	20.	5	—	—	
	45	7.5	2.	11	1	(2)	
	23	6.9	6.	8	—	—	
	33	9.7	19.	6	—	—	
	34	12.1	2.	8	—	(1)	
	66	23.9	5.	10	—	—	
	25	6.5	18.	8	1	1	
	4	2.1	12.	3	2	—	
	25	5.5	5.	11	9	—	
	384	23.9	5./9.	103	38	2 (3)	
Stolberg am Harz (Kr. Sangerhausen) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	97	23.0	2.	21	16		Januar
Februar .	45	9.4	8.	24	15		Februar
März . . .	97	20.1	12.	15	11		März
April . . .	24	5.1	15.	8	3		April
Mai	55	10.5	21.	12	3		Mai
Juni . . .	60	10.2	6.	16	—		Juni
Juli	13	6.2	7.	7	—		Juli
August . .	44	7.6	27.	10	—		August
September	52	23.4	23.	9	—		September
Oktober .	27	8.2	9.	8	2		Oktober
November	3	2.1	30.	1	5		November
December	50	16.4	16.	16	16		December
Jahr . . .	567	23.4	23./9.	147	71		Jahr
Goseck (Kr. Querfurt) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	6.7	28.				
	21	8.3	8.				
	50	28.8	29.				
	4	3.0	29.				
	33	13.5	2.				
	44	13.3	7.				
	20	11.8	5.				
	10	3.5	2. 4.				
	65	43.0	23.				
	15	5.5	3.				
	3	2.2	26.				
	23	5.5	16.				
	308	43.0	23./9.				
Schönewerda (Kr. Querfurt) H = 121 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	7.9	28.	12			
	12	5.2	8.	10			
	18	9.5	29.	6			
	6	1.7	26. 27.	7			
	31	5.6	3.	10			
	39	9.5	2.	13			
	26	16.6	18.	4			
	25	9.8	26.	7			
	45	14.5	23.	12			
	17	4.5	7.	7			
	4	2.0	26.	2			
	17	6.0	16.	10			
	266	16.6	18./7.	100			
Bibra (Kr. Eckartsberga) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	5.4	1.	13	9	—	Januar
Februar .	25	6.5	8.	12	9	1	Februar
März . . .	29	13.7	29.	9	6	2	März
April . . .	11	4.8	26.	4	1	1	April
Mai	41	11.4	2.	11	2	1	Mai
Juni . . .	27	8.1	6.	12	—	—	Juni
Juli . . .	30	14.5	5.	9	—	—	Juli
August .	47	13.6	26.	9	—	—	August
September	69	19.6	23.	12	—	—	September
Oktober .	17	4.5	7.	12	1	—	Oktober
November	3	1.7	26.	3	1	—	November
December	26	5.9	16.	16	11	3	December
Jahr . . .	362	19.6	23./9.	122	40	8	Jahr
Mücheln (Kr. Querfurt) H = 137* Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	6.5	28.	12	5	—	
	21	4.9	7.	10	5	1	
	35	13.7	29.	8	8	—	
	33	7.2	3.	10	1	—	
	27	8.7	12.	8	—	—	
	18	11.4	5.	7	—	—	
	31	10.4	26.	8	—	—	
	66	20.8	29.	14	—	—	
Dürrenberg (Kr. Merseburg) H = 94* Meter. h_r = 1 Meter.							
	14	4.1	17.	7	9	—	
	25	12.0	8.	9	10	—	
	44	14.9	29.	10	6	—	
	7	2.3	24.	6	3	—	
	32	7.7	3.	8	2	1	
	49	11.6	2.	9	—	—	
	29	14.1	5.	7	—	—	
	19	10.2	13.	5	—	—	
	34	10.0	4.	6	—	—	
	15	3.8	3.	7	—	—	
	2	0.9	26.	2	2	—	
	36	8.3	14.	13	9	—	
	306	14.9	29./3.	89[1])	41	1	
Hemleben (Kr. Eckartsberga) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	5.9	1.	13	8		Januar
Februar .	20	8.1	8.	10	8		Februar
März . . .	21	10.6	29.	7	5		März
April . . .	9	2.2	26. 27.	6	1		April
Mai	36	7.5	2.	11	2		Mai
Juni . . .	43	11.3	6.	14	—		Juni
Juli	22	11.4	18.	7	—		Juli
August . .	33	11.5	26.	9	—		August
September	42	9.5	8.	11	—		September
Oktober .	17	5.0	18.	7	—		Oktober
November	3	1.9	30.	2	2		November
December	26	9.9	16.	14	11		December
Jahr . . .	307	11.5	26./8.	111	37		Jahr
Nebra (Kr. Querfurt) H = 200* Meter. h_r = 1 Meter.							
	34						
	33	11.7	29.	8	8	—	
	8	3.0	20.	4	—	—	
	35	7.9	2.	10	3	—	
	14	6.0	6.	5	—	—	
	11	6.5	5.	3	—	—	
	24	11.6	26.	6	—	—	
	95	55.4	5.	11	—	—	
	16	4.0	10. 23.	6	1	1	
	3	2.1	26.	1	1	—	
	26	8.8	16.	7	9	—	
		55.4	5./9.				
Eisdorf (Kr. Merseburg) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	8.1	28.	10	6	—	
	26	9.8	8.	10	8	—	
	44	16.9	29.	6	6	(1)	
	10	3.6	26. 29.	4	—	—	
	37	11.4	2.	9	2	1	
	64	17.2	7.	11	—	(1)	
	34	12.5	4.	7	—	(1)	
	43	13.9	27.	5	—	—	
	54	21.1	23.	8	—	—	
	13	2.9	6.	8	1	—	
	3	2.7	26.	1	1	—	
	30	6.2	21.	11	11	1	
	384	21.1	23./9.	90[1])	35	2 (3)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Lauchstädt (Kr. Merseburg) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	48	12.3	2.	9	2	1 (1)
Juni . . .	28	6.6	6.	12	—	—
Juli	19	6.1	18.	7	—	—
August . .	34	11.2	2.	9	—	(1)
September	63	14.3	29.	11	—	—
Oktober .	16	3.7	3.	11	—	—
November	2	1.1	25.	2	1	—
December	21	4.2	6.	13	11	1
Jahr . . .						
Merseburg (Kr. Merseburg) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	5.7	28.	13	12	—
Februar .	19	5.9	8.	12	7	3
März . . .	30	11.2	12.	11	9	—
April . . .	5	1.1	26.	6	1	—
Mai	36	10.8	2.	13	2	2
Juni . . .	24	6.1	7.	12	—	—
Juli	60	49.9	31.	7	—	—
August . .	24	6.1	26.	11	—	(1)
September	25	5.2	23.	13	—	—
Oktober	11	2.4	3.	11	3	1
November	2	1.8	26.	1	1	—
December	17	2.8	16.	16	12	—
Jahr . . .	271[1]	49.9	31./7.	126	47	6 (1)
[1] Auffällig klein.						
Wessmar (Kr. Merseburg) H = 109 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	7.8	28.	12	7	—
Februar .	27	9.9	8.	12	5	1
März . . .	42	17.3	29.	9	7	—
April . . .	6	1.7	29.	6	—	—
Mai	52	9.2	3.	12	3	—
Juni . . .	42	11.3	5.	12	—	—
Juli	22	7.5	7.	5	—	—
August . .	39	15.9	10.	6	—	—
September	46	10.0	23.	10	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Korbetha (Kr. Weissenfels) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	8.4	28.	12	11	2
Februar .	21	8.7	8.	11	11	3
März . . .	32	21.7	29.	7	11	1 (1)
April . . .	7	2.8	26.	6	1	1
Mai	33	10.0	2.	11	2	1
Juni . . .	48	15.4	12.	11	—	—
Juli	34	15.4	5.	11	—	—
August . .	43	13.8	1.	8	—	—
September	38	12.0	23.	11	—	—
Oktober .	12	3.8	3.	9	—	—
November	2	2.0	26.	1	1	—
December	21	3.3	16.	13	12	1
Jahr . . .	314	21.7	29./3.	111	49	9 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schkölen (Kr. Weissenfels) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
	37	7.3	28.	13	9	—
	27	10.1	8.	11	11	1
	50	22.3	29.	10	9	—
	10	3.9	20.	6	1	—
	41	11.9	2.	12	3	1
	57	13.8	6.	14	—	(1)
	32	9.7	5.	10	—	—
	51	14.0	26.	10	—	—
	44	12.3	7.	12	—	—
	21	4.9	7.	9	1	—
	2	1.4	26.	2	1	—
	31	7.5	16.	16	14	—
	403	22.3	29./3.	125	49	2 (1)
Teuchern (Kr. Weissenfels) H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	8.6	28.	14	12	1
	24	8.7	8.	12	11	—
	44	16.2	29.	7	9	—
	11	5.8	26.	4	1	—
	57	15.9	20.	11	2	2 (1)
	48	12.2	6.	12	—	—
	33	9.9	5.	7	—	—
	30	8.7	26.	10	—	—
	54	26.6	23.	9	—	—
	14	4.5	3.	5	1	—
	2	1.4	26.	1	2	—
	29	5.7	16.	15	9	1
	378	26.6	23./9.	107	47	4 (1)
Weissenfels (Kr. Weissenfels) H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.						
	25	8.4	28.	10	8	—
	20	8.9	8.	10	8	—
	47	29.5	29.	8	9	1
	5	3.3	26.	3	1	—
	38	12.3	2.	9	2	—
	40	15.6	6.	14	—	—
	22	11.4	5.	8	—	—
	29	7.7	26.	8	—	—
	48	14.2	23.	11	—	—
	14	3.9	3.	8	—	—
	2	1.6	26.	2	1	—
	25	6.8	16.	11	11	—
	315	29.5	29./3.	102	40	1
Naumburg a./Saale (Kr. Naumburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	6.9	28.	12	7	—
	21	5.9	8.	12	5	—
	44	27.9	29.	5	11	2
	6	2.9	26.	4	1	—
	39	12.8	2.	11	2	2
	34	10.0	6.	13	—	1
	33	13.0	5.	9	—	1
	25	11.1	26.	7	—	—
	51	9.2	22.	11	—	(1)
	21	4.7	3.	14	2	—
	2	1.5	26.	1	1	—
	19	7.4	16.	9	9	—
	324	27.9	29./3.	108	38	6 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Heuckewalde (Kr. Zeitz) H = 284 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	8.4	28.	14	10	—
	35	8.7	8.	14	10	2
	48	17.0	12.	8	13	—
	14	6.2	26.	6	3	1
	62	21.2	1.	12	2	2
	70	17.7	7.	13	—	2
	43	17.5	16.	10	—	—
	74	15.0	1.	12	—	—
	57	28.2	23.	7	—	(1)
	21	4.9	10.	9	4	1
	2	1.3	26.	2	2	—
	31	6.1	16.	15	17	4
	493	28.2	23./9.	122	61	12 (1)
Zeitz (Kr. Zeitz) H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	6.2	1.	12	7	—
	26	6.0	8.	12	6	—
	68	27.7	12.	7	5	—
	10	3.5	26.	5	2	—
	56	14.5	2.	13	2	2
	74	20.5	6.	10	—	—
	32	19.4	5.	9	—	—
	39	9.6	26.	10	—	—
	42	13.0	7.	9	—	—
	17	4.2	26.	6	2	—
	2	1.0	26.	2	1	—
	28	4.9	16.	16	7	1
	424	27.7	12./3.	111	32[1]	3
[1] Zu klein.						
Klein Berndten (Landkr. Nordhausen) H = 377 Meter. h_r = 1 Meter.						
	71	16.7	1.	13	9	—
Mörbach (Landkr. Nordhausen) H = 178 Meter. h_r = 1 Meter.						
	50	11.1	31.	19	12	2
	32	6.5	8.	18	12	1
	30	11.6	29.	12	11	—
	7	1.5	25.	8	1	1
	32	6.5	20.	11	1	1
	56	11.9	6.	13	—	—
	27	9.4	31.	9	—	—
	18	8.2	26.	9	—	—
	51	19.6	23.	12	—	—
	30	10.5	17.	13	2	—
	2	0.6	8.	3	3	—
	33	11.0	16.	19	19	—
	368	19.6	23./9.	146	61	5

Monat
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Jahr
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Jahr
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Jahr
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Walkmühle bei Bleicherode (Landkr. Nordhausen) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	11.3	1.	14	8	1	Januar
Februar .	30	11.3	8.	10	12	—	Februar
März . . .	20	6.9	29.	9	10	—	März
April . . .	10	2.5	15. 26.	8	2	—	April
Mai	25	6.6	20.	9	2	—	Mai
Juni . . .	66	20.3	7.	14	—	(1)	Juni
Juli . . .	16	3.9	7.	9	—	—	Juli
August . .	22	7.0	25.	9	—	—	August
September	40	12.1	23.	11	—	—	September
Oktober .	35	10.5	17.	12	2	—	Oktober
November	7	3.2	30.	3	2	—	November
December	28	10.0	16.	12	9	—	December
Jahr . . .	347	20.3	7./6.	120	47[1])	1 (1)	Jahr
Gerbershausen (Kr. Heiligenstadt) H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	11.8	1.	17	18	1	Januar
Februar .	52	14.0	8.	14	14	1	Februar
März . . .	36	12.8	29.	10	11	—	März
April . . .	18	7.1	19.	8	5	3	April
Mai	46	14.0	21.	13	2	—	Mai
Juni . . .	86	44.5	12.	17	—	(1)	Juni
Juli . . .	30	6.7	30.	9	—	—	Juli
August . .	57	29.0	1.	9	—	—	August
September	34	9.0	23.	9	—	—	September
Oktober .	43	11.1	2.	11	4	—	Oktober
November	17	8.6	19.	6	3	—	November
December	36	7.8	16.	17	19	1	December
Jahr . . .	504	44.5	12./6.	140	76	6 (1)	Jahr
Treffurt (Kr. Mühlhausen) H = 188* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	9.5	1.	17	12	—	Januar
Februar .	46	8.4	7.	15	14	—	Februar
März . . .	30	8.7	29.	10	10	—	März
April . . .	9	3.1	19.	6	2	—	April
Mai	34	6.5	2.	12	1	—	Mai
Juni . . .	73	12.4	21.	17	—	—	Juni
Juli . . .	27	6.4	7.	10	—	—	Juli
August . .	30	9.7	26.	13	—	—	August
September	60	26.9	23.	13	—	—	September
Oktober .	37	8.6	2.	14	2	—	Oktober
November	12	4.5	19.	6	3	—	November
December	40	8.2	16.	19	17	1	December
Jahr . . .	435	26.9	23./9.	152	61	1	Jahr
Bernterode (Kr. Worbis) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	13.4	1.	16	13	1	Januar
Februar .	56	12.0	8.	15	11	1	Februar
März . . .	32	11.2	29.	8	9	—	März
April . . .	13	4.1	26.	7	1	1	April
Mai	30	6.0	20.	10	1	—	Mai
Juni	53	9.7	12.	13	—	(1)	Juni
Juli	22	4.9	18.	8	—	—	Juli
August . .	35	11.1	26.	10	—	—	August
September	21	5.6	23.	9	—	—	September
Oktober .	44	10.5	17.	10	4	—	Oktober
November	9	3.6	8.	4	3	1	November
December	37	9.1	16.	13	15	—	December
Jahr . . .	414	13.4	1./1.	123	57	4 (1)	Jahr
Heiligenstadt (Kr. Heiligenstadt) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	12.6	1.	14	14	2	Januar
Februar .	41	14.2	8.	12	13	2	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August . .	48	15.4	10.	8	—	(1)	August
September	32	9.9	23.	10	—	—	September
Oktober .	46	16.2	2.	13	4	—	Oktober
November	13	6.2	19.	5	2	—	November
December	34	5.4	16.	18	18	2	December
Jahr . . .							Jahr
Tennstedt (Kr. Langensalza) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.1	1.	11	6	1	Januar
Februar .	35	12.3	8.	13	8	1	Februar
März . . .	38	17.8	29.	9	6	—	März
April . . .	5	2.9	26.	3	1	—	April
Mai	31	6.9	2.	11	2	1	Mai
Juni	31	5.1	23.	16	—	—	Juni
Juli	35	5.6	7.	10	—	—	Juli
August . .	24	8.9	26.	6	—	—	August
September	40	6.5	18.	11	—	—	September
Oktober .	24	4.0	2.	11	4	1	Oktober
November	5	1.8	26. 30.	4	1	1	November
December	11	4.8	16.	12	10	3	December
Jahr . . .	311	17.8	29./3.	117	38	8	Jahr
Gross Bodungen (Kr. Worbis) H = 273 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	9.5	1.	14	7	—	Januar
Februar .	38	18.2	9.	10	7	—	Februar
März . . .	42	15.4	29.	8	8	—	März
April . . .	14	4.3	25.	6	1	1	April
Mai	39	14.5	20.	9	2	2	Mai
Juni . . .	33	8.2	11.	11	—	1	Juni
Juli	23	8.2	7.	8	—	—	Juli
August . .	39	20.4	10.	9	—	—	August
September	32	7.6	23.	10	—	—	September
Oktober .	33	7.0	17.	11	2	—	Oktober
November	9	4.0	31.	3	1	—	November
December	49	9.3	2.	13	12	—	December
Jahr . . .	404	20.4	10./8.	112	40	4	Jahr
Lengenfeld (Kr. Heiligenstadt) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.4	1.	16	10	—	Januar
Februar .	58	13.0	8.	15	11	—	Februar
März . . .	30	9.2	29.	9	8	1	März
April . . .	12	3.5	26.	7	2	—	April
Mai	41	10.3	21.	12	1	1	Mai
Juni . . .	50	8.5	21.	15	—	—	Juni
Juli	33	14.0	5.	9	—	—	Juli
August . .	44	10.8	26.	10	—	—	August
September	46	15.5	23.	14	—	—	September
Oktober .	53	13.3	2.	12	3	—	Oktober
November	12	3.4	19.	6	2	—	November
December	36	8.8	16.	17	13	—	December
Jahr . . .	453	15.5	23./9.	142	50	2	Jahr
Thamsbrück (Kr. Langensalza) H = 183* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	6.0	1.	13	6	—	Januar
Februar .	54	9.7	7.	12	6	—	Februar
März . . .	29	15.8	29.	8	7	—	März
April . . .	7	2.8	26.	5	1	—	April
Mai	32	6.9	2.	11	2	—	Mai
Juni . . .	39	8.4	12.	16	—	—	Juni
Juli	33	10.2	15.	8	—	—	Juli
August . .	27	13.7	26.	8	—	—	August
September	57	13.6	23.	12	—	1	September
Oktober .	24	4.0	17.	12	4	—	Oktober
November	6	3.8	18.	4	2	—	November
December	13	4.7	2.	13	11	6	December
Jahr . . .	345	15.8	29./3.	122	39	7	Jahr
Worbis (Kr. Worbis) H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	15.1	1.	16	10	—	Januar
Februar .	49	13.3	7.	14	11	—	Februar
März . . .	41	16.5	29.	9	9	—	März
April . . .	15	3.9	19.	7	3	2	April
Mai	32	6.1	21.	11	2	1	Mai
Juni . . .	56	9.2	6.	17	—	—	Juni
Juli	30	9.6	7.	11	—	—	Juli
August . .	44	11.3	26.	12	—	—	August
September	31	8.1	23.	11	—	—	September
Oktober .	44	8.5	17.	15	4	—	Oktober
November	8	3.6	8.	6	2	1	November
December	37	7.7	16.	19	19	3	December
Jahr . . .	456	16.5	29./3.	148	60	7	Jahr
Mühlhausen i. Thür. (Kr. Mühlhausen) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	10.5	1.	15	15	—	Januar
Februar .	41	11.3	7.	12	15	1	Februar
März . . .	29	9.4	29.	8	9	—	März
April . . .	8	2.0	26.	5	—	1	April
Mai	32	9.2	21.	12	2	—	Mai
Juni . . .	35	8.1	21.	15	—	—	Juni
Juli	22	9.0	14.	8	—	—	Juli
August . .	34	11.6	26.	9	—	—	August
September	70	34.3	23.	12	—	(1)	September
Oktober .	42	12.4	17.	15	3	—	Oktober
November	10	3.4	30.	9	3	—	November
December	30	7.8	16.	12	13	—	December
Jahr . . .	398	34.3	23./9.	132	60	2 (1)	Jahr
Straussfurt (Kr. Weissensee) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	7.4	28.				Januar
Februar .	23	19.7	8.				Februar
März . . .	24	14.9	29.				März
April . . .	4	3.7	26.				April
Mai	28	8.5	2.				Mai
Juni . . .	37	9.2	6.				Juni
Juli	26	8.8	18.				Juli
August . .	21	9.9	26.				August
September	53	10.7	8.				September
Oktober .	26	4.8	23.				Oktober
November	2	1.8	30.				November
December	6	5.3	16.				December
Jahr . . .	275[1])	19.7	8./2.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig klein.

1892. Sachsen (Reg. Bez. Erfurt) Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Frienstedt (Landkr. Erfurt) H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	31	11.5	1.			
Februar	21	6.5	7.			
März	45	13.4	29.			
April	9	3.5	20. 25.			
Mai	47	20.0	2.			
Juni	60	15.4	27.			
Juli	29	8.1	5.			
August	32	12.5	26.			
September	59	12.5	29.			
Oktober	35	8.6	2.			
November	7	4.2	17.			
December	26	9.9	11.			
Jahr	401	20.0	2./5.			
Mühlberg (Landkr. Erfurt) H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	27	8.5	1.	8		
Februar	35	11.2	8.	11		
März	32	11.1	29.	7		
April	14	4.2	20.	5		
Mai	43	18.2	2.	9		
Juni	75	21.0	23.	12		
Juli	33	10.3	31.	9		
August	71	27.0	23.	10		
September	62	13.5	29.	9		
Oktober	38	10.9	2.	9		
November	7	2.2	18. 26.	3		
December	21	4.4	31.	8		
Jahr	458	27.0	23./8.	100		
Tiefthal (Landkr. Erfurt) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	26	8.7	1.	13	5	—
Februar	37	12.7	8.	11	6	—
März	28	11.0	29.	6	2	—
April	10	4.5	27.	4	—	—
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						
Gefell (Kr. Ziegenrück) H = 550 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	70	13.3	1.	18	15	—
Februar	53	8.9	8.	16	14	—
März	39	13.6	22.	10	9	—
April	35	6.7	14.	11	5	—
Mai	73	38.2	1.	11	1	2
Juni	87	22.4	7.	13	—	—
Juli	51	17.4	31.	11	—	(1)
August	44	10.1	26.	9	—	—
September	75	18.3	23.	15	—	—
Oktober	31	10.3	26.	12	3	1
November	2	1.1	26.	2	2	1
December	37	6.5	8.	15	15	—
Jahr	597	38.2	1./5.	143	64	4 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Külmla (Kr. Ziegenrück) H = 443 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März	46	16.3	30.	8	11	—
April	23	4.7	20.	10	5	—
Mai	74	24.7	1.	14	4	1
Juni	89	20.7	6.	12	—	(1)
Juli	20	8.6	14.	9	—	—
August	58	14.0	26.	10	—	—
September	53	11.9	7.	11	—	—
Oktober	25	6.0	26.	10	4	—
November	5	2.6	26.	4	1	—
December	27	5.5	5.	14	14	—
Jahr		24.7	1./5.			
Liebengrün (Kr. Ziegenrück) H = 534 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	44	7.6	15.	18	16	2
Februar	42	10.2	8.	15	14	1
März	41	15.4	30.	7	13	—
April	22	5.2	26.	11	4	—
Mai	66	22.4	1.	14	3	—
Juni	78	16.8	2.	13	—	2
Juli	25	6.5	5.	10	—	—
August	62	11.9	26.	10	—	—
September	56	11.7	29.	11	—	—
Oktober	33	7.9	26.	14	5	—
November	4	1.8	26.	3	1	—
December	28	7.5	7.	10	15	—
Jahr	501	22.4	1./5.	136	71	5
Ranis (Kr. Ziegenrück) H = 377 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	29	6.1	1.	11	9	2
Februar	39	6.6	7.	16	13	1
März	43	13.1	30.	8	8	—
April	11	2.4	16. 20.	6	3	2
Mai	68	18.1	1.	11	3	2
Juni	62	20.0	2.	11	—	—
Juli	27	14.1	14.	7	—	—
August	66	15.1	1.	10	—	—
September	51	11.6	7.	12	—	—
Oktober	25	9.3	26.	11	3	—
November	6	2.5	26.	4	1	1
December						
Jahr		20.0	2./6.			
Heinrichs (Kr. Schleusingen) H = 418 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	62	16.4	30.	17	16	1
Februar	66	18.5	8.	17	15	1
März	26	14.4	29.	8	5	(1)
April	16	6.3	26.	9	6	—
Mai	60	15.1	21.	12	3	1
Juni	79	23.6	23.	14	—	—
Juli	46	8.0	31.	11	—	—
August	76	25.5	1.	13	—	—
September	59	11.5	23.	16	—	—
Oktober	57	13.6	10.	14	4	—
November	13	5.1	19.	7	3	1
December	56	10.1	15.	17	18	1
Jahr	616	25.5	1./8.	155	70	5 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schleusingen (Kr. Schleusingen) H = 395 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	67	16.7	30.	18	15	—
Februar	60	13.0	8.	16	15	—
März	30	17.0	29.	11	8	—
April	15	6.1	26.	8	3	—
Mai	50	12.9	20.	14	3	—
Juni	41	8.5	4.	13	—	—
Juli	34	14.0	5.	8	—	(1)
August	56	16.8	1.	13	—	—
September	57	20.0	22.	16	—	—
Oktober	76	21.0	2.	18	5	1
November	17	6.4	18.	8	4	1
December	55	12.3	16.	17	19	—
Jahr	558	21.0	2./10.	160	72	2 (1)
Bröns (Kr. Hadersleben) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	70	20.4	7.	8		1
Februar	33	7.5	15.	8		—
März	16	5.3	12.	7		—
April	14	4.4	17.	7		—
Mai	42	9.2	22.	12		1
Juni	76	14.0	30.	15		—
Juli	11	3.7	19.	6		—
August	46	6.5	29.	19		—
September	76	11.0	3.	16		—
Oktober	104	20.2	24.	19		1
November	26	8.1	7.	7		—
December	32	6.4	9.	7		—
Jahr	546	20.4	7./1.	131[1]		3

[1] Wohl zu klein.

Christiansfeld (Kr. Hadersleben) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	75	16.7	6.	14	6	—
Februar	40	6.9	8.	13	6	—
März	24	6.5	11.	8	5	—
April	20	5.0	30.	8	2	1
Mai	53	11.8	21.	15	1	1
Juni	103	25.4	24.	17	—	—
Juli	30	7.3	8. 16.	9	—	—
August	51	9.5	30.	19	—	—
September	79	13.3	3.	17	—	—
Oktober	66	10.9	3.	16	—	—
November	24	9.0	2.	9	—	—
December	44	12.5	4.	12	5	—
Jahr	609	25.4	24./6.	157	25[1]	2

[1] Zu klein.

Galstedt (Kr. Hadersleben) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	60	15.4	7.	12	4	1
Februar	37	9.3	8.	10	11	—
März	21	10.0	12.	5	4	—
April	18	5.1	26.	6	—	—
Mai	55	11.4	22.	14	2	—
Juni	82	12.3	18.	14	—	—
Juli	23	6.7	7.	7	—	—
August	63	19.5	31.	16	—	—
September	105	24.3	1.	17	—	—
Oktober	77	16.0	9.	15	—	—
November	28	9.5	2.	5	1	—
December	47	10.2	10.	8	6	—
Jahr	616	24.3	1./9.	129[1]	28[1]	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Schottburg (Kr. Hadersleben)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	67	12.3	28.	16	6	1
Februar .	29	6.4	3.	13	3	—
März . . .	17	5.7	12.	5	5	—
April . . .	14	4.1	29.	7	5	—
Mai	49	9.8	21.	12	2	—
Juni . .	89	14.3	24.	17	—	—
Juli	20	7.2	8.	5	—	—
August . .	62	11.9	31.	15	—	—
September	65	12.3	3.	11	—	—
Oktober .	87	13.5	10.	18	—	—
November	33	11.0	16.	10	—	—
December	31	6.5	15.	13	11	—
Jahr . . .	563	14.3	24./6.	142	32	1

Gravenstein (Kr. Apenrade)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	29	8.3	11.	5	5	—
	17	3.4	25.	8	1	(2)
	73	11.8	22.	14	1	—

Keelbek (Kr. Flensburg)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	73	13.4	11.	14	6	—
Februar	34	6.0	4.	14	12	—
März	26	10.3	13.	6	5	—
April	31	11.8	30.	8	—	(1)
Mai	56	12.2	22.	13	—	—
Juni	96	23.6	24.	18	—	—
Juli	28	11.5	7.	9	—	—
August	63	26.3	29.	18	—	—
September	107	19.1	2.	18	—	—
Oktober	82	14.8	11.	20	—	1
November	43	31.4	2.	6	1	—
December	47	12.5	2.	14	7	—
Jahr	686	31.4	2./11.	158	31	1 (1)

Skrydstrup (Kr. Hadersleben)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72	12.0	6.	12	7	2
Februar .	38	9.5	18. 21.	14	11	—
März . . .	21	7.0	12.	7	7	—
April . . .	21	4.7	17.	11	3	5
Mai	66	15.2	30.	14	1	1
Juni . . .	76	10.5	30.	17	—	1
Juli	24	6.9	15.	8	—	—
August . .	54	10.6	31.	19	—	—
September	83	17.4	1.	16	—	—
Oktober .	77	10.8	2.	15	—	—
November	21	9.6	2.	7	1	1
December	39	12.0	4.	8	6	—
Jahr . . .	592	17.4	1./9.	148	36	10

Mummark (Kr. Sonderburg)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	78	12.4	23.	17	10	—
	31	7.1	4.	13	15	—
	20	5.2	12.	8	7	—
	32	6.6	26.	12	1	2
	51	8.1	20.	14	1	(2)
	90	18.1	24.	18	—	(1)
	24	6.9	7.	8	—	—
	67	22.7	29.	15	—	—
	63	9.4	3.	15	—	—
	52	11.2	3.	17	—	(1)
	32	24.0	2.	6	1	—
	38	8.2	4.	14	14	—
	578	24.0	2./11.	157	49	2 (4)

Sterup (Kr. Flensburg)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	87	14.8	6.	17	13	3
Februar	27	7.3	4.	10	11	—
März	22	7.1	12.	6	12	—
April	25	8.6	26.	8	2	—
Mai	54	12.1	22.	12	—	—
Juni	95	30.5	24.	17	—	—
Juli	27	8.3	7.	6	—	—
August	65	16.6	29.	15	—	—
September	94	17.6	2.	13	—	—
Oktober	67	10.2	11.	13	—	—
November	23	7.3	30.	5	2	1
December	26	7.3	15.	6	6	—
Jahr	612	30.5	24./6.	128	46	4

Ulfshuus (Kr. Hadersleben)

H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72	16.4	6.	18	10	1
Februar .	41	7.3	18.	16	14	—
März . . .	20	7.1	12.	8	10	—
April . . .	22	5.1	30.	9	3	7
Mai	74	20.3	30.	15	2	(1)
Juni . . .	118	29.2	24.	18	—	—
Juli	27	7.5	16.	7	—	—
August . .	60	8.4	30.	19	—	—
September	85	18.9	1.	21	—	—
Oktober .	73	14.9	9.	21	—	3
November	26	11.0	2.	10	1	—
December	39	6.7	4.	15	18	1
Jahr . . .	657	29.2	24./6.	177	58	12 (1)

Norburg (Kr. Sonderburg)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	74	14.6	7.	15	9	1
	35	8.1	3.	12	11	—
	18	5.1	12.	7	7	1
	29	12.4	30.	12	2	4 (2)
	46	10.1	29.	15	1	(2)
	93	31.7	24.	14	—	(1)
	34	7.6	6.	8	—	—
	51	11.6	29.	19	—	—
	66	11.7	3.	12	—	—
	53	9.2	17.	16	—	(2)
	34	23.4	2.	8	2	—
	39	8.3	4.	15	13	—
	572	31.7	24./6.	153	45	6 (7)

Bargen (Kr. Schleswig)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	92	33.6	6.	14	9	2
Februar	39	7.2	20.	14	8	—
März	14	4.0	12. 28.	4	5	—
April	31	13.0	27.	8	—	—
Mai	65	13.7	4.	14	1	—
Juni	93	25.0	24.	18	—	(1)
Juli	33	11.3	6.	8	—	—
August	103	28.1	29.	17	—	—
September	73	15.4	3.	17	—	—
Oktober	92	35.0	16.	17	—	1 (2)
November	41	25.5	2.	8	1	1
December	70	22.7	2.	15	10	1
Jahr	746	35.0	16./10.	154	34	5 (3)

Apenrade (Kr. Apenrade)

H = 21 Meter. h_r = 2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	127	20.5	6.	20	10	(1)
Februar .	59	10.4	3.	18	12	—
März . . .	24	10.1	13.	7	5	—
April . . .	40	12.5	30.	12	4	3
Mai	76	15.0	29.	16	2	2
Juni . . .	113	29.4	24.	18	—	—
Juli	23	8.1	7.	7	—	—
August . .	68	10.2	29.	20	—	—
September	107	20.1	3.	18	—	—
Oktober .	106	32.2	9.	20	—	—
November	38	19.3	2.	8	1	—
December	57	9.6	15.	16	12	1
Jahr . . .	838	32.2	9./10.	180	46	6 (1)

Sonderburg (Kr. Sonderburg)

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	82	16.5	29.	11	9	(2)
	36	7.6	3.	8	7	—
	15	5.5	13.	4	4	—
	33	11.8	30.	9	3	(3)
	58	8.9	20.	11	1	(1)
	85	29.0	24.	10	—	1
	56	21.7	29.	7	—	—

Friedrichstadt (Kr. Schleswig)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	68	13.0	6.	20	7	3
Februar	40	12.0	4.	14	11	1
März	19	6.1	13.	8	10	1
April	29	9.5	26.	9	1	2
Mai	50	11.7	4.	11	1	1
Juni	94	20.3	24.	15	—	—
Juli	51	17.3	6.	9	—	—
August	75	25.8	29.	18	—	—
September	75	14.0	3.	15	—	—
Oktober	103	35.2	16.	22	—	3
November	44	27.1	2.	9	—	1
December	58	16.8	2.	17	13	2
Jahr	706	35.2	16./10.	167	43	14

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. **Schleswig-Holstein** (Reg. Bez. Schleswig) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)	Monat
Hollingstedt (Kr. Schleswig) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	89	23.8	6.	15	8	1	Januar
Februar .	29	6.6	4.	9	9	—	Februar
März . . .	16	4.6	12.	11	10	—	März
April . . .	28	6.2	26.	9	—	3 (1)	April
Mai	60	13.4	4.	11	—	1	Mai
Juni . . .	95	30.3	24.	15	—	—	Juni
Juli	56	13.3	6.	10	—	—	Juli
August . .	69	25.7	29.	15	—	—	August
September	87	18.9	1.	15	—	—	September
Oktober .	87	30.4	16.	17	—	1	Oktober
November	40	29.8	22.	6	2	—	November
December							December
Jahr . . .		30.4	16./10.				Jahr
Gettorf (Kr. Eckernförde) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
	80	19.5	6.	17	12	—	
	28	5.2	4.	10	15	2	
	19	4.2	13.	6	14	—	
	30	10.5	26.	11	2	5	
	64	12.9	4.	13	2	3 (1)	
	95	24.6	30.	16	—	—	
	27	6.6	8. 14.	8	—	—	
	85	27.7	29.	14	—	—	
	79	19.1	3.	18	—	—	
	79	31.9	16.	21	—	2	
	38	25.9	2.	6	2	1	
	70	19.7	2.	13	17	2	
	694	31.9	16./10.	153	64	15 (1)	
Joldelund (Kr. Husum) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
	69	21.1	5.	13	7	—	
	32	7.9	8.	14	11	—	
	9	4.3	12.	4	5	—	
	34	11.0	30.	7	—	—	
	72	12.4	20.	14	—	—	
	85	17.2	23.	16	—	—	
	31	11.8	6.	6	—	—	
	69	23.0	29.	17	—	—	
	85	15.5	3.	14	—	—	
	92	19.8	11.	16	—	—	
	42	23.8	2.	7	1	(1)	
	61	12.8	2.	13	10	—	
	681	23.8	2./11.	141	34	(1)	
Kappeln (Kr. Schleswig) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	89	19.4	6.	17	11	1	Januar
Februar .	30	9.3	4.	11	14	—	Februar
März . . .	20	5.1	12.	8	11	2	März
April . . .	23	8.3	26.	11	4	5 (1)	April
Mai	62	13.1	22.	14	1	1	Mai
Juni . . .	81	25.5	24.	16	—	1	Juni
Juli	18	4.8	15.	6	—	—	Juli
August . .	53	22.2	29.	13	—	—	August
September	91	18.6	3.	17	—	—	September
Oktober .	50	8.2	17.	19	—	—	Oktober
November	42	21.5	2.	8	1	1	November
December	48	12.2	2.	12	15	1	December
Jahr . . .	607	25.5	24./6.	152	57	12 (1)	Jahr
Klein Waabs (Kr. Eckernförde) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
	78	11.0	11.	17	7	2	
	21	4.5	4.	11	12	—	
	17	3.5	28.	8	11	3	
	31	9.0	26.	11	1	4 (2)	
	55	12.2	22.	13	—	—	
	106	19.7	30.	15	—	(2)	
	34	14.1	6.	10	—	—	
	94	29.8	29.	14	—	—	
	79	18.0	3.	15	—	—	
	73	19.9	16.	17	—	—	
	37	31.3	2.	7	1	1	
	54	17.0	2.	14	10	1	
	679	31.3	2./11.	152	42	11 (4)	
Langeness (Kr. Husum) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.							
	71	17.3	28.	15	6	7 (1)	
	42	7.2	6.	13	10	1 (1)	
	32	6.4	1.	11	10	—	
	46	28.6	30.	8	—	3	
	46	8.9	21.	14	—	2	
	60	13.1	24.	15	—	—	
	11	4.3	1.	5	—	—	
	54	14.3	29.	17	—	—	
	80	12.7	29.	17	—	—	
	125	22.6	21.	20	—	4	
	45	15.7	2.	8	1	1	
	47	11.4	13.	13	8	1	
	659	28.6	30./4.	156	35	19 (2)	
Brekendorf (Kr. Eckernförde) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	8.4	28.	18	6	(2)	Januar
Februar .	19	3.7	4.	15	14	—	Februar
März . . .	11	2.1	6.	8	9	—	März
April . . .	20	7.8	26.	9	2	(2)	April
Mai . . .	59	13.4	21.	10	1	—	Mai
Juni . . .	97	25.8	23.	17	—	(1)	Juni
Juli	55	22.9	15.	8	—	—	Juli
August . .	108	31.6	29.	18	—	—	August
September	74	15.9	3.	20	—	(1)	September
Oktober .	78	29.8	16.	17	—	—	Oktober
November	33	24.4	2.	7	1	(1)	November
December	37	10.6	2.	11	13	(1)	December
Jahr . . .	629	31.6	29./8.	158	46	(8)	Jahr
Westerhever (Kr. Eiderstedt) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
	65	14.9	6.	20	10	—	
	20	5.5	6.	12	8	(1)	
	7	4.0	28.	3	5	—	
	20	7.6	18.	7	—	—	
	42	8.3	21.	12	—	(2)	
	79	19.7	24.	17	—	(2)	
	30	12.7	6.	6	—	—	
	55	27.6	29.	18	—	—	
	87	18.5	3.	17	—	—	
	111	31.1	16.	22	—	(2)	
	52	33.7	2.	9	—	(1)	
	47	10.2	2.	15	8	(1)	
	615	33.7	2./11.	158	31	(9)	
Nordstrand (Kr. Husum) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
	56	10.5	28.	16	8	(1)	
	30	5.3	4.	15	13	(2)	
	8	4.1	29.	6	5	—	
	33	13.4	17.	7	—	(2)	
	49	8.0	21.	12	—	(1)	
	76	18.1	24.	16	—	—	
	33	11.2	7.	9	—	—	
	54	29.6	29.	8	—	—	
	87	17.3	3.	11	—	—	
	83	10.9	16.	13	—	—	
	53	21.3	2.	8	1	—	
	35	6.8	4.	12	11	(1)	
	597	29.6	29./8.	133	38	(7)	
Eckernförde (Kr. Eckernförde) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	15.3	13.	12			Januar
Februar .	29	7.8	4.	8			Februar
März . . .	16	9.8	13.	3			März
April . . .	30	10.7	26.	8			April
Mai	62	11.5	22.	10			Mai
Juni . . .	94	17.5	25.	15			Juni
Juli	36	19.3	6.	8			Juli
August . .	89	28.7	29.	14			August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Bredstedt (Kr. Husum) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
	85	18.8	6.	18	9	3	
	38	6.5	21.	12	13	5	
	17	7.3	12.	8	10	—	
	27	7.6	30.	7	—	1	
	70	11.2	21.	13	1	3	
	98	16.5	24.	18	—	—	
	29	9.3	7.	10	—	1	
	61	18.3	29.	18	—	—	
	99	17.5	3.	17	—	—	
	102	17.9	9.	20	—	1	
	53	26.2	2.	9	1	—	
	61	10.5	2.	16	14	1	
	740	26.2	2./11.	166	48	15	
Viöl (Kr. Husum) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
	66	11.1	6.	18	6	—	
	28	4.5	6.	14	13	1	
	14	5.5	12.	7	8	—	
	37	14.4	30.	7	—	(3)	
	63	11.4	21.	12	—	—	
	88	18.7	24.	17	—	—	
	36	11.9	7.	8	—	—	
	60	27.2	29.	15	—	—	
	80	19.8	3.	16	—	(1)	
	86	15.5	16.	18	—	(1)	
	38	25.2	2.	6	1	(1)	
	42	11.1	2.	13	13	—	
	638	27.2	29./8.	151	41	1 (6)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Bodsbüll (Kr. Tondern) — H = 5 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	13.7	6.	18	8	7
Februar .	36	8.3	18.	12	11	1
März . . .	13	4.5	13.	6	12	—
April . . .	14	4.5	17.	9	2	4
Mai	42	12.6	22.	15	1	1
Juni. . . .	68	8.9	30.	16	—	1
Juli	12	4.4	7.	7	—	—
August . .	55	9.4	20.	20	—	—
September	87	12.0	2. 29.	17	—	—
Oktober .	98	21.5	9.	20	—	2
November	18	5.6	2.	9	1	1
December	43	7.6	1.	11	9	—
Jahr . . .	552	21.5	9./10.	160	44	17
List auf Sylt (Kr. Tondern) — H = 5 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	11.5	6.	19	4	4
Februar .	51	11.9	18.	15	7	1
März . . .	10	3.9	12.	9	6	—
April . . .	9	1.6	26. 27.	10	1	2
Mai	39	7.0	22.	12	—	—
Juni. . . .	59	10.0	30.	16	—	—
Juli	19	5.0	1.	7	—	—
August . .	52	9.0	24.	20	—	—
September	64	10.3	3.	15	—	—
Oktober .	97	13.4	10.	23	—	1
November	23	6.0	7.	11	—	1
December	43	8.1	10.	14	5	—
Jahr . . .	525	13.4	10./10.	171	23	9
Utersum (Kr. Tondern) — H = 3 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	10.1	23.	14	3	(3)
Februar .	33	5.2	3.	14	8	(1)
März . . .	11	6.1	28.	5	4	1
April . . .	14	7.1	17.	7	—	—
Mai	35	8.1	22.	10	1	—
Juni. . . .	45	10.6	24.	13	—	—
Juli	18	7.3	15.	5	—	—
August . .	73	36.6	31.	17	—	—
September	65	12.8	3.	14	—	—
Oktober .	118	35.6	10.	16	—	(2)
November	27	9.6	7.	7	1	(1)
December	54	11.5	13.	13	8	2 (3)
Jahr . . .	566	36.6	31./8.	135	25	3 (10)
Hörn (Kr. Tondern) — H = 2 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	16.7	6.	17	5	8
Februar .	23	7.5	3.	10	13	3
März . . .	8	6.1	28.	3	11	1
April . . .	17	4.6	17.	9	1	5
Mai	51	12.8	30.	13	1	1 (1)
Juni . . .	59	8.8	24.	18	—	(2)
Juli	16	5.7	7.	7	—	—
August . .	52	14.2	31.	20	—	—
September						
Oktober .						
November						
December	31	5.5	13.	12	17	4 (1)
Jahr . . .						
Lügumkloster (Kr. Tondern) — H = 14 Meter. — h_r = 1 Meter.						
	92	21.8	6.	17	10	2
	46	9.5	18.	15	11	—
	15	5.2	12.	4	5	—
	19	5.6	29.	7	—	—
	54	16.1	30.	12	1	1
	73	8.9	30.	16	—	—
	13	6.3	7.	5	—	—
	72	23.1	31.	16	—	—
	93	25.2	1.	15	—	—
	88	18.3	9.	20	—	1
	18	11.0	2.	8	1	1
	45	9.7	10.	13	13	—
	628	25.2	1./9.	148	41	5
Burg auf Fehmarn (Kr. Oldenburg) — H = 7 Meter. — h_r = 1 Meter.						
	67	10.0	11.	14	11	—
	14	2.9	4.	10	13	1
	26	5.9	12.	12	12	2
	21	6.5	26.	9	2	(1)
	53	14.5	4.	13	1	(3)
	88	17.5	30.	15	—	(1)
	46	12.1	5.	11	—	(1)
	57	22.6	3.	10	—	—
	59	11.4	22.	14	—	—
	65	23.6	16.	14	—	(1)
	7	2.8	25.	4	2	—
	56	14.0	2.	14	13	2
	559	23.6	16./10.	140	54	5 (7)
Jardelund (Kr. Tondern) — H = 40 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	86	14.2	6.	16	8	(1)
Februar .	33	5.5	21.	15	11	—
März . . .	18	5.9	28.	5	5	—
April . . .	31	15.1	30.	7	1	(1)
Mai	59	12.9	22.	12	1	(1)
Juni . . .	80	18.4	24.	16	—	—
Juli	22	11.3	7.	5	—	—
August . .	67	16.5	24.	16	—	—
September	84	18.6	3.	16	—	—
Oktober .	96	13.1	9.	21	—	—
November	40	20.9	2.	8	—	(1)
December	50	11.9	15.	12	8	—
Jahr . . .	666	20.9	2./11.	149	34	(4)
Sönderby auf Röm (Kr. Tondern) — H = 5 Meter. — h_r = 1 Meter.						
	70	19.6	6.	20	7	3 (2)
	56	18.4	20.	13	9	—
	11	3.8	13.	5	8	1
	11	3.0	17.	8	2	1
	40	8.9	22.	12	1	(1)
	58	9.4	19.	17	—	—
	8	3.6	7.	6	—	—
	44	6.7	30.	*20*	—	
	70	10.7	1.	15	—	—
	94	14.2	10.	21	—	2
	25	7.6	7.	9	—	(2)
	49	8.7	10.	14	10	1 (1)
	536	19.6	6./1.	*160*	37	8 (6)
Grömitz (Kr. Oldenburg) — H = 10 Meter. — h_r = 1 Meter.						
	72	9.5	11.	17	10	—
	32					
	10	5.5	26.	8	2	—
	51	13.1	4.	15	1	2
	87	20.3	24.	16	—	—
	38	8.3	8.	12	—	—
	40	8.4	3.	14	—	—
	64	17.9	22.	15	—	—
	60	23.0	16.	13	—	—
	11	4.5	25.	6	1	—
	47	14.0	2.	12	4	—
	512	23.0	16./10.			
Leck (Kr. Tondern) — H = 5 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	14.6	6.	14	6	3
Februar .	29	6.8	20.	10	7	—
März . . .	12	6.1	27.	5	5	—
April . . .	35	15.4	30.	8	—	2
Mai	52	10.1	22. 29.	11	—	—
Juni . . .	72	15.1	24.	13	—	—
Juli . . .	22	8.0	7.	5	—	—
August . .	75	15.5	29.	19	—	—
September	81	21.5	3.	15	—	—
Oktober .	111	16.5	10.	21	—	—
November	42	18.6	2.	9	1	(1)
December	50	7.8	15.	13	8	—
Jahr . . .	647	21.5	3./9.	143	27	5 (1)
Tondern (Kr. Tondern) — H = 10 Meter. — h_r = 1 Meter.						
	88	18.5	6.	15	9	—
	47	12.0	6.	9	12	—
	22	8.4	28.	4	5	—
	22	6.1	17.	7	—	—
	63	11.5	30.	12	1	1
	84	14.7	25.	16	—	—
	20	7.3	8.	6	—	—
	61	10.1	4.	15	—	—
	80	14.7	3.	12	—	—
	114	23.5	9.	15	—	—
	35	14.5	7.	6	—	—
		23.5	9./10.			
Heiligenhafen (Kr. Oldenburg) — H = 5 Meter. — h_r = 1 Meter.						
	72	10.2	11.	17	10	—
	14	3.3	4.	10	13	3
	28	6.0	28.	14	12	2
	21	6.7	26.	8	1	1 (2)
	55	17.4	4.	12	1	2 (2)
	66	18.9	24.	15	—	(3)
	63	17.1	18.	12	—	(1)
	43	13.2	29.	13	—	—
	52	13.0	22.	18	—	(1)
	59	20.5	16.	15	—	—
	12	4.5	25.	5	1	(1)
	53	15.8	2.	11	15	2
	538	20.5	16./10.	150	53	10 (10)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Oldenburg in Holstein (Kr. Oldenburg) H = 5 Meter. h_r = 2 Meter.							
Januar . .	75	11.3	11.	16	10	—	Januar
Februar .	17	3.8	4.	13	13	2	Februar
März . . .	33	7.0	28.	13	12	1	März
April . . .	22	6.7	30.	10	1	(1)	April
Mai	52	14.5	4.	14	—	1	Mai
Juni . . .	87	24.1	24.	17	—	—	Juni
Juli	50	13.8	18.	13	—	—	Juli
August . .	51	18.5	29.	17	—	—	August
September	54	12.4	22.	15	—	—	September
Oktober .	67	19.1	16.	14	—	—	Oktober
November	14	6.3	25.	5	1	1	November
December	53	14.7	4.	12	7	1	December
Jahr . . .	575	24.1	24./6.	159	44	6 (1)	Jahr
Preetz (Kr. Plön) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	81	13.3	6.	18	15	2	Januar
Februar .	21	5.1	4.	12	14	3 (1)	Februar
März . . .	33	8.5	12.	13	15	4	März
April . . .	23	7.4	26.	10	4	7 (1)	April
Mai	56	15.0	4.	13	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	69	17.4	24.	14	—	—	Juni
Juli	34	8.6	8.	9	—	—	Juli
August . .	56	18.5	29.	11	—	—	August
September	54	10.2	21.	12	—	(1)	September
Oktober .	73	21.4	16.	14	—	—	Oktober
November	8	6.5	30.	3	2	1	November
December	73	26.5	2.	11	19	1	December
Jahr . . .	581	26.5	2./12.	140	70	19 (5)	Jahr
Bokelholm (Kr. Rendsburg) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	10.3	6.	18	9	—	Januar
Februar .	25	3.8	4.	14	9	—	Februar
März . . .	23	5.2	12.	8	10	—	März
April . . .	28	9.1	26.	10	1	3	April
Mai	54	14.8	4.	12	1	1	Mai
Juni . . .	89	20.6	30.	15	—	—	Juni
Juli	28	6.9	8.	6	—	—	Juli
August . .	64	23.0	29.	14	—	—	August
September	76	15.6	21.	15	—	—	September
Oktober .	63	26.9	16.	15	—	—	Oktober
November	30	26.2	2.	2	2	—	November
December	60	14.6	2.	15	10	—	December
Jahr . . .	605	26.9	16./10.	144	42	4	Jahr
Bellin (Kr. Plön) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	95	16.0	6.	16	9	—	Januar
Februar .	21	4.2	4.	10	9	—	Februar
März . . .	23	5.9	28.	9	11	—	März
April . . .	24	7.0	26.	10	1	—	April
Mai	58	16.2	4.	14	1	—	Mai
Juni . . .	87	15.4	24.	17	—	1	Juni
Juli	34	8.3	8.	10	—	—	Juli
August . .	72	17.3	29.	15	—	—	August
September	61	11.2	29.	16	—	—	September
Oktober .	91	26.5	16.	20	—	—	Oktober
November	14	6.5	30.	6	1	—	November
December	64	14.4	2.	18	10	—	December
Jahr . . .	644	26.5	16./10.	161	42	1	Jahr
Schönberg (Kr. Plön) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	17.7	6.	18	13	—	Januar
Februar .	24	5.4	4.	12	14	—	Februar
März . . .	29	8.6	12.	10	12	—	März
April . . .	32	9.0	26.	11	6	6	April
Mai	56	15.9	4.	14	1	2	Mai
Juni . . .	90	17.7	21.	16	—	—	Juni
Juli	31	10.1	18.	8	—	—	Juli
August . .	71	21.6	29.	15	—	—	August
September	51	11.2	3.	20	—	—	September
Oktober .	76	22.1	16.	17	—	—	Oktober
November	17	5.4	30.	6	1	2	November
December	71	31.5	2.	15	12	3	December
Jahr . . .	628	31.5	2./12.	162	59	13	Jahr
Hademarschen (Kr. Rendsburg) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	95	19.7	6.	17	9	—	Januar
Februar .	39	9.1	6.	14	8	—	Februar
März . . .	22	6.8	27.	9	9	—	März
April . . .	32	11.8	26.	11	—	(2)	April
Mai	61	17.7	4.	13	1	(1)	Mai
Juni . . .	99	23.4	24.	16	—	(1)	Juni
Juli	53	15.8	8.	10	—	—	Juli
August . .	74	29.3	29.	15	—	—	August
September	77	16.1	3.	18	—	—	September
Oktober .	107	30.7	16.	18	—	(1)	Oktober
November	39	24.3	2.	8	1	(2)	November
December	73	18.3	2.	17	13	—	December
Jahr . . .	771	30.7	16./10.	166	41	(7)	Jahr
Lütjenburg (Kr. Plön) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	13.8	11.	17	9	—	Januar
Februar .	18	4.0	20.	12	11	4	Februar
März . . .	31	6.7	29.	12	12	2	März
April . . .	21	6.7	26.	9	1	2	April
Mai . . .	54	15.3	4.	14	1	1	Mai
Juni . . .	89	28.7	30.	14	—	—	Juni
Juli . . .	36	10.2	14.	11	—	—	Juli
August . .	61	15.3	29.	14	—	—	August
September	55	12.8	29.	16	—	—	September
Oktober .	93	26.0	16.	19	—	—	Oktober
November	15	5.5	24.	4	2	1	November
December	61	15.0	4.	14	17	—	December
Jahr . . .	619	28.7	30./6.	156	53	10	Jahr
Kiel (Stadtkr. Kiel) H = 5 Meter. h_r = 14.7 Meter.							
Januar . .	83	10.1	23.	20	15	1	Januar
Februar .	30	7.0	4.	13	14	—	Februar
März . . .	25	6.0	28.	10	12	—	März
April . . .	28	9.9	26.	10	1	4	April
Mai	57	18.1	4.	13	1	1	Mai
Juni . . .	97	27.9	30.	17	—	—	Juni
Juli	39	13.9	18.	10	—	—	Juli
August . .	73	22.7	29.	16	—	—	August
September	62	13.8	3.	17	—	—	September
Oktober .	76	22.9	16.	19	—	—	Oktober
November	30	15.6	2.	6	—	—	November
December	64	12.8	4.	16	11	—	December
Jahr . . .	664	27.9	30./6.	167	54	6	Jahr
Hohenwestedt (Kr. Rendsburg) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai . . .	56	18.0	4.	10	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	96	19.2	24.	16	—	—	Juni
Juli . . .	75	39.2	14.	10	—	—	Juli
August . .	84	39.6	29.	10	—	—	August
September							September
Oktober .	84	21.3	11.	16	—	—	Oktober
November	48	20.5	2.	5	2	1 (1)	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Plön (Kr. Plön) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	7.3	6.	17			Januar
Februar .	15	3.6	6.	9			Februar
März . . .	32	7.9	28.	10			März
April . . .	14	6.1	26.	10			April
Mai	57	13.7	4.	13			Mai
Juni . . .	66	11.3	14.	16			Juni
Juli	31	7.6	8.	11			Juli
August . .	47	12.5	29.	15			August
September	56	12.9	29.	19			September
Oktober .	64	20.2	16.	18			Oktober
November	7	3.5	24.	3			November
December	56	16.7	2.	13			December
Jahr . .	513	20.2	16./10.	154			Jahr
Bordesholm (Landkr. Kiel) H = 27 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	59	9.5	6.	15	10	—	Januar
Februar .	23	3.6	4.	13	12	1 (1)	Februar
März . . .	34	10.0	12.	10	9	—	März
April . . .	27	7.8	26.	11	3	2 (3)	April
Mai	69	16.0	3.	11	—	1 (2)	Mai
Juni . . .	85	24.0	30.	15	—	—	Juni
Juli	45	13.8	8.	11	—	—	Juli
August . .	81	22.7	3.	13	—	—	August
September	51	9.5	3.	17	—	—	September
Oktober .	78	24.7	16.	16	—	(1)	Oktober
November	22	13.5	2.	5	2	1 (1)	November
December	53	15.2	2.	15	15	—	December
Jahr . . .	627	24.7	16./10.	152	51	5 (8)	Jahr
Büsum (Kr. Norderdithmarschen) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	92	20.2	6.	19	8	2(1)	Januar
Februar .	31	4.3	6.	15	11	—	Februar
März . . .	18	7.0	12.	7	12	—	März
April . . .	26	10.8	26.	7	1	1	April
Mai	64	15.3	4.	11	1	(1)	Mai
Juni . . .	68	20.2	24.	15	—	—	Juni
Juli	45	15.5	14.	9	—	—	Juli
August . .	38	7.0	4.	9	—	—	August
September	71	16.5	3.	13	—	—	September
Oktober .	103	29.9	16.	16	—	—	Oktober
November	49	29.3	3.	7	—	1	November
December	89	22.4	2.	15	10	—	December
Jahr . .	694	29.9	16./10.	143	43	4 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Jarrenwisch (Kr. Norderdithmarschen) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	16.0	6.	19	8	1 (6)	Januar
Februar .	35	7.3	6.	15	9	3 (1)	Februar
März . . .	10	2.3	12.	7	13	—	März
April . . .	34	13.6	26.	8	—	1 (1)	April
Mai	61	16.2	4.	12	—	—	Mai
Juni . . .	81	19.9	24.	15	—	(1)	Juni
Juli	47	10.7	7.	11	—	—	Juli
August . .	97	34.2	29.	19	—	—	August
September	84	15.6	3.	17	—	—	September
Oktober .	109	33.2	16.	22	—	(1)	Oktober
November	49	29.6	2.	8	—	(1)	November
December	67	18.8	2.	18	13	1 (1)	December
Jahr . . .	759	34.2	29./8.	171	43	6 (12)	Jahr
Itzehoe (Kr. Steinburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	112	23.4	6.	18	12	(3)	Januar
Februar .	30	3.8	8.	14	9	2	Februar
März . . .	28	7.9	28.	8	8	—	März
April . . .	19	6.9	26.	8	1	3	April
Mai	50	14.3	4.	13	1	1	Mai
Juni . . .	86	23.3	24.	17	—	—	Juni
Juli	46	16.5	14.	16	—	—	Juli
August . .	63	13.9	10.	15	—	—	August
September	55	9.7	29.	17	—	—	September
Oktober .	86	34.2	16.	14	—	—	Oktober
November	27	14.5	2.	7	1	2	November
December	88	24.8	2.	19	14	1	December
Jahr . . .	690	34.2	16./10.	166	46	9 (3)	Jahr
Oldesloe (Kr. Stormarn) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	97	17.8	6.	18	12	(3)	Januar
Februar .	27	3.7	6. 7.	13	10	4 (1)	Februar
März . . .	30	8.0	28.	10	10	—	März
April . . .	15	4.3	26.	9	1	6	April
Mai	52	15.5	21.	12	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	82	13.7	22.	19	—	(1)	Juni
Juli	47	21.8	14.	13	—	—	Juli
August . .	37	6.0	29.	14	—	—	August
September	61	13.1	21.	17	—	—	September
Oktober .	73	19.5	11.	16	—	—	Oktober
November	13	4.6	4.	5	2	1	November
December	66	13.7	2.	17	15	1	December
Jahr . . .	600	21.8	14./7.	163	51	13 (6)	Jahr
Schalkholz (Kr. Norderdithmarschen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	19.1	6.	17	9	4	Januar
Februar .	44	6.0	4.	14	13	3	Februar
März . . .	12	2.7	13.	6	12	—	März
April . . .	33	12.1	26.	9	—	1	April
Mai	74	15.7	4.	11	1	1	Mai
Juni . . .	81	25.7	24.	16	—	—	Juni
Juli	43	10.7	7.	10	—	—	Juli
August . .	86	27.6	29.	17	—	—	August
September	67	17.4	3.	16	—	—	September
Oktober .	99	28.3	16.	18	—	1 (1)	Oktober
November	18	3.8	2.	8	—	1	November
December	69	18.0	2.	17	12	1	December
Jahr . . .	703	28.3	16./10.	159	47	12 (1)	Jahr
Bornhöved (Kr. Segeberg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	11.8	6.	17	8	—	Januar
Februar .	26	6.4	7.	12	8	1	Februar
März . . .	29	10.9	28.	9	9	—	März
April . . .	25	6.7	30.	10	1	(1)	April
Mai	61	14.4	4.	13	1	—	Mai
Juni . . .	87	17.4	24.	17	—	—	Juni
Juli	44	10.7	8.	13	—	—	Juli
August . .	43	11.6	28.	13	—	—	August
September	51	11.2	29.	14	—	—	September
Oktober .	74	22.1	16.	19	—	—	Oktober
November	12	4.5	30.	6	2	(1)	November
December	71	18.7	2.	19	12	—	December
Jahr . . .	590	22.1	16./10.	162	41	1 (2)	Jahr
Trittau (Kr. Stormarn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	104	26.0	6.	18	9	1	Januar
Februar .	21	5.4	5.	10	7	2	Februar
März . . .	20	6.6	12.	6	6	—	März
April . . .	12	4.7	26.	8	1	—	April
Mai	67	16.6	21.	14	1	1	Mai
Juni . . .	80	11.7	23.	15	—	—	Juni
Juli	39	21.2	14.	10	—	—	Juli
August . .	40	7.6	3. 26.	11	—	—	August
September	48	9.2	21.	15	—	—	September
Oktober .	68	19.7	16.	15	—	—	Oktober
November	9	2.6	25. 30.	4	2	—	November
December	69	16.0	2.	20	15	—	December
Jahr . . .	577	26.0	6./1.	146	41	4	Jahr
Brunsbüttel (Kr. Süderdithmarschen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	96	23.1	6.	14	7	2	Januar
Februar .	19	5.1	8.	11	7	1	Februar
März . . .	19	8.9	28.	5	5	—	März
April . . .	23	8.4	26.	7	1	1	April
Mai	63	13.8	4.	13	1	1	Mai
Juni . . .	68	18.7	24.	17	—	—	Juni
Juli	41	11.9	14.	12	—	—	Juli
August . .	70	14.7	24.	15	—	—	August
September	58	9.5	21.	16	—	—	September
Oktober .	87	23.3	16.	16	—	—	Oktober
November	33	21.3	2.	7	1	(2)	November
December	70	13.6	4.	16	11	(3)	December
Jahr . . .	647	23.3	16./10.	149	33	5 (5)	Jahr
Bramstedt (Kr. Segeberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	9.1	6.	19	11	—	Januar
Februar .	27	6.0	6.	14	15	—	Februar
März . . .	27	8.6	28.	7	13	—	März
April . . .	17	5.2	26.	9	4	5	April
Mai	48	12.0	4.	14	2	—	Mai
Juni . . .	79	16.9	24.	16	—	(1)	Juni
Juli	46	18.6	14.	11	—	—	Juli
August . .	65	13.5	3.	14	—	—	August
September	59	14.3	21.	18	—	—	September
Oktober .	73	29.1	16.	17	—	—	Oktober
November	14	4.6	2.	6	2	1	November
December	60	14.6	2.	16	17	—	December
Jahr . . .	591	29.1	16./10.	161	64	6 (1)	Jahr
Barmstedt (Kr. Pinneberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	11.0	6.	20	12	4	Januar
Februar .	31	5.3	8.	14	11	2	Februar
März . . .	30	11.0	28.	8	13	1	März
April . . .	17	5.5	16.	8	4	2 (1)	April
Mai	47	13.0	21.	16	1	1	Mai
Juni . . .	76	17.4	24.	15	—	—	Juni
Juli	49	16.9	14.	12	—	—	Juli
August . .	61	13.0	10.	16	—	—	August
September	68	12.4	14.	18	—	—	September
Oktober .	84	25.9	16.	17	—	1	Oktober
November	16	5.0	2.	5	3	1	November
December	64	13.7	2.	20	15	2	December
Jahr . . .	619	25.9	16./10.	169	59	14 (1)	Jahr
Christinenthal (Kr. Steinburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	18.2	6.	16	7	—	Januar
Februar .	41	13.3	6.	11	9	—	Februar
März . . .	19	8.2	28.	5	5	—	März
April . . .	25	9.0	26.	9	1	3	April
Mai	57	16.5	4.	14	1	(1)	Mai
Juni . . .	88	23.0	24.	14	—	(1)	Juni
Juli	59	20.3	14.	13	—	—	Juli
August . .	75	25.1	29.	19	—	—	August
September	67	11.5	3.	14	—	—	September
Oktober .	101	33.8	16.	15	—	—	Oktober
November	41	24.4	2.	7	3	(1)	November
December	85	18.1	2.	16	10	1	December
Jahr . . .	746	33.8	16./10.	153	36	4 (3)	Jahr
Bargteheide (Kr. Stormarn) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	100	16.1	7.	20	11	4	Januar
Februar .	24	4.0	6.	12	12	3	Februar
März . . .	30	7.4	12.	8	10	1	März
April . . .	14	4.6	26.	10	2	3	April
Mai	48	12.8	21.	13	1	3	Mai
Juni . . .	70	11.6	24.	17	—	—	Juni
Juli	42	21.1	14.	11	—	—	Juli
August . .	41	8.0	26.	15	—	—	August
September	60	12.3	21.	16	—	—	September
Oktober .	80	24.9	11.	19	—	—	Oktober
November	15	6.9	4.	4	2	1	November
December	67	13.1	2.	16	17	3	December
Jahr . . .	591	24.9	11./10.	161	55	18	Jahr
Pinneberg (Kr. Pinneberg) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	82	16.4	6.	18	13	2	Januar
Februar .	35	8.2	8.	13	10	3 (2)	Februar
März . . .	27	8.2	28.	7	11	1	März
April . . .	17	4.2	26.	8	1	1	April
Mai	49	16.0	21.	15	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	78	23.2	24.	16	—	(1)	Juni
Juli	39	8.7	14.	14	—	—	Juli
August . .	56	15.5	4.	10	—	—	August
September	46	12.5	21.	13	—	—	September
Oktober .	82	25.9	16.	14	—	(1)	Oktober
November	15	5.0	30.	5	1	1	November
December	66	15.5	4.	19	13	1	December
Jahr . . .	592	25.9	16./10.	152	50	11 (5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) Hannover (Reg. Bez. Hannover) 1892.

Lauenburg a./Elbe
(Kr. Herzogthum Lauenburg)
H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	91	13.4	7.	18	10	1
Februar	33	15.0	8.	14	10	3
März	30	8.5	29.	8	10	—
April	8	4.1	26.	5	3	(1)
Mai	45	12.6	21.	12	1	1 (1)
Juni	80	10.3	30.	17	—	—
Juli	39	8.7	14.	12	—	—
August	48	12.0	10.	14	—	—
September	52	12.3	18.	15	—	—
Oktober	55	14.8	11.	13	1	(2)
November	6	1.8	4.	5	2	1
December	59	11.8	4.	16	12	2 (1)
Jahr	546	15.0	8./2.	149	49	8 (5)

Jakobidrebber (Kr. Diepholz)
H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	45	18.1	1.	8	5	—
Februar	32	11.8	8.	10	5	3 (1)
März	35	9.5	29.	7	5	—
April	20	5.6	26.	9	—	3
Mai	36	15.3	21.	9	1	(1)
Juni	56	14.3	24.	16	—	(1)
Juli	29	20.7	14.	8	—	—
August	54	15.5	10.	11	—	—
September	51	10.3	17. 21.	14	—	—
Oktober	41	9.5	2.	11	2	—
November	27	12.6	2.	4	1	1
December	44	13.6	4.	11	6	—
Jahr	470	20.7	14./7.	118[1])	25[1])	7 (3)

[1]) Zu klein.

Eystrup (Kr. Hoya)
H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	53	9.9	1.	15	3	—
Februar	37	8.7	20.	9	5	—
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						

Mölln
(Kr. Herzogthum Lauenburg)
H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	48[1])	7.8	1.	18	12	1
Februar	20	6.1	6.	8	8	1
März	21	8.5	29.	7	8	—
April	12	3.9	26.	6	2	2
Mai	43	9.7	21.	16	—	3 (1)
Juni	67	9.4	24.	15	—	—
Juli	42	17.4	14.	12	—	—
August	54	9.2	24.	13	—	—
September	50	9.5	21.	15	—	—
Oktober	53	13.2	16.	14	1	1
November	4	2.3	25.	5	2	1
December	39[1])	7.8	4.	15	14	—
Jahr	453[1])	17.4	14./7.	144	47	9 (1)

[1]) Zu klein.

Wagenfeld (Kr. Diepholz)
H = 33* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	38					
Februar	28	17.9	8.			
März	22	10.4	29.			
April	15	3.2	17.			
Mai	32	7.7	21.			
Juni	66	19.3	24.			
Juli	26	14.6	14.			
August	75	20.8	10.			
September	68	30.6	23.			
Oktober	47	9.8	2.			
November	24	8.0	2.			
December	45	10.4	5.			
Jahr	486	30.6	23./9.			

Weseloh (Kr. Hoya)
H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	58	11.7	1.	15	4	1
Februar	31	11.5	8.	12	7	2
März	25	7.1	29.	6	5	—
April	18	4.9	26.	7	—	2
Mai	44	16.6	21.	12	2	1
Juni	84	26.4	24.	16	—	—
Juli	24	9.5	14.	8	—	—
August	52	10.5	31.	14	—	—
September	54	11.5	17.	11	—	—
Oktober	43	8.6	16.	15	1	1
November	15	5.5	2.	9	2	—
December	68	15.4	4.	18	14	—
Jahr	516	26.4	24./6.	143	35	7

Pötrau
(Kr. Herzogthum Lauenburg)
H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	80	12.2	7.	19	13	1
Februar	24	7.0	8.	10	6	1
März	27	9.9	28.	7	10	—
April	14	3.7	26.	7	3	2
Mai	39	12.2	21.	13	—	1
Juni	75	11.2	24.	14	—	—
Juli	36	13.1	14.	11	—	—
August	45	8.3	24.	11	—	—
September	53	11.1	21.	13	—	—
Oktober	57	19.9	16.	11	1	2
November	5	2.2	25.	3	2	—
December	53	14.8	4.	17	13	3
Jahr	508	19.9	16./10.	136	48	10

Bassum (Kr. Syke)
H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	58	11.2	1.	17	7	2
Februar	34	13.4	8.	11	5	(1)
März	34	9.0	29.	8	10	—
April	24	6.4	29.	9	2	2
Mai	42	13.6	21.	12	1	1
Juni	86	27.0	24.	14	—	—
Juli	26	8.4	14.	13	—	—
August	62	12.3	24.	13	—	—
September	46	9.5	17.	15	—	—
Oktober	54	9.8	2.	18	1	—
November	24	7.5	2.	7	1	—
December	64	17.0	4.	15	11	1
Jahr	554	27.0	24./6.	152	38	6 (1)

Nienburg a./Weser
(Kr. Nienburg)
H = 29 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	63	13.3	1.	17	10	2
Februar	37	16.6	8.	14	10	3
März	28	11.5	29.	6	11	—
April	16	4.6	17.	9	4	4
Mai	51	17.3	21.	12	1	3
Juni	74	18.3	24.	17	—	—
Juli	17	4.0	7.	9	—	—
August	60	13.1	31.	11	—	—
September	82	34.9	23.	13	—	—
Oktober	34	7.6	16.	13	2	—
November	19	9.9	2.	7	2	—
December	56	13.3	4.	18	17	—
Jahr	537	34.9	23./9.	146	57	12

Ratzeburg
(Kr. Herzogthum Lauenburg)
H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	81	14.4	7.	16	11	1 (1)
Februar	19	4.0	7.	13	8	4
März	23	7.6	29.	5	5	2
April	11	4.4	27.	5	1	2
Mai	62	12.1	21.	16	—	1 (2)
Juni	66	11.1	14.	14	—	—
Juli	30	14.2	14.	10	—	—
August	46	8.0	1.	11	—	—
September	51	10.2	22.	15	—	—
Oktober	54	14.0	16.	12	1	(1)
November	6	2.0	4. 30.	5	3	1
December	65	15.8	4.	17	20	5
Jahr	514	15.8	4./12.	139	49	16 (4)

Heiligenrode (Kr. Syke)
H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	61	13.1	1.	20	8	—
Februar	33	15.4	8.	12	8	1
März	43	11.1	12.	10	8	—
April	24	5.9	29.	9	—	2
Mai	37	9.4	21.	13	1	—
Juni	98	29.7	24.	17	—	(1)
Juli	25	6.0	8.	9	—	—
August	53	17.6	24.	14	—	—
September	68	14.0	9.	16	—	—
Oktober	62	9.6	16.	17	1	—
November	20	9.1	2.	7	—	—
December	54	13.7	4.	17	13	—
Jahr	578	29.7	24./6.	161	39	3 (1)

Nienburg a./W. [Glasfabrik]
(Kr. Nienburg)
H = 28 Meter. h_r = 2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	55	8.5	2.	17		
Februar	37	17.5	8.	16		
März	27	11.3	29.	7		
April	18	5.0	17.	9		
Mai	54	16.5	21.	12		
Juni	78	22.3	24.	16		
Juli	17	3.7	7.	8		
August	57	12.0	31.	11		
September	84	35.2	23.	14		
Oktober	33	7.3	16.	12		
November	19	10.6	2.	7		
December	52	12.9	4.	18		
Jahr	531	35.2	23./9.	147		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Holzhausen (Kr. Sulingen)

H = 35* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	10.3	1.	21	9	—
Februar .	34	13.3	8.	14	7	1 (4)
März . . .	31	7.5	29.	7	9	—
April . . .	17	3.4	16.	10	1	3
Mai	48	13.2	21.	12	1	1
Juni . . .	68	16.0	24.	17	—	—
Juli	28	13.2	14.	12	—	—
August . .	77	26.5	10.	13	—	—
September	77	25.0	23.	13	—	—
Oktober .	40	12.2	24.	17	1	—
November	21	5.4	2.	9	2	1
December	46	9.7	4.	19	11	(1)
Jahr . . .	537	26.5	10./8.	164	41	6 (5)

Wülfingen (Kr. Springe)

H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	13.3	1.	18	5	2
Februar .	31	8.0	8.	16	5	1
März . . .	36	14.7	29.	7	6	—
April . . .	25	10.6	15.	8	2	1
Mai	38	13.2	21.	10	2	2
Juni . . .	63	20.6	4.	16	—	—
Juli	45	13.0	18.	8	—	—
August . .	69	22.3	10.	12	—	—
September	65	19.5	29.	13	—	—
Oktober .	31	6.7	12.	14	1	1
November	12	2.3	26.	8	2	1
December	35	11.0	16.	16	10	—
Jahr . . .	507	22.3	10./8.	146	33	8

Adenstedt (Kr. Peine)

H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	5.2	23.	16	8	1
Februar .	41	13.5	8.	12	7	—
März . . .	41	14.1	29.	7	5	—
April . . .	23	8.5	15.	6	1	—
Mai	45	15.4	21.	10	1	1
Juni . . .	74	22.9	4.	14	—	(1)
Juli	25	12.2	18.	5	—	—
August . .	70	13.6	10.	11	—	—
September	51	9.0	18.	13	—	—
Oktober .	27	7.2	19.	9	1	—
November	8	2.4	4.	5	1	—
December	44	12.4	16.	14	12	—
Jahr . . .	502	22.9	4./6.	122	36	2 (1)

Wunstorf (Kr. Neustadt am Rübenberge)

H = 52* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	10.3	1.	14	6	1
Februar .	29	10.2	8.	14	5	3
März . . .	33	17.4	29.	9	9	—
April . . .	26	9.7	15.	10	2	3
Mai	47	12.8	21.	12	1	3
Juni . . .	55	8.1	12.	17	—	—
Juli	24	8.4	18.	6	—	—
August . .	73	17.8	10.	12	—	—
September	60	22.5	23.	11	—	—
Oktober .	39	7.8	2.	11	1	—
November	6	3.7	2.	3	2	—
December	50	12.4	4.	15	10	1
Jahr . . .	495	22.5	23./9.	134	36	11

Grohnde (Kr. Hameln)

H = 73* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	63	18.0	1.	21	9	2
Februar .	36	10.0	8.	13	8	—
März . . .	25	12.6	29.	7	5	—
April . . .	28	12.2	15.	10	1	(1)
Mai	43	13.2	21.	12	2	(2)
Juni . . .	61	16.6	6.	15	—	—
Juli	39	17.0	14.	6	—	—
August . .	77	25.1	24.	11	—	—
September	58	18.0	23.	7	—	—
Oktober .	45	10.6	24.	13	1	—
November	14	3.9	19.	7	1	—
December	40	9.3	2.	14	9	—
Jahr . . .	529	25.1	24./8.	136[1]	36[1]	2 (3)

[1]) Zu klein.

Edemissen (Kr. Peine)

H = 65* Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23					
Februar .	22	7.2	24.			
März . . .	13	5.9	3.			
April . . .	33	10.0	20.			
Mai	40	13.6	29.			
Juni . . .	53	10.8	28.			
Juli	57	15.3	28.			
August . .	35	20.9?	31.			
September	59	10.2	26.			
Oktober .	70	14.6	23.			
November	66	17.1	4.			
December	36	11.5	4.			
Jahr . . .	507	20.9?	31./8.			

Nienstedt (Kr. Springe)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	74	14.9	1.	18	8	2
Februar .	42	9.2	8.	14	9	—
März . . .	40	18.5	29.	4	4	—
April . . .	30	12.8	15.	8	2	—
Mai	41	15.6	21.	9	2	—
Juni . . .	61	12.5	23.	15	—	—
Juli	39	10.1	7.	9	—	—
August . .	90	20.7	3.	13	—	—
September	51	14.1	23.	11	—	—
Oktober .	36	8.8	2.	8	2	—
November	13	3.8	19.	7	1	—
December	57	13.0	16.	13	11	—
Jahr . . .	574	20.7	3./8.	129[1]	39[1]	2

[1]) Zu klein.

Hameln (Kr. Hameln)

H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	74	16.6	1.	19	11	2
Februar .	42	11.6	8.	15	12	3
März . . .	49	13.8	13.	7	6	—
April . . .	29	8.5	15.	11	4	2
Mai	38	13.0	21.	10	2	1
Juni . . .	71	12.7	6.	17	—	—
Juli	43	11.3	18.	8	—	—
August . .	65	12.4	10.	11	—	—
September	62	15.5	23.	13	—	—
Oktober .	35	8.3	2.	12	2	2
November	16	3.7	30.	8	3	—
December	51	12.1	16.	16	14	—
Jahr . . .	575	16.6	1./1.	147	54	10

Hildesheim (Stadtkr. Hildesheim)

H = 79 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33					
Februar .	20					
März . . .	43					
April . . .	32	13.4	15.	9	1	—
Mai	48	11.3	21.	9	2	1
Juni . . .	59	14.3	7.	14	—	—
Juli	62	27.4	5.	10	—	—
August . .	65	26.0	10.	8	—	—
September	41	6.7	18.	12	—	—
Oktober .	43	15.7	2.	9	1	—
November	5	3.2	25.	4	2	—
December	41	8.4	21.	14	9	1
Jahr . . .	492	27.4	5./7.			

Springe (Kr. Springe)

H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	92	18.5	1.	20	8	—
Februar .	57	14.7	8.	16	9	—
März . . .	61	23.0	29.	9	8	—
April . . .	42	17.6	15.	11	2	—
Mai	53	16.1	21.	11	2	—
Juni . . .	71	14.1	6.	16	—	—
Juli	39	6.7	5.	11	—	—
August . .	73	15.7	3.	12	—	—
September	76	31.8	29.	12	—	—
Oktober .	38	7.2	23.	14	3	—
November	14	3.6	30.	9	3	1
December	69	14.1	16.	18	11	—
Jahr . . .	685	31.8	29./9.	159	46	1

Reher (Kr. Hameln)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	93	21.4	1.	22	11	
Februar .	44	14.0	8.	14	9	
März . . .	53	16.1	29.	7	8	
April . . .	35	14.5	15.	11	1	
Mai	47	15.0	21.	11	2	
Juni . . .	83	23.6	6.	18	—	
Juli	45	13.4	14.	8	—	
August . .	58	12.6	24.	11	—	
September	56	16.7	29.	12	—	
Oktober .	51	11.3	2.	12	3	
November	23	6.5	7.	7	2	
December	64	13.1	16.	19	14	
Jahr . . .	652	23.6	6./6.	152	50	

Heisede (Landkr. Hildesheim)

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	26	13.5	15.	10	1	2
Mai	47	17.1	21.	11	2	1
Juni . . .	79	16.1	7.	16	—	(1)
Juli	23	10.2	18.	6	—	—
August . .	65	16.2	10.	9	—	—
September	65	26.2	29.	11	—	—
Oktober .	40	10.0	2. 19.	13	1	—
November	6	2.5	3.	4	2	—
December	42	14.8	16.	16	17	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bockenem (Kr. Marienburg i. Hann.) H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	7.0	1.				Januar
Februar .	33	11.1	8.				Februar
März . . .	31	17.7	29.				März
April . . .	33	10.6	15.				April
Mai	34	10.0	21.				Mai
Juni . . .	52	8.3	4.				Juni
Juli	37	11.2	14.				Juli
August . .	53	15.7	10.				August
September	42	11.8	23.				September
Oktober .	48	10.7	2.				Oktober
November	7	2.6	30.				November
December	39	13.5	16.				December
Jahr . . .	442[1]	17.7	29./3.				Jahr
[1] Wintermengen zu klein.							
Grasdorf (Kr. Marienburg i. Hann.) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	13.8	1.	16	14	2	Januar
Februar .	43	13.4	8.	14	11	1	Februar
März . . .	47	15.6	12.	8	11	—	März
April . . .	36	10.9	15.	8	4	2	April
Mai	47	12.2	3.	10	1	2	Mai
Juni . . .	69	11.7	4.	15	—	—	Juni
Juli	30	9.3	18.	7	—	—	Juli
August . .	70	22.4	10.	12	—	(1)	August
September	38	7.8	18.	12	—	—	September
Oktober .	40	5.6	2.	14	4	1	Oktober
November	11	3.5	26.	6	4	—	November
December	51	17.0	16.	15	14	—	December
Jahr . . .	543	22.4	10./8.	137	63	8 (1)	Jahr
Gustedt (Kr. Marienburg i. Hann.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	82	16.1	31.	16	8	—	Januar
Februar .	62	19.5	8.	14	4	—	Februar
März . . .	41	17.3	29.	4	4	—	März
April . . .	18	8.5	26.	4	3	—	April
Mai	50	15.5	3.	11	2	—	Mai
Juni . . .	61	10.0	4.	14	—	(1)	Juni
Juli	34	10.6	14.	7	—	—	Juli
August . .	92	28.1	24.	9	—	—	August
September	39	11.2	18.	10	—	—	September
Oktober .	37	12.4	17.	8	3	—	Oktober
November	11	5.1	30.	5	3	—	November
December	45	16.2	16.	16	8	—	December
Jahr . . .	572	28.1	24./8.	118[1]	35[1]	(1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Alfeld (Kr. Alfeld) H = 88* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	15.0	1.	19	10	2	Januar
Februar .	41	13.0	8.	16	7	3	Februar
März . . .	45	18.6	29.	7	8	—	März
April . . .	22	14.1	15.	6	2	—	April
Mai	43	10.6	21.	10	2	1	Mai
Juni	61	9.5	4.	18	—	—	Juni
Juli	37	11.3	5.	7	—	—	Juli
August . .	57	14.8	3.	11	—	—	August
September	50	14.6	23.	11	—	—	September
Oktober .	48	12.0	2.	11	3	—	Oktober
November	9	3.0	19.	6	2	—	November
December	52	16.0	16.	21	15	1	December
Jahr . . .	541	18.6	29./3.	143	49	7	Jahr
Schladen (Kr. Goslar) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	12.4	4.	11	6	—	
	53	11.1	9.	8	4	—	
	34	10.3	29.	7	6	—	
	9	3.5	14.	3	—	—	
	48	9.6	6.	12	1	1	
	27	5.6	12.	10	—	—	
	16	4.0	5.	8	—	—	
	41	8.8	24.	8	—	—	
	32	6.5	18.	9	—	—	
	99	67.0	19.	7	1	—	
	21	15.9	29.	2	1	—	
	46	18.4	16.	10	8	—	
	467	67.0	19./10.	95[1]	27[1]	1	
[1] Auffällig klein.							
Gitter a. Berge (Kr. Goslar) H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	8.0	30.	12	5	1	
	36	10.3	8.	8	2	1	
	43	22.3	29.	7	5	—	
	22	7.0	15.	5	1	1	
	39	11.0	3.	8	1	1	
	64	15.1	4.	12	—	1	
	46	12.3	21.	10	—	—	
	67	16.8	24.	8	—	—	
	33	15.6	18.	7	—	—	
	38	7.4	22.	9	2	1	
	7	3.3	4.	4	3	—	
	47	15.7	16.	16	10	—	
	487	22.3	29./3.	106[1]	29[1]	6	
[1] Zu klein.							
Goslar (Kr. Goslar) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
	59	12.4	8.	17	10	(1)	
	33	9.2	13.	7	8	—	
	27	15.3	15.	5	1	—	
	34	11.7	8.	9	—	—	
	64	14.7	17.	14	3	—	
	4	1.3	4.	5	1	—	
	69	7.8	7.	20	16	—	
Osterode a. Harz (Kr. Osterode a. Harz) H = 234 Meter. h_r = 1 Meter.							
	82	14.0	2.	17	11		
	58	15.9	8.	14	9		
	48	18.9	12.	10	7		
	22	4.6	15.	10	1		
	49	18.6	21.	12	1		
	58	7.5	30.	17	—		
	46	14.3	14.	9	—		
	94	33.2	10.	11	—		
	44	9.4	22.	12	—		
	48	16.7	17.	13	2		
	6	2.0	4.	4	2		
	73	17.7	16.	20	16		
	628	33.2	10./8.	149	49		
Duderstadt (Kr. Duderstadt) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	9.4	31.	15	12	—	
	39	10.8	8.	14	14	1	
	42	12.1	29.	9	9	—	
	13	3.0	19.	8	2	—	
	34	7.6	21.	12	1	1	
	65	16.4	22.	18	—	—	
	29	7.9	14.	11	—	—	
	73	40.0	10.	9	—	(1)	
	26	6.5	23.	11	—	—	
	33	9.9	17.	14	2	—	
	8	2.9	30.	5	2	—	
	34	9.6	16.	15	11	—	
	446	40.0	10. 8.	141	53	2 (1)	
Ebergötzen (Landkr. Göttingen) H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	9.1	1.	16	7	1	
	46	15.0	8.	10	5	1	
	42	13.0	29.	7	6	1	
	31	8.3	15.	6	2	—	
	44	15.5	21.	9	—	—	
	38	5.0	24.	12	—	—	
	14	4.4	18.	5	—	—	
Reinhausen (Landkr. Göttingen) H = 180* Meter. h_r = 1 Meter.							
	32?	8.0	1.				
	34?	14.0	8.				
	43	13.0	29.				
	17	7.3	19.				
	34	7.2	21.				
	92	23.0	12.				
	32	13.4	18.				
	41	8.2	26.				
	55	10.3	22.				
	54	15.4	2.				
	18	7.3	19.				
	32	5.2	15.				
	484?	23.0	12./6.				
Bursfelde (Kr. Münden) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	7.2	1.	13	10	—	
	42	14.4	8.	10	9	—	
	34	11.4	28.	7	7	—	
	18	7.3	15.	8	1	—	
	41	11.8	21.	13	2	1	
	51	6.6	22.	16	—	—	
	74	25.9	5.	11	—	(2)	
	26	6.2	24.	8	—	—	
	46	8.3	23.	14	—	—	
	51	13.4	17.	14	2	—	
	10	3.8	30.	7	1	—	
	29	6.7	26.	16	13	—	
	461	25.9	5./7.	137	45	1 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Dransfeld (Kr. Münden) H = 302 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	56	9.2	1.	17	15	(2)	Januar
Februar .	47			13	10	—	Februar
März . . .	51	19.7	29.	10	9	—	März
April . . .	20	5.9	15.	9	2	1	April
Mai	41	14.9	21.	12	2	1	Mai
Juni . . .	59	8.4	30.	16	—	—	Juni
Juli	58	30.5	31.	10	—	(1)	Juli
August . .	30	8.0	26.	9	—	—	August
September	46	10.0	29.	12	—	—	September
Oktober .	56	16.5	2.	11	2	—	Oktober
November	13	4.6	30.	7	2	—	November
December	42	8.9	16.	18	17	3	December
Jahr . . .	519	30.5	31./7.	144	59	5 (3)	Jahr
	Escherode (Kr. Münden) H = 310 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	44	8.2	2.				Januar
Februar .	52	21.2	8.				Februar
März . . .	41	15.4	29.				März
April . . .	10	4.3	20.				April
Mai	39	11.1	22.				Mai
Juni . . .	71	13.4	22.				Juni
Juli	27	12.0	5.				Juli
August . .	48	14.0	31.				August
September	74	24.0	29.				September
Oktober .	46	16.0	2.				Oktober
November	30	10.3	18.				November
December	27	7.1	2.				December
Jahr . . .	509	24.0	29./9.				Jahr
	Lakenhaus (Kr. Uslar) H = ? Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	118	21.6	2.	20	14	1	Januar
Februar .	73	20.0	8.	16	13	1	Februar
März . . .	61	22.0	29.	9	8	—	März
April . . .	33	16.6	15.	7	6	—	April
Mai	71	29.4	21.	14	2	—	Mai
Juni . . .	70	14.6	6.	20	—	—	Juni
Juli	79	35.1	5.	12	—	—	Juli
August . .	73	20.0	10.	13	—	—	August
September	59	19.8	23.	13	—	—	September
Oktober .	71	14.1	2.	15	5	—	Oktober
November	20	9.3	30.	9	3	—	November
December	100	18.3	16.	20	19	6	December
Jahr . . .	828	35.1	5./7.	168	70	8	Jahr
	Uslar (Kr. Uslar) H = 136* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	66	11.2	30.	21	14	—	Januar
Februar .	62	20.2	8.	17	12	1	Februar
März . . .	45	15.2	29.	10	7	—	März
April . . .	15	4.4	15.	8	3	—	April
Mai	46	11.4	21.	13	2	—	Mai
Juni . . .	53	9.2	6.	18	—	—	Juni
Juli	39	15.4	5.	9	—	—	Juli
August . .	48	20.2	10.	9	—	—	August
September	49	12.9	23.	12	—	—	September
Oktober .	57	12.8	2.	16	2	—	Oktober
November	10	3.1	19.	6	1	—	November
December	59	14.6	16.	20	14	—	December
Jahr . . .	549	20.2	8./2. 10./8.	159	55	1	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Einbeck (Kr. Einbeck) H = 113 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	51	10.1	2.	15	8		Januar
Februar .	36	13.5	8.	13	7		Februar
März . . .	43	21.7	29.	8	5		März
April . . .	18	10.3	15.	9	1		April
Mai	30	9.4	21.	10	1		Mai
Juni . . .	54	8.3	4.	19	—		Juni
Juli	24	7.3	15.	9	—		Juli
August . .	72	22.8	10.	13	—		August
September	45	15.2	23.	11	—		September
Oktober .	54	10.0	2.	13	—		Oktober
November	8	2.2	8.	6	2		November
December	38	12.0	16.	16	10		December
Jahr . . .	473	22.8	10./8.	142	34[1]		Jahr
	Fredelsloh (Kr. Northeim) H = ? Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	57	14.3	2.	10	10	—	Januar
Februar .	30	9.1	8.	16	12	3	Februar
März . . .	35	17.5	29.	9	6	—	März
April . . .	14	5.3	15.	7	3	1	April
Mai	42	10.0	21.	9	3	—	Mai
Juni . . .	46	10.0	6.	13	—	—	Juni
Juli	37	11.5	14.	9	—	—	Juli
August . .	48	13.1	27.	10	—	—	August
September	38	9.5	18.	11	—	—	September
Oktober .	62	14.0	2.	11	3	—	Oktober
November	7	3.4	30.	6	2	—	November
December	52	10.7	16.	20	17	—	December
Jahr . . .	468	17.5	29./3.	131	56	4	Jahr
	Katlenburg (Kr. Northeim) H = 136 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	52	13.4	2.	17	11	1	Januar
Februar .	37	9.7	8.	14	10	4	Februar
März . . .	45	16.2	29.	9	10	—	März
April . . .	19	5.7	15.	8	3	3	April
Mai	39	14.8	21.	12	1	1	Mai
Juni . . .	49	6.2	6.	17	—	—	Juni
Juli	45	15.6	5.	10	—	—	Juli
August . .	62	16.1	31.	8	—	—	August
September	52	17.0	22.	12	—	—	September
Oktober .	58	17.1	2.	14	2	—	Oktober
November	5	1.3	8.	8	2	1	November
December	40	6.7	16.	20	16	—	December
Jahr . . .	503	17.1	2./10.	149	55	10	Jahr
	Buntenbock (Kr. Zellerfeld) H = 533 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	125	35.0	30.	14	12	—	Januar
Februar .	83	22.0	8.	17	15	—	Februar
März . . .	53	18.5	12.	10	8	—	März
April . . .	28	9.0	26.	8	4	3	April
Mai	78	23.3	21.	13	4	1	Mai
Juni . . .	92	19.4	6.	17	—	(1)	Juni
Juli	35	8.0	7.	10	—	—	Juli
August . .	136	60.0	10.	7	—	—	August
September	55	16.2	29.	11	—	—	September
Oktober .	57	21.0	17.	9	3	—	Oktober
November	11	6.0	4.	4	4	—	November
December	108	24.0	16.	20	17	—	December
Jahr . . .	861	60.0	10. 8.	140[1]	67[1]	4 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Grund (Kr. Zellerfeld) H = 340 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	74	14.5	30.	18	15		Januar
Februar .	63	16.5	8.	18	15		Februar
März . . .	63	23.0	12.	11	10		März
April . . .	25	7.3	15.	8	4		April
Mai	49	15.2	21.	12	4		Mai
Juni . . .	64	8.5	6.	18	—		Juni
Juli	42	9.5	21.	10	—		Juli
August . .	84	26.0	10.	13	—		August
September	62	16.1	23.	14	—		September
Oktober .	50	13.4	17.	12	7		Oktober
November	12	3.0	4.	8	5		November
December	68	15.3	16.	24	20		December
Jahr . . .	656	26.0	10./8.	166	80		Jahr
	Sankt Andreasberg (Kr. Zellerfeld) H = 600 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	154	33.8	1.	17	17		Januar
Februar .	91	28.2	8.	19	17		Februar
März . . .	69	30.1	12.	10	8		März
April . . .	22	6.7	24.	8	7		April
Mai	81	20.5	20.	14	4		Mai
Juni . . .	94	13.5	6.	13	—		Juni
Juli	47	9.8	17.	12	—		Juli
August . .	73	21.3	10.	13	—		August
September	45	7.7	29.	16	—		September
Oktober .	70	13.9	17.	16	5		Oktober
November	16	7.9	30.	6	3		November
December	104	26.6	16.	20	13		December
Jahr . . .	866	33.8	1./1.	164	74		Jahr
	Silberhütte (Kr. Zellerfeld) H = 460 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	183	44.5	30.	18	18	1	Januar
Februar .	108	23.2	8.	16	16	—	Februar
März . . .	62	19.9	29.	8	11	—	März
April . . .	28	6.3	26.	10	6	2	April
Mai	61	18.8	21.	11	5	1	Mai
Juni . . .	82	25.3	6.	17		—	Juni
Juli	43	7.6	7.	11	—	—	Juli
August . .	128	33.7	10.	12	—	—	August
September	59	15.8	29.	13	—	—	September
Oktober .	85	26.4	17.	14	7	2	Oktober
November	17	6.4	4.	7	2	1	November
December	121	26.7	16.	23	20	1	December
Jahr . . .	977	44.5	30./1.	160	85	8	Jahr
	Weghaus zum Heiligenstock (Kr. Zellerfeld) H = 510 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	150	29.0	30.	18	19	2	Januar
Februar .	104	22.4	8.	20	18	1	Februar
März . . .	65	27.7	12.	11	10	—	März
April . . .	28	6.2	26.	9	5	2	April
Mai	66	15.6	21.	13	3	1	Mai
Juni . . .							Juni
Juli	38	7.7	7.	9	—	—	Juli
August . .	120	48.8	10.	11	—	—	August
September	98	13.0	29.	13	—	—	September
Oktober .	44	13.4	23.	11	4	(1)	Oktober
November	16	8.0	26.	6	2	—	November
December	103	16.5	7.	22	19	—	December
Jahr . . .		48.8	10./8.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ilfeld (Kr. Ilfeld) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	84	21.7	2.	14	8	—	Januar
Februar .	43	18.0	8.	13	11	2	Februar
März . . .	31	12.3	12.	7	5	—	März
April . . .	15	5.6	15.	7	2	1	April
Mai	40	10.2	21.	11	2	—	Mai
Juni . . .	61	12.7	22.	15	—	—	Juni
Juli	18	6.5	7.	7	—	—	Juli
August . .	39	22.0	10.	7	—	—	August
September	38	9.0	23.	13	—	—	September
Oktober .	30	5.5	23.	13	4	—	Oktober
November	6	4.1	30.	3	2	1	November
December	49	15.4	16.	19	14	—	December
Jahr . . .	454	22.0	10./8.	129	48	4	Jahr
Eldingen (Landkr. Celle) H = 85* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	12.3	1.	16	7	(1)	Januar
Februar .	35	13.1	8.	15	13	2	Februar
März . . .	34	14.0	29.	8	7	—	März
April . . .	23	8.0	15.	10	1	4	April
Mai	52	16.8	22.	12	1	2	Mai
Juni . . .	66	9.0	24.	15	—	1	Juni
Juli	46	12.9	18.	11	—	—	Juli
August . .	56	11.2	31.	11	—	—	August
September	66	20.0	23.	14	—	(1)	September
Oktober .	41	13.7	16.	11	1	—	Oktober
November	7	3.5	30.	5	1	—	November
December	51	8.5	6.	17	12	1	December
Jahr . . .	540	20.0	23./9.	145	43	10 (2)	Jahr
Offen (Landkr. Celle) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	19.0	1.	16	8	2	Januar
Februar .	47	13.2	6.	14	10	4	Februar
März . . .	25	13.0	29.	7	10	1	März
April . . .	18	3.9	26.	8	1	7	April
Mai	48	21.2	21.	11	1	1	Mai
Juni . . .	63	14.8	30.	16	—	(1)	Juni
Juli . . .	27	8.4	18.	9	—	—	Juli
August .	52	11.2	5.	11	—	—	August
September	84	29.6	23.	14	—	—	September
Oktober .	52	16.1	16.	17	2	1	Oktober
November	7	2.8	30.	5	2	2	November
December	46	7.0	15.	15	17	—	December
Jahr . . .	546	29.6	23./9.	143	51	18 (1)	Jahr
Fallersleben (Kr. Gifhorn) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	13.1	1.	17	7	—	Januar
Februar .	38	12.9	8.	14	6	—	Februar
März . . .	37	13.1	29.	7	9	—	März
April . . .	26	11.0	15.	8	2	2	April
Mai	35	15.5	21.	9	2	1	Mai
Juni . . .	62	14.2	30.	12	—	1 (1)	Juni
Juli	27	9.1	17.	9	—	—	Juli
August . .	54	15.5	10.	11	—	—	August
September	42	6.6	23.	9	—	—	September
Oktober .	27	4.7	26.	12	2	1	Oktober
November	6	3.2	3.	5	3	—	November
December	48	6.5	15.	21	18	—	December
Jahr . . .	472	15.5	21./5. 10./8.	134	49	5 (1)	Jahr
Gifhorn (Kr. Gifhorn) H = 65* Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	9.9	1.	17	8	1	
	34	13.1	8.	11	4	1	
	34	15.5	29.	8	3	—	
	23	8.8	15.	5	1	1	
	45	15.3	21.	12	1	1	
	69	11.4	7.	17	—	—	
	41	13.1	4.	10	—	—	
	46	10.1	26.	10	—	—	
	50	16.6	29.	13	—	—	
	28	9.1	16.	11	—	—	
	4	1.2	30.	3	1	1	
	29	6.3	15.	15	11	—	
	453	16.6	29./9.	132	29	5	
Ahlten (Kr. Burgdorf) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	5.6	25.	9	4	1	
	27	15.5	8.	9	4	1	
	22	10.0	27.	5	3	—	
	24	9.0	15.	7	1	2 (1)	
	43	15.7	21.	10	2	1	
	64	14.0	4.	15	—	(1)	
	40	15.0	14.	7	—	—	
	51	10.1	31.	13	—	(1)	
	66	32.9	29.	8	—	—	
	30	11.4	2.	8	2	—	
	5	2.0	25.	3	2	—	
	33	12.3	16.	12	9	—	
	431	32.9	29./9.	106 [1]	27 [1]	5 (3)	
[1]) Etwas klein.							
Schönewörde (Kr. Isenhagen) H = 75* Meter. h_r = 1 Meter.							
	76	15.4	1.	19	11	2	
	41	11.3	8.	16	12	—	
	36	14.4	29.	7	8	—	
	20	7.8	26.	10	3	4	
	45	17.1	21.	11	1	—	
	60	8.7	24.	16	—	—	
	42	11.2	18.	14	—	—	
	55	11.9	31.	13	—	—	
	59	19.6	29.	13	—	—	
	40	9.2	16.	16	1	—	
Wittingen (Kr. Isenhagen) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	8.4	8.	9	5	—	
	39	12.6	29.	9	8	—	
	16	5.2	15.	6	1	4	
	50	14.2	21.	12	3	1	
	73	17.3	24.	12	—	—	
	55	12.5	18.	16	—	—	
	34	10.0	31.	11	—	—	
	67	21.8	23.	13	—	—	
	42	18.8	19.	12	2	—	
	3	1.2	3.	5	3	—	
	53	9.9	5.	13	10	—	
Ahlden (Kr. Fallingbostel) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	11.1	1.	15	5	2	
	39	14.5	8.	12	6	—	
	26	10.2	13.	5	5	—	
	12	4.8	26.	6	3	1	
	53	18.5	21.	11	1	2 (1)	
	49	11.1	23.	15	—	—	
	22	5.7	14.	8	—	—	
	57	12.0	3.	11	—	—	
	78	24.5	23.	11	—	—	
	40	8.4	16.	13	2	—	
	8	4.2	2.	4	1	—	
	52	11.0	4.	13	12	2	
	491	24.5	23./9.	124	35	7 (1)	
Dorfmark (Kr. Fallingbostel) H = 54* Meter. h_r = 1 Meter.							
	59	12.4	28.	12	3	—	
	48	15.0	1.	13	4	—	
	40	12.2	29.	8	7	—	
	14	4.3	23.	7	1	3	
	52	15.8	20.	10	2	1	
	78	23.5	24.	12	—	—	
	34	5.7	4.	11	—	—	
	56	13.2	31.	9	—	—	
	62	19.6	18.	12	—	—	
	57	10.3	16.	12	2	—	
	11	6.4	2.	3	2	—	
	57	7.8	6.	14	13	—	
	568	23.5	24./6.	123	34	4	
Walsrode (Kr. Fallingbostel) H = 32* Meter. h_r = 1 Meter.							
	48	*6.5*	2.	*14*	5	—	
					4	1	
	28	13.4?	5.	4	3	1	
	28	6.7	27.	7	1	1 (1)	
	33?	12.4	21.	6?	—	(1)	
	54?	8.3	23.	13	—	—	
	62	12.0	17.	12	—	—	
	48	11.3	16.	14	1	—	
	15	4.2	2.	7	—	—	
	63	10.3	6.	12	8	—	
Hützel (Kr. Soltau) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
	84	15.9	1.	17	7		
	55	10.2	18.	13	5		
	41	15.2	29.	7	5		
	14	6.4	26.	6	1		
	35	11.2	21.	7	—		
	109	15.6	24.	14	—		
	51	15.4	4.	10	—		
	53	10.5	10.	10	—		
	46	14.4	18.	12	—		
	36	7.4	17.	12	1		
	13	8.2	30.	2	1		
	71	14.5	4.	17	10		
	608	15.9	1./1.	127 [1]	30 [1]		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Soltau (Kr. Soltau) H = 69* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	76	12.5	1.	20	8	—	Januar
Februar .	44	12.8	8.	17	8	6	Februar
März . . .	38	10.2	29.	7	9	—	März
April . . .	17	5.5	26.	8	1	3	April
Mai	50	13.3	21.	10	1	1	Mai
Juni . . .	68	12.4	24.	20	—	(1)	Juni
Juli	27	5.4	19.	11	—	—	Juli
August . .	59	10.6	3.	11	—	—	August
September	59	14.2	18.	15	—	—	September
Oktober .	46	7.0	2.	16	2	—	Oktober
November	10	3.5	30.	5	2	—	November
December	73	10.7	6.	17	13	—	December
Jahr . . .	567	14.2	18./9.	157	44	10 (1)	Jahr
	Hitzacker (Kr. Dannenberg) H = 16 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	68	10.0	1.	18	10	(1)	Januar
Februar .	29	11.3	8.	10	5	—	Februar
März . . .	36	13.8	29.	9	7	—	März
April . . .	24	8.5	26.	7	4	1	April
Mai	37	9.2	21.	12	—	1	Mai
Juni . . .	72	12.1	24.	18	—	—	Juni
Juli	47	12.8	8.	11	—	—	Juli
August . .	67	16.9	2.	13	—	—	August
September	74	19.8	29.	13	—	—	September
Oktober .	59	14.9	18.	13	1	1	Oktober
November	10	4.1	30.	8	2	—	November
December	50	9.0	15.	18	18	—	December
Jahr . . .	573	19.8	29./9.	150	47	3 (1)	Jahr
	Brockwinkel (Landkr. Lüneburg) H = 37 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	9.2	1.	12	5	1	Januar
Februar .	32	12.0	8.	13	4	1	Februar
März . . .	28	8.5	27.	7	4	—	März
April . . .	12	5.2	26.	8	2	2 (2)	April
Mai	34	10.0	20.	11	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	74	15.9	30.	15	—	1 (1)	Juni
Juli	33	7.8	14.	12	—	—	Juli
August . .	48	9.2	2.	13	—	—	August
September	49	12.2	18.	12	—	—	September
Oktober .	53	13.2	16.	14	2	—	Oktober
November	2	0.8	29.	2	2	1	November
December	47	18.9	6.	14	13	—	December
Jahr . . .	447	18.9	6./12.	133	33	8 (4)	Jahr
	Sprengel (Kr. Soltau) H = 116* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	7.5	7.	20	5	—	Januar
Februar .	48	14.2	8.	15	7	4	Februar
März . . .	34	8.1	29.	8	10	—	März
April . . .	13	5.2	26.	7	2	4	April
Mai	50	12.1	3.	13	1	2	Mai
Juni . . .	61	20.5	24.	17	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Dahlenburg (Kr. Bleckede) H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	59	11.1	1.	15	5	1	Januar
Februar .	28	8.7	8.	10	9	—	Februar
März . . .	35	15.3	29.	7	4	—	März
April . . .	16	7.0	26.	7	1	5	April
Mai	40	9.6	21.	10	1	1	Mai
Juni . . .	79	18.5	30.	15	—	—	Juni
Juli	53	12.7	8.	12	—	—	Juli
August . .	64	17.1	2.	12	—	—	August
September	61	18.6	18.	12	—	—	September
Oktober .	48	11.5	11.	11	1	—	Oktober
November	6	2.3	30.	4	1	—	November
December	41	6.4	15.	14	11	—	December
Jahr . . .	530	18.6	18./9.	129[1])	33[1])	7	Jahr
	Egestorf (Kr. Winsen) H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	74	11.0	7.	17	12	—	Januar
Februar .	47	15.2	8.	11	7	—	Februar
März . . .	42	12.1	12.	8	10	—	März
April . . .	12	3.3	26.	8	5	2 (1)	April
Mai	44	9.5	6.	11	1	1	Mai
Juni . . .	103	24.3	24.	17	—	(3)	Juni
Juli	51	9.6	8.	13	—	—	Juli
August . .	44	8.3	26.	11	—	—	August
September	47	8.9	17.	15	—	—	September
Oktober .	68	23.1	11.	15	5	1	Oktober
November	7	3.2	30.	6	2	—	November
December	68	13.5	4.	16	11	1	December
Jahr . . .	607	24.3	24./6.	148	53	5 (4)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bevensen (Kr. Uelzen) H = 30* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	11.3	1.	19	8	(1)	Januar
Februar .	44	11.1	8.	14	6	3	Februar
März . . .	34	13.5	29.	9	6	3	März
April . . .	16	6.1	26.	8	2	(3)	April
Mai	44	10.1	21.	12	—	(2)	Mai
Juni . . .	80	17.3	30.	14	—	—	Juni
Juli	31	7.2	14.	13	—	—	Juli
August . .	45	15.8	31.	13	—	—	August
September	53	17.5	17.	11	—	—	September
Oktober .	40	9.6	18.	13	2	—	Oktober
November	8	4.1	30.	3	2	(1)	November
December	53	10.1	6.	11	6	2	December
Jahr . . .	506	17.5	17./9.	140	32	8 (7)	Jahr
	Amelinghausen (Landkr. Lüneburg) H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	76	19.7	1.	19	9	—	Januar
Februar .	43	13.5	8.	17	11	1	Februar
März . . .	34	11.5	29.	8	9	—	März
April . . .	14	5.5	26.	7	2	(3)	April
Mai	42	10.0	21.	13	2	(1)	Mai
Juni . . .	88	19.0	24.	16	—	—	Juni
Juli	38	12.0	8.	12	—	—	Juli
August . .	55	9.5	10. 26.	10	—	—	August
September	52	9.1	17.	12	—	—	September
Oktober .	48	11.4	11.	14	2	—	Oktober
November	8	3.2	30.	4	2	—	November
December	66	10.1	6.	12	6	—	December
Jahr . . .	564	19.7	1./1.	144	43	1 (4)	Jahr
	Winsen-Stöckte (Kr. Winsen) H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	6.8	1.	19	7	2 (1)	Januar
Februar .	25	14.8	8.	11	6	(2)	Februar
März . . .	25	8.0	28.	7	7	—	März
April . . .	8	3.7	26.	7	1	(4)	April
Mai	31	11.8	21.	12	1	(2)	Mai
Juni . . .	85	16.7	25.	16	—	—	Juni
Juli	48	16.0	1.	12	—	—	Juli
August . .	32	7.4	30.	10	—	—	August
September	42	8.4	21.	12	—	—	September
Oktober .	58	15.8	16.	14	1	—	Oktober
November	3	1.3	3.	4	1	—	November
December	55	16.5	4.	19	15	—	December
Jahr . . .	461	16.7	25./6.	143	39	2 (9)	Jahr
	Woltersdorf (Kr. Lüchow) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	13.5	1.	15	6	—	Januar
Februar .	24	11.9	8.	9	8	—	Februar
März . . .	30	13.1	29.	8	5	—	März
April . . .	15	5.5	26.	4	2	(2)	April
Mai	33	7.6	20.	11	1	3	Mai
Juni . . .	66	13.3	24.	18	—	—	Juni
Juli	56	15.1	5.	13	—	—	Juli
August . .	52	16.3	2.	11	—	—	August
September	84	34.0	29.	12	—	—	September
Oktober .	42	7.6	16.	14	1	—	Oktober
November	5	3.0	15.	5	2	1	November
December	41	6.7	15.	10	8	1	December
Jahr . . .	506	34.0	29./9.	130	33	5 (2)	Jahr
	Artlenburg (Landkr. Lüneburg) H = 9 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	89	17.4	6.	19	10	2	Januar
Februar .	32	13.0	8.	14	6	2	Februar
März . . .	37	9.3	28.	8	6	—	März
April . . .	14	4.3	26.	9	1	2	April
Mai	47	11.0	21.	13	—	2	Mai
Juni . . .	76	11.7	24.	18	—	—	Juni
Juli	42	8.9	14.	13	—	—	Juli
August . .	51	8.5	10.	14	—	—	August
September	51	11.4	18.	15	—	—	September
Oktober .	50	13.5	16.	11	—	—	Oktober
November	7	2.2	4.	5	2	1	November
December	60	14.2	4.	18	8	—	December
Jahr . . .	556	17.4	6./1.	157	33	9	Jahr
	Harburg (Stadtkr. Harburg) H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	99	25.7	7.	16	9	(1)	Januar
Februar .	33	12.2	8.	12	9	(2)	Februar
März . . .	35	15.3	13.	5	4	—	März
April . . .	11	9.4	26.	3	1	(2)	April
Mai	41	6.8	21.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	8.6	24.	16	—	—	Juni
Juli	27	5.8	14.	13	—	—	Juli
August . .	31	8.2	31.	8	—	—	August
September	30	11.3	22.	6	—	—	September
Oktober .	51	10.0	11.	13	2	(1)	Oktober
November	6	2.4	4.	4	1	1	November
December	51	18.3	6.	12	10	1	December
Jahr . . .	457	25.7	7./1.	121[1])	36	2 (7)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Jesteburg (Landkr. Harburg)	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	88	18.5	1.	17	6	(1)	Januar
Februar .	45	13.1	6.	10	4	(1)	Februar
März . . .	44	10.3	29.	12	10	1	März
April . . .	11	3.2	29.	7	—	(2)	April
Mai	55	10.2	19.	10	2	(1)	Mai
Juni . . .	48	10.4	11.	10	—	(1)	Juni
Juli	33	15.4	14.	8	—	(2)	Juli
August . .	51	11.2	5.	12	—	—	August
September	43	6.4	2.	13	—	—	September
Oktober .	40	7.8	7.	12	1	—	Oktober
November	5	1.2	30.	4	5	2 (1)	November
December	64	9.3	12.	20	17	3 (1)	December
Jahr . . .	527	18.5	1./1.	135	45	6 (10)	Jahr
Harsefeld (Kr. Stade)	H = 28* Meter.			h_r = 1 Meter.			
	31.0	16. 10.					
Januar . .	91	16.5	6.	20	12	2	Januar
Februar .	50	16.5	8.	11	10	—	Februar
März . . .	34	12.2	2.	8	10	1	März
April . . .	19	5.0	26.	8	1	1	April
Mai	45	9.0	21.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	79	27.0	24.	14	—	(1)	Juni
Juli	43	16.5	14.	9	—	—	Juli
August . .	49	12.0	3.	9	—	—	August
September	55	13.5	21.	9	—	—	September
Oktober .	85	31.0	16.	12	1	—	Oktober
November	14	7.0	4.	4	1	1	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Stotel (Kr. Geestemünde)	H = 6 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	89	18.6	1.	16	7		Januar
Februar .	41	8.6	6.	12	2		Februar
März . . .	37	11.5	28.	7	4		März
April . . .	26	6.8	29.	8	—		April
Mai	52	10.0	27.	12	1		Mai
Juni . . .	85	26.0	24.	13	—		Juni
Juli	59	10.5	16.	10	—		Juli
August . .	45	12.5	29.	10	—		August
September	61	11.1	21.	12	—		September
Oktober .	95	30.0	11.	13	—		Oktober
November	50	31.4	2.	6	1		November
December	75	21.6	4.	10	7		December
Jahr . . .	715	31.4	2./11.	129[1]	22[1]		Jahr
Moisburg (Landkr. Harburg)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	90	17.0	7.	19	8	—	Januar
Februar .	53	16.9	8.	17	9	3	Februar
März . . .	32	10.9	12.	5	6	—	März
April . . .	15	5.6	26.	6	—	6	April
Mai	52	12.7	21.	14	1	3 (1)	Mai
Juni . . .	77	28.0	24.	13	—	1	Juni
Juli	56	15.5	15.	16	—	—	Juli
August . .	42	12.5	3.	11	—	—	August
September	48	13.8	21.	17	—	—	September
Oktober .	81	22.8	17.	14	1	—	Oktober
November	10	3.1	4.	6	1	1	November
December	68	10.1	4.	19	12	4	December
Jahr . . .	624	28.0	24./6.	157	38	18 (1)	Jahr
Drochtersen (Kr. Kehdingen)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	90			18	9	1	
	37	8.3	8.	16	8	1	
	31	11.6	28.	6	9	1	
	20			9	1	1 (1)	
	51	11.5	21.	15	—	2	
	81	26.5	24.	15	—	2	
	34	13.3	14.	14	—	—	
	70	15.1	10.	15	—	—	
	61	14.5	21.	16	—	—	
	92	27.7	16.	19	—	—	
	23	12.9	2.	6	1	1	
	65	14.2	4.	19	10	1	
	655	27.7	16./10.	168	38	10 (1)	
Uthlede (Kr. Geestemünde)	H = 2* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	12.2	6.	18	9	1	Januar
Februar .	43	14.4	8.	11	7	2	Februar
März . . .	27	7.0	28.	8	9	—	März
April . . .	28	6.5	29.	10	—	3	April
Mai	47	11.2	21.	14	1	1	Mai
Juni . . .	87	36.8	24.	16	—	—	Juni
Juli	35	9.1	14.	14	—	—	Juli
August . .	37	7.9	10.	14	—	—	August
September	68	23.2	9.	13	—	—	September
Oktober .	108	41.6	11.	20	1	—	Oktober
November	49	26.2	2.	7	2	2	November
December	68	16.0	4.	19	14	—	December
Jahr . . .	663	41.6	11./10.	164	43	9	Jahr
Tostedt (Landkr. Harburg)	H = 62* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	77	11.2	1.	15	10	1 (1)	Januar
Februar .	27	5.2	6.	10	10	—	Februar
März . . .	21	7.2	13.	5	9	(1)	März
April . . .	16	4.5	26.	5	2	4	April
Mai	62	9.2	21.	13	2	2 (2)	Mai
Juni . . .	86	14.6	13.	13	—	—	Juni
Juli	38	5.3	1. 4.	11	—	—	Juli
August . .	32	6.5	5. 31.	7	—	—	August
September	47	8.4	28.	11	—	—	September
Oktober .	87	15.4	11.	15	1	—	Oktober
November	11	5.3	2.	3	1	1	November
December	44	6.5	13.	10	11	—	December
Jahr . . .	548	15.4	11./10.	118[1]	46	8 (4)	Jahr
Dorum-Alsum (Kr. Lehe)	H = 6 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	85	26.3	6.	18	7	3	Januar
Februar .	29	12.2	8.	11	4	—	Februar
März . . .	32	9.0	28.	10	7	—	März
April . . .	28	9.2	26.	7	—	—	April
Mai	40	10.2	21.	12	1	1	Mai
Juni . . .	87	42.1	24.	16	—	(1)	Juni
Juli	38	8.0	14.	8	—	—	Juli
August . .	52	21.1	29.	9	—	—	August
September	57	12.2	17.	13	—	—	September
Oktober .	87	24.5	16.	15	—	—	Oktober
November	52	28.1	2.	5	—	—	November
December	68	13.0	2.	15	8	—	December
Jahr . . .	655	42.1	24./6.	139[1]	27[1]	4 (1)	Jahr
Lilienthal (Kr. Osterholz)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	7.7	28.	20	9	2	Januar
Februar .	28	12.6	8.	13	7	7	Februar
März . . .	25	8.8	29.	7	11	1	März
April . . .	19	4.1	29.	10	1	4	April
Mai	49	9.6	21.	13	1	5	Mai
Juni . . .	89	29.0	24.	18	—	1	Juni
Juli	49	13.2	7.	9	—	—	Juli
August . .	42	10.6	24.	16	—	—	August
September	52	13.5	21.	14	—	—	September
Oktober .	70	28.9	11.	15	1	(1)	Oktober
November	20	8.4	2.	9	1	1	November
December	50	13.5	4.	14	15	—	December
Jahr . . .	549	29.0	24./6.	158	46	21 (1)	Jahr
Estebrügge (Kr. Jork)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	77	12.4	6.	19	10	2	Januar
Februar .	55	14.1	8.	16	9	1	Februar
März . . .	27	8.0	28.	6	9	—	März
April . . .	19	6.6	26.	8	—	4	April
Mai	52	13.3	21.	14	1	—	Mai
Juni . . .	80	20.9	24.	17	—	(1)	Juni
Juli							Juli
August . .	73	15.6	24.	14	—	(1)	August
September	51	12.8	21.	13	—	(1)	September
Oktober .	87	33.4	16.	13	1	—	Oktober
November	14	6.0	4.	5	3	1	November
December	52	12.6	4.	16	12	—	December
Jahr . . .		33.4	16./10.				Jahr
Köhlen (Kr. Lehe)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
	64	14.1	6.	18	9	—	
	44	17.3	8.	10	9	—	
	23	11.2	28.	6	10	—	
	23	7.3	17.	8	—	2	
	50	13.0	21.	14	1	—	
	65	21.7	24.	15	—	(1)	
	50	25.0	14.	12	—	—	
	66	21.5	24.	16	—	—	
	77	22.8	9.	17	—	—	
	76	21.4	11.	16	—	—	
	37	21.6	2.	8	1	—	
	63	12.5	2.	16	10	1	
	638	25.0	14./7.	158	40	3 (1)	
Scharmbeck (Kr. Osterholz)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
	78	15.4	7.	21	12	1	
	44	14.0	8.	12	7	2	
	22	6.0	13.	7	6	—	
	33	5.7	24.	11	—	2	
	56	12.5	21.	15	2	1	
	23	11.5	14.	6	—	—	
	32	15.5	24.	8	—	—	
	74	18.2	9.	15	—	—	
	92	25.0	11.	15	1	—	
	26	12.2	2.	11	1	1	
	88	18.3	4.	19	16	—	

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Blumenthal (Kr. Blumenthal)	H = ? Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	78	16.0	7.	17	11	—	Januar
Februar .	45	15.0	8.	13	11	3	Februar
März . . .	28	7.3	13.	9	8	—	März
April . . .	25	5.2	17. 29.	11	2	2	April
Mai . . .	54	9.5	21.	12	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	77	33.9	24.	15	—	—	Juni
Juli	39	10.9	14.	12	—	—	Juli
August . .	39	8.4	2.	16	—	—	August
September	62	15.2	9.	12	—	—	September
Oktober .	97	29.3	11.	19	1	—	Oktober
November	36	17.1	2.	9	1	—	November
December	56	15.2	4.	18	12	1	December
Jahr . . .	636	33.9	24./6.	163	47	7 (1)	Jahr
Rotenburg i. Hann. (Kr. Rotenburg i. Hann.)	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	61	12.0	1.	19	9	1	Januar
Februar .	37	11.8	8.	13	5	3	Februar
März . . .	30	8.1	29.	6	8	—	März
April . . .	20	4.4	26.	9	4	1	April
Mai . . .	51	11.7	21.	11	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	81	33.0	24.	17	—	—	Juni
Juli	34	10.1	8.	12	—	—	Juli
August . .	50	9.1	31.	11	—	—	August
September	56	9.6	21.	15	—	—	September
Oktober .	62	22.1	16.	14	1	—	Oktober
November	14	5.5	2.	6	3	1	November
December	64	13.6	4.	17	14	1	December
Jahr . . .	560	33.0	24./6.	150	45	8 (1)	Jahr
Schöningsdorf (Kr. Meppen)	H = 22 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	11.7	6.	17	11	1	Januar
Februar .	29	4.8	27.	13	8	5	Februar
März . . .	19	4.5	28.	9	11	1	März
April . . .	24	9.8	29.	8	2	3	April
Mai . . .	54	11.5	20.	14	1	4	Mai
Juni . . .	103	31.9	24.	16	—	1 (1)	Juni
Juli	51	13.6	14.	12	—	—	Juli
August . .	54	14.4	2.	14	—	—	August
September	132	26.4	9.	18	—	—	September
Oktober .	81	19.0	24.	18	1	—	Oktober
November	49	26.4	2.	12	1	—	November
December	83	21.3	4.	19	11	2	December
Jahr . . .	737	31.9	24./6.	170	46	17 (1)	Jahr
Achim (Kr. Achim)	H = 18 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	61	12.8	1.	17	11	(1)	Januar
Februar .	34	13.0	8.	13	9	5 (2)	Februar
März . . .	32	8.5	29.	8	11	—	März
April . . .	15	3.9	17. 26.	7	3	(6)	April
Mai	42	9.8	21.	12	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	96	25.5	24.	19	—	(2)	Juni
Juli	26	7.3	14.	12	—	—	Juli
August . .	50	11.3	31.	15	—	—	August
September	50	10.1	17.	12	—	—	September
Oktober .	43	8.9	15.	15	1	—	Oktober
November	13	5.4	2.	7	1	1 (1)	November
December	55	15.0	4.	17	20	3	December
Jahr . . .	517	25.5	24./6.	154	57	11 (13)	Jahr
Visselhövede (Kr. Rotenburg i. Hann.)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	73	12.2	1.	18	4	1	Januar
Februar .	44	14.0	8.	15	2	(1)	Februar
März . . .	31	9.3	28.	5	3	—	März
April . . .	16	3.8	17.	9	—	2	April
Mai	45	12.5	21.	11	1	1	Mai
Juni . . .	76	18.0	24.	17	—	—	Juni
Juli	29	8.9	16.	9	—	—	Juli
August . .	66	14.2	31.	13	—	—	August
September	64	12.6	9.	13	—	—	September
Oktober .	54	11.1	16.	16	—	(1)	Oktober
November	11	3.6	30.	5	2	—	November
December	74	14.4	4.	16	8	1	December
Jahr . . .	583	18.0	24./6.	147	20[1]	5 (2)	Jahr
Lathen (Kr. Aschendorf)	H = 12* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	13.2	7.	20	8	1	Januar
Februar .	40	10.7	8.	14	11	2	Februar
März . . .	29	6.3	13.	10	11	—	März
April . . .	21	8.0	29.	8	—	3	April
Mai	48	11.0	17.	14	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	84	28.9	24.	16	—	—	Juni
Juli	50	15.2	14.	11	—	—	Juli
August . .	58	13.8	29.	16	—	—	August
September	104	23.2	21.	15	—	—	September
Oktober .	73	11.7	2.	19	1	—	Oktober
November	48	23.6	2.	8	1	(1)	November
December	64	16.0	4.	18	11	—	December
Jahr . . .	679	28.9	24./6.	169	43	8 (2)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Otterstedt (Kr. Achim)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	59	10.0	7.	16	5	—	Januar
Februar .	34	12.4	8.	13	7	(1)	Februar
März . . .	30	9.0	12.	7	7	—	März
April . . .	17	6.5	17.	5	2	(2)	April
Mai	45	10.0	3.	10	1	—	Mai
Juni . . .	68	26.2	24.	11	—	—	Juni
Juli	44	10.2	1.	10	—	—	Juli
August . .	45	8.6	3.	12	—	—	August
September	41	8.9	18.	10	—	—	September
Oktober .	45	14.9	11.	13	1	—	Oktober
November	16	5.7	2.	6	1	—	November
December	66	14.9	4.	16	12	—	December
Jahr . . .	510	26.2	24./6.	129[1])	36[1])	(3)	Jahr
Hepstedt (Kr. Zeven)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	17.7	7.	15	6	—	Januar
Februar .	36	12.6	8.	8	4	(1)	Februar
März . . .	22	6.1	29.	5	6	—	März
April . . .	23	8.1	17.	7	—	—	April
Mai	50	11.2	3.	11	1	—	Mai
Juni . . .	96	39.5	24.	16	—	—	Juni
Juli	34	17.6	14.	11	—	—	Juli
August . .	49	10.3	3.	14	—	—	August
September	60	16.3	21.	12	—	—	September
Oktober .	70	30.5	11.	13	1	—	Oktober
November	18	8.2	2.	4	—	—	November
December	62	17.0	4.	13	8	—	December
Jahr . . .	584	39.5	24./6.	129[1])	26[1])	(1)	Jahr
Börger (Kr. Hümmling)	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	69	15.6	7.	11	4	—	Januar
Februar .	30	12.5	8.	7	6	—	Februar
März . . .	31	9.4	13.	8	6	—	März
April . . .	12	4.5	16.	5	—	—	April
Mai	52	12.8	21.	13	1	(2)	Mai
Juni . . .	84	27.4	24.	11	—	—	Juni
Juli	43	23.5	14.	7	—	—	Juli
August . .	57	14.1	2.	12	—	—	August
September	86	20.1	18.	11	—	—	September
Oktober .	71	11.8	2.	16	1	—	Oktober
November	48	23.1	2.	6	1	—	November
December	71	17.4	3.	13	6	—	December
Jahr . . .	654	27.4	24./6.	120[1])	25[1])	(2)	Jahr

[1]) Zu klein. [1]) Zu klein. [1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Fintel (Kr. Rotenburg i. Hann.)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	76	18.6	1.	19	8	2	Januar
Februar .	42	16.0	8.	13	8	—	Februar
März . . .	26	8.4	28.	7	8	1	März
April . . .	16	3.8	26.	8	3	3	April
Mai . . .	51	11.9	6.	14	1	—	Mai
Juni . . .	82	28.4	24.	16	—	—	Juni
Juli	26	9.4	8.	11	—	—	Juli
August . .	46	11.9	31.	13	—	—	August
September	51	12.3	21.	17	—	—	September
Oktober .	62	20.4	11.	17	1	—	Oktober
November	8	2.1	4.	6	2	2	November
December	65	10.4	6.	20	15	2	December
Jahr . . .	551	28.4	24. 6.	161	46	10	Jahr
Haselünne (Kr. Meppen)	H = 20* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	88	13.1	1.	22	7	—	Januar
Februar .	57	9.8	6.	18	7	(1)	Februar
März . . .	46	9.3	12.	11	8	—	März
April . . .	22	7.0	26.	10	1	2	April
Mai . . .	50	8.7	21.	15	2	2 (1)	Mai
Juni . . .	93	22.7	24.	14	—	(1)	Juni
Juli	58	26.5	14.	12	—	—	Juli
August . .	52	12.5	20.	11	—	—	August
September	67	18.7	17.	10	—	—	September
Oktober .	58	12.3	2.	15	1	—	Oktober
November	49	15.2	2.	10	1	1	November
December	89	19.6	4.	19	12	2	December
Jahr . . .	729	26.5	14./7.	167	39	7 (3)	Jahr
Werlte (Kr. Hümmling)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	67	15.4	7.	18	7	1	Januar
Februar .	43	8.4	8.	18	8	1	Februar
März . . .	30	8.4	29.	10	8	—	März
April . . .	17	5.0	26.	10	—	3	April
Mai . . .	61	12.7	21.	13	1	2	Mai
Juni . . .	85	25.8	24.	15	—	—	Juni
Juli	48	11.4	14.	11	—	—	Juli
August . .	61	15.9	21.	11	—	(1)	August
September	84	25.9	17.	15	—	—	September
Oktober .	80	11.3	1.	21	1	1	Oktober
November	47	26.4	2.	10	1	—	November
December	69	16.4	4.	17	10	—	December
Jahr . . .	692	26.4	2./11.	169	36	8	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. **Hannover** (Reg. Bez. Osnabrück) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Emsbüren (Kr. Lingen) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	75	17.0	1.	18	9	1
Februar	32	5.2	20.	14	8	1
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						
Schapen (Kr. Lingen) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	65	9.2	8.	21	11	—
Februar	30	7.3	8.	15	6	4
März	47	8.2	13.	11	7	—
April	22	5.8	26.	9	2	7
Mai	42	8.9	20.	13	1	3
Juni	87	16.3	12.	17	—	2
Juli	44	18.3	14.	11	—	—
August	55	12.2	10.	13	—	—
September	63	15.5	23.	15	—	—
Oktober	55	13.0	24.	13	1	2
November	38	19.5	2.	7	1	1
December	60	22.7	4.	13	12	2
Jahr	608	22.7	4./12.	158	41	21
Gildehaus (Kr. Grafschaft Bentheim) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	61	12.2	28.	10	5	—
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						
Neuenhaus (Kr. Grafschaft Bentheim) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	59	9.6	1.	23	9	1
Februar	26	6.2	8.	11	5	4
März	41	9.4	29.	10	11	—
April	23	9.4	29.	7	—	1
Mai	45	9.7	20.	16	2	—
Juni	74	21.3	24.	13	—	—
Juli	33	10.4	6.	9	—	—
August	54	12.5	2. 25.	12	—	—
September	96	17.4	9.	17	—	(1)
Oktober	74	16.2	24.	18	1	—
November	45	20.7	2.	13	—	—
December	59	17.1	4.	12	6	—
Jahr	629	21.3	24./6.	161	34	6 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Uelsen (Kr. Grafschaft Bentheim) H = ? Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar	79	11.2	1.	20	10	1
Februar	34	8.0	8.	13	8	1
März	32	8.5	13.	9	8	1
April	26	10.3	26.	9	—	4
Mai	48	11.3	20.	14	2	1
Juni	85	19.8	24.	13	—	(1)
Juli	33	11.0	6.	10	—	—
August	86	25.5	25.	12	—	—
September	109	20.8	5.	18	—	—
Oktober	82	12.5	24.	19	1	1
November	43	19.9	2.	12	1	1
December	80	22.5	4.	18	9	6
Jahr	737	25.5	25./8.	167	39	16 (1)
Badbergen (Kr. Bersenbrück) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	63	13.3	7.	16	6	—
Februar	38	11.0	8.	10	4	5
März	40	11.0	12.	10	8	—
April	18	6.0	26.	10	1	3
Mai	40	9.5	21.	10	1	1
Juni	78	33.2	24.	15	—	—
Juli	50	34.6	14.	12	—	—
August	66	17.3	2.	13	—	—
September	53	9.0	10.	13	—	—
Oktober						
November						
December						
Jahr						
Bippen (Kr. Bersenbrück) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	68	11.8	1.	21	7	—
Februar	39	11.4	8.	11	5	2
März	38	12.5	29.	6	6	—
April	25	7.5	26.	10	1	3
Mai	42	8.9	21.	13	1	2
Juni	93	26.0	24.	16	—	1
Juli	37	18.0	14.	9	—	—
August	64	21.1	2.	16	—	—
September	82	16.4	23.	17	—	1
Oktober	63	14.8	24.	15	1	—
November	55	23.6	2.	7	1	—
December	68	16.7	4.	18	8	—
Jahr	674	26.0	24./6.	159	30[1])	9
Bramsche (Kr. Bersenbrück) H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	73	10.3	30.	21	10	2
Februar	49	11.2	8.	15	7	3
März	53	12.2	13.	10	8	—
April	19	5.1	26.	10	3	3
Mai	43	11.2	21.	14	2	1
Juni	69	14.5	24.	16	—	—
Juli	28	11.3	14.	9	—	—
August	69	12.4	20.	13	—	(1)
September	69	16.7	23.	12	—	—
Oktober	71	13.2	10.	11	2	(1)
November	53	16.4	7.	8	1	1
December	65	10.9	4.	18	13	3
Jahr	661	16.7	23./9.	157	46	13 (2)

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Settrup (Kr. Bersenbrück) H = 36 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November	51	23.2	2.	10	2	—
December	64	17.8	4.	14	10	—
Jahr						
Ueffeln (Kr. Bersenbrück) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	85	26.4	24.	17	—	—
Juli	34	10.1	14.	7	—	—
August	45	12.6	10.	13	—	1
September	79	15.4	10.	17	—	—
Oktober						
November						
December						
Jahr						
Herringhausen (Kr. Wittlage) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	65	11.0	1.	21	9	(1)
Februar	53	11.9	8.	15	5	—
März	45	13.9	29.	9	6	—
April	24	4.8	26.	10	—	4
Mai	57	17.2	21.	13	1	—
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						
Melle (Kr. Melle) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	64	15.9	1.	19	8	1
Februar	41	9.7	20.	11	7	3
März	34	13.1	29.	10	7	—
April	26	5.3	26.	10	2	2
Mai	35	13.6	21.	11	1	1
Juni	74	15.9	24.	12	—	(1)
Juli	49	20.7	14.	10	—	—
August	55	23.7	31.	13	—	—
September	68	20.9	17.	17	—	—
Oktober	55	13.2	2.	17	1	—
November	23	7.4	7.	11	2	—
December	63	13.1	4.	19	12	—
Jahr	587	23.7	31./8.	160	40	7 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Hannover (Reg. Bez. Osnabrück und Aurich) Westfalen (Reg. Bez. Münster) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hankenberg (Kr. Iburg)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .	55	13.1	7.	16	10	2
März . . .	48	14.3	2.	11	9	1
April . . .	21	5.8	26.	11	5	3
Mai	46	20.5	21.	13	2	1
Juni . . .	75	17.3	24.	17	—	—
Juli	46	12.0	14.	11	—	—
August . .	53	10.7	31.	12	—	—
September	85	17.3	17.	17	—	—
Oktober .	61	10.5	2.	19	2	—
November	35	14.0	7.	9	3	—
December	84	17.5	4.	21	13	1
Jahr . . .						
Iburg (Kr. Iburg)	H = 126 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	32	14.1	1.			
Februar .	60	14.8	3.			
März . . .	16	6.3	2.			
April . . .	24	7.0	26.			
Mai	50	17.5	21.			
Juni . . .	77	17.2	23.			
Juli	78	33.3	15.			
August . .	65	14.3	8.			
September	114	24.8	23.			
Oktober .	55	14.1	2.			
November	33	17.6	7.			
December	41	11.7	16.			
Jahr . . .	645	33.3	15./7.			
Nessmersiel (Kr. Norden)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	96	24.1	6.	17	10	2 (1)
Februar .	39	18.2	8.	12	8	3
März . . .	27	7.0	28.	9	10	1
April . . .	25	10.7	26.	7	3	3
Mai	54	10.0	21.	14	1	3 (1)
Juni . . .	77	23.5	30.	16	—	—
Juli	63	41.8	14.	9	—	—
August . .	63	35.0	29.	15	—	—
September	65	17.4	21.	17	—	—
Oktober .	136	37.0	16.	26	—	5
November	56	26.2	2.	11	—	1
December	85	14.8	2.	16	11	6
Jahr . . .	786	41.8	14./7.	169	43	24 (2)
Woquard (Landkr. Emden)	H = 2* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	76	19.5	6.	15	7	—
Februar .	26	12.5	8.	8	8	(2)
März . . .	24	9.1	28.	7	8	—
April . . .	33	10.5	26.	9	1	(2)
Mai	41	8.6	3.	12	1	(2)
Juni . . .	95	40.5	24.	11	—	(1)
Juli	33	12.1	14.	9	—	—
August . .	67	28.1	29.	10	—	—
September	44	13.6	3.	10	—	—
Oktober .	115	44.4	11.	19	1	—
November	51	28.5	2.	10	1	(1)
December	78	14.2	2.	14	10	(2)
Jahr . . .	683	44.4	11./10.	134[1]	37[1]	(10)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Marx (Kr. Wittmund)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	63	19.6	6.	9	4	—
Februar .	45	16.3	8.	14	5	(1)
März . . .	24	8.5	28.	9	8	—
April . . .	10	5.0	17.	3	—	—
Mai	47	8.4	3.	15	—	(2)
Juni . . .	91	41.2	24.	10	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Strackholt (Kr. Aurich)	H = 6 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	77	22.8	6.	18	7	—
Februar .	39	13.1	8.	15	8	—
März . . .	25	8.6	28.	7	6	—
April . . .	20	8.7	26.	10	2	2
Mai	41	6.8	21.	13	2	2
Juni . . .	119	56.3	24.	16	—	—
Juli	35	13.9	8.	10	—	—
August . .	47	9.6	29.	13	—	—
September	46	13.0	3.	9	—	—
Oktober .	123	42.9	11.	16	1	—
November	63	30.0	2.	6	1	(1)
December	67	15.0	4.	16	9	1
Jahr . . .	702	56.3	24./6.	149	36	5 (1)
Detern (Kr. Leer)	H = 6 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	19	5.2	14.	6	—	1 (1)
Mai	39	6.0	2.	14	—	4
Juni . . .	117	37.3	24.	18	—	(1)
Juli	49	10.2	14.	11	—	—
August . .	42	7.9	29.	12	—	—
September	82	17.1	14.	16	—	—
Oktober .	125	37.7	11.	18	1	1
November						
December						
Jahr . . .						
Leer (Kr. Leer)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	77	18.0	7.	17	5	2
Februar .	41	14.5	8.	13	6	2
März . . .	29	7.6	13.	9	7	1
April . . .	19	7.0	26.	7	—	3
Mai	43	7.0	21.	13	2	1
Juni . . .	114	41.3	24.	17	—	—
Juli	28	7.7	14.	11	—	—
August . .	51	15.0	29.	13	—	—
September	54	12.7	21.	14	—	—
Oktober .	111	34.4	11.	21	1	—
November	70	42.2	2.	11	—	—
December	68	13.4	4.	17	14	1
Jahr . . .	705	42.2	2./11.	163	35[1]	10

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ditzumer Verlaat (Kr. Weener)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	42	14.8	7.	16	8	2
Februar .	38	12.2	8.	14	14	2 (1
März . . .	26	9.1	28.	9	9	—
April . . .	16	6.5	17.	7	3	7
Mai	38	6.0	21.	14	1	(1)
Juni . . .	92	32.7	24.	17	—	(2)
Juli	42	10.9	14.	11	—	—
August . .	41	16.0	29.	11	—	—
September	54	14.5	21.	14	—	—
Oktober .	95	29.0	11.	18	2	—
November	58	35.6	2.	10	—	—
December	65	11.2	4.	18	10	—
Jahr . . .	607	35.6	2. 11.	159	47	11 (4)
Aldrup (Kr. Tecklenburg)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	90	19.2	1.	15	4	1
Februar .	39	7.8	7.	12	4	1
März . . .	45	11.5	13.	9	5	—
April . . .	27	9.1	26.	10	1	1
Mai	39	14.8	21.	10	1	—
Juni . . .	73	14.4	6.	9	—	—
Juli	35	9.1	9.	6	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	66	12.1	4.	15	8	—
Jahr . . .						
Breischen (Kr. Tecklenburg)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	39	17.6	14.	9	—	—
August . .	46	15.5	10.	7	—	—
September	75	19.2	23.	14	—	—
Oktober .	56	11.1	23.	12	1	—
November	56	20.3	2.	7	1	—
December	63	15.5	4.	13	4	2
Jahr . . .						
Ibbenbüren (Kr. Tecklenburg)	H = 80* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	76	11.9	7.	19		
Februar .	37	5.7	8.	17		
März . . .	56	13.2	29.	12		
April . . .	21	6.4	26.	9		
Mai	40	18.0	21.	10		
Juni . . .	73	14.2	23.	12		
Juli	47	20.0	13.	10		
August . .	48	10.3	10.	10		
September	104	18.7	23.	15		
Oktober .	50	10.6	24.	10		
November	46	15.7	7.	8		
December	61	11.6	9.	15		
Jahr . . .	659	20.0	13./7.	147		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

Schale (Kr. Tecklenburg)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	71	11.8	1.	21	11	—
Februar .	40	8.5	8.	14	3	(2)
März . . .	40	8.3	27.	11	6	—
April . . .	15	4.7	28.	9	—	—
Mai	45	9.0	20.	13	2	—
Juni . . .	82	17.2	24.	15	—	(1)
Juli	43	24.2	14.	10	—	—
August . .	41	13.2	10.	9	—	—
September	54	9.8	23.	13	—	—
Oktober .	56	13.8	24.	13	1	—
November	52	23.2	2.	9	1	—
December	68	10.9	4.	17	9	—
Jahr . . .	607	24.2	14./7.	154	33	(3)

Tecklenburg (Kr. Tecklenburg)

H = 235* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .	36	6.5	27.			
März . . .	70?	37.7?	13.			
April . . .	17	5.6	22.			
Mai	34	14.2	21.			
Juni . . .	57	10.3	13.			
Juli . . .	46	14.4	15.			
August . .	51	9.6	2.			
September	104	22.9	17. 23.			
Oktober .	44	8.0	24.			
November	49	17.9	7.			
December	53	22.0	16.			
Jahr . . .						

Westerkappeln (Kr. Tecklenburg)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	78	14.5	1.	19	10	2
Februar .	41	10.3	8.	13	8	7
März . . .	47	12.0	29.	9	10	—
April . . .	21	4.6	26.	10	5	4
Mai	42	17.9	21.	11	1	2
Juni . . .	60	10.5	24.	13	—	—
Juli	27	6.7	15.	11	—	—
August . .	49	10.1	10.	11	—	(1)
September	81	16.8	23.	15	—	—
Oktober .	51	12.9	24.	14	1	—
November	49	16.3	2.	8	1	—
December	62	12.8	4.	18	11	2
Jahr . . .	608	17.9	21./5.	152	47	17 (1)

Marienfeld (Kr. Warendorf)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	75	10.8	30.	22	12	1
Februar .	47	14.4	8.	14	13	2
März . . .	40	12.2	13.	10	8	1
April . . .	20	4.8	26.	11	4	2
Mai	43	11.9	21.	12	2	1
Juni . . .	60	11.4	23.	14	—	—
Juli	23	4.2	15. 31.	11	—	—
August . .	42	12.0	24.	10	—	(1)
September	82	34.4	23.	15	—	—
Oktober .	58	11.4	2.	14	2	2
November	27	8.4	3.	7	2	1
December	57	8.7	2.	20	11	1
Jahr . . .	574	34.4	23. 9.	160	54	11 (1)

Warendorf (Kr. Warendorf)

H = 50* Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	46	8.4	29.	11?	3?	—
Februar .	52	11.1	8.	12	2?	—
März . . .	43	10.8	2.	8	7	—
April . . .	20	6.0	25.	9	9	2
Mai	34	9.0	22.	10	1	1
Juni . . .	69	21.0	23.	17	—	—
Juli	16	8.0	7.	9	—	—
August . .	44	9.2	23.	9	—	(1)
September	88	12.5	20.	16	—	—
Oktober .	61	14.0	2.	14	2	—
November	38	12.0	7.	9	4	1 (1)
December	66	9.8	2.	20	14	—
Jahr . . .	577	21.0	23./6.	144?	42?	4 (2)

Beckum (Kr. Beckum)

H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	83	8.4	2.	22	9	—
Februar .	54	14.5	8.	15	8	3
März . . .	49	14.1	29.	11	6	—
April . . .	24	7.9	26.	10	1	—
Mai	43	11.8	21.	13	1	1
Juni . . .	66	11.2	24.	14	—	—
Juli	56	25.2	31.	11	—	—
August . .	41	10.7	2.	10	—	—
September	58	12.3	22.	15	—	—
Oktober .	76	17.1	2.	13	1	1
November	31	12.1	2.	7	2	—
December	54	10.9	2.	18	8	1
Jahr . . .	635	25.2	31. 7.	159	36	6

Wadersloh (Kr. Beckum)

H = 134 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	69	8.4	30.	21	7	1 (1)
Februar .	54	14.1	8.	14	7	5
März . . .	37	16.7	29.	12	8	—
April . . .	21	5.7	15.	8	2	(1)
Mai	31	10.9	21.	11	1	3
Juni . . .	52	9.5	24.	13	—	—
Juli	45	20.2	14.	11	—	(1)
August . .	32	5.3	8.	10	—	—
September	66	23.2	23.	12	—	—
Oktober .	58	11.8	24.	17	2	—
November	23	8.6	2.	9	1	—
December	50	8.3	2.	16	12	4
Jahr . . .	538	23.2	23./9.	154	40	13 (3)

Drensteinfurt (Kr. Lüdinghausen)

H = 64* Meter. h_r = 0.8 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	15	5.5	26.	7	1	1
Mai	40	14.1	21.	12	1	1
Juni . . .	81	17.8	23.	11	—	—
Juli	52	26.5	31.	10	—	—
August . .	47	7.6	20.	11	—	—
September	98	24.4	10.	15	—	—
Oktober .	74	16.5	2.	15	1	—
November	21	16.0	2.	6	—	1
December	42	10.8	2.	11	4	2

Holthausen (Kr. Lüdinghausen)

H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	58	11.1	31.	20	8	—
Februar .	47	14.0	8.	13	4	1
März . . .	26	11.0	29.	7	8	—
April . . .	26	6.3	26.	9	—	1
Mai	44	12.3	21.	13	1	2
Juni . . .	66	20.5	24.	14	—	—
Juli	19	5.3	18.	9	—	—
August . .	54	14.6	20.	12	—	—
September	107	30.1	9.	14	—	—
Oktober .	71	18.4	2.	14	1	(1)
November	34	15.6	2.	5	—	1
December	51	13.2	2.	14	5	—
Jahr . . .	603	30.1	9./9.	144	27[1])	5 (1)

1) Zu klein.

Lüdinghausen (Kr. Lüdinghausen)

H = 52* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	57	12.1	1.	17	9	2
Februar .	43	9.6	8.	14	7	5
März . . .	31	13.6	29.	9	11	1
April . . .	17	3.4	17.	11	3	2
Mai	31	6.9	18.	12	2	1
Juni . . .	84	23.5	23.	13	—	—
Juli	31	7.2	31.	11	—	—
August . .	49	13.8	8.	11	—	(1)
September	97	24.9	10.	17	—	—
Oktober .	65	15.4	24.	18	1	—
November	34	16.6	2.	6	1	1
December	66	13.5	4.	15	9	—
Jahr . . .	605	24.9	10./9.	154	43	12 (1)

Appelhülsen (Landkr. Münster)

H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	*62*			21	10	—
Februar .	40	9.8	8.	17	6	5
März . . .	40	16.1	29.	8	7	—
April . . .	19	4.4	26.	11	3	3
Mai	36	7.0	21.	14	1	1 (1)
Juni . . .	80	17.0	23.	13	—	(1)
Juli	32	8.4	31.	8	—	—
August . .	52	9.5	20.	13	—	(1)
September	124	27.6	17.	16	—	(1)
Oktober .	57	11.9	24.	17	2	1
November	37	16.0	2.	7	1	1
December	70	17.4	4.	17	13	1
Jahr . . .	*649*	27.6	17./9.	162	43	12 (4)

Saerbeck (Landkr. Münster)

H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	61	12.8	1.	21	7	2
Februar .	36	7.5	8.	14	5	1
März . . .	46	10.1	29.	11	7	—
April . . .	24	7.2	27.	11	1	2
Mai	36	12.4	21.	11	1	1
Juni . . .	69	13.7	6.	12	—	1
Juli	22	5.3	7.	10	—	—
August . .	47	10.4	2.	11	—	—
September	121	23.0	10.	17	—	—
Oktober .	48	7.1	15.	14	—	—
November	45	18.1	2.	9	1	1
December	51	10.9	4.	15	8	1
Jahr . . .	606	23.0	10./9.	156	30	9

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	17.0	1.	20	11	1 (2)	Januar
Februar .	36	7.8	8.	13	7	(3)	Februar
März . . .	44	19.5	29.	9	11	—	März
April . . .	15	7.4	26.	7	2	(1)	April
Mai	35	9.7	20.	12	4	(5)	Mai
Juni . . .	64	9.8	23.	13	–	(1)	Juni
Juli	36	10.0	8.	9	—	—	Juli
August . .	50	12.5	10.	9	—	—	August
September	66	10.1	17.	14	—	—	September
Oktober .	55	14.5	24.	14	1	—	Oktober
November	41	13.0	7.	8	1	—	November
December	63	8.1	4.	21	10	—	December
Jahr . . .	569	19.5	29./3.	149	47	1 (12)	Jahr
Horstmar (Kr. Steinfurt) H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	45	10.0	8.				Februar
März . . .							März
April . . .	23	6.3	27.				April
Mai	37	8.7	21.				Mai
Juni . . .	82	15.4	6.				Juni
Juli	37	11.1	7.				Juli
August . .	46	12.0	2.				August
September	88	14.4	22.				September
Oktober .	72	10.7	15.				Oktober
November	38	14.6	2.				November
December	61	13.3	13.				December
Jahr . . .							Jahr
Nordwalde (Kr. Steinfurt) H = 70* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	10.4	1.	20	9	2	Januar
Februar .	38	8.6	8.	13	7	3	Februar
März . . .	46	10.7	29.	10	6	1	März
April . . .	20	5.8	26.	10	3	—	April
Mai	35	7.8	21.	14	2	1	Mai
Juni . . .	69	13.4	6.	15	—	—	Juni
Juli	36	9.6	15.	10	—	—	Juli
August . .	46	11.0	10.	10	—	—	August
September	102	21.2	10.	15	—	—	September
Oktober .	47	11.1	23.	16	2	—	Oktober
November	42	16.4	2.	10	1	—	November
December	51	13.0	4.	13	5	—	December
Jahr . . .	596	21.2	10./9.	156	35	7	Jahr
Rheine (Kr. Steinfurt) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	100	20.2	1.				Januar
Februar .	35	9.4	8.				Februar
März . . .	52	17.0	13.				März
April . . .	17	4.9	24.				April
Mai	46	11.8	20.				Mai
Juni	78	25.6	24.				Juni
Juli	52	31.1	14.				Juli
August . .	36	17.6	2.				August
September	86	15.5	22.				September
Oktober .	49	11.3	24.				Oktober
November	33	9.4	7.				November
December	63	12.6	1.				December
Jahr . . .	647	31.1	14./7.				Jahr
Welbergen (Kr. Steinfurt H = 48* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	15.0	1.	20	7	1 (1)	Januar
Februar .	35	7.5	8.	12	6	1 (1)	Februar
März . . .	37	9.2	1.	10	7	2	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	56	14.4	4.	14	6	1	December
Jahr . . .							Jahr
Billerbeck (Kr. Koesfeld) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	6.3	30.	19	10	1	Januar
Februar .	44	11.1	8.	19	7	5	Februar
März . . .	37	13.9	29.	10	8	—	März
April . . .	22	4.9	25.	11	4	1	April
Mai	34	10.2	20.	12	2	3	Mai
Juni . . .	71	15.1	23.	16	—	—	Juni
Juli	31	10.6	14.	7	—	—	Juli
August . .	48	9.4	2.	12	—	—	August
September	108	30.1	17.	14	—	—	September
Oktober .	74	13.5	10.	15	2	—	Oktober
November	42	16.4	2.	11	1	1	November
December	75	15.6	4.	14	10	—	December
Jahr . . .	636	30.1	17./9.	160	44	11	Jahr
Karthaus (Kr. Koesfeld) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	9.3	1.	20	9	2	Januar
Februar .	41	10.5	8.	15	7	4	Februar
März . . .	39	14.2	29.	9	8	—	März
April . . .	20	5.1	26.	13	6	4	April
Mai	38	10.0	21.	13	1	1	Mai
Juni . . .	67	20.3	23.	14	—	1	Juni
Juli	40	12.7	31.	7	—	—	Juli
August . .	49	10.4	2.	13	—	(1)	August
September	91	16.1	9.	15	—	—	September
Oktober .	61	13.1	24.	18	1	(1)	Oktober
November	39	19.8	2.	8	1	—	November
December	61	14.3	4.	15	13	—	December
Jahr . . .	604	20.3	23./6.	160	46	12 (2)	Jahr
Ostendorf (Kr. Koesfeld) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	8.3	1.	19	5	—	Januar
Februar .	46	10.7	8.	16	5	2	Februar
März . . .	29	13.6	29.	7	7	—	März
April . . .	25	6.0	26.	11	4	1	April
Mai	41	13.7	21.	11	1	1	Mai
Juni	78	24.7	23.	14	—	—	Juni
Juli	57	34.9	14.	10	—	(1)	Juli
August . .	50	11.0	2.	11	—	—	August
September	114	20.3	10.	15	—	—	September
Oktober .	70	18.0	24.	15	1	—	Oktober
November	44	19.7	2.	6	1	1	November
December	65	17.8	4.	17	12	—	December
Jahr . . .	675	34.9	14./7.	152	36	5 (1)	Jahr
Gronau in Westfalen (Kr. Ahaus) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	11.7	1.	21	10	2 (1)	Januar
Februar .	34	5.2	27.	13	9	3 (2)	Februar
März . . .	49	11.1	29.	11	8	—	März
April . . .	26	8.6	29.	10	1	(1)	April
Mai	34	10.5	21.	13	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	56	17.0	24.	13	—	—	Juni
Juli	62	15.0	6.	11	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Oeding (Kr. Ahaus) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	11.8	1.				Januar
Februar .	32	8.7	3.				Februar
März . . .	27	8.3	13.				März
April . . .	33	8.7	26.				April
Mai	32	8.1	21.				Mai
Juni . . .	67	9.3	24.				Juni
Juli	49	9.7	6.				Juli
August . .	64	12.3	25.				August
September	106	13.7	10.				September
Oktober .	57	12.4	24.				Oktober
November	30	12.9	2.				November
December	73	13.9	1.				December
Jahr . . .	631	13.9	1./12.				Jahr
Borken in Westfalen (Kr. Borken) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	9.3	28.	19	8	2	Januar
Februar .	50	10.6	8.	15	6	5	Februar
März . . .	43	11.9	29.	10	6	—	März
April . . .	18	5.5	26.	9	2	—	April
Mai	36	9.8	21.	14	1	1	Mai
Juni . . .	61	20.6	23.	13	—	—	Juni
Juli	39	9.2	15.	11	—	—	Juli
August . .	49	9.2	2.	13	—	—	August
September	122	20.9	22.	15	—	—	September
Oktober .	66	13.7	24.	15	1	—	Oktober
November	40	15.5	2.	7	1	1	November
December	78	18.2	4.	20	11	2	December
Jahr . . .	663	20.9	22./9.	161	36	11	Jahr
Hemden (Kr. Borken) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	89	21.4	24.	17	—	—	Juni
Juli	51	10.3	20.	13	—	—	Juli
August . .	75	19.2	2.	12	—	—	August
September	145	34.4	22.	17	—	—	September
Oktober .	72	15.6	24.	18	1	(1)	Oktober
November	32	15.5	2.	8	1	1	November
December	62	17.5	4.	17	11	1	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Maria Veen (Kr. Borken) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	12.9	1.	22	11	2	Januar
Februar .	40	10.0	8.	14	6	3	Februar
März . . .	39	12.5	29.	10	6	1	März
April . . .	21	5.4	26.	12	3	2 (1)	April
Mai	45	12.6	21.	12	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	87	32.6	23.	16	—	—	Juni
Juli	37	8.0	18.	8	—	—	Juli
August . .	63	13.1	10.	11	—	—	August
September	114	20.1	22.	15	—	—	September
Oktober .	77	17.3	24.	18	2	1	Oktober
November	45	19.0	2.	10	1	1 (1)	November
December	87	21.1	4.	20	13	3	December
Jahr . . .	728	32.6	23./6.	168	43	14 (3)	Jahr
Hachhausen (Kr. Recklinghausen) — H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
	29	11.5	27.	10	9	—	
	22	7.0	25.	10	1	—	
	45	18.0	21.	8	—	(1)	
	69	18.2	23.	13	—	—	
	56	15.1	31.	10	—	—	
	27	10.9	2.	13	—	—	
	111	45.2	9.	16	—	—	
	74	17.1	24.	17	1	—	
Schlüsselburg (Kr. Minden) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	12.2	1.	18	7	—	Januar
	26	11.0	8.	15	6	4	Februar
	38	10.8	29.	7	4	—	März
	16	5.1	26.	11	2	2	April
	42	12.8	21.	10	2	(1)	Mai
	61	9.5	24.	17	—	—	Juni
	28	7.1	14.	9	—	—	Juli
	49	18.3	10.	10	—	—	August
	74	24.7	23.	15	—	—	September
	24	7.0	25.	11	2	—	Oktober
	15	5.9	2.	5	2	1	November
	47	9.3	16.	17	11	1	December
	475	24.7	23./9.	145	36	8 (1)	Jahr
Bockum (Kr. Recklinghausen) — H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	80	20.8	23.	16	—	—	Juni
Juli	34	7.3	31.	12	—	—	Juli
August . .	39	15.3	2.	12	—	—	August
September	103	34.0	9.	16	—	—	September
Oktober .	77	20.9	24.	18	1	—	Oktober
November	41	16.9	2.	6	2	—	November
December	57	11.7	2.	19	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
Bergkirchen (Kr. Minden) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
	96	22.3	1.				
	52	19.2	8.				
	71	21.3	13.				
	27	12.6	27.				
	60	13.7	22.				
	120	19.1	13.				
Dielingen (Kr. Lübbecke) — H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	10.4	1.	19	9	3	Januar
	40	9.1	8.	14	6	5	Februar
							März
	20	4.6	26.	8	—	1 (3)	April
	32	8.7	21.	11	1	1 (1)	Mai
	87	28.3	24.	14	—	—	Juni
	64	17.5	14.	10	—	(2)	Juli
	43	10.0	10.	12	—	—	August
	65	26.5	17.	15	—	—	September
	49	12.2	2.	10	—	—	Oktober
	33	9.7	7.	8	1	1	November
	47	11.3	16.	16	8	—	December
		28.3	24./6.				Jahr
Bottrop (Kr. Recklinghausen) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	8.1	30.	22	10	—	Januar
Februar .	51	11.3	20.	15	5	1 (4)	Februar
März . . .	30	15.7	29.	5	7	—	März
April . . .	26	5.1	28.	10	3	—	April
Mai	40	9.2	21.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	77	15.8	23.	13	—	—	Juni
Juli	70	28.0	31.	8	—	—	Juli
August . .	55	12.0	2.	10	—	—	August
September	90	17.5	22.	13	—	—	September
Oktober .	60	8.0	2.	17	—	—	Oktober
November	36	14.0	2.	6	—	—	November
December	60	11.6	2.	15	7	(2)	December
Jahr . . .	657	28.0	31./7.	146	33	1 (7)	Jahr
Minden (Kr. Minden) — H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	6.9	7.	21	12	(1)	
	37	7.8	8.	18	12	3	
	40	14.5	29.	11	11	—	
	28	8.1	26.	13	3	2	
	42	18.1	21.	10	—	3	
	74	13.4	6.	20	—	—	
	49	23.8	14.	17	—	—	
	42	6.9	2.	13	—	—	
	42	9.0	17.	8	—	—	
	39	9.5	15.	9	—	—	
	14	3.9	3.	6	2	—	
	52	11.6	16.	23	16	(1)	
	511	23.8	14./7.	169	56	8 (2)	
Levern (Kr. Lübbecke) — H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	9.1	1.				Januar
	30	12.0	13.				Februar
	24	10.1	8.				März
	24	7.4	29.				April
	54	14.0	17.				Mai
	66	8.1	23.				Juni
	46	20.0	13.				Juli
	25	5.5	2.				August
	30	7.4	29.				September
	48	12.5	2.				Oktober
	46	12.8	6.				November
	48	12.8	9.				December
	488	20.0	13./7.				Jahr
Dorsten (Kr. Recklinghausen) — H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	9.6	1.	20	8	3	Januar
Februar .	51	9.3	8.	15	6	2	Februar
März . . .	34	14.3	29.	9	5	—	März
April . . .	24	6.0	26.	13	4	1	April
Mai	43	15.2	21.	12	1	—	Mai
Juni . . .	66	24.0	23.	14	—	—	Juni
Juli	36	11.6	15.	11	—	—	Juli
August . .	45	12.5	2.	15	—	—	August
September	134	24.1	22.	19	—	—	September
Oktober .	79	24.6	24.	20	1	—	Oktober
November	42	16.2	2.	7	1	1	November
December	74	17.2	4.	18	11	1	December
Jahr . . .	690	24.6	24./10.	173	37	8	Jahr
Oeynhausen (Kr. Minden) — H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.							
	72	11.9	1.	20	12	3 (1)	
	49	9.8	8.	18	8	2	
	51	15.1	13.	9	7	—	
	26	6.0	26.	10	4	3 (1)	
	41	12.6	21.	11	1	1 (1)	
	63	11.4	24.	15	—	—	
	47	25.9	14.	8	—	—	
	73	33.8	10.	11	—	—	
	40	9.4	18.	17	—	—	
	39	7.9	16.	16	2	(2)	
	17	4.0	2.	9	2	(1)	
	56	10.6	4.	22	15	2 (1)	
	574	33.8	10./8.	166	51	11 (7)	
Lübbecke (Kr. Lübbecke) — H = 77* Meter. h_r = 1 Meter.							
	61	12.5	6.				Januar
	45	10.0	8.				Februar
	46	16.6	29.				März
	24	8.0	24.				April
	44	14.8	21.				Mai
	61	14.3	23.				Juni
	38	12.5	14.				Juli
	63	17.6	31.				August
	50	19.6	17.				September
	57	18.0	24.				Oktober
	23	7.0	2.				November
	60	16.1	4.				December
	572	19.6	17./9.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Rahden (Kr. Lübbecke)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	9.0	30.	14	5	—
Februar .	37	11.0	8.	13	7	2
März . . .						
April . . .	6	1.7	25.	7	—	1 (1)
Mai	45	8.4	21.	11	2	(1)
Juni	67	14.4	24.	13	—	—
Juli	50	19.5	14.	11	—	—
August . .	38	7.6	26.	9	—	—
September	93	38.5	23.	12	—	—
Oktober .	59	14.9	19.	16	1	3
November	23	9.4	2.	11	—	1
December	39	8.3	15.	21	16	—
Jahr . . .		38.5	23./9.			

Bünde (Kr. Herford)

H = 68* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	25	5.2	25.	11	—	1
Mai	37	17.5	18.	9	1	1
Juni . . .	65	12.5	22.	15	—	—
Juli	48	22.6	13.	7	—	—
August . .	41	14.5	10.	11	—	—
September	74	21.2	5.	12	—	(1)
Oktober .	38	7.5	1.	11	—	—
November	23	7.8	3.	8	1	—
December	58	11.9	3.	16	8	—
Jahr . . .		22.6	13./7.			

Dünne (Kr. Herford)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	9.6	1.	19	8	—
Februar .	44	8.9	8.	15	7	1
März . . .	36	11.2	29.	11	7	—
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Herford (Kr. Herford)

H = 66 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	18.3	1.	15	8	1
Februar .	37	16.5	7.	11	7	1 (2)
März . . .	29	12.3	29.	7	8	—
April . . .	29	7.7	26.	9	3	(1)
Mai	28	10.2	21.	10	1	1 (1)
Juni . . .	63	12.8	24.	15	—	—
Juli	44	23.1	14.	6	—	—
August . .	40	14.2	8.	9	—	—
September	41	13.7	28.	11	—	—
Oktober .	35	8.2	2.	11	2	—
November	19	6.0	2.	5	2	—
December	46	12.7	2.	9	13	1
Jahr . . .	464	23.1	14./7.	118?	44	4 (4)

Rödinghausen (Kr. Herford)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	80	14.2	1.	19	7	1
Februar .	43	10.2	8.	10	6	—
März . . .	54	16.1	29.	9	7	—
April . . .	27	5.6	25.	12	1	1
Mai	42	16.8	21.	11	1	—
Juni	67	13.3	24.	16	—	—
Juli	39	13.0	31.	8	—	—
August . .	54	14.9	31.	10	—	—
September	67	22.0	17.	16	—	—
Oktober .	51	10.5	2.	13	1	—
November	23	6.7	30.	5	1	1
December	67	13.5	4	21	11	2
Jahr . . .	614	22.0	17./9.	150	35	5

Borgholzhausen (Kr. Halle i.Westfalen)

H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	109	17.6	30.	23	13	2
Februar .	61	15.2	8.	15	12	3
März . . .	66	15.4	29.	10	9	—
April . . .	36	10.3	27.	11	3	6
Mai	48	17.2	21.	13	1	2 (1)
Juni . . .	69	13.2	23.	15	—	—
Juli	49	27.1	15.	9	—	—
August . .	69	18.5	10.	11	—	—
September	80	16.8	17.	17	—	—
Oktober .	62	14.3	2.	18	2	1 (1)
November	24	7.3	7.	6	2	1
December	87	14.0	16.	22	16	2
Jahr . . .	760	27.1	15./7.	170	58	17 (2)

Brockhagen (Kr. Halle i.Westfalen)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	77	12.3	1.	20	12	4
Februar .	45	15.4	9.	12	10	2 (2)
März . . .	35	12.6	29.	9	9	1
April . . .	25	6.3	26.	11	2	1 (1)
Mai	43	14.7	21.	12	1	1 (1)
Juni . . .	61	14.5	6.	13	—	—
Juli	35	12.9	15.	8	—	—
August . .	34	5.7	2.	11	—	—
September	80	27.0	23.	13	—	—
Oktober .	50	8.2	24.	18	2	1
November	12	6.8	2.	6	2	—
December	65	12.5	15.	18	10	1
Jahr . . .	562	27.0	23./9.	151	48	11 (4)

Hesseln (Kr. Halle i.Westfalen)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	87	11.0	30.	21	13	1
Februar .	55	13.0	7.	15	12	(2)
März . . .	50	12.6	29.	11	11	1
April . . .	29	5.4	27.	11	5	(3)
Mai	42	16.8	21.	12	2	1
Juni . . .	73	11.5	24.	15	—	—
Juli	27	6.9	15.	9	—	—
August . .	55	10.8	2.	14	—	—
September	96	20.8	23.	18	—	—
Oktober .	58	11.9	2.	19	3	1
November	22	7.8	7.	8	2	—
December	76	11.8	16.	20	15	2
Jahr . . .	670	20.8	23./9.	173	63	6 (5)

Oesterweg (Kr. Halle i.Westfalen)

H = 83 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	85	11.6	1.	20	11	2
Februar .	48	14.7	8.	16	8	(3)
März . . .	41	12.6	29.	9	7	—
April . . .	22	4.5	26.	12	3	(2)
Mai	42	12.9	21.	13	1	1 (1)
Juni	68	11.5	24.	16	—	—
Juli	34	8.1	14.	11	—	—
August . .	63	23.0	24.	10	—	(1)
September	105	43.3	23.	18	—	—
Oktober .	50	14.8	2.	18	1	(1)
November	27	10.3	7.	9	1	—
December	63	10.4	16.	20	14	(1)
Jahr . . .	648	43.3	23./9.	172	46	3 (9)

Werther (Kr. Halle i.Westfalen)

H = ? Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	101	17.2	30.	22	7	2
Februar .	56	16.1	8.	16	12	2
März . . .	43	14.6	29.	10	6	—
April . . .	28	6.0	26.	12	3	1
Mai	43	16.2	21.	10	1	1
Juni . . .	68	13.0	24.	15	—	—
Juli	34	9.0	31.	9	—	—
August . .	49	9.5	10.	11	—	—
September	89	20.0	23.	18	—	—
Oktober .	58	14.6	23.	19	2	—
November	21	6.7	2.	7	2	—
December	77	15.4	16.	19	12	2
Jahr . . .	667	20.0	23./9.	168	45	8

Bielefelder Pumpstation (Landkr. Bielefeld)

H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	102	16.5	30.	20	11	
Februar .	52	17.3	8.	17	10	
März . . .	33	13.2	29.	11	11	
April . . .	30	6.4	26.	12	1	
Mai	41	9.7	21.	11	2	
Juni . . .	80	13.0	6.	17	—	
Juli	27	11.6	15.	4	—	
August . .	38	6.2	26.	13	—	
September	55	17.8	23.	12	—	
Oktober .	53	10.2	23.	18	2	
November	18	5.3	2.	8	1	
December	71	14.1	16.	20	12	
Jahr . . .	600	17.8	23./9.	163	50	

Brackwede (Landkr. Bielefeld)

H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	88	16.2	30.	20	12	1 (1)
Februar .	56	25.9	8.	11	13	—
März . . .	46	19.1	29.	8	8	1
April . . .	35	7.4	26.	10	1	—
Mai	45	11.4	17.	10	2	—
Juni . . .	57	13.4	6.	12	—	—
Juli	39	17.8	15.	10	—	—
August . .	56	20.7	26.	9	—	—
September	81					
Oktober .	57					
November						
December						
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Kirchdornberg (Landkr. Bielefeld)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	114	17.5	30.	14	7	1
Februar .	57	16.0	8.	12	9	2 (2)
März . . .	53	15.2	29.	6	5	—
April . . .	31	7.0	26.	10	3	1 (1)
Mai	49	17.0	21.	12	1	3
Juni . . .	65					
Juli	48					
August . .	49					
September	83					
Oktober .	71					
November	25					
December	92					
Jahr . . .	737					

Lämershagen (Landkr. Bielefeld)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	129	18.1	30.	19	10	3
Februar .	68	21.0	8.	15	16	10
März . . .	62	19.4	29.	10	7	1
April . . .	43	8.5	15.	11	6	4
Mai	53	15.4	21.	12	3	2
Juni . . .	79	13.7	6.	15	—	—
Juli	54	14.4	16.	8	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Ober Jöllenbeck (Landkr. Bielefeld)

H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	69	16.6	1.	22	11	2
Februar .	43	10.3	8.	15	13	3
März . . .	36	12.3	29.	10	10	—
April . . .	27	6.4	27.	13	4	2
Mai	35	14.2	21.	13	1	1
Juni . . .	77	12.7	24.	18	—	—
Juli . . .	71	37.2	15.	9	—	—
August . .	46	14.8	9.	12	—	—
September	76	19.7	23.	16	—	—
Oktober .	51	10.4	2.	18	3	1
November	22	6.6	2.	8	3	—
December	66	12.4	2.	20	14	—
Jahr . . .	619	37.2	15./7.	174	59	9

Heerde (Kr. Wiedenbrück)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	12.0	1.	19		
Februar .	61	13.3	8.	13		
März . . .	48	12.9	13.	7		
April . . .	18	4.1	29.	9		
Mai	37	9.7	18.	12		
Juni . . .	50	12.1	23.	9		
Juli	18	6.2	5.	8		
August . .	67	31.0	24.	10		
September	82	28.5	23.	13		
Oktober .	57	16.0	2.	13		
November	33	12.0	6.	6		
December	60	13.9	16.	17		
Jahr . . .	595	31.0	24./8.	136[1]		

Rheda (Kr. Wiedenbrück)

H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	73	9.9	31.	19	12	—
Februar .	49	12.4	8.	14	11	—
März . . .	38	11.6	29.	10	6	1
April . . .	20	6.7	26.	10	4	—
Mai	34	7.3	21.	12	1	1
Juni . . .	62	12.1	24.	15	—	—
Juli	32	6.5	15.	12	—	—
August . .	45	10.6	24.	12	—	(1)
September	78	29.0	23.	16	—	—
Oktober .	52	10.5	24.	16	1	—
November	22	8.6	2.	7	1	1
December	54	10.1	1.	19	10	1
Jahr . . .	559	29.0	23./9.	162	46	4 (1)

Rietberg (Kr. Wiedenbrück)

H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72	11.3	30.	19	10	—
Februar .	53	16.7	8.	15	7	(1)
März . . .	37	14.4	29.	10	7	—
April . . .	25	6.2	19.	7	1	—
Mai	37	12.1	21.	11	2	—
Juni . . .	49	13.4	23.	13	—	—
Juli	27	5.8	7.	9	—	—
August . .	34				—	(1)
September	74	27.2	23.	11	—	—
Oktober .	56				—	
November	21	8.4	2.	7	1	—
December	52	10.6	4.	16	7	—
Jahr . . .	537	27.2	23./9.		35	

Delbrück (Kr. Paderborn)

H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	81	12.4	1.	20	7	1
Februar .	47	16.5	8.	11	2	1
März . . .	36	14.4	29.	10	6	—
April . . .	29	9.4	15.	7	—	—
Mai	37	7.5	20. 21.	9	—	1
Juni . . .	42	8.9	24.	11	—	—
Juli . . .	43	10.7	15.	11	—	—
August . .	49	12.2	10.	13	—	—
September	61	13.6	23.	9	—	—
Oktober .	48	7.8	24.	13	1	—
November	17	6.7	2.	9	1	1
December	60	9.1	16.	17	8	—
Jahr . . .	550	16.5	8./2.	140[1]	25[1]	4

[1] Zu klein.

Paderborn (Kr. Paderborn)

H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	74	13.5	30.	17	13	3
Februar .	57	18.2	8.	15	11	5
März . . .	38	13.7	29.	11	10	1
April . . .	34	10.0	15.	11	2	3
Mai	40	11.1	21.	12	2	1
Juni . . .	63	14.2	24.	16	—	—
Juli	46	12.4	5.	13	—	—
August . .	79	38.4	10.	13	—	—
September	85	34.7	23.	12	—	—
Oktober .	47	9.8	2.	15	3	3
November	18	8.0	2.	10	2	1
December	48	9.0	16.	19	16	4
Jahr . . .	629	38.4	10./8.	164	59	21

Büren (Kr. Büren)

H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	91	11.4	30.	20	11	1
Februar .	66	16.2	8.	15	9	2
März . . .	46	24.1	29.	9	7	1
April . . .	39	10.1	15.	12	2	1
Mai	60	16.2	21.	12	1	2
Juni . . .	62	11.9	24.	16	—	—
Juli	42	11.2	5.	12	—	—
August . .	68	18.9	24.	10	—	(1)
September	66	18.4	23.	13	—	—
Oktober .	57	8.1	17.	15	3	1
November	18	4.5	2.	10	2	—
December	59	9.8	5.	20	14	—
Jahr . . .	674	24.1	29. 3.	164	49	8 (1)

Friedrichsgrund (Kr. Büren)

H = 314 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	77	10.0	30.	21	11	1
Februar .	64	17.8	8.	16	11	—
März . . .	36	16.1	29.	10	7	—
April . . .	34	15.7	15.	11	6	2
Mai	50	16.8	21.	12	5	1
Juni . . .	65	13.5	6.	15	—	—
Juli	53	10.2	7.	15	—	—
August . .	60	18.7	31.	12	—	(1)
September	68	32.1	23.	12	—	—
Oktober .	48	8.4	17.	16	4	1
November	16	4.0	2.	9	2	—
December	49	10.6	16.	22	11	1
Jahr . . .	620	32.1	23./9.	171	57	6 (1)

Lichtenau (Kr. Büren)

H = 308 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	107	17.7	30.	23	12	—
Februar .	66	21.4	8.	14	9	4
März . . .	35	14.1	29.	8	5	1
April . . .	36	13.5	15.	10	5	1
Mai	51	20.2	21.	10	1	1
Juni . . .	62	16.9	6.	14	—	—
Juli . . .	46	13.0	7.	12	—	—
August . .	66	22.9	31.	9	—	(1)
September	49	9.8	22.	14	—	—
Oktober .	44	6.8	17.	15	5	1
November	19	4.5	2.	11	3	—
December	59	13.1	16.	19	8	—
Jahr . . .	540	22.9	31./8.	159	48	8 (1)

Westheim (Kr. Büren)

H = 227 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	61	14.7	29.	14	6	
Februar .	81	29.7	8.	12	7	
März . . .	36	19.2	29.	9	7	
April . . .	20	13.4	15.	6	7	
Mai	45	15.6	21.	12	3	
Juni . . .	43	7.6	3.	12	—	
Juli	36	6.5	6.	10	—	
August . .	20	5.7	2. 31.	5	—	
September	32	13.1	22.	9	—	
Oktober .	54	11.9	2.	15	3	
November	10	3.2	2.	7	3	
December	47	11.3	16.	16	12	
Jahr . . .	485	29.7	8./2.	127	48	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Wünnenberg (Kr. Büren)

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	89	11.4	30.	17	12	—
Februar .	64	16.7	8.	14	9	—
März . . .	41	19.6	29.	8	7	—
April . . .	38	12.5	15.	8	3	2
Mai	45	16.1	21.	10	1	—
Juni . . .	59	9.6	6.	15	—	—
Juli	34	6.8	5. 15.	10	—	—
August . .	56	18.4	31.	10	—	(1)
September	55	21.5	23.	12	—	—
Oktober .	49	9.3	17.	13	3	(1)
November	11	4.4	2.	8	2	—
December	50	7.9	5.	16	9	3
Jahr . . .	591	21.5	23. 9.	141	46	5 (2)

Alhausen (Kr. Höxter)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	124	30.1	31.	19	6	(1)
Februar .	82	34.1	8.	17	9	—
März . . .	31	6.8	27.	9	5	—
April . . .	37	5.9	25. 26.	13	5	—
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	42	11.7	27.	7	—	—
September	39	11.0	18.	6	—	—
Oktober .	61	10.0	2.	15	3	5
November	17	6.0	30.	7	2	—
December	66	8.0	4.	13	11	—
Jahr . . .						

Holzhausen (Kr. Höxter)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	83	18.8	31.	18	15	2
Februar	55	18.4	8.	10	8	1
März	30	8.4	28.	9	8	—
April	27	15.3	15.	10	5	—
Mai	46	16.8	21.	10	2	1 (1)
Juni	67	15.5	6.	20	—	(1)
Juli	78	25.2	14.	10	—	1
August	61	14.7	10.	11	—	—
September	45	10.1	18.	11	—	—
Oktober	52	9.8	2.	13	3	—
November	16	6.4	3.	7	4	1
December	53	9.2	16.	15	15	1
Jahr	613	25.2	14./7.	144	60	7 (2)

Peckelsheim (Kr. Warburg)

H = 203* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	9.6	1.	16	8	1
Februar .	55	14.4	8.	11	8	(2)
März . . .	36	12.3	28.	8	5	—
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	56	17.4	15.	12	—	—
August . .	74	26.3	24.	9	—	(2)
September	49	19.4	22.	10	—	—
Oktober .	49	9.8	2.	12	2	1
November	13	4.2	30.	9	2	—
December						
Jahr . . .						

Beverungen (Kr. Höxter)

H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	7.8	31.	19	9	1
Februar .	53	15.0	8.	13	4	—
März . . .	42	16.5	29.	9	6	—
April . . .	20	9.1	15.	8	2	—
Mai	40	12.0	21.	11	2	—
Juni . . .	67	11.3	6.	18	—	—
Juli	43	9.8	5.	10	—	(1)
August . .	86	35.2	24.	10	—	(2)
September	50	8.8	18.	13	—	—
Oktober .	52	11.6	2.	14	—	—
November	22	6.6	19.	9	3	—
December	50	8.9	16.	17	12	—
Jahr . . .	587	35.2	24./8.	151	38	1 (3)

Nieheim (Kr. Höxter)

H = 195* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	102	21.8	31.	16	10	2
Februar	50	17.8	8.	10	8	5
März	29	11.0	29.	7	7	—
April	25	10.8	15.	8	2	1
Mai	47	11.2	22.	11	2	1 (1)
Juni	63	14.6	6.	17	—	—
Juli	43	16.7	14.	8	—	—
August	56	16.5	10.	11	—	—
September	48	10.4	22.	11	—	—
Oktober	45	9.8	10.	10	3	—
November	17	8.0	30.	7	2	—
December	80	20.1	2.	15	11	—
Jahr	605	21.8	31./1.	131	45	9 (1)

Warburg (Kr. Warburg)

H = 200* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	12.5	7.	20	13	—
Februar .	46	12.8	8.	13	12	—
März . . .	35	18.1	29.	10	8	—
April . . .	29	21.3	15.	8	3	—
Mai	33	10.2	21.	12	1	1
Juni . . .	57	7.7	20.	16	—	—
Juli	29	8.6	14.	9	—	—
August . .	36	16.5	24.	7	—	(1)
September	38	9.6	22.	14	—	—
Oktober .	40	10.2	17.	13	2	—
November	11	3.1	7.	7	3	—
December	35	7.1	16.	14	11	—
Jahr . . .	446	21.3	15./4.	143	53	1 (1)

Brakel (Kr. Höxter)

H = 143* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	80	16.7	31.	21	9	—
Februar .	49	17.1	8.	13	7	1
März . . .	45	13.9	29.	8	6	—
April . . .	23	12.4	15.	6	2	—
Mai	41	11.2	21.	14	1	—
Juni . . .	61	14.2	6.	19	—	—
Juli	63	20.8	14.	14	—	—
August . .	62	16.9	24.	8	—	—
September	41	9.2	18.	11	—	—
Oktober .	45	9.1	2.	13	2	—
November	18	5.4	30.	8	2	—
December	59	15.8	16.	15	10	—
Jahr . . .	587	20.8	14./7.	150	39[1])	1

[1]) Zu klein.

Steinheim (Kr. Höxter)

H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	91	20.4	1.	18	12	—
Februar	57	17.5	8.	14	9	2
März	38	14.3	29.	6	4	—
April	33	11.0	15.	10	4	1
Mai	46	12.3	20.	10	2	—
Juni	74	15.7	23.	16	—	—
Juli	44	18.3	14.	9	—	—
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						

Willebadessen (Kr. Warburg)

H = 280* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	123	17.5	30.	22	13	2
Februar .	76	19.0	8.	16	6	5
März . . .	39	15.5	29.	10	8	—
April . . .	44	19.5	15.	10	3	1
Mai	64	21.4	21.	13	2	1
Juni . . .	61	12.8	6.	16	—	—
Juli	64	17.5	31.	15	—	—
August . .	40	13.4	31.	8	—	—
September	39	11.1	18.	10	—	—
Oktober .	53	9.9	23.	15	3	—
November	18	7.6	30.	8	2	—
December	82	21.5	16.	18	14	—
Jahr . . .	703	21.5	16./12.	161	51	9

Höxter (Kr. Höxter)

H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	18.3	2.	17	11	1 (2)
Februar .	55	16.5	8.	15	12	1
März . . .	47	14.9	29.	8	7	1
April . . .	27	15.3	15.	8	2	1 (1)
Mai	48	17.0	21.	12	2	(1)
Juni . . .	76	13.3	6.	18	—	—
Juli	50	14.0	15.	12	—	—
August . .	57	15.2	10.	11	—	—
September	56	15.6	23.	12	—	—
Oktober .	55	9.0	24.	15	1	—
November	22	5.7	19.	8	2	—
December	48	10.0	16.	16	14	—
Jahr . . .	611	18.3	2./1.	152	51	4 (4)

Veldrom (Kr. Höxter)

H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	156	28.1	31.	12		
Februar						
März	*35*	17.5	29.	6		
April	34	13.7	15.	10		
Mai	70	17.5	21.	13		
Juni	80	21.0	24.	16		
Juli	51	10.5	5.	8		
August	71	14.6	10.	14		
September	79	19.8	29.	13		
Oktober	65	11.7	23.	12		
November	19	9.4	2.	5		
December	108	21.5	16.	18		
Jahr		28.1	31./1.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Affeln (Kr. Arnsberg)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	12.4	30.				Januar
Februar .	50	13.0	8.				Februar
März . . .	40	16.7	29.				März
April . . .	22	7.2	15.				April
Mai	40	12.3	21.				Mai
Juni . . .	84	16.1	24.				Juni
Juli	46	11.5	18.				Juli
August . .	29	10.1	10.				August
September	82	35.0	9.				September
Oktober .	82	16.0	2.				Oktober
November	27	17.5	2.				November
December	42	7.2	4.				December
Jahr . . .	604	35.0	9./9.				Jahr
Belecke (Kr. Arnsberg)	H = 257 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	73	15.4	29.				Januar
Februar .	42	10.2	16.				Februar
März . . .	47	20.7	29.				März
April . . .	43	11.5	15.				April
Mai	55	11.5	20.				Mai
Juni . . .	69	19.3	24.				Juni
Juli	86	30.6	5.				Juli
August . .	40	13.2	10.				August
September	77	24.0	29.				September
Oktober .	57	11.8	15.				Oktober
November	20	7.3	2.				November
December	44	8.6	16.				December
Jahr . . .	653	30.6	5./7.				Jahr
Hirschberg (Kr. Arnsberg)	H = 438 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	105	60.7	31.	9	—	—	Juli
August . .	46	18.7	2.	8	—	—	August
September	68	19.2	29.	16	—	—	September
Oktober .	72	10.0	17.	19	5	1	Oktober
November	23	7.6	2.	9	2	1	November
December	54	13.0	15.	17	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
Neheim (Kr. Arnsberg)	H = 163 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	15.7	30.	21	12	1	Januar
Februar .	64	15.3	8.	17	6	2	Februar
März . . .	51	23.5	29.	7	4	—	März
April . . .	33	9.6	26.	10	1	3	April
Mai	54	21.3	21.	10	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	63	13.8	6.	13	—	—	Juni
Juli	51	12.2	18.	11	—	—	Juli
August . .	43	14.5	10.	9	—	—	August
September	78	17.4	22.	14	—	—	September
Oktober .	70	14.6	2.	17	1	1	Oktober
November	27	10.9	2.	10	1	2	November
December	49	11.5	5.	17	8	4	December
Jahr . . .	629	23.5	29./3.	156	35	14 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sundern (Kr. Arnsberg)	H = ? Meter.			h_r = 2 Meter.			
Januar . .	89	12.9	31.	20	14	3	Januar
Februar .	73	17.8	8.	17	10	4	Februar
März . . .	44	18.1	29.	9	7	—	März
April . . .	32	7.8	15.	9	5	1	April
Mai	46	13.7	21.	10	2	1	Mai
Juni . . .	75	16.5	24.	15	—	1	Juni
Juli	72	11.4	5.	11	—	—	Juli
August . .	36	14.6	2.	8	—	—	August
September	80	18.1	29.	15	—	—	September
Oktober .	82	12.7	10.	17	1	3	Oktober
November	19	9.5	2.	8	4	2	November
December	46	9.0	5.	14	13	2	December
Jahr . . .	694	18.1	29./3. 29./9.	153	56	17	Jahr
Bödefeld (Kr. Meschede)	H = 444 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	135	21.7	31.				Januar
Februar .	122	30.7	8.				Februar
März . . .	51	18.6	29.				März
April . . .	47	11.2	19.				April
Mai	66	26.0	21.				Mai
Juni . . .	94	20.0	6.				Juni
Juli	32	7.7	18.				Juli
August . .	60	22.0	10.				August
September	47	35.0	23.				September
Oktober .	70	10.6	9.				Oktober
November	15	9.2	2.				November
December	56	9.3	5.				December
Jahr . . .	795	35.0	23./9.				Jahr
Dorlar (Kr. Meschede)	H = 338 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	103	20.0	7.				Januar
Februar .	78	19.2	8.				Februar
März . . .	47	15.6	29.				März
April . . .	34	5.3	29.				April
Mai	48	10.8	21.				Mai
Juni . . .	46	10.6	24.				Juni
Juli	47	8.9	31.				Juli
August . .	41	10.4	31.				August
September							September
Oktober .	67	10.4	10.				Oktober
November	19	8.9	2.				November
December	50	9.2	15.				December
Jahr . . .							Jahr
Enste (Kr. Meschede)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	104	15.9	31.	19	14	—	Januar
Februar .	82	19.0	8.	15	11	1	Februar
März . . .	42	17.1	29.	9	7	—	März
April . . .	42	8.2	15.	13	11	—	April
Mai	56	19.5	21.	11	2	(1)	Mai
Juni . . .	92	19.1	5.	15	—	—	Juni
Juli	25	6.6	15.	10	—	—	Juli
August . .	50	17.7	2.	8	—	—	August
September	59	11.8	29.	14	—	—	September
Oktober .	63	10.8	15.	16	3	1 (1)	Oktober
November	20	9.3	2.	9	4	—	November
December	44	11.8	5.	12	12	—	December
Jahr . . .	679	19.5	21./5.	151	64	2 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Eslohe (Kr. Meschede)	H = 312 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	117	19.6	1.	21	13	3	Januar
Februar .	100	20.4	8.	18	13	3	Februar
März . . .	59	17.5	29.	10	10	—	März
April . . .	34	7.5	15.	12	5	3	April
Mai	68	21.2	21.	13	2	1	Mai
Juni . . .	91	16.7	6.	14	—	—	Juni
Juli	33	11.3	15.	9	—	—	Juli
August . .	39	15.0	10.	11	—	—	August
September	67	10.2	29.	17	—	—	September
Oktober .	104	15.5	10.	21	4	2	Oktober
November	33	16.1	2.	10	2	—	November
December	93	14.3	5.	20	20	2	December
Jahr . . .	838	21.2	21./5.	176	69	14	Jahr
Fretter (Kr. Meschede)	H = 307 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	102	25.0	5.				Januar
Februar .	73	15.6	8.				Februar
März . . .	49						März
April . . .	34	7.0	15.				April
Mai	51	16.1	21.				Mai
Juni . . .	92	16.5	6.				Juni
Juli	34	10.7	15.				Juli
August . .	35	11.8	2.				August
September	81	26.7	22.				September
Oktober .	72	15.1	23.				Oktober
November	23	16.2	2.				November
December							December
Jahr . . .		26.7	22./9.				Jahr
Nordenau (Kr. Meschede)	H = 610* Meter.			h_r = 2 Meter.			
Januar . .	75	15.1	30.	9	5	—	Januar
Februar .	99	18.6	8.	15	10	—	Februar
März . . .	55	19.7	29.	4	1	—	März
April . . .	39	10.3	19.	6	6	—	April
Mai	77	13.9	21.	9	—	—	Mai
Juni . . .	79	15.4	23.	10	—	—	Juni
Juli	40	10.2	15.	10	—	—	Juli
August . .	43	17.5	10.	8	—	(1)	August
September	76	31.5	22.	16	—	—	September
Oktober .	79	11.4	23.	21	6	(3)	Oktober
November	22	7.5	2.	10	1	—	November
December	50	8.5	16.	15	16	—	December
Jahr . . .	734	31.5	22./9.	133[1])	45[1])	(4)	Jahr
Bigge (Kr. Brilon)	H = 339 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	129	25.8	1.	21	18	—	Januar
Februar .	95	24.1	8.	16	16	—	Februar
März . . .	42	17.0	29.	8	5	—	März
April . . .	41	7.8	15.	14	4	—	April
Mai	58	22.5	21.	10	1	1	Mai
Juni . . .	83	15.7	22.	14	—	1	Juni
Juli	46	9.7	7.	10	—	—	Juli
August . .	48	12.9	31.	9	—	1	August
September	63	17.6	23.	15	—	—	September
Oktober .	60	10.0	16.	16	2	—	Oktober
November	14	5.3	3.	5	2	1	November
December	67	16.2	16.	14	17	—	December
Jahr . . .	746	25.8	1./1.	152	65	4	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bruchhausen (Kr. Brilon) H = 450 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	77	30.6	21.	14	2	1	Mai
Juni . . .	92	19.7	30.	17	—	—	Juni
Juli . . .	30	6.1	7.	12	—	—	Juli
August . .	50	13.4	2.	11	—	—	August
September	56	14.5	22.	16	—	—	September
Oktober .	56	10.2	2.	16	3	1	Oktober
November	11	4.2	2.	7	2	1	November
December	57	13.4	16.	16	17	1	December
Jahr . . .							Jahr
Nieder Marsberg (Kr. Brilon) H = 254 Meter. h_r = 1 Meter.							
	65	11.2	1.	19	12	—	
	55	14.9	8.	13	13	4	
	36	15.1	29.	9	12	—	
	30	14.3	15.	8	4	2	
	38	13.0	21.	10	2	4	
	47	6.9	6.	13	—	—	
	26	4.7	31.	9	—	—	
	29	5.5	31.	9	—	(1)	
	36	14.4	22.	13	—	—	
	35	8.5	2.	12	5	(2)	
	7	3.0	2.	4	1	—	
	34	9.3	16.	14	21	1	
	438	15.1	29./3.	133	70	11 (3)	
Sassendorf (Kr. Soest) H = 91 Meter. h_r = 1 Meter.							
	63	8.2	20. 31.	21	8	6	
	48	12.5	8.	15	7	1 (1)	
	47	22.3	29.	5	3	—	
	24	6.9	15.	6	2	—	
	38	11.4	21.	11	2	3 (1)	
	52	15.0	6.	12	—	—	
	28	5.1	7.	10	—	—	
	36	8.2	2.	11	—	—	
	48	13.2	22.	14	—	—	
	57	11.0	2.	13	2	—	
	16	9.3	2.	4	2	—	
	33			12	11	—	
	490	22.3	29./3.	134[1])	37[1])	10 (2)	
Hallenberg (Kr. Brilon) H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	92	24.6	1.	19	15	1	Januar
Februar .	100	20.8	8.	17	14	1	Februar
März . . .	49	13.1	1.	6	4	—	März
April . . .	19	7.2	15.	7	4	1	April
Mai	52	21.2	21.	11	4	1	Mai
Juni. . . .	62	14.2	24.	16	—	—	Juni
Juli	36	11.2	5.	9	—	—	Juli
August . .	26	7.9	31.	10	—	(1)	August
September	56	26.0	22.	11	—	—	September
Oktober .	77	13.3	23.	17	4	(2)	Oktober
November	18	5.6	2. 30.	9	1	—	November
December	53	12.3	2.	12	13	—	December
Jahr . . .	640	26.0	22./9.	144	59	4 (3)	Jahr
Niedersfeld (Kr. Brilon) H = 560 Meter. h_r = 1 Meter.							
	121	21.3	30.	16	10	—	
	110	28.2	8.	17	16	—	
	48	18.0	29.	8	10	—	
	32	8.4	26.	11	11	2	
	65	30.0	21.	13	2	—	
	69	10.3	23.	12	—	—	
	42	8.0	15.	11	—	—	
	53	14.2	10.	13	—	(1)	
	69	18.8	23.	16	—	—	
	81	14.0	10.	16	6	(1)	
	14			9	2	—	
	72	14.6	16.	17	15	—	
	776	30.0	21./5.	159	72	2 (2)	
Hamm (Kr. Hamm) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
	70	10.5	1.	20	9	(1)	
	33	9.5	31.	14	—	—	
	53	16.4	31.	13	—	(1)	
	78	22.4	10.	13	—	—	
	64	13.0	2.	15	2	—	
	33	13.9	2.	6	1	1	
	46	8.9	5.	15	8	2	
Hoppecke (Kr. Brilon) H = 400* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	99	13.0	1.	18	12	2	Januar
Februar .	111	15.0	5.	20	11	(1)	Februar
März . . .	50	16.2	30.	7	4	(1)	März
April . . .	49	10.0	15.	12	7	1	April
Mai	64	20.0	20.	11	2	—	Mai
Juni . . .	95	17.0	6.	13	—	—	Juni
Juli	50	10.5	3.	13	—	—	Juli
August . .	43	14.0	31.	7	—	—	August
September	46	13.3	22.	9	—	—	September
Oktober .	52	10.0	18.	16	3	2	Oktober
November	8	3.5	2.	4	2	—	November
December	63	10.0	16.	18	11	—	December
Jahr . . .	730	20.0	20./5.	148	52	5 (2)	Jahr
Geseke (Kr. Lippstadt) H = 106 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	58	8.8	30.	20	14	3	
	38	11.5	8.	14	13	5	
	41	18.7	29.	9	10	1	
	26	9.8	15.	11	2	2	
	45	14.9	21.	12	1	2	
	71	16.5	30.	16	—	—	
	65	22.6	5.	12	—	—	
	42	12.7	24.	11	—	—	
	80	26.4	23.	15	—	—	
	41	7.2	17.	13	2	1 (1)	
	17	6.3	2.	10	1	1	
	37	6.1	16.	15	16	2	
	561	26.4	23./9.	158	59	17 (1)	
Kamen (Kr. Hamm) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.							
	63	7.6	30.	20	11	1	
	47	9.8	8.	14	6	3	
	34	14.6	29.	7	4	1	
	18	5.4	26.	10	4	(1)	
	47	15.3	21.	12	—	1	
	63	12.1	6.	16	—	—	
	63	16.7	14.	12	—	(1)	
	51	13.9	31.	14	—	(2)	
	101	28.0	10.	13	—	—	
	64	13.7	24.	16	1	(1)	
	31	15.3	2.	8	2	—	
	38	9.8	5.	11	7	—	
	620	28.0	10./9.	153	35	6 (5)	
Medebach (Kr. Brilon) H = 420 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	19.0	1.	15	8	—	Januar
Februar .	98	24.1	8.	14	13	2	Februar
März . . .	45	13.6	29.	7	4	—	März
April . . .	20	9.0	15.	7	2	—	April
Mai	47	13.3	21.	8	2	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	19	8.6	10.	9	—	—	August
September	45	24.5	22.	11	—	—	September
Oktober .	63	12.2	2.	14	3	—	Oktober
November	15	6.5	2.	7	1	—	November
December	43	6.5	2.	13	17	—	December
Jahr . . .							Jahr
Rüthen (Kr. Lippstadt) H = 400 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	63	9.7	31.	21	12	2	
	56	12.8	8.	17	10	3	
	40	20.5	29.	8	10	—	
	40	13.5	16.	14	8	4	
	55	14.6	21.	14	2	3	
	76	15.8	24.	18	—	—	
	57	12.0	5.	12	—	1 (1)	
	51	12.2	2.	12	—	—	
	75	18.1	23.	15	—	—	
	52	9.3	17	17	4	2	
	18	6.4	2	8	1	1	
	36	5.6	5	17	16	2	
	619	20.5	2./3.	173	63	18 (1)	
Massen (Kr. Hamm) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	9.3	23.	17	13	1	
	43	9.3	8.	15	7	2	
	22	9.7	29.	4	8	1	
	19	5.0	15.	8	4	1	
	46	12.7	21.	10	2	2 (2)	
	55	14.0	6.	12	—	—	
	77	29.0	15.	12	—	(1)	
	56	20.6	26.	8	—	—	
	89	19.1	9.	12	—	—	
	56			14	1	—	
	30	15.1	2.	7	3	2	
	24	7.5	2.	8	11	1	
	562	29.0	15./7.	127[1])	49	10 (3)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wambeln (Kr. Hamm)							
H = 85* Meter.				h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	7.2	31.	18	9	2	Januar
Februar .	43	11.4	8.	14	8	5	Februar
März . . .	34	14.8	29.	8	7	2	März
April . . .	21	5.4	26.	11	3	2	April
Mai	50	17.6	21.	12	1	1	Mai
Juni . . .	58	15.4	6.	14	—	—	Juni
Juli	58	27.4	14.	9	—	(1)	Juli
August . .	54	32.9	27.	9	—	—	August
September	61	17.8	10.	10	—	—	September
Oktober .	84	21.2	2.	16	1	—	Oktober
November	29	11.0	2.	9	1	1	November
December	36	8.3	5.	15	13	3	December
Jahr . . .	586	32.9	27. 8.	145	43	16 (1)	Jahr
Grevel (Landkr. Dortmund)							
H = 78 Meter.				h_r = 1.8 Meter.			
Januar . .	60	12.1	30.	18	10	5	Januar
Februar .	49	12.4	8.	15	7	7	Februar
März . . .	25	14.5	29.	7	6	—	März
April . . .	23	5.7	26.	12	3	1	April
Mai	42	11.0	21.	14	1	2	Mai
Juni . . .	66	17.6	24.	14	—	—	Juni
Juli	50	13.2	14.	11	—	(1)	Juli
August . .	51	10.8	20.	12	—	(2)	August
September	111	32.0	9.	14	—	—	September
Oktober .	64	12.7	24.	14	1	(1)	Oktober
November	35	17.6	2.	6	2	—	November
December	34	7.0	2.	14	11	—	December
Jahr . . .	610	32.0	9./9.	151	41	15 (4	Jahr
Zeche Fürst Hardenberg (Landkr. Dortmund)							
H = 74* Meter.				h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	14.4	31.	18	10	2	Januar
Februar .	52	15.5	8.	13	7	(3)	Februar
März . . .	29	14.7	29.	8	4	(2)	März
April . . .	25	5.1	26.	13	5	(2)	April
Mai	53	17.6	21.	12	1	1 (3)	Mai
Juni . . .	75	23.6	24.	14	—	—	Juni
Juli	59	17.0	14.	11	—	(1)	Juli
August . .	56	18.4	20.	12	—	—	August
September	153	39.0	10.	12	→	—	September
Oktober .	80	19.4	2.	15	1	(2)	Oktober
November	38	17.3	2.	5	1	1 (1)	November
December	56	13.3	15.	15	11	1 (1)	December
Jahr . . .	740	39.0	10./9.	148	40	5 (15)	Jahr
Zeche Hörder Kohlenwerk (Landkr. Dortmund)							
H = 119* Meter.				h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	7.9	1.	18	9	2	Januar
Februar .	40	10.3	8.	12	7	1	Februar
März . . .	30	15.0	29.	8	5	1	März
April . . .	20	4.9	26.	10	3	—	April
Mai	38	21.3	21.	11	1	(2)	Mai
Juni . . .	59	13.1	6.	13	—	—	Juni
Juli	71	23.4	14.	12	—	(1)	Juli
August . .	47	12.4	27.	10	—	—	August
September	100	23.1	9.	14	—	—	September
Oktober .	54	10.2	10.	16	—	—	Oktober
November	32	16.3	2.	7	1	(1)	November
December	29	7.6	2.	12	11	—	December
Jahr . . .	565	23.4	14. 7.	143	37	4 (4)	Jahr
Bochum [Park] (Stadtkr. Bochum)							
H = 114 Meter.				h_r = 1 Meter.			
Januar . .	67	9.5	1.	20	11	3	Januar
Februar .	52	10.3	8.	16	8	6	Februar
März . . .	29	14.7	29.	7	8	1	März
April . . .	24	5.6	15.	14	6	1 (1)	April
Mai	39	8.4	21.	11	1	1	Mai
Juni . . .	78	19.0	6.	16	—	—	Juni
Juli	50	12.8	14.	12	—	1)	Juli
August . .	60	16.1	26.	11	—	—	August
September	130	32.4	9.	15	—	(1)	September
Oktober .	58	10.9	10.	21	1	1	Oktober
November	41	22.1	2.	7	1	2	November
December	51	10.4	2.	18	12	3	December
Jahr . . .	679	32.4	9./9.	168	48	18 (3)	Jahr
Bochum [Rathhaus] (Stadtkr. Bochum)							
H = 98 Meter.				h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	60	7.9	1.	19	9	1	Januar
Februar .	49	9.8	20.	16	6	2 (2)	Februar
März . . .	29	14.5	29.	7	8	—	März
April . . .	24	5.1	26.	14	4	(1)	April
Mai	40	8.0	21.	9	2	1	Mai
Juni . . .	76	18.6	24.	15	—	—	Juni
Juli	50	13.8	15.	11	—	(1)	Juli
August . .	59	19.7	26.	11	—	—	August
September	127	33.4	9.	14	—	—	September
Oktober .	59	11.9	10.	17	—	—	Oktober
November	35	21.4	2.	5	1	1	November
December	60	18.6	2.	18	12	—	December
Jahr . . .	668	33.4	9./9.	156	42	5 (4)	Jahr
Zeche Mansfeld (Landkr. Bochum)							
H = 115 Meter.				h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	9.7	30.	17	8	(2)	Januar
Februar .	48	10.3	8.	13	6	2	Februar
März . . .	28	16.1	29.	6	6	1	März
April . . .	19	5.3	26.	8	3	2	April
Mai	40	12.1	21.	11	1	1	Mai
Juni . . .	67	15.7	24.	15	—	—	Juni
Juli	45	14.0	14.	10	—	(1)	Juli
August . .	71	20.6	27.	12	—	—	August
September	114	26.8	9.	14	—	—	September
Oktober .	59	12.0	10.	16	1	2	Oktober
November	40	18.4	2.	7	1	1	November
December	46	7.4	4.	20	11	1 (1)	December
Jahr . . .	643	26.8	9./9.	149	37	10 (4)	Jahr
Zeche Shamrok (Landkr. Bochum)							
H = 65 Meter.				h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	8.8	1.	16	8	—	Januar
Februar .	55	10.9	20.	15	5	(1)	Februar
März . . .	31	15.8	29.	7	4	—	März
April . . .	24	5.1	26.	13	1	—	April
Mai	45	11.9	20.	9	1	—	Mai
Juni . . .	66	19.4	6.	10	—	—	Juni
Juli	39	8.0	4.	11	—	—	Juli
August . .	43	11.3	2.	9	—	—	August
September	124	31.9	9.	13	—	—	September
Oktober .	54	7.4	25.	18	1	1	Oktober
November	43	22.9	2.	5	1	—	November
December	55	11.3	2.	18	9	—	December
Jahr . . .	643	31.9	9./9.	144	30	1 (1)	Jahr
Zeche Altendorf (Kr. Hattingen)							
H = ? Meter.				h_r = 1 Meter.			
Januar . .	80	18.0	29.	19	15	—	Januar
Februar .	68	14.0	20.	13	6	—	Februar
März . . .	28	11.3	28.	6	7	—	März
April . . .	43	9.0	22.	12	2	—	April
Mai	60	13.1	20.	11	1	(1)	Mai
Juni . . .	98	26.0	23.	13	—	—	Juni
Juli	50	9.4	15.	10	—	—	Juli
August . .	77	15.4	26.	11	—	—	August
September	104	27.1	9.	13	—	—	September
Oktober .	100?	9.8	22.	18	1	—	Oktober
November	31	10.4	6.	8	2	1	November
December	48	10.9	15.	15	10	—	December
Jahr . . .	787?	27.1	9./9.	149	44	1 (1)	Jahr
Zeche Karl Friedrich (Kr. Hattingen)							
H = 155 Meter.				h_r = 1 Meter.			
Januar . .	59						Januar
Februar .	62						Februar
März . . .	32	16.8	29.				März
April . . .	24	10.0	22.				April
Mai	40	10.5	21.				Mai
Juni . . .	80	18.8	24.				Juni
Juli	46	24.4	15.				Juli
August . .	62	15.6	27.				August
September	120	30.2	9.				September
Oktober .	50	16.8	23.				Oktober
November	40	21.1	2.				November
December	67	11.8	5.				December
Jahr . . .	682						Jahr
Breckerfeld (Landkr. Hagen)							
H = ? Meter.				h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	62	18.4	31.	14	—	—	August
September	97	30.0	9.	15	—	—	September
Oktober .	94	18.6	10.	19	2	2	Oktober
November	57	23.1	2.	10	1	1	November
December	84	21.5	2.	12	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Wengern (Landkr. Hagen)							
H = ? Meter.				h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	30	7.1	29.	11	2	—	April
Mai	43	8.7	20.	12	1	1	Mai
Juni . . .	83	17.8	24.	12	—	—	Juni
Juli	50	11.8	4.	12	—	—	Juli
August . .	60	18.5	20.	12	—	—	August
September	124	29.7	9.	15	—	—	September
Oktober .	72	15.7	2.	18	2	(1)	Oktober
November	40	16.9	2.	10	1	1	November
December	61	13.3	2.	16	9	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Zurstrasse (Landkr. Hagen)	H = 400* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	96	20.1	30.	20	12	—	Januar
Februar .	70	14.6	8.	17	9	—	Februar
März . . .	38	16.9	28.	8	5	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	61	17.2	15.	14	—	—	Juli
August . .	72	18.5	10.	14	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November	47	20.8	2.	8	2	1	November
December	54	10.6	4.	12	7	—	December
Jahr . . .							Jahr
Iserlohn (Kr. Iserlohn)	H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	90	16.5	30.	21	15	3	Januar
Februar .	68	15.5	8.	16	13	3	Februar
März . . .	42	21.1	29.	9	10	—	März
April . . .	30	7.2	2.	11	3	2	April
Mai	45	9.9	21.	11	1	2 (2)	Mai
Juni	63	17.3	6.	15	—	—	Juni
Juli	45	13.3	18.	13	—	(1)	Juli
August . .	47	16.5	10.	11	—	—	August
September	89	21.8	22.	16	—	(1)	September
Oktober .	66	16.4	2.	17	1	4 (1)	Oktober
November	31	15.4	2.	8	1	1	November
December	50	8.6	5.	18	11	1	December
Jahr . . .	666	21.8	22./9.	166	55	16 (5)	Jahr
Halver (Kr. Altena)	H = 420* Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	132	24.8	30.	21	14	2	Januar
Februar .	77	18.9	8.	16	10	2	Februar
März . . .	44	16.8	29.	9	8	—	März
April . . .	34	9.7	26.	12	10	1	April
Mai	69	16.1	21.	14	3	—	Mai
Juni	89	18.2	23.	15	—	—	Juni
Juli	63	20.6	15.	10	—	—	Juli
August . .	74	15.4	10.	15	—	—	August
September	94	30.0	9.	14	—	—	September
Oktober .	117	26.5	2.	19	3	(1)	Oktober
November	40	19.3	2.	8	1	1	November
December	79	11.6	4.	17	13	—	December
Jahr . . .	912	30.0	9./9.	170	62	6 (1)	Jahr
Schwelm (Kr. Schwelm)	H = 210 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	91	17.7	30.	16	8	1	Januar
Februar .	61	13.7	8.	13	5	2	Februar
März . . .	39	12.3	29.	6	6	—	März
April . . .	37	13.5	29.	8	5	1	April
Mai	59	15.2	21.	12	2	1	Mai
Juni . . .	68	14.7	28.	13	—	—	Juni
Juli	71	16.0	15.	10	—	(1)	Juli
August . .	94	20.0	20.	11	—	—	August
September	121	26.0	9.	13	—	—	September
Oktober .	82	26.8	10.	15	1	1	Oktober
November	47	26.0	2.	8	2	—	November
December	83	16.5	4.	12	10	—	December
Jahr . . .	853	26.8	10./10.	137[1])	39[1])	6 (1)	Jahr
Menden (Kr. Iserlohn)	H = 140 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	76	12.0	30.	20	14	—	Januar
Februar .	57	13.0	8.	16	14	—	Februar
März . . .	50	21.0	29.	10	7	—	März
April . . .	24	7.2	15.	11	5	—	April
Mai	44	13.6	21.	11	2	—	Mai
Juni . . .	56	10.0	27.	14	—	—	Juni
Juli	42	11.0	5.	10	—	—	Juli
August . .	32	9.6	10.	11	—	—	August
September	89	24.5	22.	11	—	—	September
Oktober .	69	21.3	2.	18	2	1	Oktober
November	28	13.1	2.	10	1	1	November
December	39	8.5	5.	16	15	—	December
Jahr . . .	606	24.5	22./9.	158	60	2	Jahr
Heedfeld (Kr. Altena)	H = 426 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	119	22.6	30.	22	14	—	Januar
Februar .	82	15.5	8.	18	7	2	Februar
März . . .	48	21.5	29.	9	7	—	März
April . . .	33	7.7	26.	9	6	1	April
Mai	63	24.6	21.	13	2	—	Mai
Juni . . .	65	13.2	24.	15	—	—	Juni
Juli	62	19.3	15.	13	—	—	Juli
August . .	52	14.4	2.	12	—	—	August
September	79	19.0	9.	15	—	—	September
Oktober .	95	17.1	2.	19	2	1	Oktober
November	37	17.5	2.	8	2	1	November
December	65	11.8	4.	17	13	—	December
Jahr . . .	800	24.6	21./5.	170	53	5	Jahr
Evingsen (Kr. Iserlohn)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	93	16.4	30.	13?	7?	—	Januar
Februar .	81	17.5	8.	17	9	—	Februar
März . . .	40	16.7	29.	7	4	—	März
April . . .	39	9.4	26.	13	7	(2)	April
Mai	54	10.7	20.	13	3	—	Mai
Juni . . .	71	16.6	6.	13	—	—	Juni
Juli	81	22.1	31.	13	—	(1)	Juli
August . .	48	17.1	10.	8	—	—	August
September	88	23.8	9.	13	—	—	September
Oktober .	84	15.1	2.	19	6	(1)	Oktober
November	35	17.5	2.	8	1	—	November
December	55	10.1	2.	14	10	—	December
Jahr . . .	769	23.8	9./9.	151?	47?	(4)	Jahr
Niederdahlsen (Kr. Iserlohn)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	95	17.5	30.	23	13	3	Januar
Februar .	69	16.6	8.	18	14	3	Februar
März . . .	39	18.9	29.	9	9	—	März
April . . .	31	8.3	26.	11	9	1	April
Mai	48	11.4	20.	12	4	(1)	Mai
Juni . . .	70	19.8	6.	16	—	—	Juni
Juli	83	19.3	31.	13	—	—	Juli
August . .	49	13.4	10.	10	—	—	August
September	82	15.6	9.	14	—	—	September
Oktober .	87	16.6	2.	18	3	1 (1)	Oktober
November	34	16.1	2.	9	2	—	November
December	52	8.8	5.	17	16	—	December
Jahr . . .	739	19.8	6./6.	170	70	8 (2)	Jahr
Herscheid (Kr. Altena)	H = 428* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	105	18.2	1.	21	13	1	Januar
Februar .	101	20.2	8.	17	11	—	Februar
März . . .	67	19.0	1.	13	5	—	März
April . . .	55	9.5	26.	14	6	—	April
Mai	50	18.2	21.	9	2	1	Mai
Juni . . .	94	16.5	24.	15	—	—	Juni
Juli	53	8.9	18.	10	—	—	Juli
August . .	39	11.3	27.	8	—	—	August
September	139	17.5	22.	16	—	—	September
Oktober .	73	15.8	2.	14	3	—	Oktober
November	40	13.4	7.	10	1	—	November
December	71	13.9	4.	15	11	—	December
Jahr . . .	887	20.2	8./2.	162	52	2	Jahr
Hohenlimburg (Kr. Iserlohn)	H = 125 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	84	16.9	30.	20	13	—	Januar
Februar .	66	12.0	8.	19	7	3	Februar
März . . .	36	16.6	29.	8	9	—	März
April . . .	27	7.3	26.	10	5	—	April
Mai	41	8.9	20.	12	2	1	Mai
Juni . . .	56	14.0	24.	12	—	—	Juni
Juli . . .	65	18.9	31.	14	—	—	Juli
August . .	62	15.5	31.	12	—	—	August
September	91	19.9	9.	15	—	—	September
Oktober .	65	11.2	10.	18	1	—	Oktober
November	36	17.7	2.	9	1	—	November
December	53	11.1	2.	14	11	—	December
Jahr . . .	682	19.9	9./9.	163	49	4	Jahr
Brüninghausen (Kr. Altena)	H = 394 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	126	21.9	30.	21	12	2	Januar
Februar .	93	18.5	8.	16	10	2	Februar
März . . .	41	14.5	29.	9	7	—	März
April . . .	36	8.8	26.	11	5	—	April
Mai	59	18.2	21.	12	2	1	Mai
Juni . . .	91	19.0	24.	15	—	—	Juni
Juli . . .	56	12.1	18.	10	—	—	Juli
August . .	46	7.5	31.	11	—	—	August
September	90	18.8	9.	14	—	—	September
Oktober .	101	19.2	10.	16	1	—	Oktober
November	33	17.6	2.	6	1	—	November
December	71	14.2	4.	10	7	—	December
Jahr . . .	843	21.9	30./1.	151[1])	45[1])	5	Jahr
Lengelscheid (Kr. Altena)	H = 500 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	122	20.0	30.	18	12	—	Januar
Februar .	78	26.7	8.	14	10	—	Februar
März . . .	52	15.7	27.	6	3	(1)	März
April . . .							April
Mai	59	16.6	21.	10	2	—	Mai
Juni . . .	78	16.7	24.	15	—	—	Juni
Juli . . .	68	15.4	18.	10	—	—	Juli
August . .	53	10.5	26.	8	—	—	August
September	102	27.0	9.	10	—	—	September
Oktober .	111						Oktober
November	36	21.3	2.	8	—	—	November
December	76	10.7	22.	11	10	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neuemühle (Kr. Altena) — H = 500 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	149	22.3	29.				Januar
Februar .	98	18.8	8.				Februar
März . . .	56	14.3	29.				März
April . . .	29	6.3	15.				April
Mai	69	17.4	20.				Mai
Juni . .	88	27.5	24.				Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	96	28.1	9.				September
Oktober .	93	21.5	24.				Oktober
November	66	13.5	14.?				November
December	169	28.9	16.				December
Jahr . . .							Jahr
Meinerzhagen (Kr. Altena) — H = 408 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	156	24.9	1.	22	17		Januar
Februar .	106	25.1	8.	19	10		Februar
März . . .	39	11.3	27.	6	3		März
April . . .	46	10.8	26.	11	2		April
Mai	72	25.3	21.	9	—		Mai
Juni . . .	106	25.7	24.	14	—		Juni
Juli	59	13.2	18.	12	—		Juli
August . .	52	12.6	2.	10	—		August
September	106	18.6	9.	12	—		September
Oktober .	113	25.9	10.	17	2		Oktober
November	43	21.3	2.	11	—		November
December	112	27.2	2.	15	9		December
Jahr . . .	1010	27.2	2./12.	158	43 [1]		Jahr
Plettenberg (Kr. Altena) — H = 218* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	86	14.0	6.				Januar
Februar .	80	15.0	8.				Februar
März . . .	49	12.5	1.				März
April . . .	21	7.0	30.				April
Mai	55	17.4	20.				Mai
Juni . . .	81	24.0	24.				Juni
Juli	29	8.7	5. 18.				Juli
August . .	47	15.0	10.				August
September	100	34.4	9.				September
Oktober .	85	18.9	10.				Oktober
November	34	16.4	2.				November
December	45	16.2	4.				December
Jahr . . .	712	34.4	9./9.				Jahr
Rosmart (Kr. Altena) — H = 400* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	99	19.3	30.	19	11	1	Januar
Februar .	102	28.4	15.	17	8	3	Februar
März . . .	45	17.7	29.	6	9	1	März
April . . .	30	8.0	26.	8	6	—	April
Mai	63	21.6	21.	12	3	—	Mai
Juni . . .	74	14.4	22. 24.	14	—	—	Juni
Juli	55	11.1	18.	11	—	—	Juli
August . .	47	14.3	2.	11	—	—	August
September	89	25.2	9.	13	—	—	September
Oktober .	102	17.7	10.	19	3	—	Oktober
November	35	18.2	2.	8	2	—	November
December	51	12.0	2.	10	14	3 (1)	December
Jahr . . .	792	28.4	15./2.	148	56	8 (1)	Jahr

[1] Klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Valbert (Kr. Altena) — H = 492 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	143	24.3	6.	19	10	2	Januar
Februar .	96	22.8	8.	17	10	2	Februar
März . . .	44	13.6	1.	5	4	—	März
April . . .	34	11.5	26.	8	5	—	April
Mai							Mai
Juni . .							Juni
Juli	48	10.5	5.	10	—	—	Juli
August . .	48	10.0	10.	9	—	—	August
September	106	19.5	9.	14	—	—	September
Oktober .	106	22.7	10.	19	4	(1)	Oktober
November	36	19.5	2.	8	—	(1)	November
December	94	20.6	4.	17	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
Altenhundem (Kr. Olpe) — H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	16.0	6.	14	10	1	Januar
Februar .	81	13.3	7.	14	9	2	Februar
März . . .	55	14.1	27.	7	4	—	März
April . . .	26	8.1*	26.	6	2	—	April
Mai	42	16.5	21.	9	1	—	Mai
Juni . . .	90	18.0	24.	13	—	(1)	Juni
Juli	62	23.5	15.	9	—	(1)	Juli
August . .	63	13.9	31.	11	—	(1)	August
September	56	22.8	22.	11	—	—	September
Oktober .	59	10.2	15.	17	1	1	Oktober
November	22	16.3	2.	5	1	(1)	November
December	46	10.4	4.	14	7	—	December
Jahr . . .	673	23.5	15./7.	130 [1]	35 [1]	4 (4)	Jahr
Attendorn (Kr. Olpe) — H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	89	14.7	1.	16	5	—	Januar
Februar .	80	12.6	8.	16	8	3	Februar
März . . .	49	11.1	27.	7	5	—	März
April . . .	29	8.9	15.	9	4	1	April
Mai	50	17.9	21.	11	1	—	Mai
Juni . . .	82	15.4	24.	14	—	(1)	Juni
Juli	46	10.6	5.	7	—	—	Juli
August . .	37	11.4	10.	11	—	—	August
September	90	18.9	22.	16	—	—	September
Oktober .	**92**	19.6	10.	20	1	2	Oktober
November	30	14.6	2.	7	1	1	November
December	73	14.2	2.	15	9	1	December
Jahr . . .	747	19.6	10./10.	149	34 [1]	8 (1)	Jahr
Elspe (Kr. Olpe) — H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	47	18.8	21.	9	2	—	Mai
Juni . . .	89	21.2	24.	14	—	—	Juni
Juli	55	17.8	15.	8	—	—	Juli
August . .	36	9.9	31.	13	—	—	August
September	57	18.0	22.	14	—	—	September
Oktober .	65	11.0	10.	17	2	(1)	Oktober
November	18	15.0	2.	3	—	—	November
December	47	8.2	2.	16	15	—	December

[1] Etwas gering.

[1] Gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gerlingen (Kr. Olpe) — H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	83	18.1	22.	16	—	—	September
Oktober	83	17.2	10.	15	2	—	Oktober
November	13	3.9	5.	5	1	—	November
December							December
Jahr							Jahr
Kirchveischede (Kr. Olpe) — H = 317 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	86	19.7	1.	18	10	—	Januar
Februar	75	12.6	8.	14	11	1	Februar
März	53	14.0	27.	10	5	—	März
April	27	7.6	15.	8	3	—	April
Mai	39	11.3	21.	11	3	—	Mai
Juni	91	21.6	24.	14	—	(1)	Juni
Juli	69	29.3	15.	10	—	—	Juli
August	49	13.0	31.	9	—	—	August
September	66	16.2	22.	15	—	—	September
Oktober	89	21.1	10.	18	2	1	Oktober
November	29	17.0	2.	7	3	—	November
December	57	12.4	4.	15	12	—	December
Jahr	730	29.3	15./7.	149	49	2 (1)	Jahr
Oberhundem (Kr. Olpe) — H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	90	17.4	1.	18	9	4	Januar
Februar	98	17.2	19.	15	10	2	Februar
März	50	14.4	29.	11	8	—	März
April	30	7.0	29.	7	4	1	April
Mai	47	17.1	21.	13	2	—	Mai
Juni	105	15.6	23.	14	—	—	Juni
Juli	41	10.2	18.	7	—	—	Juli
August	52	25.2	10.	7	—	—	August
September	60	8.7	22.	14	—	—	September
Oktober	95	17.6	10.	16	3	—	Oktober
November	22	15.0	3.	5	2	—	November
December	69	12.5	5.	12	10	—	December
Jahr	759	25.2	10./8.	139 [1]	48	7	Jahr
Olpe (Kr. Olpe) — H = 331 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	91	23.4	22.	18	—	—	September
Oktober	91	24.4	10.	19	4	—	Oktober
November	34	19.6	2.	6	1	1	November
December	87	16.5	2.	18	14	—	December
Jahr							Jahr

[1] Etwas gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wegeringhausen (Kr. Olpe) H = 425 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	149	23.9	30.	21	14	—	Januar
Februar .	100	21.7	8.	16	11	2	Februar
März . . .	54	17.7	27.	10	9	—	März
April . . .	40	11.2	26.	9	6	—	April
Mai	81	28.4	21.	12	3	1	Mai
Juni . . .	124	19.9	24	17	—	—	Juni
Juli	74	20.4	18.	10	—	—	Juli
August . .	69	22.0	10.	10	—	—	August
September	105	19.0	9.	14	—	—	September
Oktober .	115	22.1	10.	20	3	—	Oktober
November	42	21.1	2.	7	1	1	November
December	118	23.3	2.	18	14	1	December
Jahr . . .	1071	28.4	21./5.	164	61	5	Jahr
Hilchenbach (Kr. Siegen) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
	102	21.3	1.	21	18	—	
	81	17.4	8.	17	15	1	
	57	15.5	29.	10	9	—	
	31	6.2	26.	11	7	—	
	65	25.5	21.	13	3	—	
	111	15.6	23.	15	—	—	
	41	9.6	5.	11	—	—	
	38	9.5	2.	10	—	—	
	58	7.2	17.	17	—	—	
	82	12.1	10.	21	6	—	
	44	18.0	2.	9	1	—	
	78	16.5	2.	15	14	1	
	788	25.5	21./5.	170	73	2	
Erndtebrück (Kr. Wittgenstein) H = 495 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	37	13.5	29.	6	7	—	
	36	7.3	26.	10	8	—	
	59	23.1	21.	11	3	(1)	
	110	21.0	24.	15	—	—	
	47	15.8	5.	9	—	—	
	41	14.8	31.	10	—	(1)	
	74	17.3	22.	16	—	—	
	80	12.7	2.	18	4	—	
	37	14.1	30.	10	3	—	
	84	20.8	4.	11	14	—	
Burbach (Kr. Siegen) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	84	11.8	7.	20	14	1	Januar
Februar .	85	14.0	8.	17	13	6	Februar
März . . .	40	12.7	1.	9	11	1	März
April . . .	30	7.9	26.	10	6	2	April
Mai	59	19.7	21.	10	2	—	Mai
Juni . . .	85	10.6	24.	13	—	—	Juni
Juli	50	18.0	31.	10	—	(1)	Juli
August . .	50	9.1	10.	11	—	—	August
September	57	14.1	22.	15	—	—	September
Oktober .	76	14.8	17.	17	5	—	Oktober
November	22	8.7	2.	8	1	2	November
December	79	15.8	2.	15	14	1	December
Jahr . . .	717	19.7	21./5.	155	66	13 (1)	Jahr
Krombach (Kr. Siegen) H = 320 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	48	9.7	5.	11	—	—	
	57	23.8	10.	10	—	—	
	73	13.0	22.	15	—	—	
	80	17.6	11.	15	3	—	
	25	18.4	2.	8	—	—	
	79	13.1	12.	13	7	—	
Feudingen (Kr. Wittgenstein) H = 380* Meter. h_r = 1 Meter.							
	93	21.2	8.	17	10		
	44	17.4	1.	8	6		
	30	7.5	26.	9	5		
	70	35.4	21.	8	1		
	96	15.3	24.	14	—		
	38	14.6	7.	10	—		
	34	9.1	10.	6	—		
	65	23.3	29.	12	—		
	80	14.0	2.	13	3		
	30	13.2	29.	5	—		
	79	22.6	4.	9	7		
Eichen (Kr. Siegen) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai . . .							Mai
Juni . . .							Juni
Juli . . .	47	9.0	5.	10	—	—	Juli
August . .	41	10.5	27.	9	—	—	August
September	66	11.2	22.	15	—	—	September
Oktober .	84	17.5	10.	19	2	—	Oktober
November	36	18.5	2.	8	1	—	November
December	107	23.3	13.	18	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
Siegen (Kr. Siegen) H = 238 Meter. h_r = 1 Meter.							
	65	21.9	6.				
	65	12.5	8.				
	46	14.5	1.				
	28	7.6	26.				
	56	16.2	21.				
	95	21.5	1.				
	42	8.4	5.				
	52	11.4	27.				
	50	7.7	3.				
	70	11.0	17.				
Girkhausen (Kr. Wittgenstein) H = ? Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	51	17.7	27.	6	4	—	
	31	8.0	26.	9	5	3	
	73	26.0	21.	11	3	—	
	84	18.2	24.	12	—	—	
	31	7.2	7.	7	—	—	
	43	12.2	10.	9	—	—	
	69	28.1	22.	12	—	—	
	81	13.3	10.	16	3	—	
	22	9.8	2.	4	1	—	
	78	15.8	2.	14	12	—	
Freudenberg bei Siegen (Kr. Siegen) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	116	17.8	30.	20	10	—	Januar
Februar .	75	17.4	8.	17	11	—	Februar
März . . .	49	12.4	29.	8	6	—	März
April . . .	36	8.8	26.	10	7	—	April
Mai	65	22.3	21.	10	2	1	Mai
Juni . . .	114	18.4	23.	14	—	(1)	Juni
Juli	78	30.1	5.	9	—	(1)	Juli
August . .	56	13.6	2.	10	—	—	August
September	82	16.2	22.	16	—	—	September
Oktober .	76	13.9	10.	17	2	—	Oktober
November	41	17.5	2.	8	1	—	November
December	105	20.7	2.	17	15	—	December
Jahr . . .	893	30.1	5./7	156	54	1 (2)	Jahr
Wilnsdorf (Kr. Siegen) H = 440* Meter. h_r = 1 Meter.							
	57	12.0	26.				
	64	20.0	8.				
	33	16.2	29.				
	27	11.0	26.				
	57	18.0	20.				
	92	24.0	22.				
	55	25.0	6.				
	38	15.0	26.				
	80	14.0	28.				
	61	12.0	15.				
	30	11.0	3. 30.				
	36	9.0	3. 11.				
	630[1])	25.0	6./7.				
Laasphe (Kr. Wittgenstein) H = 327 Meter. h_r = 1 Meter.							
	96	27.0	1.	16	7	—	
	83	14.5	8.	16	11	(1)	
	34	11.5	1.	6	5	—	
	23	6.7	15.	9	2	—	
	54	24.3	21.	12	2	—	
	80	14.3	24.	15	—	—	
	38	9.0	14.	9	—	—	
	27	7.9	27.	10	—	—	
	46	7.3	29.	14	—	—	
	85	15.6	15.	16	3	—	
	18	6.1	30.	9	1	—	
	75	18.6	2.	11	6	—	
	659	27.0	1./1.	143	37	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Wintermengen zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Markhausen (Kr. Wittgenstein) H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	94	15.7	7.	18	11	3
März . . .	44	14.0	1.	6	3	—
April . . .	31	7.8	15.	10	4	—
Mai	45	18.2	21.	8	2	—
Juni . . .	100	23.5	24.	14	—	—
Juli	31	8.5	5.	7	—	—
August . .	30	12.4	31.	9	—	—
September	59	11.8	22.	13	—	—
Oktober .	71	12.5	14.	15	4	—
November	33	12.5	2.	9	1	1
December	52	13.9	2.	16	13	1
Jahr . . .						
Schüllarhammer (Kr. Wittgenstein) H = 425* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	49	16.4	10.	9	—	—
September	65	28.8	22.	15	—	—
Oktober .	73	14.1	15.	18	3	2
November	23	11.7	2.	8	2	—
December	72	18.4	5.	14	13	—
Jahr . . .						
Schwarzenau (Kr. Wittgenstein) H = 360* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	19.5	1.	16	10	
Februar .	97	16.7	8.	18	11	
März . . .	42	11.4	27.	6	4	
April . . .	21	7.5	15.	7	2	
Mai	48	17.5	21.	9	3	
Juni	79	13.4	24.	14	—	
Juli	33	8.7	7.	7	—	
August . .	42	13.7	31.	9	—	
September	73	22.0	22.	13	—	
Oktober .	73	16.6	15.	12	2	
November	20	9.0	2.	4	—	
December	60	15.0	2.	11	8	
Jahr . . .	667	22.0	22./9.	126[1]	40	
Herkules (Landkr. Kassel) H = 523 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	6.4	30.	21	15	4 (1)
Februar .	47	14.7	8.	17	15	2
März . . .	45	15.3	29.	9	8	—
April . . .	16	5.1	15.	10	4	2
Mai	38	11.4	21.	12	2	2 (1)
Juni . . .	82	8.5	30.	17	—	(2)
Juli	41	14.4	5.	14	—	(1)
August . .	47	18.6	24.	11	—	—
September	62	13.5	22.	13	—	—
Oktober .	56	14.7	17.	17	3	6 (3)
November	16	4.3	19.	9	2	2
December	37	5.5	10. 16.	19	16	6
Jahr . . .	537	18.6	24./8.	169	65	24 (8)

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wattenbach (Landkr. Kassel) H = 428 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	9.4	30.	18	15	1
Februar .	61	15.8	8.	17	15	—
März . . .	42	19.2	29.	10	8	—
April . . .	22	7.1	19.	8	3	2
Mai	42	15.6	21.	12	2	—
Juni . . .	77	10.4	7.	16	—	(1)
Juli	25	5.2	7. 31.	9	—	—
August . .	58	26.0	10.	10	—	—
September	44	9.8	8.	12	—	—
Oktober .	53	16.5	2.	12	3	—
November	20	7.0	19.	7	2	—
December	39	5.5	5.	19	16	1
Jahr . . .	539	26.0	10./8.	150	64	4 (1)
Renda (Kr. Eschwege) H = 420* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	47	6.5	7.	15	9	
Februar .	51	9.0	6.	14	12	
März . . .	47	10.0	25.	8	6	
April . . .	16	5.0	19.	5	1	
Mai	36	11.0	21.	10	2	
Juni . . .	54	9.2	21.	14	—	
Juli	29	9.2	7.	10	—	
August . .	40	9.5	1.	8	—	
September	57	29.0	23.	8	—	
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Vockerode (Kr. Eschwege) H = 300* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	67	15.2	1.	18	14	—
Februar .	63	19.6	8.	13	15	2
März . . .	56	14.9	29.	16	9	—
April . . .	24	6.3	19.	7	3	—
Mai	44	13.8	21.	12	1	1
Juni	58	9.2	6.	17	—	—
Juli	27	10.5	18.	7	—	—
August . .	30	8.3	26.	11	—	—
September	36	9.6	23.	13	—	—
Oktober .	60	13.4	2.	14	2	1
November	23	7.8	30.	6	2	1
December	57	9.6	16.	17	14	1
Jahr . . .	545	19.6	8./2.	151	60	6
Waldkappel (Kr. Eschwege) H = 243 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	12.8	29.	12	6	
Februar .	52	14.5	8.	12	7	
März . . .	29	10.8	29.	6	4	
April . . .	22	9.9	19.	5	1	
Mai	36	11.9	21.	9	2	
Juni . . .	60	10.4	21.	15	—	
Juli	34	9.1	18.	8	—	
August . .	35	9.3	26.	11	—	
September	41	16.5	23.	9	—	
Oktober .	48	16.7	17.	13	2	
November	22	6.6	19.	5	1	
December	40	5.5	5.	14	10	
Jahr . . .	471	16.7	17./10.	119[1]	33[1]	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Weissenborn (Kr. Eschwege) H = 270 Meter. h = 1 Meter.						
Januar . .	41	10.3	1.	12	7	—
Februar .	29	10.1	8.	12	10	—
März . . .	30	9.2	29.	7	9	—
April . . .	17	6.3	19.	6	1	—
Mai	35	6.4	21.	12	1	—
Juni . . .	92	17.7	11.	18	—	(1)
Juli	24	8.2	5.	9	—	—
August . .	49	10.0	26.	11	—	—
September	57	22.2	23.	11	—	—
Oktober .	46	11.3	2.	13	3	—
November	13	4.2	19.	6	2	—
December	32	5.4	16.	16	15	—
Jahr . . .	465	22.2	23./9.	133	48	(1)
Wommen (Kr. Eschwege) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	12.9	1.	16	9	1
Februar .	48	13.3	7.	15	10	—
März . . .	37	11.6	29.	11	8	—
April . . .	14	5.0	26.	5	—	—
Mai	41	14.4	21.	12	2	—
Juni . . .	45	7.0	4.	16	—	—
Juli	23	7.0	5.	9	—	—
August . .	31	10.0	26.	9	—	—
September	61	17.0	23.	12	—	—
Oktober .	37	13.0	2.	13	3	—
November	12	5.8	19.	4	2	—
December	33	6.6	16.	11	9	—
Jahr . . .	438	17.0	23./9.	133	43	1
Fritzlar (Kr. Fritzlar) H = 222 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	7.2	1.	20	8	—
Februar .	39	10.4	8.	13	11	—
März . . .	25	9.6	29.	9	9	—
April . . .	7	1.6	16.	9	2	1
Mai	21	8.5	21.	11	1	—
Juni . . .	60	15.3	4.	17	—	—
Juli	26	6.4	5.	10	—	—
August . .	19	8.1	10.	6	—	—
September	55	17.1	29.	16	—	—
Oktober .	43	10.8	17.	12	1	—
November						
December	24	2.6	4.	23	15	2
Jahr . . .						
Jesberg (Kr. Fritzlar) H = 240* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	27	10.0	29.	8	5	1
April . . .	8	3.9	26.	6	1	—
Mai	38	15.2	21.	12	1	1
Juni . . .	64	9.0	6.	15	—	—
Juli	21	7.3	18.	9	—	—
August . .	26	14.4	10.	9	—	—
September	50	12.7	29.	14	—	—
Oktober .	58	12.4	17.	14	3	1
November	10	3.8	30.	7	2	—
December	34	6.2	2.	12	11	2
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Niedenstein (Kr. Fritzlar) H = 300* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	7.2	1.	20	14	—	Januar
Februar .	46	13.6	7.	16	11	—	Februar
März . . .	44			11	8	—	März
April . . .	11	3.9	15.	3	2	—	April
Mai	27	9.8	21.	10	3	—	Mai
Juni . . .	61	8.3	24.	17	—	—	Juni
Juli	13	4.0	5.	9	—	—	Juli
August . .	43	16.3	24.	10	—	—	August
September	75	36.0	22.	8	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Karlshafen (Kr. Hofgeismar) H = 95 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	6.1	31.	16	13	2	Januar
Februar .	53	13.9	8.	15	9	6	Februar
März . . .	46	19.9	29.	8	9	1	März
April . . .	14	8.6	15.	5	2	(1)	April
Mai	36	11.8	21.	11	2	1	Mai
Juni . . .	70	18.2	4.	18	—	(1)	Juni
Juli	42	15.1	14.	9	—	—	Juli
August . .	80	27.0	10.	10	—	—	August
September	40	9.3	23.	13	—	—	September
Oktober .	49	9.5	2.	14	3	—	Oktober
November	17	4.5	19.	9	2	1	November
December	39	9.6	2.	16	16	1	December
Jahr . . .	529	27.0	10./8.	144	56	12 (2)	Jahr
	Wallenstein (Kr. Homberg) H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .	44	11.7	6.	16	13	1	Februar
März . . .	28	18.5	29.	9	8	—	März
April . . .	11	5.0	26.	7	1	1	April
Mai	46	17.9	21.	10	2	—	Mai
Juni . . .	68	13.5	21.	15	—	—	Juni
Juli	35	14.5	18.	9	—	—	Juli
August . .	47	12.5	27.	8	—	—	August
September	48	10.5	22.	12	—	—	September
Oktober .	41	13.0	17.	15	3	1	Oktober
November	10	2.4	7.	6	2	—	November
December	31	5.6	4.	13	12	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Beberbeck (Kr. Hofgeismar) H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	9.1	2.	16	11	—	Januar
Februar .	44	16.4	8.	13	9	1	Februar
März . . .	41	14.0	29.	10	8	—	März
April . . .	13	7.5	15.	6	1	—	April
Mai	43	12.6	21.	13	2	1	Mai
Juni . . .	70	9.1	22.	15	—	—	Juni
Juli	51	21.7	5.	10	—	—	Juli
August . .	57	12.8	24.	11	—	(1)	August
September	48	8.7	18.	14	—	—	September
Oktober .	48	13.4	17.	15	3	—	Oktober
November	19	4.9	18.	7	2	—	November
December	35	8.4	16.	19	14	1	December
Jahr . . .	522	21.7	5./7.	149	50	3 (1)	Jahr
	Trendelburg (Kr. Hofgeismar) H = 122 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	42	8.7	2.	16	10	1	Januar
Februar .	39	15.1	8.	13	12	6	Februar
März . . .	34	14.6	29.	8	6	1	März
April . . .	15	8.6	15.	6	2	—	April
Mai	39	12.6	21.	12	1	1	Mai
Juni . . .	56	11.4	21.	15	—	—	Juni
Juli	58	16.1	14.	10	—	—	Juli
August . .	47	15.1	10.	11	—	—	August
September	39	9.6	22.	13	—	—	September
Oktober .	40	10.9	17.	14	2	1	Oktober
November	15	4.3	19.	8	1	1	November
December	36	7.9	16.	17	16	3	December
Jahr . . .	460	16.1	14./7.	143	50	14	Jahr
	Malsfeld (Kr. Melsungen) H = 181 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	72	12.5	6.	17	—	1	Juni
Juli	16	4.1	7.	9	—	—	Juli
August . .	28	12.0	10.	10	—	—	August
September	45	14.3	22.	12	—	—	September
Oktober .	52	14.6	2.	14	4	—	Oktober
November	13	4.2	19.	6	2	—	November
December	31	8.0	15.	13	13	2	December
Jahr . . .							Jahr
	Gewissenruh (Kr. Hofgeismar) H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29?	4.1	1.	16	7?	2	Januar
Februar .	43	15.5	8.	13	7	2	Februar
März . . .	37	16.9	29.	9	5	2	März
April . . .							April
Mai . . .							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	64	30.2	24.	11	—	(1)	August
September	33	15.1	23.	7	—	—	September
Oktober .	52	12.8	2.	14	1	—	Oktober
November	11	3.5	19.	7	1	—	November
December	37	8.2	2.	21	14	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Homberg i. Hessen (Kr. Homberg) H = 246 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	42	7.8	1.	16	11		Januar
Februar .	34	9.7	8.	15	11		Februar
März . . .	30	17.0	29.	6	7		März
April . . .	6	2.8	26.	4	1		April
Mai	29	11.1	21.	9	—		Mai
Juni . . .	55	12.3	21.	13	—		Juni
Juli	12	2.4	5.	8	—		Juli
August . .	22	8.4	10.	8	—		August
September	38	10.4	22.	11	—		September
Oktober .	43	13.4	17.	11	3		Oktober
November	10	3.4	19.	7	2		November
December	24	4.6	10.	13	12		December
Jahr . . .	345	17.0	29./3.	121	47		Jahr
	Melsungen (Kr. Melsungen) H = 179 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	42	7.2	1.	16	10	2	Januar
Februar .	46	12.9	8.	12	14	2	Februar
März . . .	33	15.3	29.	9	7	1	März
April . . .	14	4.0	26.	8	2	—	April
Mai	34	14.8	21.	11	1	1	Mai
Juni . . .	64	12.4	6.	18	—	—	Juni
Juli	24	7.8	7.	11	—	—	Juli
August . .	36	14.9	10.	12	—	—	August
September	42	10.3	22.	13	—	—	September
Oktober .	54	14.9	2.	12	3	1 (1)	Oktober
November	14	4.5	19.	7	2	1	November
December	26	4.5	15.	15	14	1	December
Jahr . . .	429	15.3	29./3.	144	53	9 (1)	Jahr
	Grebenstein (Kr. Hofgeismar) H = 235 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	4.9	2. 7.	19	15	—	Januar
Februar .	46	12.1	8.	15	10	—	Februar
März . . .	43	15.3	29.	10	8	—	März
April . . .	16	6.6	15.	6	2	—	April
Mai	37	10.9	21.	12	2	—	Mai
Juni . . .	59	9.4	21.	17	—	—	Juni
Juli	35	10.4	14.	9	—	—	Juli
August . .	50	29.8	24.	10	—	1	August
September	57	9.5	23.	14	—	—	September
Oktober .	36	13.6	17.	12	1	—	Oktober
November	11	4.3	19.	6	2	—	November
December	29	5.4	16.	18	12	—	December
Jahr . . .	457	29.8	24./8.	148	52	1	Jahr
	Raboldshausen (Kr. Homberg) H = 400 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	51	12.5	1.	16	9	—	Januar
Februar .	45	14.4	8.	14	10	1	Februar
März . . .	29	9.6	29.	8	9	—	März
April . . .	10	3.5	26.	5	1	1	April
Mai	49	19.2	21.	10	4	2	Mai
Juni . . .	62	11.5	23.	16	—	—	Juni
Juli	21	5.0	18.	8	—	—	Juli
August . .	37	10.5	27.	9	—	—	August
September	40	8.0	22.	12	—	—	September
Oktober .	53	16.0	2.	12	3	—	Oktober
November	11	5.0	19.	6	3	—	November
December	48	12.0	4.	13	15	1	December
Jahr . . .	456	19.2	21./5.	129	54	5	Jahr
	Spangenberg (Kr. Melsungen) H = 218 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	54	8.3	30.	16	11	—	Januar
Februar .	52	16.4	8.	16	15	—	Februar
März . . .	33	13.9	29.	7	8	—	März
April . . .	15	4.7	26.	6	1	—	April
Mai	40	15.2	21.	11	1	1	Mai
Juni . . .	61	12.0	6.	14	—	—	Juni
Juli	35	9.2	7.	9	—	—	Juli
August . .	39	9.1	24.	9	—	—	August
September	58	20.8	23.	11	—	—	September
Oktober .	49	15.3	2.	13	4	1	Oktober
November	16	6.4	19.	5	3	—	November
December	30	4.2	5.	16	13	1	December
Jahr . . .	482	20.8	23./9.	133	56	3	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Blankenbach (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	71	8.6	1.	17	12	—	Januar
Februar	58	11.4	23.	13	10	—	Februar
März	52	9.3	2.	11	3	—	März
April	25	11.3	19.	5	2	—	April
Mai	83	13.8	27.	13	2	1	Mai
Juni	80	14.3	6.	13	—	—	Juni
Juli	18	5.8	5.	4	—	—	Juli
August	46	17.8	10.	8	—	—	August
September	115	37.9	23.	8	—	—	September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
Hausen (Kr. Witzenhausen) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	9.1	1.	17	19		
	52	10.7	8.	14	17	1	
	41	18.3	29.	11	12	1	
	23	9.8	19.	7	7	1	
	43	12.1	21.	12	4	—	
	58	6.4	23.	17	—	—	
	35	11.5	5.	7	—	—	
	45	12.5	26.	10	—	1	
	19	7.0	18.	6	2	—	
	42	6.3	16.	20	20	—	
Naumburg, R.-B. Kassel (Kr. Wolfhagen) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	6.9	1.	13	15	1	
	57	19.7	7.	14	14	3	
	35	12.0	29.	9	6	—	
	12	5.0	15.	5	2	2 (1)	
	31	12.7	21.	11	3	(1)	
	54	7.1	23.	15	—	—	
	32	10.5	15.	7	—	—	
	29	10.4	24.	9	—	—	
	50	17.9	22.	10	—	—	
	65	16.0	17.	10	4	—	
	10	3.7	8.	6	2	—	
	19	6.0	1.	9	10	—	
	428	19.7	7./2.	118	56	6 (2)	
Iba (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 263 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	45	12.4	1.	14	10	—	Januar
Februar	53	14.1	7.	12	9	—	Februar
März	33	11.7	29.	9	8	1	März
April	27	16.5	19.	6	1	—	April
Mai	36	15.1	21.	9	1	1	Mai
Juni	71	12.2	24.	16	—	—	Juni
Juli	21	5.5	14.	7	—	—	Juli
August	31	12.5	26.	6	—	—	August
September	61	27.6	23.	12	—	—	September
Oktober	54	10.6	18.	7	1	—	Oktober
November	7	4.5	18.	4	2	1	November
December	24	7.9	16.	10	9	—	December
Jahr	463	27.6	23./9.	112[1]	41	3	Jahr
Lichtenau (Kr. Witzenhausen) H = 455* Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	13.0	1.	14	15	1	
	53	18.8	8.	12	14	—	
Volkmarsen (Kr. Wolfhagen) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	8.0	1.	16			
	41	13.2	8.	12			
	38	18.0	29.	8			
	17	9.7	15.	5			
	27	8.3	21.	9			
	47	11.2	6.	15			
	44	22.5	5.	6			
	31	9.5	24.	9			
	39	13.5	22.	12			
	10	3.0	29.	5			

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Seifertshausen (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	42	9.3	1.	10	11	—	Januar
Februar	48	14.5	7.	10	14	—	Februar
März	26	8.7	2.	6	8	—	März
April	16	6.2	19.	6	2	—	April
Mai	45	16.8	21.	10	2	—	Mai
Juni	64	10.4	21.	17	—	—	Juni
Juli	38	19.0	5.	7	—	—	Juli
August	45	12.4	26.	10	—	(1)	August
September	57	18.4	22.	14	—	—	September
Oktober	43	13.0	2.	14	2	—	Oktober
November	15	5.2	19.	6	3	—	November
December	20	4.5	16.	13	11	—	December
Jahr	459	19.0	5./7.	123	53	(1)	Jahr
Sooden (Kr. Witzenhausen) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	11.4	1.				
	44	12.3	7.				
	34	12.2	29.				
	15	7.1	13.				
	27	8.6	21.				
	55	12.2	12.				
	26	9.0	5.				
	51	19.8	1.				
	30	11.8	23.				
	48	15.9	18.				
	14	6.0	19.				
	37	7.3	17.				
	420	19.8	1./8.				
Zierenberg (Kr. Wolfhagen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	6.3	7.	16	6?	1	
	47	15.2	8.	15	7?	1	
	49	15.3	29.	9	5	—	
	17	8.2	15.	6	3	1	
	39	10.2	21.	10	2	1	
	65	12.0	26.	13	—	—	
	40	8.7	1.	13	—	—	
	32	8.0	26.	11	—	—	
	69	34.8	22.	12	—	—	
	56	11.7	2.	12	3	—	
	16	5.7	19.	7	2	—	
	27	4.6	16.	13	10	—	
	500	34.8	22./9.	137	38?	4	
Sontra (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	44	9.8	1.	15	15	—	Januar
Februar	54	13.4	7.	16	18	—	Februar
März	31	8.7	29.	9	5	—	März
April							April
Mai							Mai
Juni	64	14.6	22.	16	—	1	Juni
Juli	39	10.9	5.	10	—	—	Juli
August	19	9.4	26.	8	—	—	August
September	61	23.8	23.	12	—	—	September
Oktober	50	18.4	1.	15	2	—	Oktober
November	18	8.9	18.	6	2	—	November
December	42	10.3	16.	15	15	—	December
Jahr							Jahr
Witzenhausen (Kr. Witzenhausen) H = 135° Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	7.1	1.	12	7	—	
	31	8.0	8.	9	9	—	
	30	13.7	29.	8	9	—	
	12	5.3	19.	7	—	—	
	36	11.8	21.	12	2	1 (1)	
	51	14.5	12.	17	—	—	
	17	4.5	7.	8	—	—	
	37	11.9	10.	9	—	—	
	31	7.5	22.	10	—	—	
	39	15.7	2.	11	2	—	
	11	4.6	19.	6	1	—	
	25	6.2	2.	13	12	—	
	348[1])	15.7	2./10.	122	42	1 (1)	
Mellnau (Kr. Marburg) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	29.1	1.	7	—	—	
	64	14.2	5.	17	—	(1)	
	66	14.9	17.	14	4	—	
	11	2.6	19.	4	1	—	
	36	8.6	2.	12	15	—	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Wetter (Kr. Marburg) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	46	30.3	1.	9	—	—	August
September	55	15.3	29.	15	—	—	September
Oktober .	66	17.5	17.	14	3	—	Oktober
November	11	3.2	30.	4	1	—	November
December	40	9.6	2.	13	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Neustadt, R.-B. Kassel (Kr. Kirchhain) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	28	6.8	18.	12	—	—	Juli
August . .	27	6.4	26.	9	—	—	August
September	43	9.5	22.	15	—	—	September
Oktober .	56	18.0	2.	15	3	—	Oktober
November	9	3.0	30.	5	1	—	November
December	29	5.5	2.	14	16	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Ottrau (Kr. Ziegenhain) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	8.4	7.	14	12	—	Januar
Februar .	40	11.5	8.	14	12	—	Februar
März . . .	29	9.5	28.	8	6	—	März
April . . .	8	2.5	25.	7	1	—	April
Mai	42	14.0	21.	11	2	(1)	Mai
Juni . . .	66	11.7	23.	19	—	1	Juni
Juli	29	8.0	31.	11	—	1	Juli
August . .	42	8.0	1.	11	—	—	August
September	48	11.7	22.	12	—	—	September
Oktober .	56	12.0	2.	16	4	1	Oktober
November	11	3.5	19.	8	4	—	November
December	39	7.0	2.	14	15	—	December
Jahr . . .	452	14.0	21./5.	145	56	3 (1)	Jahr
	Frankenau (Kr. Frankenberg) H = 466 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	23	6.9	5.	9	—	—	Juli
August . .	17	4.5	26.	10	—	—	August
September	60	20.6	22.	16	—	—	September
Oktober .	67	17.3	16.	14	5	—	Oktober
November	10	5.7	30.	4	2	2	November
December	29	5.8	2.	12	13	2	December
Jahr . . .							Jahr
	Wohra (Kr. Kirchhain) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	10.9	1.	13	7	—	Januar
Februar .	39	7.1	26.	11	11	—	Februar
März . . .	28	9.8	29.	5	5	1	März
April . . .	7	5.3	26.	2	—	1	April
Mai	30	9.0	21.	7	1	—	Mai
Juni . . .	64	9.5	7.	13	—	—	Juni
Juli	20	8.5	14.	7	—	(1)	Juli
August . .	28	14.4	10.	6	—	—	August
September	57	19.4	29.	11	—	—	September
Oktober .	67	16.2	2.	10	2	1	Oktober
November	7	4.5	30.	3	1	1	November
December	38	7.8	2.	11	13	—	December
Jahr . . .	426	19.4	29./9.	99[1]	40	4 (1)	Jahr
	Ziegenhain (Kr. Ziegenhain) H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	6.5	1.	12	8	1	Januar
Februar .	29	8.0	8.	15	10	2	Februar
März . . .	29	18.4	29.	6	6	(1)	März
April . . .	8	2.9	26.	5	1	2	April
Mai	32	12.1	21.	10	1	1	Mai
Juni . . .	51	10.7	23.	14	—	—	Juni
Juli	33	14.7	18.	10	—	(2)	Juli
August . .	28	7.7	1.	10	—	—	August
September	36	10.2	22.	14	—	—	September
Oktober .	44	12.4	17.	12	4	—	Oktober
November	10	3.1	19.	5	1	—	November
December	23	4.9	12.	11	9	3	December
Jahr . . .	350	18.4	29./3.	124	40	9 (3)	Jahr

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Röddenau (Kr. Frankenberg) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	45	13.4	5.	8	—	(1)	Juli
August . .	27	10.8	1.	6	—	—	August
September	36	6.7	22.	10	—	—	September
Oktober .	62	17.4	17.	12	3	1	Oktober
November	19	9.2	30.	7	2	—	November
December	29	8.6	4.	11	9	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Frielendorf (Kr. Ziegenhain) H = 223 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	10.1	7.	16	12	—	Januar
Februar .	44	9.8	8.	18	11	1	Februar
März . . .	39	22.6	29.	9	9	(1)	März
April . . .	11	3.7	22.	5	2	1	April
Mai	26	9.5	21.	8	1	1	Mai
Juni . . .	57	11.0	21.	14	—	—	Juni
Juli	19	5.0	5.	11	—	(1)	Juli
August . .	34	7.5	9.	9	—	—	August
September	36	6.7	7.	14	—	—	September
Oktober .	52	15.4	17.	14	3	—	Oktober
November	11	3.6	18.	5	2	—	November
December	18	4.5	2.	12	11	1	December
Jahr . . .	390	22.6	29./3.	135	51	4 (2)	Jahr
	Dorfborn (Kr. Fulda) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	10.5	1.	16	13	2	Januar
Februar .	31	5.7	8.	17	13	5	Februar
März . . .	26	17.1	29.	6	5	—	März
April . . .	19	8.9	19.	9	5	1 (1)	April
Mai	43	10.1	2.	12	3	1	Mai
Juni . . .	55	19.3	4.	16	—	—	Juni
Juli	43	23.0	18.	9	—	(1)	Juli
August . .	43	21.2	1.	8	—	—	August
September	44	10.0	7.	11	—	—	September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Vöhl (Kr. Frankenberg) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	26	5.0	5.	9	—	—	Juli
August . .	22	5.1	10.	8	—	(1)	August
September	46	11.1	22.	13	—	—	September
Oktober .	55	16.5	17.	12	2	—	Oktober
November	8	2.2	30.	5	1	1	November
December	19	2.8	4.	11	12	3	December
Jahr . . .							Jahr
	Ober Aula (Kr. Ziegenhain) H = 317 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	7.6	1. 28.	12	10	—	Januar
Februar .	51	14.3	8.	14	9	—	Februar
März . . .	26	10.1	28.	4	6	—	März
April . . .	12	3.5	24.	7	2	—	April
Mai	51	25.1	21.	9	3	2	Mai
Juni . . .	56	16.3	23.	12	—	—	Juni
Juli	25	8.4	7.	6	—	1	Juli
August . .	64	24.1	1.	10	—	1	August
September	47	11.1	22.	12	—	—	September
Oktober .	50	11.1	2.	12	3	—	Oktober
November	13	5.1	30.	8	2	—	November
December	35	5.9	4.	12	10	—	December
Jahr . . .	472	25.1	21./5.	118[1])	45	4	Jahr
	Giesel (Kr. Fulda) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	13.3	1.				Januar
Februar .	47	6.2	6. 19.				Februar
März . . .	35	17.5	29.				März
April . . .	23	7.6	20.				April
Mai	39	13.4	2.				Mai
Juni . . .	56	20.6	4.				Juni
Juli	44	27.2	18.				Juli
August . .	19	8.9	10.				August
September	55	15.7	23.				September
Oktober .	60	19.4	10.				Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hauswurz (Kr. Fulda) H = 413 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar	51	10.4	1.				Januar
Februar							Februar
März	40	9.8	28.				März
April	22	7.1	26.				April
Mai	41	10.0	21.				Mai
Juni	45	9.9	12.				Juni
Juli	57	10.0	18. 19.				Juli
August	38	8.4	9.				August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
Kahlberg (Kr. Fulda) H = 282 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober	62	12.2	10.	17	4	1	Oktober
November	12	2.9	7.	11	2	1	November
December	48	11.8	13.	16	12	1	December
Jahr							Jahr
Marbach (Kr. Fulda) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	19	6.6	25.	8	6	—	Januar
Februar	27	8.0	9.	11	10	—	Februar
März	31	14.7	29.	6	4	—	März
April	14	5.2	26.	5	2	1	April
Mai	47	13.4	20.	9	2	—	Mai
Juni	48	11.1	4.	14	—	—	Juni
Juli	37	11.9	5.	7	—	—	Juli
August	28	10.0	1.	8	—	—	August
September	44	10.1	7.	10	—	—	September
Oktober	52	16.4	2.	12	4	1	Oktober
November	10	3.7	18.	5	3	—	November
December	19	3.6	5.	13	13	—	December
Jahr	376	16.4	2./10.	108[1]	44	2	Jahr
Sparhof (Kr. Fulda) H = 556 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	52	9.7	31.	12	9	—	Januar
Februar	48	9.4	8.	14	11	—	Februar
März	19						März
April	22	10.2	19. 26.	4	4	—	April
Mai	47	9.2	20.	12	3	1	Mai
Juni	69	17.6	4.	12	—	—	Juni
Juli	33	8.2	7.	8	—	—	Juli
August	53	12.1	10.	9	—	—	August
September	64	11.9	7.	9	—	—	September
Oktober	84	19.2	10.	13	5	1	Oktober
November	5	2.1	19.	3	—	—	November
December							December
Jahr		19.2	10./10.				Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedewald (Kr. Hersfeld) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	32	6.1	1.	13	13		Januar
Februar	51	15.2	8.	11	12		Februar
März	29	11.7	29.	7	1		März
April	15	11.5	19.	4	1		April
Mai	44	10.7	21.	12	2		Mai
Juni	60	10.7	24.	16	—		Juni
Juli	24	6.4	5.	10	—		Juli
August	86	29.6	10.	10	—		August
September	67	9.7	15.	12	—		September
Oktober	62	20.5	2.	12	2		Oktober
November	7	2.9	19.	5	2		November
December	27	6.0	4.	13	14		December
Jahr	504	29.6	10./8.	125	47		Jahr
Gershausen (Kr. Hersfeld) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	50	8.8	1.	15	7	—	Januar
Februar	47	15.0	8.	11	9	1	Februar
März	15	7.5	28.	5	5	—	März
April	6	2.3	26.	6	1	—	April
Mai	43	15.2	21.	12	1	—	Mai
Juni	62	17.1	23.	15	—	—	Juni
Juli	20	7.8	5.	6	—	(1)	Juli
August	62	28.0	1.	9	—	(1)	August
September	64	26.6	22.	12	—	—	September
Oktober	54	16.6	2.	12	2	—	Oktober
November	15	8.0	19.	6	—	—	November
December	41	10.0	4.	11	7	—	December
Jahr	479	28.0	1./8.	120	32[1]	1 (2)	Jahr
Heringen (Kr. Hersfeld) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	37	8.3	1.	14	8	—	Januar
Februar	43	12.5	8.	13	10	1	Februar
März	29	13.3	29.	6	4	—	März
April	24	16.4	19.	4	1	—	April
Mai	37	12.6	21.	8	—	—	Mai
Juni	57	17.3	23.	16	—	—	Juni
Juli	25	5.8	14.	10	—	—	Juli
August	48	13.8	10.	9	—	—	August
September	65	12.3	29.	12	—	—	September
Oktober	38	11.2	2.	12	3	3	Oktober
November	16	8.1	19.	5	2	—	November
December	25	4.0	15.	11	12	1	December
Jahr	444	17.3	23./6.	120	40	5	Jahr
Hersfeld (Kr. Hersfeld) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	26	6.4	1	9	8		Januar
Februar	24	8.5	8.	9	9		Februar
März	16	7.1	29.	6	6		März
April	6	2.7	19.	4	—		April
Mai	40	12.0	21.	10	1		Mai
Juni	73	10.7	2.	16	—		Juni
Juli	10	4.6	19.	4	—		Juli
August	31	9.4	10.	8	—		August
September	57	13.4	23.	12	—		September
Oktober	42	15.0	2.	11	3		Oktober
November	7	4.0	19.	5	2		November
December	21	6.5	15.	10	10		December
Jahr	353[1]	15.0	2./10.	104[1]	39		Jahr

[1] Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wüstfeld (Kr. Hersfeld) H = 361 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	35	7.6	1.	15	11	—	Januar
Februar	39	10.6	8.	13	12	2	Februar
März	36	14.2	29.	8	6	—	März
April	13	5.1	19.	6	1	1	April
Mai	41	11.1	21.	13	3	—	Mai
Juni	73	13.1	23.	16	—	—	Juni
Juli	25	7.9	5.	9	—	—	Juli
August	62	19.5	26.	12	—	—	August
September	59	11.3	15.	13	—	—	September
Oktober	56	21.6	2.	12	2	—	Oktober
November	11	2.6	30.	7	3	—	November
December	35	4.7	5.	14	10	1	December
Jahr	485	21.6	2./10.	138	48	4	Jahr
Hünfeld (Kr. Hünfeld) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	19	3.9	1.	13	9	—	Januar
Februar	21	8.6	8.	12	9	—	Februar
März	29	14.3	29.	6	2	—	März
April	11	3.3	19.	7	1	1	April
Mai	29	9.3	21.	11	1	—	Mai
Juni	41	7.5	7.	14	—	—	Juni
Juli	43	18.1	15.	8	—	—	Juli
August	25	8.0	26.	8	—	—	August
September	34	10.8	7.	11	—	—	September
Oktober	44	13.7	2.	13	2	1	Oktober
November	16	7.8	18.	8	2	—	November
December	17	3.5	4.	12	7	—	December
Jahr	329[1]	18.1	15./7.	123	33	2	Jahr
Neukirchen (Kr. Hünfeld) H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	27	5.7	1.	12	9	1	Januar
Februar	29	13.5	8.	11	11	2	Februar
März	27	9.6	28.	5	9	—	März
April	1	0.6	26.	2	2	1	April
Mai	46	16.2	2.	6	2	—	Mai
Juni	67	11.4	23.	14	—	—	Juni
Juli	25	7.4	5.	8	—	(1)	Juli
August	50	24.2	1.	7	—	—	August
September	62	14.5	22.	9	—	—	September
Oktober							Oktober
November	6	4.0	8.	3	3	—	November
December	24	9.0	4.	9	11	—	December
Jahr		24.2	1./8.				Jahr
Rasdorf (Kr. Hünfeld) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	30	6.7	25.				Januar
Februar	35	12.0	8.				Februar
März	36	15.0	22.				März
April	14	6.5	19.				April
Mai	41	12.5	21.				Mai
Juni	64	17.0	6.				Juni
Juli	29	9.0	7.				Juli
August	42	15.0	24.				August
September	32	10.0	7.				September
Oktober	28	11.5	2.				Oktober
November							November
December	21	6.0	2.				December
Jahr		17.0	6./6.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hanau (Stadtkr. Hanau)	H = 98 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	8.4	7.	17		4	Januar
Februar .	36	6.9	7.	17		—	Februar
März . . .	33	18.0	29.	6		—	März
April . . .	12	5.0	27.	7		—	April
Mai . . .	22	7.0	2.	9		—	Mai
Juni . . .	78	24.0	4.	16		—	Juni
Juli	32	14.0	18.	10		—	Juli
August . .	35	12.9	1.	10		—	August
September	53	14.0	29.	10		—	September
Oktober .	80	15.6	15.	21		(1)	Oktober
November	18	9.4	19.	8		—	November
December	42	18.0	13.	11		—	December
Jahr . . .	489	24.0	4./6.	142		4 (1)	Jahr
Ober Rodenbach (Landkr. Hanau)	H = 178 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	67	10.5	29.	14	8	—	
	15	6.5	19.	5	1	—	
	43	18.7	13.	11	8	—	
Gelnhausen (Kr. Gelnhausen)	H = 139 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	58	12.4	25.	14	11	3 (1)	
	50	9.5	15.	15	10	(1)	
	27	17.8	29.	6	5	(1)	
	14	4.0	19.	8	3	1 (2)	
	26	8.6	2.	10	1	1	
	118	29.0	4.	17	—	(2)	
	37	10.3	31.	7	—	(1)	
	51	10.4	27.	11	—	—	
	52	15.9	29.	11	—	—	
	73	16.3	15.	17	3	1	
	14	4.7	4.	6	1	(1)	
	44	17.2	13.	13	12	1	
	564	29.0	4./6.	135	46	7 (9)	
Dörnigheim (Landkr. Hanau)	H = 125 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	9.1	7.	16	9		Januar
Februar .	33	6.2	17.	14	8		Februar
März . . .	30	15.7	29.	7	4		März
April . . .	11	4.2	26.	6	1		April
Mai	20	7.7	1.	8	1		Mai
Juni . . .	73	15.3	4.	14	—		Juni
Juli	41	29.7	18.	9	—		Juli
August . .	31	10.7	1.	9	—		August
September	50	12.9	22.	12	—		September
Oktober .	74	15.5	15.	15	3		Oktober
November	13	7.2	19.	5	—		November
December	47	18.3	13.	11	7		December
Jahr . . .	468	29.7	18./7.	126	33		Jahr
Alsberg (Kr. Gelnhausen)	H = 428 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	55	9.4	1.	16	10	—	
	37	9.0	15.	10	9	—	
	25	11.0	29.	6	4	—	
	15	6.3	25.	6	—	—	
	31	9.4	21.	9	2	(1)	
	65	17.8	4.	16	—	—	
Horbach (Kr. Gelnhausen)	H = 185 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	57	9.2	7. 25.	11	4[1])		
	59	9.9	1.	13	5[1])		
	28	16.5	29.	6	2		
	13	5.6	26.	7	2		
	28	10.0	2.	11	—		
	71	15.6	4.	17	—		
	37	14.0	5.	9	—		
	43	13.0	1.	11	—		
	55	13.4	29.	10	—		
	83	19.1	15.	14	1		
	12	4.6	19.	7	1		
	55	21.5	13.	12	7[1])		
	541	21.5	13./12.	128[1])	22[1])		
Kesselstadt bei Hanau (Landkr. Hanau)	H = 101 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	9.5	7.	14	6	—	
Februar .	32	8.2	16.	17	9	—	
März . . .	32	15.1	29.	7	2	—	
April . . .	10	4.7	26.	7	1	—	
Mai	22	5.9	2.	12	1	1	
Juni . . .	73	22.5	4.	13	—	—	
Juli	30	14.3	31.	5	—	—	
August . .	32	12.4	1.	10	—	—	
September	50	11.2	29.	10	—	—	
Oktober .	75	15.5	15.	15	3	—	
November	7	2.3	30.	5	1	—	
December	46	18.3	13.	11	12	—	
Jahr . . .	454	22.5	4./6.	126	35	1	
Fischborn (Kr. Gelnhausen)	H = 343 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
	65	15.3	30.	19	13	—	
	63	10.8	8.	16	12	—	
	35	16.4	29.	6	6	—	
	13	5.4	26.	8	4	—	
	50	14.7	21.	10	2	(3)	
	65	19.8	4.	17	—	—	
	44	20.2	18.	10	—	—	
	33	7.6	26.	10	—	—	
	51	10.1	29.	13	—	—	
	72	17.2	10.	16	4	—	
	15	4.1	30.	8	1	—	
	68	14.6	13.	16	15	—	
	574	20.2	18./7.	149	57	(3)	
Kasselgrund (Kr. Gelnhausen)	H = 310 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
	86	24.3	30.	16	14	3	
	70	16.0	8.	17	11	5	
	27	16.4	29.	7	6	—	
	18	7.0	19.	8	2	3	
	39	10.6	2.	12	2	—	
	96	20.0	23.	18	—	(1)	
	30	9.2	31.	10	—	—	
	58	20.2	27.	11	—	—	
	65	13.2	7.	11	—	—	
	92	17.4	10.	18	4	1	
	18	5.8	4.	9	1	1	
	75	20.4	13.	14	15	—	
	674	24.3	30./1.	151	55	13 (1)	
Marköbel (Landkr. Hanau)	H = 137 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	13.1	25.	16	12	—	
Februar .	40	7.4	15.	17	8	—	
März . . .	27	14.6	29.	6	6	—	
April . . .	11	4.3	26.	6	1	—	
Mai . . .	21	8.5	1.	6	2	—	
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
December							
Jahr . . .							
Gassen (Kr. Gelnhausen)	H = 203 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	82	17.3	30.	15	12	(1)	
	60	13.6	8.	17	10	—	
	26	16.4	29.	7	6	—	
	20	9.0	19.	7	2	2	
	34	9.1	2.	12	2	—	
	86	16.5	4.	17	—	—	
	27	9.6	31.	10	—	—	
	47	9.8	10.	11	—	—	
	62	14.1	7.	10	—	—	
	91	17.9	10.	*16*	4	1 (1)	
	14	4.2	30.	6	1	1	
	88	34.1	13.	15	14	—	
	637	34.1	13./12.	*143*	51	4 (2)	
Leisenwald (Kr. Gelnhausen)	H = 374 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
	62	15.2	30.	16	12	—	
	58	16.0	15.	16	10	1	
	33	18.1	29.	5	5	—	
	13	6.5	26.	6	2	—	
	40	13.4	20.	10	3	1 (1)	
	86	27.5	4.	18	—	—	
	47	19.9	18.	8	—	—	
	62	16.0	1.	10	—	—	
	74	19.1	29.	15	—	—	
	111	26.1	10.	15	4	—	
	22	7.3	19.	9	3	—	
	47	12.1	13.	15	13	—	
	655	27.5	4./6.	143	52	2 (1)	

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Mosborn (Kr. Gelnhausen) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	18.8	30.	18	12	—	Januar
Februar .	85	16.7	8.	16	13	2	Februar
März . . .	26	12.5	29.	7	3	—	März
April . . .	20	8.7	26.	8	3	1	April
Mai	43	11.0	20.	10	2	1	Mai
Juni . . .	82	20.3	6.	17	—	—	Juni
Juli	57	33.2	5.	13	—	(1)	Juli
August . .	48	10.1	10.	9	—	—	August
September	55	12.2	29.	11	—	—	September
Oktober .	104	19.8	10.	18	3	—	Oktober
November	15	4.3	30.	8	1	1	November
December	80	22.2	13.	15	13	—	December
Jahr . . .	700	33.2	5./7.	150	50	5 (1)	Jahr
Villbach (Kr. Gelnhausen) H = 470 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	76	18.9	30.	17	15	3	Januar
Februar .	73	15.8	8.	17	15	6	Februar
März . . .	26	14.8	29.	8	6	1	März
April . . .	19*	7.1	26.	8	8	3	April
Mai	37	8.5	20.	12	3	3 (1)	Mai
Juni . . .	102	20.4	4.	17	—	(1)	Juni
Juli	42	18.3	5.	8	—	—	Juli
August . .	51	9.8	26.	11	—	—	August
September	63	11.7	29.	12	—	—	September
Oktober .	94	19.3	10.	17	6	3 (1)	Oktober
November	15	4.1	19.	7	3	2	November
December	66	21.9	13.	12	14	3	December
Jahr . . .	664	21.9	13./12.	146	70	24 (3)	Jahr
Hutten (Kr. Schlüchtern) H = 466 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	77	17.2	1.	20	8[1])	—	Januar
Februar .	53	8.9	8.	18	9[1])	—	Februar
März . . .	18	12.2	29.	5	2	—	März
April . . .	8	6.3	19.	3	1	—	April
Mai	33	12.2	21.	9	2	1	Mai
Juni . . .	50	12.3	4.	12	—	—	Juni
Juli	24	5.7	18.	9	—	—	Juli
August . .	37	10.4	1.	7	—	—	August
September	58	12.6	29.	10	—	—	September
Oktober .	75	25.8	11.	14	3	—	Oktober
November	12	3.5	19.	7	—	—	November
December	69	19.1	14.	15	8[1])	—	December
Jahr . . .	514	25.8	11./10.	129	33[1])	1	Jahr
[1]) Zu klein.							
Obermüller (Kr. Gelnhausen) H = 319 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	79	14.8	30.	18	14	3	Januar
Februar .	82	12.2	8.	17	11	4 (1)	Februar
März . . .	29	15.5	29.	7	5	—	März
April . . .	20	6.8	26.	8	2	2	April
Mai	43	11.7	2.	11	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	104	18.2	6.	16	—	—	Juni
Juli	48	21.3	5.	11	—	—	Juli
August . .	40	9.1	10.	10	—	—	August
September	62	11.6	7.	10	—	—	September
Oktober .	107	19.8	10.	18	4	1	Oktober
November	15	5.4	30.	7	1	1	November
December	96	30.2	13.	15	15	—	December
Jahr . . .	725	30.2	13./12.	148	54	12 (2)	Jahr
Völzberg (Kr. Gelnhausen) H = 471 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	90	19.0	30.	13	8	—	Januar
Februar .	85	21.2	8.	13	10	1	Februar
März . . .	46	18.0	29.	4	2	—	März
April . . .	17	7.6	29.	3	1	—	April
Mai	57	23.0	20.	6	3	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Ramholz (Kr. Schlüchtern) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	79	18.5	30.	20	15	3	Januar
Februar .	65	17.7	8.	16	13	2	Februar
März . . .	25	18.0	29.	4	8	—	März
April . . .	23	11.6	19.	8	3	(2)	April
Mai	52	18.9	21.	10	2	(2)	Mai
Juni . . .	85	26.7	4.	15	—	—	Juni
Juli	31	6.3	31.	7	—	(1)	Juli
August . .	78	17.6	1.	10	—	—	August
September	42	11.3	7.	12	—	—	September
Oktober .	79	29.2	2.	17	3	1	Oktober
November	10	2.8	30.	8	3	—	November
December	56	17.7	13.	13	10	—	December
Jahr . . .	625	29.2	2./10.	140	57	6 (5)	Jahr
Orb (Kr. Gelnhausen) H = 181 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	24.5	30.	16	9	2	Januar
Februar .	55	9.9	8.	15	11	1	Februar
März . . .	20	12.5	29.	6	4	—	März
April . . .	11	4.2	26.	5	1	—	April
Mai	30	12.6	2.	6	3	(1)	Mai
Juni . . .	71	26.3	4.	12	—	—	Juni
Juli	29	16.3	31.	4	—	—	Juli
August . .	54	9.2	28.	10	—	—	August
September	54	14.8	28.	8	—	—	September
Oktober .	80	17.6	2.	20	3	1	Oktober
November	25	9.3	19.	7	1	1	November
December	54	23.7	13.	12	9	(1)	December
Jahr . . .	557	26.3	4./6.	121[1])	41	5 (2)	Jahr
[1]) Gering.							
Wirtheim (Kr. Gelnhausen) H = 135 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	78	24.3	30.	17	9	(1)	Januar
Februar .	58	14.2	8.	15	11	(1)	Februar
März . . .	29	17.2	29.	8	3	—	März
April . . .	14	4.4	26.	7	2	(1)	April
Mai	23	6.5	20.	11	1	(1)	Mai
Juni . . .	98	29.3	4.	18	—	(1)	Juni
Juli	35	10.2	18.	10	—	—	Juli
August . .	62	14.5	10.	10	—	—	August
September	59	13.0	29.	10	—	—	September
Oktober .	68	12.0	10.	18	2	1	Oktober
November	15	5.4	4.	7	1	—	November
December	66	21.6	13.	14	13	—	December
Jahr . . .	605	29.3	4./6.	145	42	1 (5)	Jahr
Salmünster (Kr. Schlüchtern) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	19.1	30.	13	7	—	Januar
Februar .	57	9.7	15.	15	7	1	Februar
März . . .	33	18.4	29.	5	—	—	März
April . . .	10	5.8	25.	7	1	—	April
Mai	25	5.9	20.	8	1	(1)	Mai
Juni . . .	58	17.8	4.	15	—	—	Juni
Juli	29	7.7	31.	10	—	—	Juli
August . .	66	22.5	21.	10	—	—	August
September	55	11.9	29.	15	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Schlierbach (Kr. Gelnhausen) H = 161 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	20.3	30.	17	8	—	Januar
Februar .	66	9.1	15.	17	9	—	Februar
März . . .	36	22.2	29.	7	3	—	März
April . . .	14	10.1	26.	5	—	—	April
Mai	42	14.9	20.	11	1	1	Mai
Juni . . .	67	16.5	4.	16	—	—	Juni
Juli	31	7.5	18.	6	—	—	Juli
August . .	46	12.8	22.	9	—	—	August
September	57	14.5	29.	10	—	—	September
Oktober .	82	27.2	10.	17	4	—	Oktober
November	15	6.4	30.	6	2	—	November
December	77	21.8	13.	15	10	—	December
Jahr . . .	610	27.2	10./10.	136	37	1	Jahr
Drasenberg (Kr. Schlüchtern) H = 420 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	63	12.1	30.	19	11	2	Januar
Februar .	48	10.0	8.	17	11	3	Februar
März . . .	23	16.0	29.	5	3	—	März
April . . .	16	5.5	26.	8	2	1	April
Mai	40	12.2	21.	12	2	—	Mai
Juni . . .	55	22.6	4.	15	—	—	Juni
Juli	23	7.4	18.	10	—	—	Juli
August . .	35	12.1	10.	8	—	—	August
September	53	12.0	7.	11	—	—	September
Oktober .	87	29.2	10.	14	3	—	Oktober
November	13	4.0	30.	7	1	—	November
December	61	13.9	13.	12	13	—	December
Jahr . . .	517	29.2	10./10.	138	46	6	Jahr
Schlüchtern (Kr. Schlüchtern) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	13.4	29.	19	10	3	Januar
Februar .	56	10.8	8.	18	12	4	Februar
März . . .	19	14.5	29.	5	6	—	März
April . . .	14	5.4	26.	9	2	—	April
Mai	46	13.9	21.	10	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	59	22.3	4.	12	—	—	Juni
Juli	15	5.5	18.	6	—	—	Juli
August . .	36	13.2	10.	9	—	—	August
September	49	11.3	29.	9	—	—	September
Oktober .	83	24.4	10.	15	3	—	Oktober
November	10	2.3	30.	6	1	—	November
December	62	18.5	13.	11	16	—	December
Jahr . . .	517	24.4	10./10.	129	52	8 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ulmbach (Kr. Schlüchtern) H = 397 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	53	13.5	30.	12?	13	—	Januar
Februar .	61	10.6	8.	17	17	—	Februar
März . . .	33	19.1	29.	6	2	—	März
April . . .	19	7.1	20.	7	4	(1)	April
Mai	42	12.1	20.	9	2	(2)	Mai
Juni . . .	76	19.1	3.	12	—	—	Juni
Juli	22	5.8	18.	9	—	—	Juli
August . .	32	6.1	1.	9	—	—	August
September	39	13.2	30.	7	—	(1)	September
Oktober .	69	18.1	2.	14	4	—	Oktober
November	18	6.1	28.	6	2	—	November
December	61	9.1	4.	13	11	—	December
Jahr . . .	525	19.1	29./3. 3./6.	121?	55	(4)	Jahr
Rinteln (Kr. Rinteln) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	9.4	1.	10			Januar
Februar .	42	12.6	8.	13			Februar
März . . .	36	15.4	29.	4			März
April . . .	25	7.0	26.	9			April
Mai	34	10.1	21.	10			Mai
Juni . . .	63	14.0	6.	12			Juni
Juli	36	13.0	13.	8			Juli
August . .	82	21.2	10.	9			August
September	31	10.4	18.	7			September
Oktober .	32	7.3	16.	8			Oktober
November	13	4.1	8.	5			November
December	47	15.3	16.	11			December
Jahr . . .	493	21.2	10./8.	106[1]			Jahr
Gersfeld (Kr. Gersfeld) H = 482 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	15.0	25.	14	10	—	Januar
Februar .	46	13.9	8.	14	15	—	Februar
März . . .	20	14.5	29.	6	3	—	März
April . . .	25	8.0	26.	8	2	1	April
Mai	55	11.9	21.	12	3	1	Mai
Juni . . .	69	15.3	4.	14	—	—	Juni
Juli	38	12.2	14.	8	—	(1)	Juli
August . .	86	38.5	1.	11	—	—	August
September	58	13.0	13.	12	—	—	September
Oktober .	78	26.2	10.	13	3	—	Oktober
November	11	2.7	18.	8	3	—	November
December	42	8.5	2.	15	13	—	December
Jahr . . .	586	38.5	1./8.	135	52	2 (1)	Jahr

[1]) Auffällig klein.

Weiperz (Kr. Schlüchtern) H = 395 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	88	10.0	1.	17	10	—	Januar
Februar .	59	10.0	8.	16	11	—	Februar
März . . .	17	10.9	29.	5	4	—	März
April . . .	14	4.0	20.	7	4	—	April
Mai	38	12.0	2.	9	3	1	Mai
Juni . . .	72	19.6	6.	16	—	—	Juni
Juli	30	5.6	7.	9	—	1	Juli
August . .	57	10.6	10.	12	—	—	August
September	52	13.0	30.	13	—	—	September
Oktober .	77	15.5	2.	16	5	—	Oktober
November	9	3.5	4.	7	4	—	November
December	69	12.5	13.	12	10	—	December
Jahr . . .	582	19.6	6./6.	139	51	2	Jahr
Rumbeck (Kr. Rinteln) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	13.1	1.	17	7	1	Januar
Februar .	47	15.3	8.	11	5	—	Februar
März . . .	41	15.5	12.	5	5	—	März
April . . .	39	9.6	26.	10	1	—	April
Mai	40	16.6	21.	9	2	—	Mai
Juni . . .	63	10.7	6.	14	—	—	Juni
Juli	38	17.8	14.	6	—	—	Juli
August . .	87	30.0	10.	9	—	(1)	August
September	37	9.1	18.	10	—	—	September
Oktober .	40	10.4	15.	9	1	—	Oktober
November	12	5.3	7.	4	1	—	November
December							December
Jahr . . .		30.0	10./8.				Jahr
Hilders (Kr. Gersfeld) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	9.7	1.	18	11	—	Januar
Februar .	59	14.1	8.	18	14	—	Februar
März . . .	27	16.7	29.	6	4	—	März
April . . .	22	8.4	19.	7	5	2	April
Mai	75	19.0	21.	11	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	68	14.1	4.	19	—	—	Juni
Juli	41	14.4	7.	9	—	—	Juli
August . .	61	16.0	26.	13	—	—	August
September	59	14.8	23.	12	—	—	September
Oktober .	68	17.4	10.	13	2	3	Oktober
November	15	4.5	18.	10	4	—	November
December	43	7.8	5.	14	11	—	December
Jahr . . .	599	19.0	21./5.	150	53	6 (1)	Jahr

Klein Schmalkalden (Kr. Schmalkalden) H = 455 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	99	20.8	30.	15	16		Januar
Februar .	104	22.6	8.	17	19		Februar
März . . .	41	13.3	29.	10	8		März
April . . .	28	12.8	26.	9	4		April
Mai	61	17.6	21.	11	3		Mai
Juni . . .	97	23.4	23.	17	—		Juni
Juli	45	11.1	6.	10	—		Juli
August . .	100			13	—		August
September	90	23.0	23.	15	—		September
Oktober .	49	11.9	10.	13	5		Oktober
November	20	6.7	30.	6	3		November
December	75	16.1	16.	17	14		December
Jahr . . .	809	23.4	23./6.	153	72		Jahr
Schauenstein (Kr. Rinteln) H = 180 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	63	12.0	1.	17	11	1	Januar
Februar .	33	11.3	8.	13	8	3	Februar
März . . .	36	20.0	29.	6	7	—	März
April . . .	32	12.5	14.	10	—	—	April
Mai	47	14.5	20.	13	1	—	Mai
Juni . . .	46	6.5	22.	14	—	—	Juni
Juli	36	11.5	14.	9	—	—	Juli
August . .	65	17.5	1.	11	—	—	August
September	37	7.0	23.	12	—	—	September
Oktober .	28	5.9	24.	10	1	—	Oktober
November	16	6.7	3.	5	1	—	November
December	53	16.0	4.	14	10	—	December
Jahr . . .	492	20.0	29./3.	134	39	4	Jahr
Poppenhausen (Kr. Gersfeld) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	81	11.5	25.	18	14	—	Januar
Februar .	50	7.1	5.	14	12	—	Februar
März . . .	25	8.7	29.	6	3	—	März
April . . .	35	8.3	20.	11	6	—	April
Mai	62	13.0	20.	13	5	—	Mai
Juni . . .	110	17.8	24.	12	—	—	Juni
Juli	32	9.7	18.	6	—	1	Juli
August . .	82	23.2	1.	8	—	—	August
September	71	15.5	29.	12	—	—	September
Oktober .	81	17.5	2.	18	9	(1)	Oktober
November	12	7.1	8.	6	1	—	November
December	47	7.7	13.	13	12	—	December
Jahr . . .	688	23.2	1./8.	137	62	1 (1)	Jahr

Schmalkalden (Kr. Schmalkalden) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	8.6	25.	14	10	—	Januar
Februar .	54	16.6	8.	16	13	—	Februar
März . . .	21	8.1	29.	6	5	—	März
April . . .	17	7.3	26.	8	3	—	April
Mai	43	11.4	21.	12	2	1	Mai
Juni . . .	70	14.6	23.	18	—	—	Juni
Juli	38	9.0	5.	11	—	—	Juli
August . .	63	13.0	1.	12	—	—	August
September	54	12.2	5.	12	—	—	September
Oktober .	44	12.2	10.	15	3	1	Oktober
November	15	5.1	18. 19.	6	1	—	November
December	33	5.5	13.	16	11	—	December
Jahr . . .	500	16.6	8./2	146	48	2	Jahr
Dalherda (Kr. Gersfeld) H = 640 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	84	10.3	31.	14	10	—	Januar
Februar .	48	9.6	9.	13	13	—	Februar
März . . .	19	10.6	29.	7	5	(1)	März
April . . .	17	6.3	26.	4	4	1	April
Mai	47	10.2	21.	11	3	(1)	Mai
Juni . . .	58	18.2	4.	10	—	—	Juni
Juli	71	23.2	15.	9	—	—	Juli
August . .	62	19.4	1.	8	—	—	August
September	59	12.1	4.	10	—	—	September
Oktober .	84	25.1	10.	11	4	—	Oktober
November	5	3.1	11.	2	1	—	November
December	60	15.2	14.	11	10	—	December
Jahr . . .	614	25.1	10./10.	110[1]	50[1]	1 (2)	Jahr
Tann (Kr. Gersfeld) H = 306 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	11.0	1.	18	10	—	Januar
Februar .	55	13.1	8.	19	12	1	Februar
März . . .	31	17.2	29.	10	5	—	März
April . . .	27	11.5	19.	9	4	2	April
Mai	59	15.6	21.	11	1	—	Mai
Juni . . .	30	6.6	7.	8	—	—	Juni
Juli	44	11.3	15.	9	—	—	Juli
August . .	58	12.6	26.	11	—	—	August
September	62	22.3	22.	13	—	—	September
Oktober .	63	18.7	10.	14	5	2	Oktober
November							November
December	49	7.8	13.	14	10	1	December
Jahr . . .		22.3	22./9.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wüstensachsen (Kr. Gersfeld) H = 572 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	92	19.8	1.	17	11	1	Januar
Februar .	93	18.6	8.	20	16	—	Februar
März . . .	23	12.8	29.	8	5	—	März
April . . .	25	6.7	26.	6	4	1	April
Mai	84	27.6	21.	9	3	2 (1)	Mai
Juni . . .	55	12.2	4.	13	—	—	Juni
Juli	43	12.1	19.	6	—	(1)	Juli
August . .	79	24.2	1.	10	—	—	August
September	75	21.3	23.	11	—	(1)	September
Oktober .	82	18.5	10.	12	5	—	Oktober
November	9	4.4	19.	7	3	—	November
December	70	18.0	5.	11	10	—	December
Jahr . . .	730	27.6	21./5.	130[1])	57	4 (3)	Jahr
Gladenbach (Kr. Biedenkopf) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.							
August . .	17	3.4	26.	9	—	—	August
September	73	32.2	22.	13	—	—	September
Oktober .	60	21.9	15.	13	3	—	Oktober
November	11	3.3	19. 30.	5	1	1	November
December	42	9.2	2.	11	11	2	December
Mandeln (Dillkreis) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.							
Juli	32	8.1	7.	12	—	—	Juli
August . .	30	5.7	27.	11	—	—	August
September	46	9.6	22.	12	—	—	September
Oktober .	76	16.8	17.	16	3	—	Oktober
November	15	6.0	30.	7	1	1	November
December	74	13.4	4.	15	12	—	December

[1]) Gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Battenberg (Kr. Biedenkopf) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.							
August . .	32	8.5	1.	10	—	—	August
September	40	8.0	16.	12	—	—	September
Oktober .	70	13.3	2.	12	2	—	Oktober
November	18	4.2	19.	8	1	—	November
December	49	11.1	2.	9	7	—	December
Dillenburg (Dillkreis) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Juli	38	17.7	31.	8	—	—	Juli
August . .	22	3.8	27.	8	—	—	August
September	52	12.4	22.	14	—	—	September
Oktober .	69	18.6	17.	15	3	1	Oktober
November	13	3.5	30.	8	—	1	November
December	47	9.6	2.	13	12	2	December
Dreifelden (Oberwesterwald-Kreis) H = 449 Meter. h_r = 1 Meter.							
August . .	31	10.1	2.	8	—	—	August
September	72	15.8	22.	11	—	—	September
Oktober .	66	10.2	15.	15	3	—	Oktober
November	30	11.7	30.	7	1	—	November
December	86	12.5	2.	14	13	—	December

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Biedenkopf (Kr. Biedenkopf) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Juli	27	8.4	5.	10	—	(1)	Juli
August . .	29	6.4	27.	11	—	—	August
September	40	10.8	29.	13	—	—	September
Oktober .	80	17.7	15.	18	2	1	Oktober
November	17	6.9	7.	6	1	—	November
December	56	12.4	2.	14	11	3	December
Fellerdilln (Dillkreis) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.							
Juli	38	13.6	7.	10	—	—	Juli
August . .	29	6.2	29.	11	—	—	August
September	51	11.5	22.	15	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	11	4.8	2.	7	1	1	November
December	83	14.2	2.	15	12	1	December
Höchstenbach (Oberwesterwald-Kreis) H = 342 Meter. h_r = 1 Meter.							
August . .	59	16.0	24.	11	—	(1)	August
September	71	11.2	3.	15	—	—	September
Oktober .	57	12.7	17.	12	2	1	Oktober
November	29	11.7	2.	8	—	1	November
December	62	9.6	2.	13	12	1	December

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bottenhorn (Kr. Biedenkopf) H = 490* Meter. h_r = 1 Meter.							
August . .	33	7.5	10.	11	—	—	August
September	64	15.3	22.	16	—	—	September
Oktober .	89	20.4	17.	17	4	—	Oktober
November	18	5.7	30.	10	2	1	November
December	84	18.3	2.	14	13	—	December
Herborn (Dillkreis) H = 206 Meter. h_r = 1 Meter.							
Juli	49	22.6	31.	8			Juli
August . .	18	4.2	26.	7			August
September	58	17.5	22.	12			September
Oktober .	78	16.8	17.	14			Oktober
November	12	2.6	11.	8			November
December	50	9.8	2.	12			December
Höhn-Urdorf (Oberwesterwald-Kreis) H = 515 Meter. h_r = 1 Meter.							
August . .	29	7.9	27.	8	—	—	August
September	55	11.1	22.	14	—	—	September
Oktober .	67	21.0	17.	15	4	—	Oktober
November	25	7.5	30.	6	1	—	November
December	86	20.7	13.	13	12	1 (1)	December

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Marienberg (Oberwesterwald-Kreis) H = 500* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	30	8.2	27.	8	—	—	August
September	56	11.1	22.	14	—	—	September
Oktober .	59	12.0	17.	17	4	—	Oktober
November	25	5.8	2. 30.	10	—	1	November
December	85	12.2	12.	15	14	1	December
Jahr . . .							Jahr
Salzburg (Kr. Westerburg) H = 604 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	71	22.2	22.	16	—	—	September
Oktober .	76	20.0	17.	17	3	—	Oktober
November	23	4.8	2.	10	—	—	November
December	76	12.5	12.	12	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
Hillscheid (Unterwesterwald-Kreis) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	52	8.1	8.	12	—	—	September
Oktober .	48	10.0	17.	10	1	—	Oktober
November	26	9.0	30.	5	—	—	November
December	36	14 3	12.	8	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Meudt (Kr. Westerburg) H = 362 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	60	15.7	22.	13	—	—	September
Oktober .	59	10.2	15.	18	2	2	Oktober
November	26	8.2	30.	11	4	1	November
December	75	12.1	13.	12	14	1	December
Jahr . . .							Jahr
Wallmerod (Kr. Westerburg) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	61	14.4	22.	14	—	—	September
Oktober .	68	11.0	15.	21	4	1	Oktober
November	27	8.5	30.	10	3	1	November
December	74	9.2	13.	15	11	2	December
Jahr . . .							Jahr
Forsthaus Landshube (Unterwesterwald-Kreis) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	54	10.0	3.	13	—	—	September
Oktober .	49	8.4	15.	13	1	—	Oktober
November	31	10.7	30.	9	1	—	November
December	57	10.3	14.	11	7	1	December
Jahr . . .							Jahr
Neunkirchen (Kr. Westerburg) H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	62	16.1	29.	13	—	—	September
Oktober .	67	13.5	17.	16	3	1	Oktober
November	17	6.2	30.	5	2	—	November
December	65	10.9	13.	13	12	2	December
Jahr . . .							Jahr
Westerburg (Kr. Westerburg) H = 366 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	68	16.2	22.	13	—	—	September
Oktober .	65	12.8	17.	16	3	2	Oktober
November	22	8.0	30.	9	3	—	November
December	91	15.2	2.	14	12	3	December
Jahr . . .							Jahr
Selters (Unterwesterwald-Kreis) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	76	17.2	22.	16	—	—	September
Oktober .	59	9.7	15.	13	3	—	Oktober
November	22	7.0	2.	8	1	—	November
December	63	11.0	16.	10	7	—	December
Jahr . . .							Jahr
Rennerod (Kr. Westerburg) H = 447 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	63	18.8	5.	10	—	(1)	Juli
August . .	27	5.7	1.	12	—	—	August
September	63	9.7	3.	14	—	—	September
Oktober .	73	13.6	17.	16	3	—	Oktober
November	20	6.4	30.	10	2	—	November
December	111	17.2	12.	15	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
Herschbach (Unterwesterwald-Kreis) H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	53	10.3	15.	17	2	1	Oktober
November	21	8.1	2.	11	2	1	November
December	50	10.3	2.	13	11	1	December
Jahr . . .							Jahr
Merenberg (Oberlahn-Kreis) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	27	7.8	24.	10	—	(1)	August
September	52	16.6	29.	12	—	—	September
Oktober .	59	13.4	17.	14	2	—	Oktober
November	22	9.4	30.	9	—	—	November
December	52	12.5	14.	11	6	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Hessen-Nassau (Reg. Bez. Wiesbaden) 1892.

Schupbach (Oberlahn-Kreis)

H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August	25	10.4	28.	8	—	—
September	66	12.1	29.	14	—	—
Oktober	76	20.6	12.	13	1	—
November	19	7.9	30.	7	—	1
December	45	13.2	13.	11	10	—
Jahr						

Hadamar (Kr. Limburg)

H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	40	5.7	4.	13	—	—
Oktober	70	16.1	2.	11	3	—
November	21	7.3	30.	7	—	—
December	48	9.7	4.	12	8	—
Jahr						

Nieder Selters (Kr. Limburg)

H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	53	9.6	29.	16	—	—
Oktober	53	12.6	15.	14	2	1
November	15	4.8	2.	7	—	—
December	38	8.7	13.	12	6	—
Jahr						

Villmar (Oberlahn-Kreis)

H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August	30	14.8	27.	8	—	—
September	52	12.3	29.	15	—	—
Oktober	53	11.5	2.	15	1	—
November	20	5.7	30.	7	—	—
December	37	9.3	13.	10	10	—
Jahr						

Kirberg (Kr. Limburg)

H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	47	10.0	29.	14	—	—
Oktober	52	12.0	15.	12	2	—
November	14	5.5	2.	5	—	1
December	37	11.0	13.	11	6	—
Jahr						

Eppenrod (Unterlahn-Kreis)

H = 318 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	56	14.3	29.	14	—	—
Oktober	60	9.5	15. 17.	17	3	1
November	22	4.9	30.	8	1	—
December	60	13.5	13.	11	7	—
Jahr						

Weilmünster (Oberlahn-Kreis)

H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober	65	19.0	10.	10	2	(1)
November	19	6.1	30.	6	—	—
December	52	12.2	13.	12	5?	(2)
Jahr						

Langendernbach (Kr. Limburg)

H = 245* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober	67	11.9	2.	16	4	—
November	20	9.4	30.	7	1	—
December	76			14	10	—
Jahr						

Laurenburg (Unterlahn-Kreis)

H = 142 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August	18	3.8	10.	8	—	—
September	45	9.9	29.	14	—	—
Oktober	58	9.6	15.	14	1	1
November	21	7.2	30.	8	—	—
December	45	8.5	5.	10	4	—
Jahr						

Dombach (Kr. Limburg)

H = 290* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	35	9.8	29.	7	—	—
Oktober						
November	7	3.5	30.	3	—	—
December						
Jahr						

Limburg a./Lahn (Kr. Limburg)

H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	49	16.5	29.	15	—	—
Oktober	62	10.3	15.	17	1	—
November	12	4.7	30.	5	—	—
December	38	8.0	13.	11	4	—
Jahr						

Nassau (Unterlahn-Kreis)

H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	51	14.1	29.	13	—	—
Oktober	58	7.9	15.	12	1	—
November	17	4.9	30.	6	1	—
December	53	9.5	14.	9	3	—
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
Schönborn (Unterlahn-Kreis) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	14	4.7	10.	7	—	—	August
September	46	14.4	29.	15	—	—	September
Oktober	68	11.5	10.	13	3	1	Oktober
November	19	4.5	7.	8	2	1	November
December	34	5.9	13.	12	9	—	December
Jahr							Jahr
Gemmerich (Kr. Sankt Goarshausen) H = 335* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober	48	7.5	15.	14	2	2	Oktober
November	23	7.5	2.	8	1	1	November
December	48	13.5	14.	11	10	—	December
Jahr							Jahr
Hattenheim (Rheingau-Kreis) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	43	7.6	30.	12	—	—	September
Oktober	57	12.7	26.	12	2	—	Oktober
November	15	3.8	7.	6	—	—	November
December	36	8.8	13.	11	5	—	December
Jahr							Jahr
Singhofen (Unterlahn-Kreis) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	44	13.6	28.	7	—	—	September
Oktober	47	22.3	16.	5	1	—	Oktober
November	25	13.4	2.	6	—	—	November
December	36	14.6	15.	7	4	—	December
Jahr							Jahr
Holzhausen a./Haide (Kr. Sankt Goarshausen) H = 390* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober	58	11.8	2.	14	3	—	Oktober
November	22	9.6	2.	10	3	—	November
December	44	8.2	14.	13	11	2	December
Jahr							Jahr
Kammerforst (Rheingau-Kreis H = 464 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	30	7.0	1.	16	10	1	Januar
Februar	50	10.5	20.	12	10	1	Februar
März	19	7.0	28.	7	6	—	März
April	7	3.6	19.	3	5	1	April
Mai	11	4.9	2.	6	2	—	Mai
Juni	43	12.0	1.	9	—	—	Juni
Juli	39	15.8	21.	8	—	—	Juli
August	6	4.0	2.	3	—	—	August
September	27	7.0	8.	8	—	—	September
Oktober	69	18.6	2.	10	2	(1)	Oktober
November	16	4.8	7.	5	3	—	November
December	19	4.0	11.	8	7	—	December
Jahr	336[1])	18.6	2./10.	95[1])	45	3 (1)	Jahr

[1]) Auffällig gering.

	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
Bogel (Kr. Sankt Goarshausen) H = 355* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November	20	6.7	2.	9	1	1	November
December	46	13.7	14.	11	10	—	December
Jahr							Jahr
Nastätten (Kr. Sankt Goarshausen) H = 265* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November	18	6.8	2.	8	1	1	November
December	33	6.6	14.	11	8	1	December
Jahr							Jahr
Lorch (Rheingau-Kreis) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	13	5.2	22.	5	—	—	August
September	39	8.7	22.	13	—	(1)	September
Oktober	67	14.6	2.	14	2	(1)	Oktober
November	15	4.3	2.	10	—	1	November
December	28	7.1	13.	10	7	—	December
Jahr							Jahr
Braubach (Kr. Sankt Goarshausen) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober	53	12.3	2.	13	1	(1)	Oktober
November	20	9.3	2.	7	1	—	November
December	30	7.9	14.	11	9	—	December
Jahr							Jahr
Eltville (Rheingau-Kreis) H = 97 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	14	3.4	9.	7	—	—	August
September	59	8.0	22.	15	—	—	September
Oktober	69	14.3	10.	12	2	—	Oktober
November	12	3.7	2.	6	—	—	November
December	43	10.5	13.	12	5	—	December
Jahr							Jahr
Presberg (Rheingau-Kreis) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	40	8.1	29.	10			September
Oktober	58	15.5	28.	9			Oktober
November							November
December	22	9.1	13.	5			December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rüdesheim (Rheingau-Kreis) H = 85 Meter. h_r = 1.7 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	12	3.6	2.	7	—	—	August
September	42	8.4	22.	13	—	—	September
Oktober .	58	13.0	26.	17	2	—	Oktober
November	15	4.0	7.	10	1	—	November
December	29	7.5	13.	9	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Breckenheim (Landkr. Wiesbaden) H = 165* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	20	6.3	1.	8	—	—	August
September	45	11.1	22.	14	—	—	September
Oktober .	71	14.7	10.	15	2	2	Oktober
November	23	9.0	7.	6	—	—	November
December	46	18.1	13.	14	11	1	December
Jahr . . .							Jahr
Egenroth (Untertaunus-Kreis) H = 420* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	60	12.8	28.	14	—	—	September
Oktober .	61	10.6	26.	14	2	1 (1)	Oktober
November	19	7.4	2.	6	1	2	November
December	46	7.3	14.	13	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
Stephanshausen (Rheingau-Kreis) H = 340* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	37	6.2	29.	12	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	12	3.7	7.	6	—	—	November
December	18	6.0	15.	7	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
Flörsheim (Landkr. Wiesbaden) H = 90 Meter. h_r = 2 Meter.							
Januar . .	29	5.6	7.	14	9		Januar
Februar .	23	6.3	16.	11	8		Februar
März . . .	26	13.4	29.	6	4		März
April . . .	7	2.7	21.	3	—		April
Mai	12	7.0	1.	5	2		Mai
Juni . . .	81	18.1	1.	14	—		Juni
Juli	48	16.8	17.	10	—		Juli
August . .	33	19.6	1.	8	—		August
September	61	28.5	22.	11	—		September
Oktober .	67	16.5	26.	16	2		Oktober
November	13	5.0	19.	9	—		November
December	23	13.4	13.	8	6		December
Jahr . . .	423	28.5	22./9.	115	31		Jahr
Esch (Untertaunus-Kreis) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	25	6.3	1.	9	—	—	August
September	48	8.0	29.	15	—	—	September
Oktober .	57	13.1	15.	16	3	2 (1)	Oktober
November	11	3.1	2.	10	1	—	November
December	34	10.0	13.	13	8	1	December
Jahr . . .							Jahr
Wollmerschied (Rheingau-Kreis) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	55	9.4	2.	12	2	—	Oktober
November	18	6.5	2.	4	—	—	November
December	57	13.5	14.	15	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
Hochheim (Landkr. Wiesbaden) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	13	3.4	27.	6	—	—	August
September	41	11.9	22.	11	—	—	September
Oktober .	48	10.3	26.	12	2	—	Oktober
November	8	3.8	19.	5	—	—	November
December	24	12.7	13.	9	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Holzhausen über der Aar (Untertaunus-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	63	15.4	10.	14	2	1 (1)	Oktober
November	12	3.5	7.	9	1	—	November
December	35	6.8	13.	12	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
Biebrich (Landkr. Wiesbaden) H = 93 Meter. h = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	17	5.8	22.	7	—	—	August
September	40	7.4	29.	14	—	—	September
Oktober .	77	15.3	10.	20	2	1 (1)	Oktober
November	12	3.9	2.	7	—	—	November
December	34	12.9	13.	12	9	2 (1)	December
Jahr . . .							Jahr
Naurod (Landkr. Wiesbaden) H = 272 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	12	2.6	9.	8	—	—	August
September	41	6.0	29.	14	—	—	September
Oktober .	64	10.0	26.	15	4	—	Oktober
November	15	2.9	2.	9	1	—	November
December	62	15.6	13.	13	9	—	December
Jahr . . .							Jahr
Idstein (Untertaunus-Kreis) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	8.7	7.	11	9	—	Januar
Februar .	37	5.6	20.	16	11	—	Februar
März . . .	30	11.2	29.	8	8	—	März
April . . .	17	5.2	19.	10	3	1	April
Mai	45	14.2	2.	10	3	1	Mai
Juni . . .	54	10.5	1.	16	—	—	Juni
Juli	41	8.7	18.	12	—	—	Juli
August . .	22	5.0	22.	10	—	—	August
September	44	8.7	29.	15	—	—	September
Oktober .	57	11.6	15.	15	2	2 (1)	Oktober
November	14	3.9	2.	9	—	1	November
December	35	9.3	13.	13	11	—	December
Jahr . . .	433	14.2	2./5.	145	47	5 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Limbach (Untertaunus-Kreis)

H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	41	8.4	29.	15	—	—
Oktober .	54	10.9	10.	14	2	—
November	13	3.9	2.	8	—	—
December	27	8.4	13.	9?	6?	—
Jahr . . .						

Anspach (Kr. Usingen)

H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	44	11.0	29.	8	—	—
Oktober .	73	17.0	10.	11	3	—
November	14	4.6	30.	8	—	1
December	58	18.0	13.	9	6	1
Jahr . . .						

Neu Weilnau (Kr. Usingen)

H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	53	10.3	30.	14	7	—
Februar	73	10.1	17.	16	13	—
März	45	18.2	29.	4	3	—
April	33	8.5	26.	10	2	—
Mai	66	15.7	2.	11	5	—
Juni	115	17.1	4.	14	—	(1)
Juli	23	6.5	7.	8	—	—
August	34	7.7	10.	8	—	—
September	45	10.5	29.	12	—	—
Oktober	71	14.5	15.	13	3	—
November	11	4.1	2.	8	1	1
December	66	23.4	13.	14	13	—
Jahr	635	23.4	13./12.	132	47	1 (1)

Neuhof (Untertaunus-Kreis)

H = 397 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	51	9.3	29.	15	—	—
Oktober .	58	10.9	26.	15	3	—
November	13	3.6	2.	5	1	1
December	46	11.3	13.	11	9	1
Jahr . . .						

Grävenwiesbach (Kr. Usingen)

H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	31	16.1	27.	9	—	—
Oktober .	49	10.7	28.	14	—	—
November	70	14.7	10.	14	2	—
December	15	4.5	16.	11	6	1
Jahr . . .						

Oberems (Kr. Usingen)

H = 434 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August	22	3.7	3.	13	—	—
September	66	14.3	22.	14	—	—
Oktober	65	12.8	16.	11	2	2 (1)
November	8	2.7	19.	5	—	—
December	70	13.0	10.	10	9	1
Jahr						

Schlangenbad (Untertaunus-Kreis)

H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	45	7.9	29.	14	—	—
Oktober .	74	12.6	10.	16	3	—
November	13	3.4	2.	7	—	—
December	54	13.3	13.	14	12	1
Jahr . . .						

Grosser Feldberg (Kr. Usingen)

H = 880 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm
Januar	66
Februar	47
März	30
April	16
Mai	32
Juni	88
Juli	53
August	15
September	52
Oktober	71
November	17
December	72
Jahr	559

Ober Reifenberg (Kr. Usingen)

H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	54	10.0	30.		9	
Februar	63	7.1	13.		13	
März	34	16.3	28.		3	
April	52	20.8	19.		13	
Mai	27	15.5	21.		—	
Juni	68	26.8	24.		—	
Juli	50	10.0	30.		—	
August	13	8.2	27.		—	
September	52	11.1	29.		—	
Oktober	71	11.6	2.		6	
November	27	6.8	19.		—	
December						
Jahr						

Springen (Untertaunus-Kreis)

H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	8.9	7.	15	13	—
Februar .	61	10.0	17.	14	13	—
März . . .	20	8.3	1.	7	11	(1)
April . . .	18	5.6	26.	9	5	—
Mai	34	12.2	2.	8	3	—
Juni . . .	66	19.2	1.	15	—	—
Juli	43	12.5	21.	8	—	—
August . .	18	4.6	2.	8	—	—
September	58	13.4	29.	14	—	—
Oktober .	62	8.4	17.	18	3	—
November	16	5.1	4.	7	2	—
December	43	11.0	14.	11	10	—
Jahr . . .	489	19.2	1./6.	134	60	(1)

Kleeberg (Kr. Usingen)

H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	28	14.4	27.	8	—	—
Oktober .	42	11.8	29.	15	—	—
November	79	24.0	10.	13	2	(1)
December	13	4.5	30.	8	—	2
Jahr . . .	47	8.7	13.	11	9	—

Schmitten (Kr. Usingen)

H = 450 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	45	13.1	30.	9	10	
Februar	86	22.0	8.	15	12	
März	24	9.1	28.	7	9	
April	21	6.7	27.	7	6	
Mai	49	19.0	2.	7	3	
Juni	78	14.6	19.	11	—	
Juli	60	23.6	25.	5	—	
August	12	6.9	10.	4	—	
September	49	9.1	29.	12	—	
Oktober	79	20.0	2.	10	3	
November	14	3.8	30.	8	4	
December	64	14.5	13.	12	11	
Jahr	581	23.6	25./7.	107	58	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Usingen (Kr. Usingen)

H = 300* Meter. h_r = 2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	14	5.0	18.	7	—	—
August . .	21	7.3	27.	9	—	—
September	41	8.0	29.	13	—	—
Oktober .	55	12.9	15.	15	2	1
November	12	4.0	19.	9	—	—
December	35	11.2	13.	11	11	1
Jahr . . .						

Wehrheim (Kr. Usingen)

H = 320* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	24	8.6	27.	8	—	—
September	42	6.6	29.	12	—	—
Oktober .	61	13.5	15.	13	2	—
November	14	3.8	19.	7	—	—
December	34	7.4	13.	10	6	—
Jahr . . .						

Eppstein (Obertaunus-Kreis)

H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	14	3.3	10.	9	—	—
September	47	9.3	22.	13	—	—
Oktober .	74	16.3	10.	16	2	(1)
November	12	4.0	2.	8	—	—
December	58	19.0	13.	13	9	1
Jahr . . .						

Falkenstein (Obertaunus-Kreis)

H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	13.0	7.	15	10	—
Februar .	60	8.5	16.	18	11	—
März . . .	39	14.2	29.	7	6	—
April . . .	13	6.0	26.	5	3	—
Mai	36	11.5	2.	6	1	—
Juni . . .	60	13.4	24.	13	—	—
Juli	79	56.1	30.	9	—	(2)
August . .	18	4.8	2.	7	—	—
September	36	7.7	29.	12	—	—
Oktober .	58	14.6	10.	13	3	—
November	14	5.0	13.	5	1	—
December	67	16.7	14.	10	12	—
Jahr . . .	529	56.1	30./7.	120	47	(2)

Homburg vor der Höhe (Obertaunus-Kreis)

H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	26	7.3	7.	14	7	—
	46	7.7	16.	16	9	—
	30	14.0	28.	5	7	(1)
	8	3.3	22.	6	2	1 (2)
	25	9.3	2.	8	2	—
	76	16.1	4.	16	—	—
	65	47.3	31.	7	—	(1)
	24	17.5	1.	9	—	—
	42	10.5	22.	12	—	—
	66	15.9	10.	19	2	2
	15	5.6	19.	8	1	—
	54	19.0	13.	11	6	5
	477	47.3	31./7.	131	36	8 (4)

Ober Ursel (Obertaunus-Kreis)

H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	42	9.5	22.	13	—	—
	65	14.0	10.	17	3	1
	21	5.7	19.	9	1	—
	63	17.5	13.	11	10	1

Saalburg (Obertaunus-Kreis)

H = 418 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	55	10.5	1.	15	12	2
	75	11.6	8.	18	12	2
	47	22.7	29.	7	9	(1)
	15	4.9	26.	8	6	1
	41	18.8	2.	11	3	(1)
	59	17.1	24.	15	—	—
	47	8.8	20.	10	—	(3)
	15	4.6	27.	8	—	—
	52	11.1	22.	13	—	—
	83	16.0	10.	16	4	—
	18	4.7	30.	9	2	2
	71	18.2	13.	14	11	—
	578	22.7	29./3.	144	59	7 (5)

Schlossborn (Obertaunus-Kreis)

H = 375* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	22	3.8	3.	9	—	—
	46	8.9	29.	14	—	—
	67	12.5	10.	12	2	—
	16	3.6	2.	10	—	2
	56	13.1	13.	13	6	—

Staufen (Obertaunus-Kreis)

H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	30	4.1	1. 15.	13	6	1
	49	9.9	16.	17	8	3
	35	11.1	29.	7	7	—
	12	4.1	26.	5	3	1
	18	7.3	20.	7	4	—
	60	11.0	24.	14	—	—
	19	6.4	20.	6	—	—
	14	3.2	5.	8	—	—
	59	14.5	22.	12	—	—
	69	16.5	10.	13	2	—
	13	3.6	3.	7	1	—
	51	13.4	13.	13	9	2
	429	16.5	10. 10.	122	40	7

Höchst a. Main (Kr. Höchst)

H = 94 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	22	8.6	7.	6		—
	21	5.3	29.	12		—
	22	12.3	29.	4		—
	8	2.6	26.	6		1
	8	2.2	2.	7		—
	63	16.5	3.	12		—
	44	35.1	18.	8		—
	46	31.8	1.	11		—
	50	21.8	22.	11		—
	51	11.4	15.	16		—
	13	3.8	19.	9		—
	35	15.3	13.	9		—
	383	35.1	18./7.	111		1

Hofheim (Kr. Höchst)

H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	19	7.8	18.	7	—	—
	31	15.0	1.	9	—	—
	62	25.7	22.	12	—	—
	66	11.5	10.	16	2	(1)
	14	5.7	19.	7	—	—
	51	19.0	13.	10	8	—

Okriftel (Kr. Höchst)

H = 106 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	28	4.5	30.	12	5	—
	16	3.8	15.	12	9	—
	25	12.7	29.	6	3	—
	5	2.0	22.	5	—	—
	7	2.1	2.	7	—	—
	60	15.0	3.	14	—	—
	36	17.4	18.	10	—	(1)
	49	33.0	1.	9	—	(1)
	61	24.0	22.	12	—	—
	58	11.7	2.	16	1	—
	13	3.1	19.	9	—	—
	42	18.5	13.	10	6	1
	400	33.0	1./8.	122	24	1 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Hessen-Nassau (Reg. Bez. Wiesbaden) Rheinprovinz (Reg. Bez. Koblenz) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Soden (Kr. Höchst)	H = 150 Meter.		h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	50	9.5	7.	14	7	
Februar .	44	5.8	20.	14	6	
März . . .	32	9.3	28.	6	2	
April . . .	9	3.1	26.	4	—	
Mai	20	6.9	1.	8	—	
Juni . . .	76	13.4	22.	14	—	
Juli	25	7.8	5.	9	—	
August . .	23	10.4	1.	10	—	
September	54	14.1	29.	15	—	
Oktober .	73	10.2	13.	18	2	
November	16	11.3	25.	7	—	
December	26	7.1	12.	10	5	
Jahr . . .	448	14.1	29./9.	129	22	
Heddernheim (Landkr. Frankfurt a. M.)	H = 110 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	44	10.6	22.	10	—	—
Oktober .	69	21.5	10.	17	2	1
November	22	4.5	19.	11	—	—
December	53	15.6	13.	13	7	—
Jahr . . .						
Niederrad (Landkr. Frankfurt a. M.)	H = 97 Meter.		h_r = 2.4 Meter.			
Januar . .	16	3.0	7. 25.	11	3	
Februar .	24	7.3	16.	9	6	
März . . .	29	13.2	29.	7	6	
April . . .	6	2.3	26.	7	—	
Mai	14	5.8	2.	7	—	
Juni . . .	68	19.9	6.	13	—	
Juli	37	21.3	18.	8	—	
August . .	29	18.0	1.	10	—	
September	46	14.0	22.	12	—	
Oktober .	47	12.1	26.	16	1	
November	19	7.4	19.	8	—	
December	29	14.8	13.	10	6	
Jahr . . .	364	21.3	18./7.	118	22	
Friedberger Warte (Stadtkr. Frankfurt a. M.)	H = 146 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	7.6	7.	14	5	—
Februar .	26	5.8	8.	10	7	—
März . . .	28	11.0	29.	6	3	—
April . . .	8	3.5	26.	7	1	—
Mai	19	12.5	2.	9	1	—
Juni . . .	62	25.5	3.	10	—	—
Juli	33	20.3	18.	10	—	(1)
August . .	36	21.5	1.	7	—	—
September	42	8.6	22.	9	—	—
Oktober .	51	12.1	15.	14	2	—
November	21	10.3	18.	7	1	1
December	34	14.1	13.	7	5	—
Jahr . . .	398	25.5	3.6.	110	25	1 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Bacharach (Kr. Sankt Goar)	H = 79 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	29	8.7	3.	11	—	—
Juli	26	12.0	21.	8	—	—
August . .	9	2.7	1.	6	—	—
September	20	10.4	29.	6	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Halsenbach (Kr. Sankt Goar)	H = 428 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	64	23.3	23.	13	—	—
Juli	38	13.4	21.	9	—	—
August . .	17	5.1	2.	7	—	—
September	52	10.0	30.	16	—	—
Oktober .	86	21.2	25.	15	3	(1)
November	29	8.9	7.	8	2	(1)
December	41	12.2	14.	9	10	—
Jahr . . .						
Lingerhahn (Kr. Sankt Goar)	H = 460* Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	50	11.7	3.	12	—	—
Juli	43	12.2	22.	10	—	(2)
August . .	42	10.2	13.	12	—	—
September	65	9.5	22.	17	—	—
Oktober .	127	18.2	1.	20	3	—
November						
December	47	11.5	14.	11	15	—
Jahr . . .						
Kirn (Kr. Kreuznach)	H = 190 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	5.8	7.	13	7	—
Februar .	61	9.8	17.	16	8	—
März . . .	33	19.1	29.	7	7	—
April . . .	7	3.3	29.	5	3	1
Mai	24	11.6	2.	7	1	—
Juni . . .	67	15.9	3.	11	—	(1)
Juli	22	5.8	6.	10	—	—
August . .	31	13.5	22.	8	—	—
September	39	8.0	29.	13	—	—
Oktober .	95	27.4	10.	14	3	(1)
November	*22*	12.0	7.	*6*		
December	35	12.3	13.	9	6	1
Jahr . . .	*473*	27.4	10./10.	*119*		

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kreuznach (Kr. Kreuznach)	H = 90 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	24	4.4	1.	12	6	—
Februar .	46	11.8	16.	13	9	—
März . . .	21	8.5	1.	6	4	—
April . . .	7	2.7	26.	5	3	1
Mai	23	11.1	2.	8	2	—
Juni . . .	71	19.8	3.	10	—	—
Juli	31	18.1	20.	8	—	—
August . .	48	33.5	1.	8	—	—
September	48	8.0	29.	15	—	—
Oktober .	72	25.0	26.	14	1	—
November	22	4.5	7.	12	1	—
December	28	9.5	13.	9	5	1
Jahr . . .	441	33.5	1./8.	120	31	2
Laubenheim (Kr. Kreuznach)	H = 90 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	45	25.0	15.	7	—	—
August . .	21	5.6	26.	10	—	—
September	53	15.0	22.	14	—	—
Oktober .	80	16.1	26.	20	2	(1)
November	22	5.8	2.	10	—	—
December	35	11.6	13.	6	1	—
Jahr . . .						
Sobernheim (Kr. Kreuznach)	H = 152 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	15	4.7	5.	8	—	—
August . .	56	32.9	1.	8	—	—
September	50	9.8	8.	14	—	—
Oktober .	87	26.1	26.	17	1	(1)
November	21	6.9	2.	10	1	1
December	28	10.2	13.	11	7	—
Jahr . . .						
Stromberg (Kr. Kreuznach)	H = 294 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	29	14.1	21.	9	—	—
August . .	9	3.1	9.	6	—	—
September	29	17.1	8.	12	—	—
Oktober .						
November	22	4.6	7.	10	1	1
December	44	13.4	12.	6	6	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Winterbach (Kr. Kreuznach) H = 400 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						—
August . .	29	7.0	10.	8	—	—
September	47	10.4	22.	11	—	—
Oktober .	71	22.0	26.	12	2	(1)
November	21	8.9	3.	4	—	—
December	39	18.5	5.	7	6	—
Jahr . . .						
Alf (Kr. Zell) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	56	16.9	23.	11	—	—
Juli	37	12.0	5.	5	—	—
August . .	51	10.3	20.	10	—	—
September	61	10.7	29.	13	—	—
Oktober .	81	16.3	10.	16	2	—
November	22	7.1	7.	8	—	—
December	46	17.7	13.	10	6	—
Jahr . . .						
Münstermaifeld (Kr. Mayen) H = 260* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	35	11.1	15.	8	—	(2)
August . .	18	6.0	2.	9	—	—
September	37	8.3	9.	10	—	—
Oktober .	54	11.4	26.	15	2	(1)
November	38	12.4	4.	9	1	—
December	19	5.0	14.	8	9	—
Jahr . . .						
Bell (Kr. Simmern) H = 398 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	55	16.4	23.			
Juli	17	7.5	20.			
August . .	34	12.0	21.			
September	68	16.0	29.			
Oktober .	77	16.4	24.			
November	25	8.6	3.			
December	43	15.0	13.			
Jahr . . .						
Kaisersesch (Kr. Kochem) H = 425 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	37	6.5	7.	9	—	—
August . .	34	7.3	20.	11	—	—
September	51	10.8	9.	13	—	—
Oktober .	78	21.2	2.	17	2	1 (1)
November	25	9.4	2.	7	1	—
December	36	5.8	10.	14	10	—
Jahr . . .						
Wassenach (Kr. Mayen) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	52	15.4	23.	11	—	—
Juli	21	7.2	18.	7	—	—
August . .	27	11.2	2.	8	—	—
September	56	21.4	22.	11	—	—
Oktober .	44	9.4	15.	13	2	1 (1)
November	27	15.0	2.	9	—	—
December	32	6.5	14.	11	10	(2)
Jahr . . .						
Gemünden (Kr. Simmern) H = 280 Meter. h = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	45	11.1	29.	14	—	—
Oktober .	60	14.6	26.	15	2	(2)
November	27	10.1	2.	11	2	—
December	41	11.1	13.	12	10	1
Jahr . . .						
Treis (Kr. Kochem) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	40	11.9	23.	10	—	—
Juli	25	6.9	15.	8	—	—
August . .	27	6.8	22.	11	—	—
September	51	9.4	29.	13	—	—
Oktober .	63	13.2	10.	17	3	—
November	24	9.2	2.	11	1	—
December	29	5.8	13.	13	11	—
Jahr . . .						
Adenau (Kr. Adenau) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	78	22.5	1.	14	—	—
Juli	29	5.9	18.	10	—	1
August . .	43	12.4	2.	9	—	(1)
September	54	10.8	8.	14	—	—
Oktober .	51	9.0	15.	15	2	—
November	29	8.7	2.	11	1	—
December	42	8.8	2.	14	11	—
Jahr . . .						
Simmern (Kr. Simmern) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	8.0	1.	17	9	—
Februar .	51	9.4	20.	16	12	—
März . . .	21	10.5	1.	5	5	—
April . . .	17	7.1	22.	6	4	—
Mai	22	11.5	2.	8	3	—
Juni . . .	58	11.8	3.	13	—	—
Juli	48	18.6	15.	10	—	(1)
August . .	28	16.0	22.	9	—	—
September	47	9.7	29.	14	—	—
Oktober .	54	9.5	26.	18	3	—
November	24	6.8	7.	10	1	—
December	35	13.0	13.	12	10	—
Jahr . . .	440	18.6	15./7.	138	47	(1)
Ulmen (Kr. Kochem) H = 429 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	48	8.2	7.	11	—	—
August . .	32	8.6	20.	11	—	—
September	57	11.4	22.	12	—	—
Oktober .	59	8.6	26.	16	2	—
November	29	8.4	2.	11	—	1
December	46	9.2	13.	12	11	—
Jahr . . .						
Kaltenborn (Kr. Adenau) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	40	7.2	5.	10	—	1
August . .	39	13.8	2.	8	—	—
September	58	16.3	9.	15	—	—
Oktober .	49	8.6	15.	13	3	1
November	29	13.0	2.	8	2	—
December	52	10.6	14.	14	11	2
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kelberg (Kr. Adenau) H = 482 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.0	7.	18	12		Januar
Februar .	57	14.8	20.	17	13		Februar
März . . .	44	16.6	29.	7	5		März
April . . .	20	4.9	26.	10	8		April
Mai	24	5.4	2.	10	3		Mai
Juni . . .	64	14.8	24.	13	—		Juni
Juli	45	8.9	20.	11	—		Juli
August . .	42	9.4	2.	10	—		August
September	50	10.8	9.	13	—		September
Oktober .	59	9.3	26.	19	3*		Oktober
November	26	9.8	2.	8	2		November
December	38	8.8	2.	11	12		December
Jahr . . .	501	16.6	29./3.	147	58		Jahr
Remagen (Kr. Ahrweiler) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	48	10.5	18.	9	—	(1)	Juli
August . .	31	9.2	2.	10	—	—	August
September	59	14.0	22.	11	—	—	September
Oktober .	38	10.5	15.	12	—	—	Oktober
November	32	18.2	2.	9	—	—	November
December	37	9.7	14.	12	6	1	December
Jahr . . .							Jahr
Klein Maischeid (Kr. Neuwied) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	51	17.1	21.	7	—	—	Juli
August . .	43	13.7	27.	11	—	—	August
September	71	24.7	22.	14	—	—	September
Oktober .	43	9.4	23.	11	2	1	Oktober
November	30	11.3	2.	10	2	1	November
December	54	9.4	13.	11	10	3	December
Jahr . . .							Jahr
Nohn (Kr. Adenau) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	39	9.8	15.	7	—	1	Juli
August . .	36	9.7	2.	8	—	—	August
September	64	13.7	9.	11	—	—	September
Oktober .	55	8.9	26.	14	2	—	Oktober
November	27	8.3	7.	5	—	—	November
December	38	8.5	3.	11	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
Dierdorf (Kr. Neuwied) H = 236 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	59	9.6	6.	14	—	(1)	Juni
Juli	67	18.9	31.	10	—	(2)	Juli
August . .	39	8.7	2.	9	—	(1)	August
September	61	17.8	23.	13	—	—	September
Oktober .	45	9.0	15.	12	2	—	Oktober
November	30	11.0	2.	8	2	1	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Ober Honnefeld (Kr. Neuwied) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	15.2	30.	20	13		Januar
Februar .	64	7.9	1.	18	10		Februar
März . . .	56	22.3	29.	8	6		März
April . . .	31	7.5	26.	9	4		April
Mai	44	8.2	20.	11	2		Mai
Juni . . .	79	18.9	24.	10	—		Juni
Juli	69	15.5	18.	13	—		Juli
August . .	33	10.6	2.	11	—		August
September	90	33.5	22.	15	—		September
Oktober .	53	10.8	2.	16	2		Oktober
November	51	28.9	2.	9	2		November
December	66	10.8	14.	15	10		December
Jahr . . .	703	33.5	22./9.	155	49		Jahr
Nieder Breisig (Kr. Ahrweiler) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	6.2	7.	14	4	1	Januar
Februar .	52	13.6	20.	13	6	—	Februar
März . . .	41	14.7	29.	7	6	—	März
April . . .	18	5.7	22.	8	1	—	April
Mai	24	6.4	20.	8	1	1	Mai
Juni . . .	45	8.6	23.	12	—	—	Juni
Juli	52	14.6	18.	11	—	—	Juli
August . .	32	10.4	22.	9	—	—	August
September	56	18.1	22.	14	—	—	September
Oktober .	38	9.6	14.	12	1	1	Oktober
November	30	16.1	2.	7	—	—	November
December	35	9.7	14.	11	9	1	December
Jahr . . .	460	18.1	22./9.	126	28	4	Jahr
Drinhausen (Kr. Neuwied) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	32	11.0	29.	8	5	—	März
April . . .	32	8.2	25.	10	2	—	April
Mai	36	8.3	20.	11	2	—	Mai
Juni . . .	58	13.0	17.	8	—	—	Juni
Juli	67	38.5	5.	5	—	—	Juli
August . .	46	13.5	2.	10	—	—	August
September	73	17.2	23.	9?	—	—	September
Oktober .	36?	9.7	15.	6?	2	—	Oktober
November	42	20.7	2.	7	2	—	November
December	63	19.8	14.	12	8	1	December
Jahr . . .							Jahr
Puderbach (Kr. Neuwied) H = 214 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	11.5	30.	19	11	2	Januar
Februar .	61	8.7	20.	16	10	—	Februar
März . . .	44	18.9	29.	8	7	—	März
April . . .	32	9.4	26.	13	8	—	April
Mai	38	11.5	18.	11	3	—	Mai
Juni . . .	91	14.1	24.	13	—	(1)	Juni
Juli	65	17.8	5.	10	—	—	Juli
August . .	34	12.6	22.	9	—	—	August
September	65	13.1	22.	15	—	—	September
Oktober .	50	9.4	15.	17	2	—	Oktober
November	30	12.3	2.	10	2	—	November
December	64	9.3	15.	12	11	—	December
Jahr . . .	635	18.9	29./3.	153	54	2 (1)	Jahr
Ramersbach (Kr. Ahrweiler) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	50	13.7	18.	9	—	—	Juli
August . .	44	12.7	2.	10	—	—	August
September	52	10.4	9.	8?	—	—	September
Oktober .	42	8.2	15.	11	4	—	Oktober
November	27	13.2	2.	4	—	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Hausen (Kr. Neuwied) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	16.3	30.	16	8	—	Januar
Februar .	70	11.6	20.	14	8	—	Februar
März . . .	45	17.5	29.	7	1	(1)	März
April . . .	24	6.7	26.	9	3	—	April
Mai	37	10.0	20.	7	1	—	Mai
Juni . . .	63	22.4	23.	11	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Altenkirchen (Kr. Altenkirchen) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	11.2	29.				Januar
Februar .	51	9.4	8.				Februar
März . . .	46	20.6	29.				März
April . . .	31	7.3	26.				April
Mai	43	10.5	20.				Mai
Juni . . .	86	19.7	23.				Juni
Juli	53	12.5	14.				Juli
August . .	46	12.9	22.				August
September	75	14.0	16.				September
Oktober .	64	11.6	16.				Oktober
November	33	17.8	2.				November
December	60	11.1	2.				December
Jahr . . .	657	20.6	29./3.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Rheinprovinz (Reg. Bez. Koblenz und Düsseldorf) 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Elkenroth (Kr. Altenkirchen)	H = 471 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	84	15.2	30.	19	15	—
Februar .	87	13.5	13.	14	11	—
März . . .	39	12.7	29.	8	9	—
April . . .	41	8.8	26.	12	8	2
Mai	62	20.2	21.	11	3	—
Juni . . .	113	24.8	4.	13	—	(2)
Juli	48	12.7	7.	7	—	(1)
August . .	55	11.8	26.	11	—	(1)
September	73	11.4	4.	17	—	—
Oktober .	64	11.7	17.	18	5	—
November	36	12.3	2.	10	1	—
December	89	14.0	13.	14	13	1
Jahr . . .	791	24.8	4./6.	154	65	3 (4)
Erda (Kr. Wetzlar)	H = 275 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	17	7.0	27.	9	—	—
September	72	28.5	22.	13	—	(1)
Oktober .	69	13.5	15.	16	3	—
November	11	5.0	30.	9	3	1
December	33	7.8	2.	12	15	—
Jahr . . .						
Meisenheim (Kr. Meisenheim)	H = 150* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	72	17.1	3.	11	—	—
Juli	13	4.0	5.	9	—	(1)
August . .	69	31.0	1.	10	—	(1)
September	45	8.9	22.	12	—	—
Oktober .	78	31.4	26.	16	1	—
November	28	6.8	2.	10	1	—
December	28	9.7	13.	8	5	—
Jahr . . .						
Freusburg (Kr. Altenkirchen)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	61	16.5	5.	10	—	—
August . .	65	14.4	2.	11	—	—
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Greifenstein (Kr. Wetzlar)	H = 415 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	24	13.3	1.	8	—	—
August . .	89	40.1	22.	15	—	—
September	90	16.2	17.	17	5	(1)
Oktober .	16	5.0	30.	12	2	1
November	70	12.3	12.	12	13	1
December						
Jahr . . .						
Asperheide (Kr. Kleve)	H = 15* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	76	20.4	23.	13	—	—
August . .	48	17.0	2.	11	—	—
September	100	27.6	10.	15	—	—
Oktober .	76	18.1	24.	17	1	1
November	30	5.7	2.	13	1	—
December	73	14.8	4.	15	8	1
Jahr . . .						
Hasselbach (Kr. Altenkirchen)	H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	84	33.4	5.	9	—	(2)
August . .	49	14.3	2.	10	—	—
September	84	13.8	9.	14	—	—
Oktober .	58	10.9	17.	12	2	2 (1)
November	41	24.9	2.	6	2	1
December	77	10.5	2.	16	13	—
Jahr . . .						
Volpertshausen (Kr. Wetzlar)	H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	18	8.3	27.	7	—	—
August . .	49	10.4	29.	16	—	—
September	68	14.0	2.	14	1	—
Oktober .	16	4.7	4.	8	1	1
November	40	8.0	2. 13.	14	11	2
December						
Jahr . . .						
Kleve-Nellewardgen (Kr. Kleve)	H = 16* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	29	11.9	21.	9	—	—
Juni . . .	62	13.6	23.	11	—	—
Juli	49	11.9	20.	6	—	—
August . .	35	22.0	2.	8	—	—
September	104	20.4	10.	16	—	—
Oktober .	72	15.2	24.	18	1	—
November	27	8.7	2.	10	—	—
December	55	16.7	4.	13	8	1
Jahr . . .						
Braunfels (Kr. Wetzlar)	H = 272 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	21	9.8	27.	6	—	—
September	72	25.4	21.	17	—	—
Oktober .	57	12.1	15.	13	2	—
November	18	9.8	30.	7	—	1
December	48	10.1	2.	12	8	—
Jahr . . .						
Wetzlar (Kr. Wetzlar)	H = 152 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	38	6.0	1.	14	12	—
Februar .	40	5.8	15.	18	10	1
März . . .	25	8.4	28.	6	8	—
April . . .	10	2.2	22. 26.	6	3	3
Mai	25	7.3	21.	9	2	1
Juni . . .	76	17.2	4.	16	—	1 (1)
Juli	40	20.4	31.	9	—	(1)
August . .	12	4.0	28.	7	—	—
September	53	21.0	22.	15	—	—
Oktober .	58	12.8	15.	16	3	—
November	14	5.3	30.	10	1	2
December	38	10.1	2.	11	8	—
Jahr . . .	429	21.0	22./9.	137	47	8 (2)
Kranenburg (Kr. Kleve)	H = 14 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	62	14.2	24.	12	—	—
Juli	30	12.4	6.	9	—	—
August . .	46	15.6	2.	12	—	—
September	105	23.4	10.	16	—	—
Oktober .	88	18.5	24.	19	1	1
November	31	9.0	2.	11	—	—
December	94	27.7	4.	15	11	3
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Uedem (Kr. Kleve) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	22	5.6	29.	11	3	—	April
Mai	39	17.5	21.	11	2	1	Mai
Juni . . .	71	28.0	23.	14	—	—	Juni
Juli	50	13.5	14. 20.	6	—	—	Juli
August . .	56	21.0	2.	13	—	—	August
September	106	27.6	10.	14	—	—	September
Oktober .	78	16.1	24.	18	1	—	Oktober
November	31	8.2	2.	10	—	—	November
December	76	18.0	4.	15	4?	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Schermbeck (Kr. Rees) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	134	75.5	23.	14	—	(1)	Juni
Juli	41	7.3	31.	9	—	—	Juli
August . .	53	14.8	2.	9	—	—	August
September	114	19.4	22.	16	—	—	September
Oktober .	79	22.2	24.	20	2	2	Oktober
November	46	17.5	2.	7	1	1 (1)	November
December	71	22.0	4.	15	8	3	December
Jahr . . .							Jahr
	Hiesfeld (Kr. Ruhrort) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	51	18.5	15.	9	—	—	Juli
August . .	49	16.5	2.	10	—	—	August
September	110	24.7	10.	16	—	—	September
Oktober .	62	8.5	8.	21	1	—	Oktober
November	35	13.3	2.	9	2	—	November
December	56	13.9	4.	20	13	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Emmerich (Kr. Rees) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	32	10.7	20.	7	—	—	Juli
August . .	38	15.3	2.	12	—	—	August
September	101	17.2	10.	16	—	(1)	September
Oktober .	70	12.8	24.	15	2	3	Oktober
November	32	9.2	2.	11	1	1	November
December	74	17.6	4.	16	10	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Wesel [Feldmark] (Kr. Rees) H = 26 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	71	29.6	23.	12	—	—	Juni
Juli	42	11.9	20.	10	—	—	Juli
August . .	48	15.0	2.	10	—	—	August
September	109	23.5	17.	14	—	—	September
Oktober .	69	18.2	24.	16	1	2	Oktober
November	26	8.9	2.	10	1	1	November
December	49	16.7	4.	11	9	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Meiderich (Kr. Ruhrort) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	11.2	1.	19	9	4	Januar
Februar .	43	13.9	20.	15	10	3	Februar
März . . .	38	17.9	29.	8	8	1	März
April . . .	29	5.5	26.	13	4	3	April
Mai	37	7.7	20.	11	1	2	Mai
Juni . . .	84	39.6	23.	16	—	(1)	Juni
Juli	52	17.7	15.	10	—	—	Juli
August . .	53	15.6	2.	11	—	—	August
September	103	21.0	10.	15	—	—	September
Oktober .	48	6.5	15.	17	1	—	Oktober
November	34	14.5	2.	9	—	—	November
December	52	10.4	4.	15	12	2	December
Jahr . . .	629	39.6	23./6.	159	45	15 (1)	Jahr
	Rees (Kr. Rees) H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	74	14.7	24.	15	—	—	Juni
Juli	40	9.4	20.	9	—	—	Juli
August . .	59	17.9	2.	13	—	—	August
September	102	28.8	10.	14	—	—	September
Oktober .	79	20.2	24.	19	1	—	Oktober
November	30	9.3	2.	11	—	1	November
December	63	17.7	4.	15	9	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Krefeld II (Stadtkr. Krefeld) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	6.8	2.	16	7	2	Januar
Februar .	39	9.7	20.	13	5	3	Februar
März . . .	36	14.8	29.	9	6	—	März
April . . .	24	4.0	26.	13	4	—	April
Mai	28	7.5	21.	12	2	1	Mai
Juni . . .	63	22.2	23.	13	—	—	Juni
Juli	35	9.1	20.	8	—	—	Juli
August . .	39	19.2	2.	11	—	—	August
September	70	11.1	21.	14	—	—	September
Oktober .	46	8.1	15.	15	1	—	Oktober
November	25	9.5	7.	7	—	1	November
December	38	7.7	4.	15	9	—	December
Jahr . . .	484	22.2	23./6.	146	34	7	Jahr
	Zeche Deutscher Kaiser (Kr. Ruhrort) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	7.6	1.	19	6	3	Januar
Februar .	33	9.7	20.	15	6	2	Februar
März . . .	35	15.6	29.	8	10	—	März
April . . .	24	4.6	26.	13	5	1	April
Mai	31	8.7	20.	10	1	3	Mai
Juni . . .	62	17.7	23.	14	—	—	Juni
Juli	47	15.7	15.	8	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Ringenberg (Kr. Rees) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	58	19.7	22.	12	—	—	Juni
Juli	53	11.9	19.	8	—	—	Juli
August . .	69	15.2	24.	12	—	—	August
September	122	22.6	17.	15	—	—	September
Oktober .	83	22.0	24.	18	1	—	Oktober
November	39	12.7	7.	9	—	—	November
December	60	20.4	4.	16	9	2	December
Jahr . . .							Jahr
	Hamborn (Kr. Ruhrort) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	47	18.2	2.	9	—	—	August
September	108	23.9	10.	16	—	—	September
Oktober .	50	6.9	24.	17	—	1	Oktober
November	33	14.8	2.	10	—	—	November
December	49	11.5	3.	16	10	1 (1)	December
Jahr . . .							Jahr
	Werden (Landkr. Essen) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	68	15.2	6.	13	—	—	Juni
Juli	39	7.9	18.	10	—	—	Juli
August . .	71	16.2	2.	10	—	—	August
September	113	30.1	9.	13	—	—	September
Oktober .	62	10.1	10.	17	—	—	Oktober
November	40	14.4	30.	9	—	(1)	November
December	75	18.0	2.	17	8	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rheinberg (Kr. Mörs) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai	32	9.2	21.	10	1	2	Mai
Juni	62	27.5	23.	11	—	—	Juni
Juli	42	10.5	20.	8	—	—	Juli
August	57	22.3	2.	13	—	—	August
September	102	20.0	10.	16	—	—	September
Oktober	51	6.8	15.	21	1	—	Oktober
November	28	11.2	2.	9	—	1	November
December	62	15.3	4.	17	9	1	December
Jahr							Jahr
Wachtendonk (Kr. Geldern) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai	25	4.2	20.	10	—	(1)	Mai
Juni	58	12.0	23.	13	—	—	Juni
Juli	29	11.0	20.	7	—	—	Juli
August	48	21.1	2.	12	—	—	August
September	79	17.0	17.	12	—	—	September
Oktober	46	12.9	15.	11	—	—	Oktober
November	25	11.0	2.	6	—	—	November
December	93	17.1	5.	18	8	—	December
Jahr							Jahr
Düsselthal (Stadtkr. Düsseldorf) H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober	47	11.2	22.	18	1	1	Oktober
November	38	14.0	7.	8	—	(1)	November
December	44	7.4	15.	13	10	1	December
Jahr							Jahr
Scherpenberg (Kr. Mörs) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	35	9.0	20.	9	—	—	Juli
August	57	15.5	2.	10	—	—	August
September	90	23.0	10.	9	—	—	September
Oktober	88	12.5	24.	14	—	1	Oktober
November	21	8.2	30.	3?	—	—	November
December	45	13.8	14.	9?	4	1	December
Jahr							Jahr
Kaldenkirchen (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	58	12.0	23.	13	—	—	Juni
Juli	30	10.8	20.	8	—	—	Juli
August	44	21.2	2.	11	—	—	August
September	72	11.3	10.	15	—	—	September
Oktober	51	11.1	15.	19	—	—	Oktober
November	37	7.3	19.	14	—	1	November
December	53	13.1	4.	14	6	1	December
Jahr							Jahr
Gerresheim (Landkr. Düsseldorf) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	61	11.5	6.	16	—	(2)	Juni
Juli	45	13.9	15.	9	—	—	Juli
August	66	23.7	2.	14	—	—	August
September	135	31.8	9.	16	—	—	September
Oktober	54	13.0	22.	19	1	—	Oktober
November	44	14.4	7.	9	—	1	November
December	54	10.1	15.	16	9	1	December
Jahr							Jahr
Xanten (Kr. Mörs) H = 26 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	70	32.0	23.	13	—	(1)	Juni
Juli	34	8.9	6. 19.	10	—	—	Juli
August	50	19.1	2.	11	—	—	August
September	108	24.5	17.	13	—	—	September
Oktober	68	18.3	24.	15	1	—	Oktober
November	26	5.4	2.	9	2	—	November
December	87	19.8	4.	13	6	1	December
Jahr							Jahr
Süchteln (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	56	24.2	23.	14	—	(1)	Juni
Juli	29	11.7	19.	7	—	—	Juli
August	57	20.0	2.	10	—	—	August
September	80	13.4	16.	19	—	(1)	September
Oktober	56	17.7	10.	12	1	—	Oktober
November	36	9.0	7.	10	—	1	November
December	60	10.6	4. 10.	13	6	(1)	December
Jahr							Jahr
Hilden (Landkr. Düsseldorf) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	52	14.3	21.	11	—	(1)	Juli
August	60	21.5	2.	12	—	(1)	August
September	114	25.4	9.	16	—	—	September
Oktober	61	10.8	22.	20	—	1	Oktober
November	45	16.9	7.	11	—	1	November
December	53	10.6	15.	13	9	—	December
Jahr							Jahr
Kevelaer (Kr. Geldern) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai	28	9.8	20.	10	1	—	Mai
Juni	91	35.8	23.	11	—	—	Juni
Juli	40	12.6	20.	8	—	—	Juli
August	50	14.0	2.	11	—	—	August
September	109	27.1	10.	11	—	—	September
Oktober	63	10.3	15.	18	1	—	Oktober
November	25	8.3	2.	9	—	—	November
December	73	17.6	4.	13	7	—	December
Jahr							Jahr
Düsseldorf (Stadtkr. Düsseldorf) H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai	60	19.5	1.	16	5	(2)	Mai
Juni	41	9.3	15.	14	4	(1)	Juni
Juli	34	10.8	28.	8	8	—	Juli
August	32	5.0	26.	13	4	(3)	August
September	36	16.1	21.	11	1	2	September
Oktober	44	8.2	24.	14	—	—	Oktober
November	26	4.8	17.	12	—	—	November
December							December
Jahr							Jahr
Ratingen (Landkr. Düsseldorf) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	34	10.2	18.	10	—	—	Juli
August	44	14.2	2.	11	—	—	August
September	115	26.1	9.	14	—	—	September
Oktober	48	10.0	22.	17	—	—	Oktober
November	42	14.8	2.	8	—	—	November
December	55	9.1	4.	16	9	2	December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeres-spiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Silberberg (Kr. Mettmann) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	83	27.1	15.	11	—	—	Juli
August	47	17.6	2.	11	—	—	August
September	126	29.5	9.	15	—	—	September
Oktober	69	13.1	22.	17	2	1	Oktober
November	41	13.5	30.	7	—	—	November
December	89	20.0	2.	18	11	1	December
Jahr							Jahr
	Hahnenberg (Kr. Lennep) H = 400 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Juni	78	14.7	2.	13	—	(1)	Juni
Juli	110	25.0	9.	15	—	—	Juli
August	104	24.5	10.	20	4	1 (1)	August
September	61	23.4	2.	9	1	—	September
Oktober	100	18.9	2.	19	13	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
	Hitdorf (Kr. Solingen) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	74	15.5	23.	16	—	—	Juni
Juli	50	13.4	21.	9	—	—	Juli
August	70	26.0	2.	12	—	—	August
September	112	24.7	9.	13	—	—	September
Oktober	69	10.2	13.	16	—	—	Oktober
November	48	22.2	7.	7	—	—	November
December	53	8.6	15.	12	7	—	December
Jahr							Jahr
	Velbert (Kr. Mettmann) H = 245 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	60	14.1	15.	12	—	1	Juli
August	50	16.3	2.	13	—	—	August
September	130	25.7	9.	15	—	—	September
Oktober	77	16.0	22.	19	3	—	Oktober
November	47	16.4	30.	9	1	—	November
December	89	17.1	2.	20	13	—	December
Jahr							Jahr
	Hartkopsbever (Kr. Lennep) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Juni	77	17.7	20.	11	—	1	Juni
Juli	109	23.9	9.	15	—	—	Juli
August	99	19.1	10.	20	2	—	August
September	56	21.2	2.	10	—	1	September
Oktober	110	19.9	4.	17	12	1	Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
	Solingen (Kr. Solingen) H = 219 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	61	13.3	15.	13	—	(2)	Juli
August	82	26.6	2.	12	—	(2)	August
September	131	29.4	9.	14	—	—	September
Oktober	75	10.5	2.	18	1	—	Oktober
November	57	16.8	30.	9	—	—	November
December	100	17.9	15.	14	11	—	December
Jahr							Jahr
	Remscheid (Stadtkr. Remscheid) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	57	10.7	15.	11	—	—	Juli
August	94	27.6	20.	11	—	1	August
September	146	24.0	3.	14	—	—	September
Oktober	88	12.9	10.	21	3	1	Oktober
November	70	25.0	2.	10	1	—	November
December	129	17.8	2.	15	14	—	December
Jahr							Jahr
	Lennep (Kr. Lennep) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.						
Mai	69	18.3	21.	11	1	1	Mai
Juni	89	17.3	24.	18	—	(1)	Juni
Juli	68	13.9	5.	12	—	—	Juli
August	84	27.4	20.	11	—	—	August
September	144	30.4	22.	14	—	—	September
Oktober	101	16.5	10.	20	3	—	Oktober
November	67	26.2	2.	10	1	—	November
December	130	21.6	2.	19	12	—	December
Jahr							Jahr
	Neuss (Kr. Neuss) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	39	7.5	6.	15	—	—	Juni
Juli	32	7.8	15.	8	—	—	Juli
August	41	20.7	2.	11	—	—	August
September	118	23.0	22.	14	—	—	September
Oktober	49	8.8	15.	17	—	—	Oktober
November	31	13.5	7.	8	—	—	November
December	43	8.8	5.	13	7	—	December
Jahr							Jahr
	Dhünn (Kr. Lennep) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	76	26.6	20.	14	—	—	August
September	128	22.8	3.	15	—	—	September
Oktober	86	12.2	10.	18	3	1	Oktober
November	56	20.8	2.	11	1	1	November
December	104	17.5	2.	13	9	—	December
Jahr							Jahr
	Burscheid (Kr. Solingen) H = 200* Meter. h_r = 1 Meter.						
Juni	92	18.0	14.	13	—	1	Juni
Juli	86	27.2	2.	10	—	—	Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
	Zons (Kr. Neuss) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	62	17.5	24.	13	—	—	Juni
Juli	51	13.3	21.	10	—	—	Juli
August	47	17.1	2.	10	—	(1)	August
September	125	26.8	9.	15	—	—	September
Oktober	53	11.0	22.	18	3	—	Oktober
November	41	16.3	7.	8	1	—	November
December	50	6.1	15.	13	9	—	December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
München Gladbach (Stadtkr. München Gladbach) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	40	20.2	21.	11	1	1	Mai
Juni . .	40	9.8	6. 23.	12	—	1	Juni
Juli	36	8.9	18.	9	—	—	Juli
August . .	83	27.5	24.	12	—	1 (1)	August
September	73	10.2	16.	14	—	1	September
Oktober .	54	9.8	15.	16	2	(2)	Oktober
November	29	12.4	7.	11	—	(1)	November
December	38	9.1	10.	12	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Dattenfeld (Kr. Waldbröl) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	99	18.5	23.	15	—	—	Mai
Juni . .	98	55.9	5.	9	—	—	Juni
Juli	56	11.5	2.	10	—	—	Juli
August . .	88	19.8	22.	14	—	—	August
September	61	13.7	2.	12	1	(1)	September
Oktober .	40	19.6	2.	6	1	—	Oktober
November	94	19.1	5.	12	9	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Bergneustadt (Kr. Gummersbach) H = 224 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . .							Juni
Juli	86	27.9	5.	11	—	—	Juli
August . .	66	34.4	10.	9	—	—	August
September	101	20.3	22.	15	—	—	September
Oktober .	91	19.5	10.	19	3	—	Oktober
November	40	22.4	2.	7	1	—	November
December	91	18.5	2.	16	14	—	December
Jahr . . .							Jahr
Lindlar (Kr. Wipperfürth) H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	54	15.3	10.	9	—	—	August
September	99	24.1	9.	14	—	—	September
Oktober .	99	23.9	10.	16	2	(1)	Oktober
November	50	22.5	2.	9	1	—	November
December	106	24.5	2.	12	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
Morsbach (Kr. Waldbröl) H = 215* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	89	27.9	5.	12	—	—	Juli
August . .	72	11.6	2.	12	—	—	August
September	81	12.5	9.	15	—	—	September
Oktober .	71	12.0	15.	17	2	—	Oktober
November	37	15.2	2.	11	—	1	November
December	99	17.5	2.	17	14	1	December
Jahr . . .							Jahr
Gummersbach (Kr. Gummersbach) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	114	18.3	30.	20	9	2	Januar
Februar .	77	21.0	8.	15	12	1	Februar
März . . .	46	15.0	27.	9	6	2	März
April . . .	40	10.0	26.	13	6	1	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	87	22.4	10.	19	3	—	Oktober
November	46	24.0	2.	8	1	—	November
December	119	22.8	2.	15	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
Nieder Wipper (Kr. Wipperfürth) H = 275* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	62	10.8	6.	14	—	—	Juli
August . .	62	10.7	26.	14	—	—	August
September	80	10.9	9.	13	—	—	September
Oktober .	107	10.9	2. 9.	18	2	—	Oktober
November	34	10.1	2. 8.	6	—	—	November
December	127				14	—	December
Jahr . . .							Jahr
Odenspiel (Kr. Waldbröl) H = 403 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	70	25.4	5.	9	—	—	Juli
August . .	90	24.2	9.	9	—	(1)	August
September	90	16.2	9.	11	—	—	September
Oktober .	88	14.5	10.	20	3	3	Oktober
November	43	22.4	2.	8	—	—	November
December	97	16.5	5.	14	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
Müllenbach (Kr. Gummersbach) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	71	22.2	15.	11	—	—	Juli
August . .	66	11.6	2.	12	—	1	August
September	106	21.3	9.	14	—	—	September
Oktober .	94	25.9	10.	19	3	—	Oktober
November	44	22.6	2.	8	1	—	November
December	122	25.4	2.	18	15	—	December
Jahr . . .							Jahr
Offermannsheide (Kr. Wipperfürth) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	42	15.5	15.	8	—	—	Juli
August . .	87	18.7	2.	10	—	—	August
September	102	16.4	9.	14	—	—	September
Oktober .	86	16.0	2.	14	2	—	Oktober
November	49	18.5	2.	7	1	—	November
December	102	15.0	2. 15.	14	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
Waldbröl (Kr. Waldbröl) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	62	17.4	5.	8	—	—	Juli
August . .	60	10.5	26.	10	—	—	August
September	114	24.4	22.	15	—	—	September
Oktober .	86	12.9	2.	18	3	2 (1)	Oktober
November	40	21.4	2.	6	1	1	November
December	116	18.3	1.	16	14	2	December
Jahr . . .							Jahr
Blankenberg (Siegkreis) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	55	12.5	2. 26.	11	—	—	August
September	82	13.9	9.	15	—	—	September
Oktober .	44	9.3	15.	16	2	2	Oktober
November	51	27.1	2.	9	2	1	November
December	59	11.5	15.	15	11	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Honnef (Siegkreis) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	45	12.7	2.	12	—	—	August
September	63	13.5	9.	11	—	—	September
Oktober .	48	10.2	15.	15	2	—	Oktober
November	43	19.7	2.	11	—	(1)	November
December	41	8.5	15.	13	11	1	December
Jahr . . .							Jahr
Siegburg (Siegkreis) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	15.0	31.	10	—	—	
	83	13.5	9.	16	—	—	
	69	20.3	21.	12?	1	—	
	43	19.2	2.	6	2	—	
Brühl (Landkr. Köln) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	9.3	20.	10	2	2	
	83	12.4	6.	16	—	1 (2)	
	80	16.6	18.	10	—	(1)	
	50	14.4	2.	9	—	—	
	75	17.7	9.	14	—	—	
	49	9.0	15.	15	2	1	
	48	25.0	7.	9	1	1	
	39	7.7	14.	13	10	2	
Much (Siegkreis) H = 207 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	72	19.0	1.	11	—	—	August
September	106	18.0	9.	16	—	—	September
Oktober .	60	7.6	23.	18	2	1	Oktober
November	44	19.1	2.	8	—	1	November
December	83	12.5	15.	14	11	1	December
Jahr . . .							Jahr
Bensberg (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 160 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	68	10.7	2.	19	2	1	
	49	19.1	7.	9	—	—	
	74	15.6	15.	14	11	(1)	
Bergheim (Kr. Bergheim) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
	85	13.1	1.				
	50	29.5	15.				
	57	23.0	2.				
	104	17.1	18.				
	61	11.1	15.				
	28	14.9	7.				
	51	11.9	17.				
Ober Pleis (Siegkreis) H = 126 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	97	21.0	23.	14			Juni
Juli	69	14.5	18.	8			Juli
August . .	39	11.0	2.	8			August
September							September
Oktober .	34	5.0	15.	*16*			Oktober
November	29	15.5	2.	7			November
December	42	6.5	14.	*16*			December
Jahr . . .							Jahr
Overath (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
	75	18.9	10.	12	—	—	
	112	17.0	9.	16	—	—	
	80	12.7	2.	18	2	—	
	52	19.5	2.	9	—	—	
	91	16.4	15.	13	11	—	
Brüggen (Kr. Bergheim) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
	89	20.1	23.	14	—	—	
	66	16.0	15.	11	—	—	
	51	17.9	2.	10	—	—	
	87	18.2	21.	14	—	—	
	45	8.5	15.	13	3	—	
	38	19.0	7.	10	—	1	
	33	7.3	14.	14	7	1	
Ruppichteroth (Siegkreis) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	61	12.8	2.	10	—	—	August
September	84	11.7	29.	16	—	—	September
Oktober .	57	9.4	15.	17	1	2	Oktober
November	47	23.7	2.	8	—	—	November
December	63	12.5	4.	13	4?	2	December
Jahr . . .							Jahr
Wahn (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
	97	21.1	23.	15	—	(3)	
	60	15.1	18.	14	—	—	
	47	13.5	2.	8	—	—	
	89	16.0	21.	14	—	—	
	45	8.4	15.	15	—	—	
	51	23.0	7.	8	—	—	
	35	7.2	15.	12	5?	—	
Erp (Kr. Euskirchen) H = 123 Meter. h_r = 1 Meter.							
	57	10.8	6.	13	—	—	
	72	24.4	5.	11	—	—	
	42	19.0	2.	8	—	—	
	73	14.5	9.	13	—	—	
	42	12.2	17.	14	2	1	
	36	13.6	7.	11	1	—	
	33	9.0	14.	12	9	—	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Euskirchen (Kr. Euskirchen)	H = 150 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	22	6.4	30.	9	1	2	Mai
Juni . . .	72	16.9	23.	13	—	—	Juni
Juli	57	16.9	5.	11	—	1	Juli
August . .	47	13.4	2.	10	—	—	August
September	79	15.0	22.	15	—	—	September
Oktober .	45	11.3	2.	11	2	2	Oktober
November	42	15.5	7.	9	1	—	November
December	31	8.2	14.	12	6	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Villip (Landkr. Bonn)	H = 175 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	18	5.5	7.	9	1	—	Mai
Juni . . .	87	19.9	1.	12	—	—	Juni
Juli	55	12.5	18.	12	—	—	Juli
August . .	50	12.2	2.	11	—	(1)	August
September	55	12.2	9.	12	—	—	September
Oktober .	40	10.1	15.	13	3	1	Oktober
November	33	15.4	2.	8	1	—	November
December	36	8.0	14.	13	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Gerolstein (Kr. Daun)	H = 378 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	36	8.5	1.	18	7	—	Januar
Februar .	59	20.1	20.	18	14	—	Februar
März . . .	48	14.6	29.	10	11	—	März
April . . .	18	5.7	26.	6	6	4	April
Mai	19	5.2	7.	11	3	1	Mai
Juni . . .	65	16.8	24.	13	—	—	Juni
Juli	43	9.9	18.	11	—	1	Juli
August . .	32	8.9	25.	11	—	—	August
September	66	14.0	22.	14	—	—	September
Oktober .	71	9.5	17.	18	3	2	Oktober
November	30	9.1	7.	11	—	1	November
December	54	11.2	2.	14	16	—	December
Jahr . . .	541	20.1	20./2.	155	60	9	Jahr
Münstereifel (Kr. Rheinbach)	H = 275 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	85	22.6	21.	13	—	—	Juli
August . .	49	15.5	2.	10	—	—	August
September	85	21.2	22.	14	—	—	September
Oktober .	42	9.4	17.	15	3	1	Oktober
November	32	12.0	7.	10	—?	—	November
December	41	7.6	14.	14	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
Witterschlick (Landkr. Bonn)	H = 110* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	19	6.3	20.	7	1	—	Mai
Juni . . .	103	19.0	1.	14	—	—	Juni
Juli	44	13.1	5.	11	—	(1)	Juli
August . .	37	10.0	2.	10	—	—	August
September	63	11.2	9.	14	—	—	September
Oktober .	40	10.4	15.	9	2	—	Oktober
November	35	14.5	7.	8	1	—	November
December	33	8.0	14.	14	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Arzfeld (Kr. Prüm)	H = 490 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	80	8.8	26.	19	4	(1)	Oktober
November	40	9.6	7.	10	—	—	November
December	48	9.5	13.	10	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
Schönau (Kr. Rheinbach)	H = 350 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	25	9.0	20.	11	3	—	Mai
Juni . . .	66	15.0	1.	13	—	—	Juni
Juli	77	19.3	15.	11	—	—	Juli
August . .	43	18.4	2.	9	—	—	August
September	73	22.4	22.	9	—	—	September
Oktober .	48	8.4	2.	12	2	—	Oktober
November	35	12.3	7.	8	2	—	November
December	40	6.8	2.	15	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
Daun (Kr. Daun)	H = 400 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	40	9.9	20.	9	—	—	Juli
August . .	37	9.5	2.	10	—	(1)	August
September	58	15.7	8.	13	—	—	September
Oktober .	69	9.6	26.	16	2	(2)	Oktober
November	26	7.7	7.	9	—	—	November
December	46	9.9	2.	12	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
Bleialf (Kr. Prüm)	H = 486 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	52	10.0	21.	12	—	—	Juli
August . .	51	14.4	2.	13	—	—	August
September	68	14.2	29.	13	—	—	September
Oktober .	62	10.1	10.	13	3	—	Oktober
November	28	8.4	7.	10	—	—	November
December	51	9.4	2.	11	11	1	December
Jahr . . .							Jahr
Godesberg (Landkr. Bonn)	H = 65 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	40	5.4	25.	19	7	1	Januar
Februar .	38	6.6	15.	15	6	1	Februar
März . . .	37	13.0	29.	8	5	—	März
April . . .	30	6.6	26.	10	1	(2)	April
Mai	21	5.4	18.	9	1	(1)	Mai
Juni . . .	99	18.9	1.	15	—	—	Juni
Juli	70	20.3	18.	9	—	(1)	Juli
August . .	42	8.4	29.	10	—	(1)	August
September	70	17.2	22.	14	—	—	September
Oktober .	42	9.8	15.	13	1	—	Oktober
November	38	19.0	2.	8	1	(1)	November
December	42	9.0	14.	14	8	2 (1)	December
Jahr . . .	569	20.3	18./7.	144	30	4 (7)	Jahr
Dockweiler (Kr. Daun)	H = 560 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	52	13.0	16.	7	—	(2)	Juli
August . .	36	11.0	1.	10	—	(1)	August
September	63	16.2	8.	12	—	—	September
Oktober .	71	8.2	14.	14	2	—	Oktober
November	30	10.0	2.	9	—	—	November
December	43	11.2	2.	11	9	1	December
Jahr . . .							Jahr
Dasburg (Kr. Prüm)	H = 260* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	47	11.0	5.	13	—	—	Juli
August . .	42	15.2	25.	10	—	—	August
September	51	9.7	9.	12	—	—	September
Oktober .	82	9.4	23.	17	3	—	Oktober
November	29	6.0	6.	14	—	—	November
December	38	8.5	13.	13	9	1	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Densborn (Kr. Prüm) H = 308 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	58	15.6	24.	8	—	—	Juni
Juli	53	11.9	20.	9	—	1	Juli
August	69	30.1	1.	8	—	—	August
September	67	14.5	8.	7	—	—	September
Oktober	82	11.1	15.	20	4	—	Oktober
November	26	9.0	8.	6	—	—	November
December	62	13.5	2.	12	10	—	December
Jahr							Jahr
	Wallersheim (Kr. Prüm) H = 500* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	54	16.5	5.	11	—	(1)	Juni
Juli	37	11.8	2.	9	—	—	Juli
August	70	14.4	9.	12	—	—	August
September	95	15.4	2.	16	4	(1)	September
Oktober	35	10.6	7.	7	—	—	Oktober
November	66	19.0	13.	10	12	—	November
December							December
Jahr							Jahr
	Kyllburg (Kr. Bitburg) H = 340* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	46	9.0	20.	16	—	(2)	Juni
Juli	58	13.2	1.	11	—	—	Juli
August	50	10.6	9.	12	—	—	August
September	74	8.5	26.	17	2	1	September
Oktober	33	7.4	7.	9	—	—	Oktober
November	53	12.7	2.	12	9	(1)	November
December							December
Jahr							Jahr
	Neu Strassburg (Kr. Prüm) H = 467 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	49	11.1	20.	15	—	2	Juli
August	47	11.3	2.	11	—	—	August
September	61	12.1	9.	14	—	—	September
Oktober	73	8.4	26.	16	3	—	Oktober
November	35	10.0	7.	10	—	—	November
December	56	11.9	2.	12	11	—	December
Jahr							Jahr
	Alsdorf (Kr. Bitburg) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	42	9.5	20.	11	—	—	Juli
August	25	10.3	9.	5	—	—	August
September	42	10.2	9.	12	—	—	September
Oktober	65	14.9	10.	14	2	—	Oktober
November	33	7.1	7.	11	—	—	November
December	45	14.8	13.	10	5	—	December
Jahr							Jahr
	Ober Geckler (Kr. Bitburg) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	42	12.5	20.	13	—	—	Juli
August	47	12.4	25.	8	—	—	August
September	63	15.3	9.	8	—	—	September
Oktober	83	13.2	10.	13	2	—	Oktober
November	34	13.2	7.	12	—	—	November
December	42	13.4	13.	12	9	1	December
Jahr							Jahr
	Prüm (Kr. Prüm) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	43	11.6	5.	11	—	—	Juli
August	38	11.6	2.	11	—	—	August
September	67	13.2	9.	12	—	—	September
Oktober	72	8.4	10.	18	5	1	Oktober
November	37	13.5	7.	9	—	1	November
December	59	11.5	2.	13	12	1	December
Jahr							Jahr
	Bollendorf (Kr. Bitburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	80	17.9	30.	12	—	—	Juli
August	48	13.7	25.	7	—	—	August
September	51	15.5	29.	9	—	—	September
Oktober	79	17.6	26.	11	2	—	Oktober
November	27	8.1	7.	10	—	—	November
December	46	12.2	13.	6	4	—	December
Jahr							Jahr
	Pfalzkyll (Kr. Bitburg) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	48	13.3	30.	12	—	(1)	Juli
August	85	39.5	1.	8	—	—	August
September	47	9.1	8.	11	—	—	September
Oktober	88	13.9	10.	16	2	—	Oktober
November	24	9.1	7.	10	—	—	November
December	45	15.5	13.	8	7	—	December
Jahr							Jahr
	Stadtkyll (Kr. Prüm) H = 450* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	29?	9.1	2.	9	—	—	August
September	65	14.3	22.	11	—	—	September
Oktober	80	15.8	10.	15	4	—	Oktober
November							November
December	34	7.0	6. 12.	9	9	—	December
Jahr							Jahr
	Geichlingen (Kr. Bitburg) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	64	25.6	24.	11	—	—	Juni
Juli	36	10.6	20.	13	—	—	Juli
August	53	16.0	25.	9	—	—	August
September	65	15.0	9.	14	—	—	September
Oktober	92	17.0	10.	20	4	—	Oktober
November	34	11.9	7.	12	—	—	November
December	51	11.9	13.	11	9	1	December
Jahr							Jahr
	Heidweiler (Kr. Wittlich) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	40	11.7	9.	9	—	(1)	August
September	72	14.3	22.	12	—	—	September
Oktober	90	15.5	26.	19	4	—	Oktober
November	35	9.6	7.	11	—	—	November
December	55	15.3	13.	12	10	—	December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Manderscheid (Kr. Wittlich) H = 380 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December	57	13.5	2.	11	11	—	December
Jahr							Jahr
Gornhausen (Kr. Bernkastel) H = 485 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	54	13.2	15.	10	—	(1)	Juni
Juli	64	14.2	2.	14	—	—	Juli
August	71	22.9	29.	13	—	—	August
September	95	20.5	26.	17	3	(1)	September
Oktober	25	9.5	7.	10	—	—	Oktober
November	61	22.7	13.	11	10	1	November
December							December
Jahr							Jahr
Nieder Emmel (Kr. Bernkastel) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	51	10.6	24.	11	—	—	Juni
Juli	38	6.2	20.	9	—	—	Juli
August	38	12.0	20.	10	—	—	August
September	64	16.0	8.	12	—	—	September
Oktober	76	18.1	26.	12	2	—	Oktober
November	25	9.0	7.	7	1	—	November
December	42	18.2	13.	9	4	—	December
Jahr							Jahr
Ober Kail (Kr. Wittlich) H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	75	26.2	1.	11	—	—	August
September	65	13.2	8.	14	—	—	September
Oktober	82	13.6	10.	17	2	1	Oktober
November	30	8.3	7.	9	—	—	November
December	52	11.5	13.	10	9	1	December
Jahr							Jahr
Horbruch (Kr. Bernkastel) H = 465 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	38	6.8	7.	9	—	—	Juni
Juli	43	11.1	22.	11	—	—	Juli
August	56	16.7	29.	13	—	—	August
September	74	16.4	26.	19	3	—	September
Oktober	24	6.0	7.	9	1	—	Oktober
November	58	21.6	13.	11	10	—	November
December							December
Jahr							Jahr
Tronecken (Kr. Bernkastel) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	69	16.0	3.	14	—	—	Juni
Juli	51	14.1	18.	10	—	—	Juli
August	47	9.5	2.	10	—	—	August
September	60	14.6	8.	15	—	—	September
Oktober	102	27.0	10.	16	2	—	Oktober
November	21	7.3	7.	9	—	—	November
December	54	19.7	13.	9	5?	—	December
Jahr							Jahr
Ober Oefflingen (Kr. Wittlich) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	26	7.4	20.	9	—	—	Juli
August	38	12.3	20.	8	—	—	August
September	64	18.2	8.	11	—	—	September
Oktober	88	17.1	10.	17	1	(1)	Oktober
November	20	9.5	2.	9	1	—	November
December	45	11.2	13.	10	12	—	December
Jahr							Jahr
Lösnich (Kr. Bernkastel) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	76	44.0	24.	9	—	(1)	Juli
August	49	10.0	8.	12	—	—	August
September	87	13.6	26.	16	2	—	September
Oktober	20	8.0	7.	7	1	—	Oktober
November	42	14.1	13.	7	2	—	November
December							December
Jahr							Jahr
Ittel-Kill (Landkr. Trier) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	47	9.4	14.	10	—	—	Juli
August	60	18.1	9.	10	—	—	August
September	46	9.8	29.	12	—	—	September
Oktober	84	15.8	10.	14	1	—	Oktober
November	27	6.9	7.	7	—	—	November
December	58	18.7	13.	10	3?	—	December
Jahr							Jahr
Wittlich (Kr. Wittlich) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	68	24.0	23.	12	—	(2)	Juni
Juli	35	11.4	15.	11	—	(1)	Juli
August	52	12.4	20.	10	—	—	August
September	69	17.1	8.	14	—	—	September
Oktober	79	13.5	10.	17	3	1	Oktober
November	21	7.6	7.	8	2	1	November
December	38	11.7	13.	10	11	—	December
Jahr							Jahr
Morbach (Kr. Bernkastel) H = 430 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	40	13.3	5.	6	—	—	Juni
Juli	43	10.4	2.	11	—	—	Juli
August	62	11.8	4.	12	—	—	August
September	84	20.7	26.	15	4	—	September
Oktober	15	4.1	25.	6	—	—	Oktober
November	53	18.0	13.	9	10	—	November
December							December
Jahr							Jahr
Mehring (Landkr. Trier) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	64	21.3	15.	10	—	(1)	Juli
August	46	14.1	20.	10	—	—	August
September	70	18.3	29.	12	—	—	September
Oktober	101	21.6	26.	16	2	—	Oktober
November	26	7.6	7.	9	—	—	November
December	42	17.5	13.	10	7	—	December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	Newel (Landkr. Trier) H = 365 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	47	14.8	29.	7	—	—	September
Oktober .	104	19.4	26.	13	2	—	Oktober
November	28	7.8	30.	6	—	—	November
December	45	12.9	13.	6	3?	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Dittlingen (Kr. Saarburg) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	49	13.1	25.	10	—	—	August
September	93	26.8	29.	17	—	—	September
Oktober .	107	28.3	26.	18	2	(1)	Oktober
November	34	8.0	7.	10	—	1	November
December	53	21.0	13.	10	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Düppenweiler (Kr. Merzig) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	74	15.1	26.	12	—	—	Juni
Juli	46	13.0	15.	10	—	—	Juli
August . .	35	11.5	20.	9	—	—	August
September	59	14.5	29.	12	—	—	September
Oktober .	125	43.5	26.	15	1	(1)	Oktober
November	32	6.9	13.	10	1	—	November
December	70	21.5	13.	10	8	2	December
Jahr . . .							Jahr
	Osburg (Landkr. Trier) H = 460 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	60	16.0	20.	12	—	(1)	August
September	75	10.0	28.	15	—	—	September
Oktober .	127						Oktober
November	31	8.3	2.	10	—	1	November
December	48	16.0	13.	8	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Nennig (Kr. Saarburg) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	79	16.3	29.				September
Oktober .	94	17.1	26.				Oktober
November	22	13.6	7.				November
December	50	16.7	13.				December
Jahr . . .							Jahr
	Merzig (Kr. Merzig) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	43	9.1	15.	10	—	—	Juli
August . .	34	9.9	1.	10	—	—	August
September	66	18.2	29.	18	—	—	September
Oktober .	112	37.4	26.	19	1	—	Oktober
November	30	5.1	7.	10	1	—	November
December	77	13.2	12.	14	9	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Otzenhausen (Landkr. Trier) H = 420* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	44	9.1	20.	11	—	—	August
September	77	25.2	29.	11	—	—	September
Oktober .	91	26.0	10.	14	3	(1)	Oktober
November	20	6.5	7.	5	—	—	November
December	114	46.0	13.	7	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Nittel (Kr. Saarburg) H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	54	9.1	25.	11	—	—	Juni
Juli	55	12.3	15.	9	—	(1)	Juli
August . .	29	8.5	20.	6	—	(1)	August
September	60	11.7	29.	13	—	—	September
Oktober .	116	30.2	26.	14	1	(2)	Oktober
November	38	9.2	4.	11	1	—	November
December	48	19.3	13.	8	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Bous (Kr. Saarlouis) H = 187 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	73	17.0	3.	15	—	—	Juni
Juli	27	9.7	15.	4	—	—	Juli
August . .	42	22.6	9.	5	—	—	August
September	37	8.9	28.	8	—	—	September
Oktober .	91	18.5	14.	11	—	—	Oktober
November	19	6.8	7.	5	—	—	November
December	44	12.7	11.	6	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Reinsfeld (Landkr. Trier) H = 520* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	60	14.1	2.	12	—	1	August
September	78	17.7	29.	15	—	—	September
Oktober .	104	21.0	10.	17	3	—	Oktober
November	37	9.0	7.	8	1	—	November
December	87	28.1	13.	8	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Wiltingen (Kr. Saarburg) H = 144 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	58	15.5	23.	10	—	—	August
September	69	24.6	29.	15	—	—	September
Oktober .	111	29.1	10.	17	1	(1)	Oktober
November	31	7.5	7.	11	—	—	November
December	36	13.1	13.	8	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Limbach (Kr. Saarlouis) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	97	17.0	6.	14	—	—	Juni
Juli	38	11.1	20.	10	—	—	Juli
August . .	35	10.9	20.	10	—	—	August
September	63	19.5	29.	15	—	—	September
Oktober .	114	44.6	26.	17	1	(2)	Oktober
November	34	6.4	13.	10	1	—	November
December	78	27.0	13.	11	10	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Niedaltdorf (Kr. Saarlouis) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	68	21.8	3.	13	—	—
Juli	39	8.6	20.	11	—	—
August . .	62	16.7	20.	8	—	—
September	67	13.2	29.	12	—	—
Oktober .	130	48.2	26.	21	1	(2)
November	29	6.8	7.	10	1	—
December	63	22.6	13.	9	6	—
Jahr . . .						
Malstatt-Burbach (Kr. Saarbrücken) H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	12.5	31.	13	7	—
	74	17.2	15.	17	11	1
	34	8.6	17.	9	8	—
	17	7.3	19.	5	1	1
	20	6.0	12.	9	1	1
	89	27.5	3.	13	—	—
	45	11.3	13.	11	—	—
	38	15.5	9.	7	—	—
	83	14.3	29.	14	—	—
	129	53.2	26.	18	1	—
	29	6.2	8.	11	1	—
	66	23.0	13.	12	8	—
	664	53.2	26./10.	139	38	3
Theley (Kr. Ottweiler) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	11.3	20.	11	—	1 (1)
	50	7.7	1.	12	—	—
	53	13.3	29.	14	—	—
	110	36.9	26.	19	2	—
	32	5.6	7.	10	1	—
	94	33.9	13.	14	13	—
Heusweiler (Kr. Saarbrücken) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	54	20.6	15.	10	—	—
August . .	38	9.9	9.	10	—	—
September	51	8.6	4.	12	—	—
Oktober .	114	48.2	26.	20	1	(1)
November	31	5.5	7.	11	1	—
December	61	22.3	13.	11	8	—
Jahr . . .						
Riegelsberg (Kr. Saarbrücken) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.						
	80	13.6	31.	19	8	1
	98	25.6	16.	18	10	—
	39	9.2	29.	14	9	1
	18	6.6	18.	6	2	—
	25	6.8	12.	8	2	1 (1)
	73	16.6	3.	14	—	—
	33	10.2	20.	11	—	—
	41	12.2	9.	11	—	—
	64	11.6	4.	12	—	—
	136	60.2	26.	20	3	(1)
	37	7.6	2.	11	1	—
	69	23.2	13.	13	8	—
	713	60.2	26./10.	157	43	3 (2)
Mambächel (Kr. Sankt Wendel) H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.						
	109	41.3	1.	14	—	—
	31	6.6	15.	9	—	(1)
	53	27.3	1.	12	—	—
	54	9.8	29.	13	—	—
	111	31.7	26.	20	3	—
	28	8.5	21.	10	1	—
	55	17.9	13.	8	5	—
Klein Blittersdorf (Kr. Saarbrücken) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	52	11.3	20.	10	—	—
August . .	34	13.9	2.	8	—	—
September	72	16.2	4.	11	—	—
Oktober .	154	68.9	26.	22	2	—
November	25	7.0	13.	9	1	—
December	75	23.0	13.	14	8	—
Jahr . . .						
Grube Heinitz (Kr. Ottweiler) H = 301 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	8.1	9.	11	—	—
	70	13.0	29.	14	1	—
	138	57.6	26.	19	2	2
	29	7.2	13.	8	1	—
	88	29.8	13.	13	10	—
Oberkirchen (Kr. Sankt Wendel) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
	46	13.3	1.			
	57	12.7	8.			
	122	39.3	26.			
	22	8.1	13.			
	80	26.0	13.			
Lauterbach (Kr. Saarbrücken) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	37	8.1	20.	11	—	—
August . .	37	13.3	20.	7	—	—
September	55	11.2	4.	11	—	—
Oktober .	128	59.1	26.	19	2	1
November	26	6.7	7.	10	—	—
December	49	17.2	13.	11	7	—
Jahr . . .						
Ottweiler (Kr. Ottweiler) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	12.0	20.	9	—	—
	28	5.5	9.	8	—	—
	31	7.4	4.	9	2	—
	90	32.4	13.	8	7	—
Gützenrath (Kr. Erkelenz) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
	55	13.0	1.	17	7	2
	34	10.5	20.	10	5	4
	35	15.1	29.	10	5	1
	33	5.1	26.	13	3	2
	36	15.5	21.	11	1	1
	57	17.5	23.	13	—	—
	40	12.0	20.	7	—	—
	51	26.5	2.	12	—	—
	68	13.0	21.	15	—	—
	56	10.0	15.	18	1	—
	43	7.9	2.	12	—	1
	50	11.5	4.	14	9	—
	558	26.5	2./8.	152	31	11

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Heinsberg (Kr. Heinsberg) H = 39 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	67	37.6	1.	12	—	—	Juni
Juli	60	26.8	21.	9	—	(1)	Juli
August	40	17.9	2.	13	—	—	August
September	90	18.3	21.	11	—	—	September
Oktober	49	8.9	15.	19	—	—	Oktober
November	47	14.4	12.	14	—	—	November
December	43	9.2	2.	12	11	—	December
Jahr							Jahr
Imgenbroich (Kr. Montjoie) H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	98	24.0	31.	15	9		Januar
Februar	100	20.2	8.	12	7		Februar
März	21	12.2	29.	12	6		März
April	38	10.4	19.	9	7		April
Mai	46	17.2	20.	8	2		Mai
Juni	85	20.5	23.	12	—		Juni
Juli	58	20.2	18.	11	—		Juli
August	76	34.6	2.	10	—		August
September	100	17.2	18.	13	—		September
Oktober	80	15.2	23.	16	3		Oktober
November	36	8.2	7.	9	1		November
December	85	19.3	2.	7	5		December
Jahr	823	34.6	2./8.	134?	40?		Jahr
Hergarten (Kr. Schleiden) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	45	19.0	2.	9	—	—	August
September	54	14.3	9.	10	—	—	September
Oktober	47	6.7	20.	13	3	—	Oktober
November	27	10.0	7.	7	2	—	November
December	42	12.6	5.	8	5	—	December
Jahr							Jahr
Abenden (Kr. Düren) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December	42	10.5	2.	11	6	—	December
Jahr							Jahr
Kalterherberg (Kr. Montjoie) H = 560 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	73	15.4	18.	12	—	—	Juli
August	85	35.0	2.	10	—	—	August
September	102	16.5	9.	13	—	—	September
Oktober	111	12.9	10.	22	3	1	Oktober
November	40	9.5	30.	12	1	—	November
December	98	23.8	2.	12	8	—	December
Jahr							Jahr
Ober Reifferscheid (Kr. Schleiden) H = 600* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	43	10.8	20.	11	—	(1)	Juli
August	42	12.8	2.	10	—	—	August
September	65	15.7	9.	11	—	—	September
Oktober	72	10.1	9.	20	5	1 (1)	Oktober
November	16	12.1	7.	6	1	—	November
December	45	10.4	2.	10	9	—	December
Jahr							Jahr
Nideggen (Kr. Düren) H = 325* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	60	15.5	1.	9	—	—	Juni
Juli	40	16.3	21.	4	—	—	Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
Rötgen (Kr. Montjoie) H = 398 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	74	32.6	2.	12	—	3	August
September	90	19.0	9.	16	—	—	September
Oktober	78	10.2	17.	20	1	—	Oktober
November	35	6.0	30.	13	—	—	November
December							December
Jahr							Jahr
Schleiden (Kr. Schleiden) H = 357 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	33	11.9	18.	8	—	—	Juli
August	58	17.6	2.	9	—	—	August
September	69	17.2	9.	13	—	—	September
Oktober	64	8.1	10.	18	3	—	Oktober
November	25	10.5	7.	8	—	—	November
December	56	10.8	2.	14	9	—	December
Jahr							Jahr
Eupen (Kr. Eupen) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	68	14.7	17.	14	—	—	Juli
August	71	25.6	2.	11	—	—	August
September	104	15.8	9.	18	—	—	September
Oktober	107	15.2	17.	25	—	(1)	Oktober
November	36	5.1	2.	16	1	—	November
December	80	18.1	3.	17	8	—	December
Jahr							Jahr
Blankenheim (Kr. Schleiden) H = 470 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	61	12.3	23.	11	—	—	Juni
Juli	65	16.1	15.	11	—	—	Juli
August	32	11.1	2.	7	—	—	August
September	64	16.3	22.	10	—	—	September
Oktober	50	11.1	15.	11	2	3	Oktober
November	22	5.3	1.	9	4	—	November
December	22	4.5	17.	8	7	—	December
Jahr							Jahr
Schmidtheim (Kr. Schleiden) H = 570 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	70	20.5	5.	11	—	(1)	Juli
August	36	14.3	2.	9	—	—	August
September	66	14.5	9.	13	—	—	September
Oktober	77	14.6	2.	15	4	(3)	Oktober
November	31	10.0	7.	12	2	—	November
December	68	10.2	4.	14	10	—	December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Rheinprovinz (Reg. Bez. Aachen) Hohenzollernsche Lande 1892.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Zingsheim (Kr. Schleiden) H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	60	17.7	6.	15	—	1	Juni
Juli	71	24.5	5.	10	—	—	Juli
August	57	20.9	2.	7	—	—	August
September	54	14.4	9.	9	—	—	September
Oktober	76	25.4	2.	14	5	1	Oktober
November	29	9.4	2.	8	2	1	November
December	32	9.5	4.	15	12	—	December
Jahr							Jahr
Nidrum (Kr. Malmedy) H = 567 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	59	13.9	18.	13	—	—	Juli
August	73	19.1	2.	8	—	—	August
September	104	32.5	21.	9	—	—	September
Oktober	*72*	18.1	10.	*12*	*3*	1	Oktober
November	40	12.3	7.	5	—	—	November
December							December
Jahr							Jahr
Krauchenwies (Oberamt Sigmaringen) H = 590 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober	118	20.9	26.	21	5	—	Oktober
November	31	6.9	3.	10	1	—	November
December	22	3.9	3.	10	13	—	December
Jahr							Jahr
Amel (Kr. Malmedy) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	62	16.5	24.				Januar
Februar	72	14.1	4.				Februar
März	28	10.3	27.				März
April	27	8.9	22.				April
Mai	22	7.2	20.				Mai
Juni	80	18.2	1.				Juni
Juli	31	9.1	20.				Juli
August	59	20.0	25.				August
September	77	13.8	18.				September
Oktober	87	12.3	30.				Oktober
November	50	7.3	2.				November
December	52	20.4	16.				December
Jahr	647	20.4	16./12.				Jahr
Recht (Kr. Malmedy) H = 312 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	50	15.0	2.	11	—	—	September
Oktober	80	20.1	21.	13	—	—	Oktober
November	86	10.1	2.	18	3	1 (1)	November
December	23	6.1	7.	11	—	—	December
Jahr							Jahr
Langenenslingen (Oberamt Sigmaringen) H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	75	39.1	11.	10	—	—	August
September	110	26.4	24.	16	—	—	September
Oktober	110	22.1	26.	22	4	—	Oktober
November	25	7.6	20.	11	1	—	November
December	22	4.0	3.	12	15	1	December
Jahr							Jahr
Losheim (Kr. Malmedy) H = 594 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	25	6.0	20.	11	—	—	August
September	78	14.9	9.	14	—	—	September
Oktober	85	15.7	10.	17	3	—	Oktober
November	43	10.6	30.	12	—	—	November
December	84	15.8	2.	17	12	—	December
Jahr							Jahr
Bärenthal (Oberamt Sigmaringen) H = 668 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	72	17.0	11.	9	—	—	August
September	123	46.9	22.	16	—	—	September
Oktober	118	23.6	26.	21	5	—	Oktober
November	31	6.5	3.	10	1	—	November
December	30	8.3	5.	13	13	1	December
Jahr							Jahr
Liggersdorf (Oberamt Sigmaringen) H = 652 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	75	19.0	11.	10	—	—	August
September	97	20.2	4.	16	—	—	September
Oktober	147	27.8	12.	21	4	—	Oktober
November	24	4.1	3.	9	—	—	November
December	26	5.6	14.	11	9	1	December
Jahr							Jahr
Malmedy (Kr. Malmedy) H = 330 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	112	17.2	9.	15	—	—	September
Oktober	114	16.2	3.	17	3	—	Oktober
November	42	9.7	30.	14	—	—	November
December	82	21.4	13.	10	9	3	December
Jahr							Jahr
Bingen (Oberamt Sigmaringen) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	56	12.4	2.	11	—	—	August
September	96	30.5	24.	14	—	—	September
Oktober	117	26.6	26.	21	5	—	Oktober
November	31	8.0	20.	15	1	—	November
December	23	4.5	3.	13	12	—	December
Jahr							Jahr
Ostrach (Oberamt Sigmaringen) H = 610 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	157	32.5	25.	13	—	(1)	September
Oktober	138	28.9	26.	17	4	—	Oktober
November	27	6.1	15.	8	—	—	November
December	27	4.5	5.	13	9	—	December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Siberatsweiler (Oberamt Sigmaringen) H = 510 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	40	10.3	13.	8	—	—	November
December	51	12.5	5.	11	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Steinhilben (Oberamt Gammertingen) H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	16.1	9.				Januar
Februar .	53	12.3	8.				Februar
März . . .	39	15.6	30.				März
April . . .	75	20.2	20.				April
Mai	41	18.8	1.				Mai
Juni . . .	109	17.3	5.				Juni
Juli	102	29.1	13.				Juli
August . .	55	15.7	11.				August
September	96	20.3	29.				September
Oktober .	124	33.5	26.				Oktober
November	15	6.6	3.				November
December	34	11.2	13.				December
Jahr . . .	810	33.5	26./10.				Jahr
Hausen im Killerthal (Oberamt Hechingen) H = 670 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	79	14.4	29.	15	—	—	September
Oktober .	140	35.8	26.	19	5	—	Oktober
November	23	8.5	3.	7	—	—	November
December	40	15.0	5.	13	9	1	December
Jahr . . .							Jahr
Wald (Oberamt Sigmaringen) H = 657 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	65	22.0	11.	10	—	—	August
September	113	19.1	22.	16	—	—	September
Oktober .	134	27.8	26.	19	5	—	Oktober
November	28	6.6	15.	8	1	—	November
December	32	5.3	13.	11	9	—	December
Jahr . . .							Jahr
Strassberg (Oberamt Gammertingen) H = 684 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	32	10.0	22.				August
September	60?	14.1	2.				September
Oktober .	102	18.0?	12.				Oktober
November	36	10.2	8.				November
December	19	4.0	5. 16.				December
Jahr . . .							Jahr
Schlatt (Oberamt Hechingen) H = 555* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	26	11.8	3.	10	—	—	November
December	17	3.8	3.	8	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
Gammertingen (Oberamt Gammertingen) H = 670 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	94	15.9	24.	16	—	—	September
Oktober .	122	31.2	26.	20	6	—	Oktober
November	28	7.2	2.	11	1	—	November
December	24	7.1	13.	12	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
Gauselfingen (Oberamt Hechingen) H = 700 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	23	8.1	3.	8	2	—	November
December	27	8.0	5.	11	12	1	December
Jahr . . .							Jahr
Thanheim (Oberamt Hechingen) H = 580 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	66	13.0	24.	14	—	—	September
Oktober .	134	34.8	26.	17	4	—	Oktober
November	20	8.7	3.	6	—	—	November
December	23	8.0	13.	6	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Harthausen a./Scheer (Oberamt Gammertingen) H = 750 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	113	30.1	26.	20	5	—	Oktober
November	23	6.4	3.	8	1	—	November
December	23	6.3	5.	11	9	—	December
Jahr . . .							Jahr
Grosselfingen (Oberamt Hechingen) H = 517 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	70	14.0	24.	17	—	(1)	September
Oktober .	145	35.0	26.	23	3	—	Oktober
November	23	8.0	3.	8	—	—	November
December	28	9.3	13.	7	7	1	December
Jahr . . .							Jahr
Weilheim (Oberamt Hechingen) H = 504 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	24	9.4	3.	8	—	—	November
December	21	7.9	13.	7	6	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Wessingen (Oberamt Hechingen) H = 525 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober	132	38.7	26.	16	3	—
November	31	15.8	3.	8	—	—
December	27	7.3	5.	7	7	—
Jahr						
	Haigerloch (Oberamt Haigerloch) H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	58	20.5	8.	16	11	—
Februar	37	7.6	17.	15	10	—
März	36	13.0	2.	10	10	—
April	35	8.2	15.	9	4	—
Mai	55	12.6	30.	14	2	1 (2)
Juni	66	11.6	5.	18	—	(1)
Juli	46	6.8	20.	13	—	—
August	68	32.0	22.	9	—	(1)
September	50	8.8	6.	14	—	(1)
Oktober	122	40.9	26.	20	4	—
November	24	12.6	3.	8	—	—
December	27	12.0	13.	9	9	—
Jahr	624	40.9	26./10.	155	50	1 (5)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Wilflingen (Oberamt Hechingen) H = 662 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	83	16.3	24.	18	—	1
Oktober	129	20.0	2. 12.	19	3	—
November	33	14.2	3.	10	—	—
December	34	9.0	5.	11	11	—
Jahr						
	Heiligenzimmern (Oberamt Haigerloch) H = 490 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	42	8.9	20.	12	—	(1)
August	49	18.8	22.	9	—	—
September	59	8.5	6.	17	—	—
Oktober	126	33.4	26.	21	3	—
November	24	9.9	3.	8	1	—
December	32	11.3	13.	8	6	—
Jahr						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Empfingen (Oberamt Haigerloch) H = 500* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	54	18.6	13.	8	—	1 (1)
August	51	22.1	22.	9	—	—
September	49	8.1	18.	14	—	—
Oktober	122	46.5	26.	20	4	—
November	18	7.4	3.	9	—	—
December	30	8.7	13.	13	10	—
Jahr						
	H = Meter. h_r = Meter.					
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. **Nichtpreussische Staaten** 1892.

Grossherzogthümer *Hessen* *Mecklenburg-Schwerin*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedberg a./Usa	H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	26	4.9	7.	10	14	—	Januar
Februar .	40	5.6	16. 17.	16	8	3	Februar
März . . .	32	13.8	29.	5	3	—	März
April . . .	11	4.0	30.	6	—	2	April
Mai	22	7.3	2.	8	1	—	Mai
Juni . . .	45	7.6	23.	9	—	(1)	Juni
Juli	23	8.7	18.	4	—	—	Juli
August . .	56	35.5	1.	8	—	—	August
September	40	7.7	22.	11	—	—	September
Oktober .	52	12.0	2.	14	2	—	Oktober
November	13	2.4	18.	8	1	—	November
December	26	8.9	4.	8	11	—	December
Jahr . . .	386	35.5	1./8.	107 [1]	40	5 (1)	Jahr
Alt Gaarz	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	76	10.1	6.	18	13	—	Januar
Februar .	12	2.7	11.	8	7	1	Februar
März . . .	21	7.7	29.	8	8	—	März
April . . .	16	6.6	26.	7	1	—	April
Mai	55	14.9	4.	12	—	—	Mai
Juni . . .	69	14.1	25.	14	—	(1)	Juni
Juli	29	7.4	14.	10	—	—	Juli
August . .	51	16.5	2.	13	—	—	August
September	55	8.7	29.	14	—	—	September
Oktober .	68	16.0	16.	13	—	—	Oktober
November	11	4.2	25.	6	2	—	November
December	49	13.1	2.	14	12	—	December
Jahr . . .	512	16.5	2./8.	137	43	1 (1)	Jahr
Dargun	H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	78	9.7	7.	19	16	(1)	Januar
Februar .	15	3.8	6.	8	12	—	Februar
März . . .	26	9.7	29.	10	10	—	März
April . . .	19	8.0	26.	6	2	(1)	April
Mai	56	17.4	22.	13	2	1 (2)	Mai
Juni . . .	71	16.8	4.	13	—	—	Juni
Juli	40	12.3	5.	10	—	—	Juli
August . .	53	14.6	3.	13	—	—	August
September	63	18.2	22.	14	—	—	September
Oktober .	59	36.0	18.	12	—	(1)	Oktober
November	7	4.3	25.	5	2	—	November
December	54	12.5	2.	17	19	1	December
Jahr . . .	541	36.0	18./10.	140	63	2 (5)	Jahr

[1] Wenig.

Herchenhain	H = 638 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	61	7.4	27.	20	13	—	Januar
Februar .	62	12.2	7.	19	14	—	Februar
März . . .	39	17.8	28.	4	3	—	März
April . . .	18	7.7	26.	7	5	—	April
Mai	59	15.2	21.	11	3	1	Mai
Juni . . .	116	20.1	4.	16	—	(1)	Juni
Juli	51	13.2	18.	13	—	—	Juli
August . .	32	12.3	26.	4	—	—	August
September	65	13.7	29.	10	—	—	September
Oktober .	78	11.2	7.	16	4	—	Oktober
November	14	3.4	19.	6	2	—	November
December	21 [1]	11.0	5.	4 [1]	4 [1]	—	December
Jahr . . .	616 [1]	20.1	4./6.	130 [1]	48 [1]	1 (1)	Jahr
Bernitt	H = 60 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	78	8.0	23.	20	13	2 (1)	Januar
Februar .	14	3.1	6.	9	12	1	Februar
März . . .	26	8.9	28.	7	14	1	März
April . . .	15	6.5	26.	8	3	3 (1)	April
Mai	47	8.5	4.	12	1	(3)	Mai
Juni . . .	122	28.9	24.	15	—	(2)	Juni
Juli	65	27.2	14.	12	—	—	Juli
August . .	93	28.2	2.	13	—	—	August
September	78	15.3	18.	18	—	—	September
Oktober .	70	13.2	18.	13	—	(1)	Oktober
November	8	2.1	25.	6	2	1	November
December	76	24.1	4.	17	13	2	December
Jahr . . .	692	28.9	24./6.	150	58	10 (8)	Jahr
Dömitz	H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	7.2	12.	17	10	—	Januar
Februar .	25	12.0	8.	10	7	—	Februar
März . . .	35	12.5	29.	8	6	—	März
April . . .	24	8.9	26.	8	2	—	April
Mai	34	7.0	21.	11	1	2	Mai
Juni . . .	87	16.5	30.	17	—	—	Juni
Juli	51	12.4	8.	11	—	—	Juli
August . .	59	19.0	2.	11	—	—	August
September	54	14.4	29.	12	—	—	September
Oktober .	53	15.1	18.	11	1	—	Oktober
November	10	4.0	30.	5	3	1	November
December	49	7.8	15.	17	13	—	December
Jahr . . .	538	19.0	2./8.	138	43	3	Jahr

[1] Zu gering.

Kostheim a. Main	H = 88 Meter.			h_r = 1.8 Meter.			
Januar . .	33	7.8	1.	15	7	—	Januar
Februar .	27	5.5	14.	15	9	—	Februar
März . . .	18	8.8	28.	5	4	—	März
April . . .	6	2.5	28.	3	—	—	April
Mai	25	10.1	31.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	53	14.0	2.	11	—	—	Juni
Juli	74	37.5	31.	8	—	(2)	Juli
August . .	19	4.2	21.	6	—	(1)	August
September	32	8.5	22.	11	—	—	September
Oktober .	54	12.8	26.	20	3	—	Oktober
November	12	3.4	19.	8	1	—	November
December	22	11.2	13.	12	8	—	December
Jahr . . .	375	37.5	31./7.	120	32	(4)	Jahr
Brüel	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	85	25.2	6.	16	10	—	Januar
Februar .	27	4.3	10.	11		2 (1)	Februar
März . . .	30	13.5	29.	7		1 (1)	März
April . . .	23	8.9	26.	8	3	(2)	April
Mai	54	12.3	4.	9	—	—	Mai
Juni . . .	79	29.4	25.	11	—	—	Juni
Juli	35	7.4	13.	11	—	—	Juli
August . .	86	30.1	31.	9	—	—	August
September	73	23.3	18.	12	—	—	September
Oktober .	54	9.4	24.	16	—	—	Oktober
November	11	3.7	2.	6	2	—	November
December	39	6.4	2. 13.	12	11	(5)	December
Jahr . . .	596	30.1	31./8.	128		3 (9)	Jahr
Drefahl	H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	8.2	12.	15	9	—	Januar
Februar .	8	4.8	6.	4	11	—	Februar
März . . .	35	11.6	29.	6	3	—	März
April . . .	18	9.3	26.	4	2	—	April
Mai	49	10.1	17.	10	1	1	Mai
Juni . . .	69	14.4	6.	12	—	—	Juni
Juli	62	22.3	21.	6	—	—	Juli
August . .	61	18.8	2.	6	—	—	August
September	72	26.5	29.	7	—	—	September
Oktober .	45	18.3	18.	13	1	—	Oktober
November	13	4.9	5.	6	2	—	November
December	38	8.1	4.	13	10	—	December
Jahr . . .	532	26.5	29./9.	102 [1]	39 [1]	1	Jahr

[1] Zu gering.

Salz	H = 385 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	71	19.0	30.	18	14	—	Januar
Februar .	63	13.5	8.	16	13	—	Februar
März . . .	33	16.2	29.	5	4	1	März
April . . .	16	6.9	26.	8	4	—	April
Mai	53	17.8	21.	12	3	—	Mai
Juni . . .	85	23.5	4.	17	—	—	Juni
Juli	46	29.6	18.	9	—	—	Juli
August . .	41	11.5	10.	11	—	—	August
September	58	12.9	22.	12	—	—	September
Oktober .	99	26.5	10.	16	2	—	Oktober
November	18	4.1	4.	9	1	—	November
December	71	13.3	13.	13	12	—	December
Jahr . . .	654	29.6	18./7.	146	53	1	Jahr
Buchholz	H = 65* Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	38	7.0	1. 28.	16			Januar
Februar .	10	3.0	7.	6			Februar
März . . .	16	8.0	29.	5			März
April . . .	17	7.0	26.	8			April
Mai	63	16.0	18.	12			Mai
Juni . . .	86	46.2	2.	13			Juni
Juli	35	13.5	5.	11			Juli
August . .	45	19.6	2.	7			August
September	60	21.8	29.	12			September
Oktober .	27	4.0	16.	13			Oktober
November	7	3.0	30.	5			November
December	33	9.7	3.	13			December
Jahr . . .	437	46.2	2./6.	121			Jahr
Eldenburg	H = 63 Meter.			h_r = 1.6 Meter.			
Januar . .	79	8.2	4.	19	13	—	Januar
Februar .	15	3.1	6.	11	8	—	Februar
März . . .	26	12.6	29.	7	6	—	März
April . . .	22	8.7	15.	6	1	—	April
Mai	54	13.7	3.	11	1	—	Mai
Juni . . .	92	27.3	2.	12	—	—	Juni
Juli	53	15.4	18.	13	—	—	Juli
August . .	55	28.1	2.	6	—	—	August
September	49	16.1	29.	14	—	—	September
Oktober .	35	12.6	18.	13	—	—	Oktober
November	11	4.0	5.	5	2	—	November
December	47	9.0	2.	17	11	2	December
Jahr . . .	538	28.1	2./8.	134	42	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. **Nichtpreussische Staaten** 1892.

Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin

Friedrichsmoor

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	74	12.1	7.	18	12	—
Februar .	12	2.5	9.	11	7	1 (1)
März . . .	27	10.2	29.	7	9	(1)
April . . .	23	6.7	26.	10	4	(3)
Mai	58	15.3	3.	13	—	(3)
Juni . . .	60	12.2	24.	15	—	—
Juli	33	8.9	18.	11	—	—
August . .	68	30.8	2.	10	—	—
September	87	23.2	23.	15	—	—
Oktober .	58	11.3	18.	16	2	(1)
November	20	8.7	4.	7	2	—
December	50	10.4	4.	21	15	(1)
Jahr . . .	570	30.8	2./8.	154	51	1 (10)

Gadebusch

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	85	14.5	6.	19	15	(3)
Februar .	20	4.2	9.	12	10	1
März . . .	34	10.2	28.	8	12	—
April . . .	16	6.7	26.	8	2	2 (1)
Mai	53	11.6	21.	14	—	1
Juni . . .	50	14.3	14.	16	—	—
Juli	33	8.2	18.	12	—	—
August . .	46	11.1	2.	12	—	—
September	55	9.4	18.	16	—	—
Oktober .	62	17.2	18.	14	—	—
November	10	2.9	4.	6	3	(1)
December	72	13.5	4.	22	18	1
Jahr . . .	536	17.2	18./10.	159	60	5 (5)

Goldberg

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	95	17.4	7.	19	17	2
Februar .	20	4.3	11.	12	13	5 (1)
März . . .	28	10.4	29.	8	11	—
April . . .	24	11.5	15.	6	3	(2)
Mai	56	16.0	3.	11	1	(3)
Juni . . .	84	17.6	24.	14	—	—
Juli	45	12.4	18.	13	—	—
August . .	67	24.5	2.	13	—	—
September	52	10.8	18.	15	—	—
Oktober .	56	15.4	18.	14	3	(1)
November	11	3.2	25.	7	4	—
December	49	12.9	2.	20	19	2
Jahr . . .	587	24.5	2./8.	152	71	9 (7)

Gross Müritz

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	15.2	29.			—
Februar .	13	6.6	6.			—
März . . .	15	8.6	29.			2
April . . .	16	3.8	23.			—
Mai	50	13.3	4.			(1)
Juni . . .	129	40.7	30.			(1)
Juli	35	8.5	14.			—
August . .	39	17.8	2.			—
September	60	13.6	22.			—
Oktober .	81	17.1	16.			—
November	6	2.4	29.			—
December	46	11.2	15.			—
Jahr . . .	531	40.7	30./6.			2 (2)

Güstrow

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	74	11.6	7.	17	9	1
Februar .	14	3.0	6.	10	10	1
März . . .	28	9.0	29.	7	7	—
April . . .	18	8.5	26.	6	2	2
Mai	41	10.2	21.	9	—	—
Juni . . .	89	15.2	30.	16	—	—
Juli	43	13.1	18.	10	—	—
August . .	57	14.3	31.	9	—	—
September	72	24.6	29.	11	—	—
Oktober .	48	15.2	18.	11	1	—
November	7	2.1	25.	7	2	—
December	47	10.4	2.	13	13	1
Jahr . . .	538	24.6	29./9.	126	44	5

Hagenow

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	82	15.2	7.	18	13	—
Februar .	22	5.9	6.	12	11	2
März . . .	36	11.5	29.	7	8	1
April . . .	22	7.6	26.	8	3	(4)
Mai	46	14.3	21.	13	—	(1)
Juni . . .	69	17.2	30.	18	—	—
Juli	30	9.7	14.	9	—	—
August . .	58	20.4	2.	11	—	—
September	86	21.9	18.	15	—	—
Oktober .	63	13.9	18.	12	1	(1)
November	5	1.5	25.	6	2	—
December	52	11.9	4.	17	16	1
Jahr . . .	571	21.9	18./9.	146	54	4 (6)

Hinter Bollhagen

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	9.8	11.	15	7	—
Februar .	7	2.0	8.	6	6	1
März . . .	21	8.0	29.	5	8	2
April . . .	16	6.1	30.	5	1	(1)
Mai	51	14.8	4.	8	1	1
Juni . . .	75	19.3	22.	10	—	(1)
Juli	31	14.3	14.	5	—	—
August . .	59	17.9	2.	9	—	—
September	56	10.9	22.	13	—	—
Oktober .	82	14.7	18.	13	—	—
November	6	4.6	25.	2	—	—
December	57	12.6	2.	12	10	1 (1)
Jahr . . .	523	19.3	22./6.	103[1]	33	5 (3)

[1]) Zu gering.

Laage

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	92	11.9	6.	19	16	—
Februar .	18	3.8	11.	11	12	—
März . . .	33	9.5	29.	10	10	—
April . . .	20	8.3	26.	8	2	(1)
Mai	54	16.5	22.	13	—	1 (2)
Juni . . .	111	28.6	2.	15	—	—
Juli	28	10.7	18.	10	—	—
August . .	58	14.1	2.	13	—	—
September	74	20.8	18.	13	—	—
Oktober .	42	13.5	18.	11	—	—
November	9	3.7	25.	6	2	—
December	56	12.5	2.	16	15	1
Jahr . . .	595	28.6	2./6.	145	57	2 (3)

Malchin

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	83	15.1	7.	16	12	—
Februar .	20	4.0	6.	11	13	—
März . . .	24	9.3	29.	8	9	—
April . . .	21	8.7	15.	6	2	1
Mai	45	11.8	22.	10	1	1
Juni . . .	72	14.0	4.	11	—	—
Juli	45	13.8	18.	10	—	—
August . .	53	15.4	3.	8	—	—
September	62	13.2	18.	11	—	—
Oktober .	47	29.5	18.	9	—	—
November	6	1.9	25.	5	1	1
December	51	12.5	2.	17	14	5
Jahr . . .	529	29.5	18./10.	122	52	8

Marlow

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	98	12.0	6.	18	11	—
Februar .	16	4.3	6.	7	8	—
März . . .	28	9.8	28.	9	7	—
April . . .	27	9.8	26.	7	—	—
Mai	48	12.8	22.	13	—	1
Juni . . .	116	25.5	6.	13	—	—
Juli	34	12.1	1.	9	—	—
August . .	61	14.3	2.	13	—	—
September	78	20.5	18.	14	—	—
Oktober .	59	14.5	16.	14	—	(1)
November	9	3.7	25.	6	1	1
December	78	11.4	2.	16	11	—
Jahr . . .	652	25.5	6./6.	139	38	2 (1)

Penzlin

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	71	10.4	11.	20	14	—
Februar .	20	6.4	6.	9	3	—
März . . .	28	11.2	29.	9	5	—
April . . .	18	5.9	15.	6	1	(1)
Mai	42	6.5	21.	13	—	—
Juni . . .	68	21.7	4.	11	—	—
Juli	36	12.8	18.	9	—	—
August . .	62	22.7	26.	5	—	—
September	63	23.1	29.	15	—	—
Oktober .	32	15.3	18.	10	—	—
November	7	2.7	30.	5	1	—
December	64	14.5	2.	15	10	—
Jahr . . .	511	23.1	29./9.	127	34	(1)

Plau

H = 63 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	63	12.8	2.	13	8	—
Februar .	13	3.2	6.	11	5	—
März . . .	19	11.4	29.	5	3	—
April . . .	10	5.4	26.	4	1	(1)
Mai	62	16.2	3.	12	—	(1)
Juni . . .	72	9.9	2. 24.	12	—	—
Juli	41	14.4	18.	9	—	—
August . .	74	32.1	2.	7	—	—
September	78	21.6	29.	12	—	—
Oktober .	58	15.1	18.	14	2	—
November	10	3.3	5.	5	1	(1)
December	34	6.8	15.	12	6	—
Jahr . . .	534	32.1	2./8.	116[1]	26[1]	(3)

[1]) Etwas wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Nichtpreussische Staaten 1892.

Grossherzogthümer: Mecklenburg-Schwerin Mecklenburg-Strelitz Sachsen-Weimar

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Tarnewitz	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	6.7	12.	15	7	—	Januar
Februar .	7	1.6	7.	8	4	(1)	Februar
März . . .	19	8.2	29.	8	5	(1)	März
April . . .	15	5.8	26.	8	—	—	April
Mai	56	15.3	3.	14	—	—	Mai
Juni . . .	54	12.0	14.	14	—	—	Juni
Juli	29	9.5	18.	9	—	—	Juli
August . .	40	10.2	2.	12	—	—	August
September	44	11.6	21.	13	—	—	September
Oktober .	57	15.4	16.	12	—	—	Oktober
November	8	5.1	4.	4	—	—	November
December	43	13.1	2.	11	5	—	December
Jahr . . .	429	15.4	16./10.	128	21	(2)	Jahr
Zarrentin	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	6.1	7.	18	16	—	Januar
Februar .	19	6.3	6.	10	12	3	Februar
März . . .	35	10.4	28.	7	12	1	März
April . . .	13	5.2	26.	7	3	2 (1)	April
Mai	50	17.4	21.	13	2	1	Mai
Juni . . .	63	14.1	14.	16	—	—	Juni
Juli	42	18.1	14.	11	—	—	Juli
August . .	47	8.2	2.	13	—	—	August
September	57	11.3	18.	15	—	—	September
Oktober .	64	14.8	18.	14	2	—	Oktober
November	9	3.6	3.	7	3	—	November
December	46	10.2	4.	17	19	—	December
Jahr . . .	495	18.1	14./7.	148	69	7 (1)	Jahr
Vorheide	H = 110 Meter.			h_r = 0.5 Meter.			
Januar . .	51	8.0	1.	20	15	—	Januar
Februar .	18	2.7	4.	15	13	—	Februar
März . . .	24	11.2	29.	8	11	—	März
April . . .	10	4.1	25.	6	4	(1)	April
Mai	39	7.3	21.	11	1	3	Mai
Juni . . .	46	9.7	2.	9	—	(1)	Juni
Juli	30	8.0	7.	10	—	—	Juli
August . .	68	24.0	31.	8	—	—	August
September	62	13.0	29.	12	—	—	September
Oktober .	49	13.0	18.	12	1	—	Oktober
November	6	4.6	30.	4	4	—	November
December	47	9.7	5.	14	17	—	December
Jahr . . .	450	24.0	31./8.	129	66	3 (2)	Jahr
Teterow	H = 16 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	78	11.7	12.	17	10	1	Januar
Februar .	13	3.6	8.	9	12	2	Februar
März . . .	26	8.8	29.	8	9	—	März
April . . .	27	10.7	15.	7	2	1	April
Mai	48	12.4	22.	12	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	75	15.2	24.	11	—	—	Juni
Juli	43	17.3	5.	7	—	—	Juli
August . .	74	21.1	3.	10	—	—	August
September	56	12.9	22.	11	—	—	September
Oktober .	55	30.6	18.	10	—	1	Oktober
November	6	2.1	5.	5	3	—	November
December	50	9.6	2.	15	17	(1)	December
Jahr . . .	551	30.6	18./10.	122	53	6 (2)	Jahr
Badresch	H = 93 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	59	9.2	11.	17	14	1	Januar
Februar .	25	6.5	6.	9	11	2	Februar
März . . .	24	10.6	30.	9	11	—	März
April . . .	14	5.0	26.	7	1	2 (1)	April
Mai	40	11.9	22.	12	3	1	Mai
Juni . . .	44	9.5	4.	10	—	—	Juni
Juli	45	26.5	5.	9	—	—	Juli
August . .	70	23.3	3.	8	—	—	August
September	52	10.7	29.	14	—	—	September
Oktober .	46	21.2	18.	14	2	1	Oktober
November	5	2.4	25. 30.	4	4	1	November
December	57	10.2	2.	18	20	1	December
Jahr . . .	481	26.5	5./7.	131	66	9 (1)	Jahr
Eisenach	H = 220 Meter.			h_r = 2.7 Meter.			
Januar . .	26	4.7	1.	11	7	2	Januar
Februar .	37	10.2	8.	11	16	2	Februar
März . . .	32	10.4	29.	10	9	—	März
April . . .	12	4.0	23.	7	1	2	April
Mai	59	15.1	21.	12	1	1	Mai
Juni . . .	49	10.7	23.	17	—	—	Juni
Juli	25	8.0	5.	10	—	—	Juli
August . .	56	13.8	24.	11	—	—	August
September	56	12.8	22.	13	—	—	September
Oktober .	24	5.0	10.	15	2	1	Oktober
November	13	6.8	19.	6	2	—	November
December	19	4.0	5.	12	16	—	December
Jahr . . .	408	15.1	21./5.	135	54	8	Jahr
Vierkrug	H = 45 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	99	15.6	7.	21	11	1	Januar
Februar .	27	9.3	8.	10	7	1	Februar
März . . .	39	9.7	29.	8	10	3	März
April . . .	8	3.9	26.	6	2	2	April
Mai	52	12.4	21.	13	1	3	Mai
Juni . . .	81	15.4	24.	20	—	—	Juni
Juli	43	13.7	14.	11	—	—	Juli
August . .	56	10.0	10.	12	—	—	August
September	60	15.2	18.	13	—	—	September
Oktober .	52	14.2	11.	12	1	—	Oktober
November	6	2.1	25.	6	2	—	November
December	56	12.6	4.	18	13	—	December
Jahr . . .	579	15.6	7./1.	150	47	10	Jahr
Gross Schönfeld	H = 70 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	9.0	6.				Januar
Februar .	12	7.0	6.				Februar
März . . .	19	10.0	29.				März
April . . .	8	5.0	26.				April
Mai	43	13.7	3.				Mai
Juni . . .	67	10.7	22.				Juni
Juli	47	14.0	5.				Juli
August . .	83	25.0	3.				August
September	57	15.0	29.				September
Oktober .	39	14.5	16.				Oktober
November	7	5.0	30.				November
December	54	13.6	2.				December
Jahr . . .	484	25.0	3./8.				Jahr
Kaltenwestheim	H = 500 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	5.1	7.	14	8	—	Januar
Februar .	69	11.7	8.	17	14	1	Februar
März . . .	28	7.9	30.	8	5	—	März
April . . .	26	5.8	18.	10	6	—	April
Mai	63	18.0	21.	10	2	1	Mai
Juni . . .	66	14.2	6.	14	—	(2)	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	13	4.1	26.	10	7	—	November
December	52	6.3	5.	20	20	—	December
Jahr . . .							Jahr
Wölschendorf	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	6.4	12.	20	14	2	Januar
Februar .	24	5.0	6.	13	15	2	Februar
März . . .	25	8.5	29.	7	12	—	März
April . . .	18	6.2	26.	9	2	3	April
Mai	57	10.6	3.	15	2	5	Mai
Juni . . .	52	11.5	14.	16	—	—	Juni
Juli	35	8.1	18.	14	—	—	Juli
August . .	40	8.6	2.	12	—	—	August
September	56	11.5	24.	17	—	—	September
Oktober .	60	19.3	18.	11	—	—	Oktober
November	8	3.9	4.	5	2	—	November
December	45	10.1	2.	17	17	—	December
Jahr . . .	468	19.3	18./10.	156	64	12	Jahr
Niendorf	H = 28 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	59	9.6	1.	18	12	—	Januar
Februar .	20	4.7	6.	12	13	1 (1)	Februar
März . . .	29	8.8	29.	8	12	1	März
April . . .	12	5.7	26.	7	2	1	April
Mai	63	12.4	21.	16	—	3 (3)	Mai
Juni . . .	61	13.3	24.	16	—	—	Juni
Juli	36	8.4	14.	12	—	—	Juli
August . .	33	6.7	26.	10	—	—	August
September	47	12.3	21.	16	—	—	September
Oktober .	58	13.8	16.	14	—	—	Oktober
November	11	5.3	4.	5	3	1	November
December	61	13.2	2.	20	16	5	December
Jahr . . .	490	13.8	16./10.	154	58	12 (4)	Jahr
Sulza	H = 145 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Juni . . .	30	5.4	7. 23.	10	—	—	Juni
Juli	19	11.6	5.	7	—	—	Juli
August . .	45	12.7	26.	8	—	—	August
September	61	15.0	22.	14	—	—	September

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. **Nichtpreussische Staaten** 1892.

Grossherzogthümer: Sachsen-Weimar Oldenburg Herzogthum Braunschweig

Weimar

H = 227 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	4.8	1.	18	11	—
Februar .	42	10.1	7.	13	8	—
März . . .	42	17.4	29.	6	7	—
April . . .	13	4.5	16.	7	—	—
Mai	43	16.9	2.	11	3	(1)
Juni . . .	52	14.4	6.	13	—	—
Juli	24	7.1	7.	10	—	—
August . .	32	14.4	26.	8	—	—
September	64	27.3	23.	9	—	—
Oktober .	20	3.9	8.	12	2	—
November	4	1.9	26.	4	1	—
December	31	5.2	16.	18	12	—
Jahr . . .	396	27.3	23./9.	129	44	(1)

Wildeshausen

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	11.1	1.	17	7	2
Februar .	41	14.5	8.	12	6	2
März . . .	38	11.6	12.	8	9	—
April . . .	20	5.4	17.	10	1	2
Mai	46	13.2	21.	14	2	1 (1)
Juni . . .	99	34.9	24.	17	—	—
Juli	32	14.8	14.	11	—	—
August . .	57	15.0	24.	14	—	—
September	50	9.2	21.	16	—	—
Oktober .	60	10.6	16.	16	1	—
November	33	11.7	2.	8	1	1
December	61	17.6	4.	16	10	—
Jahr . . .	599	34.9	24./6.	159	37[1])	8 (1)

[1]) Gering.

Braunlage

H = 565 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	154	33.6	1.	20	18	1
Februar .	86	20.5	8.	19	15	3
März . . .	64	19.6	12.	10	10	—
April . . .	22	6.0	26.	8	3	2
Mai	68	20.5	21.	13	3	1
Juni . . .	73	12.6	6.	19	—	1
Juli	27	5.3	18.	11	—	—
August . .	57	13.4	10.	12	—	—
September	35	8.4	29.	13	—	—
Oktober .	73	13.5	23.	15	5	—
November	8	4.7	30.	4	2	—
December	122	22.8	2.	20	19	—
Jahr . . .	789	33.6	1./1.	164	75	8

Wetzdorf

H = 319 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	6.7	28.	14	10	—
Februar .	23	10.2	8.	10	12	—
März . . .	47	35.0	29.	8	9	(1)
April . . .	8	3.9	26.	4	1	—
Mai	48	17.0	2.	11	3	1
Juni . . .	73	21.9	6.	13	—	(1)
Juli	37	13.9	5.	11	—	—
August . .	56	16.1	26.	10	—	—
September	35	12.5	7.	11	—	—
Oktober .	30	5.7	10.	11	2	1
November	2	1.6	26.	2	1	—
December	41	9.4	16.	21	18	—
Jahr . . .	440	35.0	29./3.	126	56	2 (2)

Allrode

H = 460 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	19.1	1.	14	15	4
Februar .	40	10.8	8.	15	18	7
März . . .	39	15.8	29.	6	11	1
April . . .	9	5.0	15.	6	5	—
Mai	39	8.4	2.	12	2	—
Juni . . .	51	8.5	22.	15	—	—
Juli	19	10.1	5.	6	—	—
August . .	37	9.6	26.	9	—	—
September	33	5.5	29.	13	—	—
Oktober .	41	10.9	10.	15	4	—
November	4	2.5	26.	3	2	—
December	46	12.3	2.	16	20	1
Jahr . . .	405	19.1	1./1.	130	77	13

Gross Rohde

H = 231 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	69	11.6	30.	18	13	1
Februar .	53	14.2	8.	12	11	—
März . . .	57	21.8	29.	8	8	—
April . . .	21	5.8	27.	7	2	2
Mai	49	13.9	21.	12	2	1
Juni . . .	65	12.7	7.	15	—	(1)
Juli	59	10.7	16.	15	—	—
August . .	77	24.0	10.	12	—	(1)
September	63	24.8	23.	15	—	—
Oktober .	33	6.2	17.	12	4	1
November	8	3.1	4.	4	2	—
December	59	13.1	16.	22	17	—
Jahr . . .	613	24.8	23./9.	152	59	5 (2)

Ramsloh i. Saterlande

H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25	4.4	1.	14	6	—
Februar .	32	8.5	7.	12	8	(4)
März . . .	30	6.7	27.	10	7	(1)
April . . .	14	5.4	26.	7	—	(1)
Mai	45	10.4	17.	14	—	(2)
Juni . . .	88	23.3	24.	17	—	(1)
Juli	53	31.8	14.	7	—	—
August . .	53	12.5	2.	14	—	—
September	77	18.7	21.	13	—	—
Oktober .	88	15.8	2.	15	1	(1)
November	51	26.4	2.	5	1	(1)
December	43	11.3	4.	14	9	(2)
Jahr . . .	599	31.8	14./7.	142	32[1])	(13)

[1]) Zu gering.

Blankenburg a. Harz

H = 228 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	19.1	1.	13	8	
Februar .	35	9.6	8.	12	8	
März . . .	35	14.7	29.	7	6	
April . . .	13	7.0	15.	6	1	
Mai	21	5.9	2.	9	1	
Juni . . .	51	14.8	7.	14	—	
Juli	35	18.8	14.	6	—	
August . .	36	9.5	26.	10	—	
September	36	18.0	23.	7	—	
Oktober .	37	12.8	17.	11	2	
November	3	3.0	26.	1	1	
December	35	11.6	16.	14	13	
Jahr . . .	377	19.1	1./1.	110	40	

Harzburg

H = 244 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	86[1])	12.0	30.	15	7	1
Februar .	36	12.2	8.	13	11	—
März . . .	40[1])	21.7	29.	8	10	—
April . . .	31	14.0	15.	7	1	3
Mai	47	7.7	3.	13	1	1
Juni . . .	90	28.2	7.	14	—	—
Juli	32	9.0	21.	10	—	—
August . .	76	21.0	31.	14	—	(1)
September	27	9.5	8.	11	—	—
Oktober .	53	14.6	17.	13	2	—
November	13	4.5	9.	6	2	—
December	49	14.8	16.	14	16	—
Jahr . . .	580	28.2	7./6.	138	50	5 (1)

[1]) Schnee an je einem Tage z. Theil herausgeweht.

Wangeroog

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	83	13.6	7.	19	9	1
Februar .	35	13.6	8.	12	8	2 (1)
März . . .	19	6.5	28.	13	9	—
April . . .	30	7.2	26.	14	9	—
Mai	21	5.8	3.	10	1	1
Juni . . .	34	6.4	25.	14	—	—
Juli	39	10.5	14.	14	—	—
August . .	44	9.0	4.	11	—	—
September	63	12.5	3.	20	—	—
Oktober .	64	18.5	16.	18	—	—
November	44	27.5	2.	7	1	—
December	39	11.5	4.	15	9	—
Jahr . . .	515	27.5	2./11.	167	46	4 (1)

Born

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	7.2	28.	12	5	—
Februar .	34	16.2	8.	11	5	—
März . . .	26	10.7	29.	7	5	—
April . . .	9	3.5	26.	4	1	1
Mai	26	10.8	21.	5	1	1
Juni . . .	48	11.0	6.	12	—	—
Juli	20	6.4	18.	7	—	—
August . .	33	7.8	31.	11	—	—
September	47	31.6	23.	13	—	—
Oktober .	24	4.2	7.	11	—	—
November	3	1.3	25.	2	1	—
December	44	6.4	16.	17	10	—
Jahr . . .	353	31.6	23./9.	112[1])	28[1])	2

Hasselfelde

H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	86	32.1	1.	17	13	—
Februar .	42	12.5	8.	13	15	1
März . . .	62	18.4	12.	11	10	—
April . . .	8	3.7	15.	7	2	—
Mai	50	13.7	21.	10	3	—
Juni . . .	50	9.7	7.	13	—	—
Juli	19	12.2	15.	7	—	—
August . .	49	12.6	10.	8	—	—
September	28	8.1	5.	10	—	—
Oktober .	40	11.3	17.	11	4	—
November	1	1.3	26.	1	2	—
December	62	15.5	16.	18	16	—
Jahr . . .	497	32.1	1./1.	126	65	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu gering.

Herzogthum Braunschweig

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Helmstedt-Marienberg	H = 139 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	58	13.8	1.	16	8	1	Januar
Februar .	37	13.4	8.	10	11	4	Februar
März . . .	29	20.0	29.	8	9	—	März
April . . .	14	5.4	26.	6	2	3	April
Mai	41	11.3	21.	11	2	—	Mai
Juni . . .	41	9.3	7.	15	—	1	Juni
Juli	18	3.5	7.	15	—	—	Juli
August . .	83	36.0	10.	10	—	(1)	August
September	28	6.4	8.	15	—	—	September
Oktober .	33	4.5	18.	12	1	—	Oktober
November	2	1.0	4.	1	2	1	November
December	44	10.3	16.	17	18	—	December
Jahr . . .	428	36.0	10./8.	136	53	10 (1)	Jahr
Holzberg	H = 398* Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	93	14.8	2.	19	13	2	Januar
Februar .	54	16.5	8.	16	11	4	Februar
März . . .	41	18.0	29.	8	6	—	März
April . . .	27	15.0	15.	8	4	1	April
Mai	52	15.4	21.	12	1	—	Mai
Juni . . .	66	11.4	4.	19	—	1	Juni
Juli	43	15.4	15.	8	—	—	Juli
August . .	88	17.2	3.	13	—	—	August
September	45	12.5	18.	12	—	—	September
Oktober .	68	15.7	2.	16	4	1	Oktober
November	18	4.5	19.	8	2	1	November
December	70	17.7	16.	21	18	1	December
Jahr . . .	665	18.0	29./3.	160	59	11	Jahr
Marienthal	H = 140 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	51	16.4	28.	10	7	1	Januar
Februar .	41	13.7	8.	10	5	1	Februar
März . . .	39	15.8	29.	6	3	—	März
April . . .	16	4.7	25.	5	2	2	April
Mai	41	12.3	21.	13	1	1	Mai
Juni . . .	76	19.8	12.	17	—	(1)	Juni
Juli	41	9.7	18.	11	—	—	Juli
August . .	72	27.1	31.	12	—	—	August
September	30	9.3	23.	14	—	—	September
Oktober .	32	6.6	18.	13	1	—	Oktober
November	3	1.4	4.	3	2	—	November
December	34	7.7	16.	15	13	—	December
Jahr . . .	476	27.1	31. 8.	129[1]	34[1]	5 (1)	Jahr

[1]) Etwas gering.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hessen	H = 113 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	51	8.9	1.	13	10	—	Januar
Februar .	46	22.3	9.	11	7	1	Februar
März . . .	39	20.2	29.	8	7	—	März
April . . .	21	8.5	15.	4	1	—	April
Mai	34	10.5	21.	9	1	—	Mai
Juni . . .	54	17.5	7.	11	—	—	Juni
Juli	31	6.8	16.	9	—	—	Juli
August . .	54	14.9	31.	10	—	1 (1)	August
September	59	43.3	23.	8	—	1	September
Oktober .	31	10.2	17.	9	2	—	Oktober
November	8	4.8	8.	3	1	—	November
December	23	10.5	16.	13	10	—	December
Jahr . . .	451	43.3	23./9.	108	39	3 (1)	Jahr
Kalvörde	H = 56 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	7.5	1.	19	12	1	Januar
Februar .	37	16.8	8.	14	10	2	Februar
März . . .	42	18.2	29.	9	6	—	März
April . . .	14	8.5	26.	6	2	—	April
Mai	49	13.8	21.	13	2	—	Mai
Juni . . .	63	15.7	12.	16	—	(1)	Juni
Juli	29	9.6	18.	10	—	—	Juli
August . .	79	21.3	31.	12	—	—	August
September	54	35.8	23.	14	—	—	September
Oktober .	24	4.4	7.	13	1	—	Oktober
November	4	1.3	4.	4	2	—	November
December	42	8.6	2.	17	11	2	December
Jahr . . .	486	35.8	23./9.	147	46	5 (1)	Jahr
Molkenhaus	H = 515 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	111	33.0	1.	17			Januar
Februar .	59	13.2	9.	19			Februar
März . . .	55[1])	27.6	29.	10			März
April . . .	30	12.5	15.	7			April
Mai	63	10.8	21.	12			Mai
Juni . . .	103	25.5	6.	12			Juni
Juli	44	11.7	21.	11			Juli
August . .	97	21.7	3.	12			August
September	43	15.4	8.	11			September
Oktober .	90	24.0	17.	16			Oktober
November	15	8.6	8.	5			November
December	112	21.0	4. 16.	23			December
Jahr . . .	822	33.0	1./1.	155			Jahr

[1]) Infolge Schneetreib. a. 12. März etwas zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hohegeiss	H = 620 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	148	37.3	1.	20	20	—	Januar
Februar .	71	18.2	8.	19	18	1	Februar
März . . .	48	16.0	12.	10	9	—	März
April . . .	23	6.5	26.	8	8	—	April
Mai	73	24.3	21.	11	3	—	Mai
Juni . . .	71	11.8	7.	18	—	—	Juni
Juli	26	4.8	7. 14.	11	—	—	Juli
August . .	48	16.9	10.	9	—	—	August
September	36	7.3	29.	14	—	—	September
Oktober .	64	14.0	23.	18	6	—	Oktober
November	10	5.3	30.	7	2	—	November
December	106	21.2	16.	21	17	—	December
Jahr . . .	724	37.3	1./1.	166	83	1	Jahr
Kampen	H = 65 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
	37	11.2	1.				
	39	24.7	1.				
	44	20.1	29.				
	13	5.4	15. 26.				
	39	13.6	21.				
	49	16.0	7.				
	22	5.6	4.				
	46	24.7	10.				
	23	6.4	23.				
	20	6.4	24.				
	6	3.4	25.				
	35	7.2	15.				
Jahr . . .	373[1])	24.7	1./2. 10./8.				
Ottenstein	H = 300 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	94	20.9	1.	21	16	—	Januar
Februar .	34[1])	16.2	8.	13	14	1	Februar
März . . .	60	23.2	13.	7	8	—	März
April . . .	27	10.2	15.	7	4	1	April
Mai	49	14.3	21.	8	2	1	Mai
Juni . . .	84	18.4	6.	17	—	—	Juni
Juli	55	22.4	14.	8	—	—	Juli
August . .	93	25.4	10.	12	—	—	August
September	57	12.8	23.	12	—	—	September
Oktober .	58	14.2	23.	14	4	—	Oktober
November	10	4.5	2.	4	2	—	November
December	55	14.9	16.	18	13	—	December
Jahr . . .	676	25.4	10./8.	141	63	3	Jahr

[1]) Zu wenig.

[1]) Schnee am 19. Febr. z. Theil herausgeweht.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hohenbüchen	H = 150 Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	88	17.2	1.	19	10	1	Januar
Februar .	57	14.4	7.	16	9	—	Februar
März . . .	48	18.9	29.	6	5	—	März
April . . .	40	23.3	15.	5	2	—	April
Mai	51	10.2	21.	13	2	—	Mai
Juni . . .	67	13.2	6.	17	—	—	Juni
Juli	36	13.9	14.	7	—	—	Juli
August . .	72	16.0	3.	12	—	—	August
September	54	14.4	23.	12	—	—	September
Oktober .	63	20.2	24.	12	3	1	Oktober
November	10	4.1	19.	5	4	—	November
December	58	12.1	16.	16	12	—	December
Jahr . . .	644	23.3	15./4.	140	47	2	Jahr
Lichtenberg	H = 190 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	60	8.9	1.	17	13	2	Januar
Februar .	34	12.4	8.	13	12	—	Februar
März . . .	32	19.3	29.	7	8	—	März
April . . .	21	8.5	15.	7	3	2	April
Mai	48	14.0	21.	10	1	2	Mai
Juni . . .	51	16.1	23.	12	—	—	Juni
Juli	36	9.8	18.	10	—	—	Juli
August . .	101	34.2	10.	12	—	(1)	August
September	41	11.0	18.	12	—	—	September
Oktober .	34	5.6	19.	12	3	—	Oktober
November	9	3.9	3.	4	2	—	November
December	73	42.4	16.	19	18	1	December
Jahr . . .	540	42.4	16./12.	135	60	7 (1)	Jahr
Riddagshausen	H = 60* Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	50	7.5	1.	16	5	1	Januar
Februar .	40	13.4	8.	14	4	—	Februar
März . . .	48	15.6	29.	8	6	—	März
April . . .	21	7.2	28.	5	2	2	April
Mai	44	19.0	21.	13	3	1	Mai
Juni . . .	48	10.8	4.	13	—	—	Juni
Juli	38	8.6	18.	10	—	—	Juli
August . .	64	18.9	10.	10	—	—	August
September	43	16.2	23.	11	—	—	September
Oktober .	32	6.4	20.	15	3	—	Oktober
November	5	2.8	3	3	2	—	November
December	47	10.3	16.	20	14	—	December
Jahr . . .	480	19.0	21./5.	138	39	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. # Nichtpreussische Staaten 1892.

Herzogthümer: *Braunschweig* *Sachsen-Meiningen*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Rübeland	H = 420 Meter.			h_r = 1.4 Meter.		
Januar . .	83	34.2	1.	16	11	—
Februar .	59	11.2	8.	14	12	1
März . . .	54	17.2	29.	7	7	—
April . . .	11	4.2	15.	6	3	1
Mai	45	11.2	21.	10	2	—
Juni . . .	51	16.0	7.	16	—	—
Juli	21	6.2	18.	7	—	—
August . .	59	15.2	3.	9	—	—
September	30	8.3	23.	8	—	—
Oktober .	46	7.2	24.	13	3	1
November	9	4.2	8.	3	2	—
December	68	10.5	2. 16.	16	18	1
Jahr . . .	536	34.2	1./1.	125	58	4
Scharfoldendorf	H = 154 Meter.			h_r = 1.6 Meter.		
Januar . .	53	8.8	1.	17	11	2
Februar .	43	24.4	8.	13	11	3
März . . .	34	12.7	29.	7	6	—
April . . .	41	13.0	26.	7	2	—
Mai	65	18.0	21.	11	3	—
Juni . . .	93	19.1	4.	17	—	—
Juli	64	17.4	15.	8	—	—
August . .	84	17.6	3.	12	—	—
September	44	10.7	23.	9	—	(1)
Oktober .	66	14.9	2.	14	5	(1)
November	18	6.0	19.	8	2	1
December	56	15.0	16.	17	13	1
Jahr . . .	661	24.4	8./2.	140	53	7 (2)
Schiesshaus a. Solling	H = 435 Meter.			h_r = 1.3 Meter.		
Januar . .	95	15.1	2.	17	11	—
Februar .	55	13.8	8.	15	8	—
März . . .	67	22.2	29.	10	5	—
April . . .	35	24.6	15.	9	5	—
Mai	44	13.5	21.	9	3	—
Juni . . .	77	21.1	4.	18	—	(1)
Juli	48	16.5	15.	10	—	—
August . .	104	20.1	10.	11	—	(2)
September	60	16.4	23.	12	—	—
Oktober .	67	10.5	17.	16	3	3
November	17	4.0	30.	8	2	1
December	80	19.8	16.	19	17	—
Jahr . . .	749	24.6	15. 4.	154	54	4 (3)
Seesen a. Harz	H = 220 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	68	14.2	30.	18	13	—
Februar .	50	14.0	8.	15	14	—
März . . .	53	17.7	29.	10	11	—
April . . .	42	11.7	14. 19.	13	3	1
Mai	49	11.0	21.	12	2	1
Juni . . .	77	16.1	6.	20	—	—
Juli	42	10.8	7.	11	—	—
August . .	74	14.7	10.	11	—	—
September	52	13.3	18.	14	—	—
Oktober .	46	10.7	17.	12	4	—
November	10	2.2	26.	8	2	—
December	50	14.3	16.	19	20	—
Jahr . . .	613	17.7	29./3.	163	69	2

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Süpplingen	H = 108 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	60	9.1	1.	14	5	—
Februar .	31	14.7	8.	11	6	—
März . . .	31	17.5	29.	8	6	—
April . . .	17	4.9	27.	5	2	—
Mai	59	18.5	21.	12	2	1
Juni . . .	60	15.1	12.	14	—	—
Juli	44	11.2	18.	9	—	—
August . .	85	32.5	10.	8	—	—
September	22	7.5	18.	9	—	—
Oktober .	38	6.1	18.	10	1	—
November	2	1.1	26.	2	3	—
December	46	14.2	16.	12	10	—
Jahr . . .	495	32.5	10./8.	114 [1]	35	1
Tanne	H = 460 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	119	41.2	1.	16	13	1
Februar .	58	13.7	8.	18	13	5
März . . .	50	14.0	12.	13	11	—
April . . .	17	4.5	26.	8	5	1
Mai	54	15.7	21.	13	3	1
Juni . . .	66	16.4	30.	15	—	—
Juli	12	3.5	18.	8	—	—
August . .	47	12.2	24.	9	—	(1)
September	28	5.8	22.	9	—	—
Oktober .	61	13.4	10.	16	5	—
November	5	2.9	30.	4	3	—
December	85	17.2	2.	20	19	1
Jahr . . .	602	41.2	1./1.	149	72	9 (1)
Todtenrode	H = 425 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	69	23.0	1.	12	15	—
Februar .	35	6.7	9.	10	15	1
März . . .	63	19.4	12.	7	11	—
April . . .	11	6.0	15.	7	3	—
Mai	31	8.0	21.	9	1	—
Juni . . .	58	12.0	7.	12	—	—
Juli	14	5.6	15.	6	—	—
August . .	53	11.0	10. 26.	7	—	—
September	27	5.2	18.	10	—	—
Oktober .	41	13.0	17.	10	3	1
November	4	2.6	26.	3	2	—
December	34	8.4	2.	12	16	—
Jahr . . .	440	23.0	1./1.	105 [1]	66	2
Walkenried	H = 262 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	129	26.3	30.	18	9	—
Februar .	56	15.9	8.	15	12	—

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Watenstedt	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	57	7.5	30.	19	8	—
Februar .	46	16.2	8.	14	5	—
März . . .	55	26.5	29.	8	6	—
April . . .	22	8.3	15.	8	2	1
Mai	46	13.4	21.	10	1	1
Juni . . .	72	13.9	7.	16	—	—
Juli	37	11.7	18.	9	—	—
August . .	102	55.3	10.	12	—	—
September	34	10.4	18.	12	—	—
Oktober .	32	6.2	19.	14	1	—
November	8	3.1	3.	5	1	—
December	52	13.2	16.	20	13	—
Jahr . . .	563	55.3	10. 8.	147	37	2
Wieda	H = 320* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	180	46.1	31.	18	14	—
Februar .	78	23.3	8.	19	15	1
März . . .	48	16.8	12.	6	9	(1)
April . . .	20	7.0	25.	7	4	—
Mai	83	25.4	21.	14	1	(1)
Juni . . .	62	10.0	6.	19	—	—
Juli	23	6.0	7.	10	—	—
August . .	51	14.7	10.	8	—	—
September	46	12.6	22.	12	—	—
Oktober .	58	16.5	17.	13	2	1
November	11	7.0	30.	3	2	—
December	91	30.0	16.	17	16	—
Jahr . . .	751	46.1	31./1.	146	63	2 (2)
Wrescherode	H = 150 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	67	10.3	30.	15	11	—
Februar .	56	17.9	8.	16	13	1
März . . .	62	25.4	29.	9	7	—
April . . .	35	11.9	15. 19.	9	3	3
Mai	44	15.2	21.	11	2	—
Juni . . .	78	14.0	12.	19	—	—
Juli	31	7.1	14.	9	—	—
August . .	75	17.1	10.	11	—	—
September	45	15.4	18.	13	—	—
Oktober .	68	21.9	2.	14	3	—
November	9	2.0	26. 30.	7	2	—
December	61	14.4	16.	19	14	—
Jahr . . .	631	25.4	29./3.	152	55	4
Eisfeld	H = 438 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	94	22.9	30.	15	11	—
Februar .	67	21.9	8.	18	13	—
März . . .	33	23.4	29.	6	5	(1)
April . . .	43	7.4	15.	12	2	—
Mai	51	16.3	21.	12	3	1 (1)
Juni . . .	81	24.8	4.	13	—	(1)
Juli	29	21.2	16.	5	—	—
August . .	53	18.4	26.	11	—	—
September	70	16.2	16.	15	—	—
Oktober .	69	18.5	10.	12	1	—
November	11	3.9	18.	6	4	—
December	72	14.8	13.	18	17	—
Jahr . . .	673	24.8	4./6.	143	56	1 (3)

[1]) Etwas gering.

[1]) Zu gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Nichtpreussische Staaten 1892.

Herzogthümer: *Sachsen-Meiningen* *Sachsen-Altenburg* *Sachsen-Koburg-Gotha*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hildburghausen H = 383 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	11.0	30.	17	10	—	Januar
Februar .	50	19.5	8.	17	14	1	Februar
März . . .	25	18.9	29.	8	6	—	März
April . . .	14	6.8	26.	6	3	1	April
Mai	36	11.6	21.	14	2	1	Mai
Juni . . .	50	10.2	4.	14	—	—	Juni
Juli	18	5.1	15.	8	—	(1)	Juli
August . .	37	11.2	26.	10	—	—	August
September	55	11.2	5.	12	—	—	September
Oktober .	67	17.1	2.	16	4	—	Oktober
November	11	4.2	19.	7	3	—	November
December	49	11.5	13.	16	9	—	December
Jahr . . .	465	19.5	8./2.	145	51	3 (1)	Jahr
Themar H = 338 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	5.8	28.	17	16	1	
	48	20.0	8.	17	16	2	
	21	12.9	29.	8	10	1	
	15	4.6	26.	7	2	1	
	46	12.8	20.	15	3	1	
	51	9.5	23.	14	—	—	
Gotha H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	8.3	1.	12	10	—	
	39	13.4	8.	16	12	—	
	39	15.5	29.	9	9	—	
	10	3.8	26.	9	2	1	
	45	15.8	2.	12	2	—	
	56	9.8	8.	18	—	(1)	
	22	7.5	5.	8	—	—	
	51	10.8	10.	12	—	—	
	67	21.0	22.	13	—	—	
	34	6.9	2.	12	4	—	
	6	2.8	18.	4	2	1	
	17	3.5	16.	12	10	—	
	416	21.0	22./9.	137	51	2 (1)	
Kamburg H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	5.2	28.				Januar
Februar .	30	6.2	8.				Februar
März . . .	35	18.7	29.				März
April . . .	9	6.0	27.				April
Mai	43	13.0	2.				Mai
Juni . . .	60	16.8	6.				Juni
Juli	10	3.8	5.				Juli
August . .	30	13.5	26.				August
September	32	10.2	7.				September
Oktober .	16	5.0	7.				Oktober
November	3	2.0	7.				November
December	23	6.2	16.				December
Jahr . . .	326[1])	18.7	29./3.				Jahr
Ummerstadt H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	7.3	1.	13	16	—	
	51	15.7	8.	19	16	—	
	16	11.5	29.	6	6	—	
	14	6.4	26.	6	—	—	
	32	10.9	20.	12	3	2	
	62	23.5	6.	13	—	—	
	9	2.7	18.	7	—	—	
	28	11.6	26.	10	—	—	
	75	20.6	29.	12	—	—	
	52	10.5	26.	16	3	(1)	
	9	5.7	19.	6	4	—	
	34	9.0	13.	14	14	—	
	427	23.5	6./6.	134	62	2 (1)	
Gross Tabarz H = 394 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	76	13.0	1.	18	14	2	
	74	20.3	8.	18	17	—	
	50	18.1	29.	11	11	—	
	29	11.1	19.	8	6	1	
	75	24.3	21.	13	4	1	
	68	11.0	6.	19	—	—	
	48	14.7	7.	14	—	—	
	84	21.8	24.	13	—	(1)	
	83	13.5	29.	14	—	—	
	63	19.4	10.	19	8	3	
	15	8.0	30.	5	2	—	
	85	16.3	13.	18	20	—	
	750	24.3	21./5.	170	82	7 (1)	

[1]) Auffällig gering.

Poppenhausen H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	30.2	29.				Januar
Februar .	32	21.7	8.				Februar
März . . .	12	9.0	29.				März
April . . .	16	6.4	26.				April
Mai	43	15.0	20.				Mai
Juni . . .	59	12.6	6.				Juni
Juli	12	3.2	15. 18.				Juli
August . .	33	12.7	26.				August
September	76	20.2	28.				September
Oktober .	51	10.2	2.				Oktober
November	29	9.4	19.				November
December	39	10.2	13.				December
Jahr . . .	450	30.2	29./1.				Jahr
Seifartsdorf H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	9.5	1.	14	12	2	
	37	11.5	8.	14	12	2	
	40	14.5	12.	7	11	(1)	
	15	5.8	26.	6	2	—	
	58	16.0	2.	13	3	2 (1)	
	67	16.3	23.	15	—	(2)	
	24	6.3	5.	10	—	—	
	37	9.7	26.	11	—	—	
	48	19.1	23.	8	—	(1)	
	22	4.0	10.	12	2	—	
	4	1.8	4.	3	1	2	
	35	8.8	16.	19	17	2	
	427	19.1	23./9.	132	60	10 (5)	
Körner H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	10.3	1.	10	9	1	
	41	11.5	8.	14	15	3	
	28	11.3	29.	7	10	—	
	10	2.7	27.	6	1	2	
	28	8.1	21.	10	3	—	
	36	8.4	21.	15	—	(1)	
	34	14.6	14.	10	—	—	
	23	9.4	26.	10	—	—	
	57	14.9	23.	13	—	(1)	
	27	9.6	17.	13	3	—	
	5	2.8	30.	3	3	—	
	25	7.0	16.	16	10	—	
	353	14.9	23./9.	127	54	6 (2)	

Saalfeld H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	8.1	1.	16	9	—	Januar
Februar .	38	11.0	8.	14	10	—	Februar
März . . .	54	32.5	29.	9	10	—	März
April . . .	17	8.8	26.	8	3	—	April
Mai	70	20.3	1.	13	3	2	Mai
Juni . . .	49	12.6	6.	10	—	(1)	Juni
Juli	18	8.7	5.	8	—	—	Juli
August . .	73	26.8	1.	12	—	(1)	August
September	56	11.3	29.	11	—	—	September
Oktober .	39	11.5	26.	8	4	—	Oktober
November	7	3.1	18.	3	1	1	November
December	9[1])	2.0	16.	9	11	1	December
Jahr . . .	450[1])	32.5	29./3.	121	51	4 (2)	Jahr
Friedrichroda H = 425 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	86	32.5	1.	13	10		
	68	16.0	8.	13	10		
	39	10.5	29.	8	4		
	32	14.0	26.	4	3		
	33	8.0	2.	9	2		
	84	27.0	23.	12	—		
	49	9.7	7.	11	—		
	69	13.5	10.	12	—		
	42	7.4	7.	11	—		
	32	12.0	26.	7	3		
	27	7.0	19.	6	2		
	56	10.0	13.	14	14		
	617	32.5	1./1.	120[1])	48[1])		
Oberhof H = 810 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
	91	26.6	31.	15	13	2	
	73	22.5	8.	17	18	—	
	29	16.4	29.	8	11	—	
	31	7.4	26.	9	6	7	
	116	34.5	21.	14	3	4	
	83	13.2	6.	16	—	—	
					—	—	
					—	—	
	73	13.4	7.	14	—	—	
	72	22.1	10.	17	5	3	
	13	3.7	8.	8	2	—	
	79	26.6	16.	16	19	—	
					77	16	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas wenig.

[1]) Zu gering.

1892. **Nichtpreussische Staaten** 1892.

Herzogthümer: *Sachsen-Koburg-Gotha* *Anhalt*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Oesterbehringen	H = 294 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	15.1	1.	11	8	—	Januar
Februar .	23	4.6	5.	11	9	—	Februar
März . . .	36	12.3	29.	9	9	—	März
April . . .	9	3.6	26.	5	1	—	April
Mai	58	15.5	2.	13	2	—	Mai
Juni . . .	45	8.1	23.	17	—	—	Juni
Juli	26	12.7	7.	8	—	—	Juli
August . .	35	9.0	26.	10	—	—	August
September	49	13.5	22.	12	—	—	September
Oktober .	23	4.8	2.	11	4	—	Oktober
November	4	1.2	30.	4	1	1	November
December	24	2.1	13.	17	19	—	December
Jahr . . .	366	15.5	2./5.	128	53	1	Jahr
Rossach	H = 275 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	13.5	1.	16	11	—	Januar
Februar .	47	13.1	8.	15	12	—	Februar
März . . .	13	8.5	29.	5	4	—	März
April . . .	12	3.9	14.	6	—	—	April
Mai	31	12.8	20.	8	2	1	Mai
Juni . . .	54	17.2	6.	14	—	(1)	Juni
Juli	21	6.0	31.	9	—	—	Juli
August . .	41	14.1	1.	7	—	—	August
September	68	13.8	16.	12	—	—	September
Oktober .	51	11.6	26.	13	2	—	Oktober
November	12	7.2	19.	5	5	—	November
December	37	10.9	13.	12	13	—	December
Jahr . . .	437	17.2	6. 6.	122	49	1 (1)	Jahr
Glauzig	H = 80 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	41	14.4	28.	12	8	1	Januar
Februar .	37	13.3	8.	12	11	3	Februar
März . . .	53	21.2	12.	7	9	—	März
April . . .	6	2.8	25.	7	3	1 (2)	April
Mai	49	14.0	3.	9	1	1	Mai
Juni . . .	43	10.3	6.	13	—	—	Juni
Juli	23	11.6	18.	6	—	—	Juli
August . .	49	15.6	27.	7	—	—	August
September	71	21.1	23.	10	—	—	September
Oktober .	29	7.0	17.	11	1	1	Oktober
November	7	3.0	30.	4	2	—	November
December	40	13.3	16.	15	15	1 (1)	December
Jahr . . .	448	21.2	12./3.	113	50	8 (3)	Jahr
Ottowind	H = 430 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	65	16.0	30.	16	16	1	Januar
Februar .	56	19.6	8.	19	14	—	Februar
März . . .	19	13.4	29.	6	8	—	März
April . . .	15	3.7	14.	8	2	—	April
Mai	35	10.7	20.	11	3	1	Mai
Juni . . .	83	25.1	6.	13	—	1	Juni
Juli	25	9.1	5.	9	—	—	Juli
August . .	45	12.7	2.	9	—	—	August
September	59	14.4	16.	10	—	(1)	September
Oktober .	57	7.9	7.	15	3	1	Oktober
November	13	2.7	18.	8	3	—	November
December	53	10.9	13.	16	17	—	December
Jahr . . .	525	25.1	6. 6.	140	66	4 (1)	Jahr
Rottenbach	H = 450 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	14.3	30.	17	13	—	Januar
Februar .	53	17.1	8.	19	14	—	Februar
März . . .	23	15.1	29.	8	7	1	März
April . . .	12	3.8	15.	7	2	—	April
Mai	38	13.2	21.	11	3	1	Mai
Juni . . .	70	18.0	4.	13	—	—	Juni
Juli	29	8.3	5.	9	—	—	Juli
August . .	40	13.5	26.	7	—	—	August
September	61	13.4	16.	11	—	1	September
Oktober .	62	7.7	7.	15	3	1	Oktober
November	4	2.2	18.	3	1	—	November
December	60	13.0	13.	20	17	—	December
Jahr . . .	516	18.0	4. 6.	140	60	4	Jahr
Gröbzig	H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	19.5	28.				Januar
Februar .	16	7.5	8.				Februar
März . . .	37	23.0	29.				März
April . . .	4	3.0	20.				April
Mai	31	9.0	2.				Mai
Juni . . .	45	13.5	6.				Juni
Juli	23	10.0	31.				Juli
August . .	21	7.5	3.				August
September	63	19.0	23.				September
Oktober .	24	11.0	10.				Oktober
November	7	5.0	30.				November
December	22	10.0	16.				December
Jahr . . .	343	23.0	29./3.				Jahr
Neustadt bei Koburg	H = 327 Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	59	12.6	30.	17	15	2	Januar
Februar .	38	6.2	8.	16	15	6	Februar
März . . .	23	13.3	29.	6	6	2	März
April . . .	23	6.0	14.	9	1	1	April
Mai	42	8.8	20.	11	4	1 (1)	Mai
Juni . . .	49	10.4	23.	11	—	1	Juni
Juli	9	2.7	20.	6	—	—	Juli
August . .					—	—	August
September	44	10.7	16.	11	—	—	September
Oktober .	24	7.2	26.	9	4	—	Oktober
November	10	3.3	18.	7	4	—	November
December	58	13.7	13.	16	17	—	December
Jahr . . .					66	13 (1)	Jahr
Sonnefeld	H = 310 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	12.6	30.	15	8	—	Januar
Februar .	59	20.2	8.	16	12	—	Februar
März . . .	19	9.0	29.	6	5	—	März
April . . .	21	5.0	26.	9	2	2	April
Mai	45	15.1	20.	12	2	1	Mai
Juni . . .	66	19.4	7.	15	—	—	Juni
Juli	13	3.2	18.	6	—	—	Juli
August . .	25	15.3	26.	6	—	—	August
September	75	13.7	29.	15	—	—	September
Oktober .	43	8.0	7.	13	3	—	Oktober
November	9	3.2	18.	9	4	—	November
December	47	12.3	13.	16	16	—	December
Jahr . . .	480	20.2	8./2.	138	52	3	Jahr
Gross Mühlingen	H = 70 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	15	5.3	16.	6	—	—	Juli
August . .	23	7.5	26.	5	—	—	August
September	36	13.2	29.	4	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Rodach	H = 317 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	38	7.8	30.	13	14	1	Januar
Februar .	48	17.0	8.	18	19	1	Februar
März . . .	22	16.9	29.	6	8	(1)	März
April . . .	13	3.4	14.	7	3	—	April
Mai	29	8.5	21.	10	3	1	Mai
Juni . . .	57	14.7	4.	14	—	2 (1)	Juni
Juli	18	5.6	5.	9	—	—	Juli
August . .	45	12.1	2.	9	—	—	August
September	60	13.5	16.	12	—	—	September
Oktober .	61	10.4	2.	15	4	2	Oktober
November	16	6.4	19.	8	3	1	November
December	43	10.7	13.	15	12	1	December
Jahr . . .	450	17.0	8./2.	136	66	9 (2)	Jahr
Gernrode a. Harz	H = 225* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	13.6	1.	15	9	—	Januar
Februar .	33	8.0	8.	11	8	1	Februar
März . . .	54	18.1	12.	8	7	—	März
April . . .	9	4.3	15.	7	2	—	April
Mai	29	6.8	2.	10	2	—	Mai
Juni . . .	47	12.0	6.	13	—	—	Juni
Juli	25	7.6	21.	8	—	—	Juli
August . .	58	11.2	26.	12	—	—	August
September	29	6.3	8.	11	—	—	September
Oktober .	37	9.2	10.	11	2	—	Oktober
November	4	2.9	26.	3	2	—	November
December	39	6.2	16.	15	10	—	December
Jahr . . .	398	18.1	2./3.	124	42	1	Jahr
Hohenerxleben	H = 76 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	42	13.3	28.	13			Januar
Februar .	23	11.4	8.	8			Februar
März . . .	28	12.6	29.	5			März
April . . .	10	3.2	25.	6			April
Mai	29	7.0	3.	9			Mai
Juni . . .	52	19.5	6.	12			Juni
Juli	32	9.7	7.	9			Juli
August . .	24	7.5	26.	8			August
September	41	10.4	29.	10			September
Oktober .	17	5.7	17.	7			Oktober
November	7	3.2	30.	3			November
December	18	9.0	17.	9			December
Jahr . . .	323	19.5	6./6.	99[1]			Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig gering.

1892. Nichtpreussische Staaten 1892.

Herzogthum Anhalt — *Fürstenthümer: Schwarzburg-Sondershausen* — *Schwarzburg-Rudolstadt*

Hoym

H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	7.8	28.	10	8	—
Februar .	30	10.1	8.	8	8	2
März . . .	52	24.6	29.	7	8	—
April . . .	7	4.3	14.	3	—	—
Mai	60	14.3	7.	11	1	—
Juni . .	97	16.5	6.	13	—	—
Juli	33	8.4	14. 21.	7	—	—
August . .	70	12.6	31.	12	—	—
September	43	10.4	23.	7	—	—
Oktober .	33	10.3	18.	7	1	—
November	7	6.4	26.	1	1	—
December	38	8.3	16.	11	13	—
Jahr . . .	503	24.6	29./3.	97[1]	40	2

[1]) Auffällig gering.

Zerbst

H = 66* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	10.0	1.	14	7	—
Februar .	29	14.0	8.	9	8	—
März . . .	38	20.0	12.	4	4	—
April . . .	3	2.0	26.	3	—	(2)
Mai	45	11.5	3.	10	1	1
Juni . .	46	15.5	2.	10	—	1
Juli	22	6.3	7.	9	—	—
August . .	51	17.0	1.	6	—	—
September	44	11.6	23.	11	—	—
Oktober .	20	5.5	18.	6	—	—
November	11	3.8	4.	3	2	—
December	41	8.0	16.	16	10	—
Jahr . . .	398	20.0	12./3.	101	32	2 (2)

Schernberg

H = 328 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	61	17.8	1.	15		
Februar	40	12.5	8.	16		
März	38	15.0	29.	12		
April	11	3.1	25.	8		
Mai	33	8.5	21.	7		
Juni	51	9.7	22.	13		
Juli	33	8.6	5.	9		
August	28	10.6	26.	7		
September	81	24.0	23.	12		
Oktober	43	15.1	17.	11		
November	6	3.9	30.	3		
December	47	13.6	16.	16		
Jahr	472	24.0	23./9.	129		

Lindau

H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	10.0	1.	14	6	1
Februar .	27	10.2	9.	9	5	—
März . . .	39	14.8	12.	9	7	—
April . . .	6	4.3	26.	3	1	1
Mai	45	11.3	3.	11	2	1
Juni . . .	40	7.5	12.	13	—	(1)
Juli	38	14.6	31.	10	—	—
August . .	43	17.4	10.	10	—	—
September	49	11.7	23.	12	—	—
Oktober .	16	5.1	17.	9	—	—
November	10	3.5	30.	5	3	—
December	41	7.0	5.	18	17	—
Jahr . . .	396	17.4	10./8.	123	41	3 (1)

Arnstadt

H = 287 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	16	3.1	28.	12	11	—
Februar .	32	7.3	28.	14	14	2
März . . .	34	8.6	29.	10	13	—
April . . .	19	7.3	20.	7	3	—
Mai	42	17.0	2.	10	3	2
Juni . .	69	17.2	23.	15	—	—
Juli	23	7.6	31.	11	—	—
August . .	38	10.2	10.	10	—	—
September	45	10.9	7.	8	—	—
Oktober .	39	7.2	18.	15	4	(1)
November	8	2.9	18.	3	2	—
December	21	4.5	5.	11	14	1
Jahr . . .	386	17.2	23./6.	126	64	5 (1)

Blankenburg i. Thür.

H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	6.5	28.	12	13	—
Februar .	36	8.6	8.	12	10	—
März . . .	41	16.0	29.	5	7	1
April . . .	18	5.5	26.	7	2	—
Mai	57	16.0	2.	13	2	—
Juni . .	42	9.2	2.	12	—	1
Juli	29	6.1	15.	9	—	—
August . .	65	17.0	4.	11	—	—
September	44	8.0	7. 29.	12	—	—
Oktober .	30	4.2	10.	16	2	—
November	10	5.0	18.	5	1	—
December	20	3.0	6.	14	11	1
Jahr . . .	424	17.0	4./8.	128	48	3

Warmsdorf

H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	8.1	1.			
Februar .	23	12.1	8.			
März . . .	21	10.4	29.			
April . . .	11	3.8	25.			
Mai	25	6.2	3.			
Juni . . .	58	26.2	6.			
Juli	34	11.5	21.			
August . .	28	8.3	26.			
September	26	5.5	7.			
Oktober .	17	6.7	17.			
November	4	2.9	30.			
December	16	10.8	16.			
Jahr . . .	296[1]	26.2	6./6.			

[1]) Auffällig gering.

Bendeleben

H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	8.5	1.		12	—
Februar .	24	10.1	8.		17	—
März . . .	24	9.2	29.		8	(1)
April . . .	1	0.3	27.		4	—
Mai	16	5.0	3.		2	1
Juni . . .	32	8.0	2.		—	—
Juli	4	4.0	7.		—	—
August . .	38	17.8	24.		—	—
September	38	5.5	23.		—	—
Oktober .	32	14.5	17.		2	1
November	1	0.1	9. 25.		3	—
December	23				16	2
Jahr . . .	261[1]	17.8	24./8.		64	4 (1)

[1]) Auffällig gering.

Frankenhausen

H = 130 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	8.0	1.	9	4	2
Februar .	23	9.7	8.	13	11	1
März . . .	23	14.3	29.	8	9	1
April . . .	7	3.0	15.	5	1	1
Mai	29	5.6	21.	9	2	—
Juni . . .	43	7.0	12.	11	—	(1)
Juli	13	4.6	6.	7	—	—
August . .	37	10.6	24.	11	—	—
September	33	9.0	29.	10	—	—
Oktober .	29	13.9	17.	8	1	—
November	1	0.3	26.	1	1	—
December	28	10.0	16.	12	9	1
Jahr . . .	298[1]	14.3	29./3.	104	38	6 (1)

[1]) Auffällig gering.

Wörlitz

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	9.7	1.	14	4	—
Februar .	33	9.5	8.	10	6	1
März . . .	35	16.3	12.	7	5	—
April . . .	9	3.7	25.	4	—	—
Mai	43	10.4	3.	11	1	(1)
Juni . . .	37	9.8	2.	12	—	—
Juli	17	5.1	21.	8	—	—
August . .	40	12.3	26.	9	—	—
September	57	15.7	23.	9	—	—
Oktober .	19	3.6	16.	9	—	—
November	9	3.6	26.	4	1	—
December	36	6.8	15.	15	10	—
Jahr . . .	373	16.3	12./3.	112	27	1 (1)

Neustadt a. Rennsteig

H = 800 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	66	28.5	1.	21	18	—
Februar .	45	19.5	9.	15	16	—
März . . .	33	24.0	29.	10	10	—
April . . .	29	8.4	23.	9	8	—
Mai	51	17.4	20.	10	3	—
Juni . . .						
Juli	47	9.6	5.	11	—	(1)
August . .	74	17.1	1.	12	—	—
September	70	14.0	23.	15	—	—
Oktober .	74	20.8	10.	13	3	1
November	5	3.7	29.	2	3	—
December	59	12.4	16.	18	18	—
Jahr . . .						

Neuhaus a. Rennsteig

H = 806 Meter. h_r = 2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	60	10.6	1.	14	14	—
Februar .	56	11.1	8.	19	18	—
März . . .	52	19.0	29.	8	12	1
April . . .	23	7.5	20.	11	8	1
Mai	71	17.5	1.	13	3	1
Juni . . .	67	14.0	7.	14	—	—
Juli	31	7.5	5.	10	—	1
August . .	90	29.4	1.	11	—	—
September	73	20.5	29.	13	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1892. Nichtpreussische Staaten. 1892.

Fürstenthümer: *Schwarzburg-Rudolstadt* *Lippe-Detmold*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Scheibe	H = 620 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar . .	97	18.8	30.	18	15	2
Februar .	91	21.8	8.	19	14	3
März . . .	46	22.3	29.	12	14	1 (1)
April . . .	33	8.4	26.	10	5	2
Mai	79	20.8	21.	16	5	3
Juni . . .	66	12.3	4.	14	—	—
Juli	37	9.6	7.	12	—	(1)
August . .	96	38.3	1.	14	—	—
September	76	20.2	29.	12	—	(1)
Oktober .	76	12.3	10.	16	7	4
November	12	6.3	18.	5	4	2
December	90	21.1	13.	16	19	3
Jahr . . .	799	38.3	1./8.	164	83	20 (3)
Hartröhren	H = 382 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	133	21.8	30.	21	15	—
Februar .	79	24.7	7.	14	10	—
März . . .	49	13.8	29.	9	6	—
April . . .	42	11.7	15.	8	3	—
Mai	58	15.1	20.	10	2	—
Juni . . .	78	14.4	24.	14	—	—
Juli	68	24.8	15.	8	—	—
August . .	73	15.9	24.	14	—	(1)
September	66	11.1	29.	13	—	—
Oktober .	63	11.6	2.	14	2	—
November	24	6.1	30.	8	2	—
December	109	29.1	16.	19	10	—
Jahr . . .	842	29.1	16./12.	152	50	(1)
Forsthaus am Möhrt	H = 442 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	98	21.3	31.	20	11	—
Februar .	40	13.1	8.	14	8	1
März . . .	40	19.2	29.	8	6	—
April . . .	28	15.2	15.	9	2	—
Mai	39	12.4	21.	10	2	—
Juni . . .	69	12.5	24.	19	—	—
Juli	56	17.7	14.	11	—	—
August . .	99	34.2	24.	13	—	(1)
September	61	13.5	29.	12	—	—
Oktober .	48	10.1	2.	14	3	—
November	22	5.7	30.	10	3	—
December	54	11.2	16.	20	13	—
Jahr . . .	654	34.2	24./8.	160	48	1 (1)
Biemsen	H = 80* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	65	16.3	1.			
Februar .	26	11.6	7.			
März . . .	28	11.1	13.			
April . . .	30	6.3	27.			
Mai	31?	11.6	21.			
Juni . . .	30	6.8	23.			
Juli	33	15.6	14.			
August . .	34	7.5	8.			
September	37	16.5	23.			
Oktober .	43	9.5	2.			
November	17	5.5	2.			
December	53	10.1	2.			
Jahr . . .	427	16.5	23./9.			
Lage	H = 100* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	76	12.3	24.	15	—	—
Juli	71	21.7	14.	8	—	—
August . .	43	17.0	31.	10	—	—
September	43	7.8	29.	11	—	—
Oktober .	51	13.2	24.	11	3	—
November	18	6.4	2.	6	3	—
December	57	14.0	2.	14	5	—
Jahr . . .						
Oesterholz	H = 179 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	114	20.4	31.	20	11	—
Februar .	70	16.5	8.	17	11	—
März . . .	71	30.0	29.	10	6	—
April . . .	43	12.3	15.	13	3	—
Mai	60	10.6	20.	14	2	—
Juni . . .	52	19.6	30.	10	—	—
Juli	60	26.3	5.	9	—	—
August . .	72	21.6	24.	11	—	—
September	64	18.4	6.	11	—	1
Oktober .	34	9.3	2.	15	3	—
November	23	8.2	3.	9	4	—
December	173	32.8	16.	20	12	1
Jahr . . .	836	32.8	16./12.	159	52	2
Blomberg	H = 155* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	81	14.2	24.	18	—	—
Juli	52	14.4	15.	9	—	—
August . .	70	14.0	10.	13	—	—
September	54	12.7	29.	14	—	—
Oktober .	45	9.8	23.	12	1	—
November	17	4.5	30.	8	1	—
December	72	15.0	16.	16	10	1
Jahr . . .						
Langenholzhausen	H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	72	16.3	1.	18	11	—
Februar .	41	10.2	7.	15	8	2
März . . .	45	16.2	29.	8	6	—
April . . .	30	8.2	15.	11	2	1 (1)
Mai	49	18.5	21.	13	1	—
Juni . . .	79	11.4	6. 22.	16	—	(1)
Juli	42	8.2	15.	10	—	—
August . .	46	10.3	10.	11	—	(2)
September	39	6.9	23.	12	—	—
Oktober .	49	8.9	24.	16	2	—
November	18	4.1	2.	8	1	—
December	64	12.7	2.	20	13	—
Jahr . . .	574	18.5	21./5.	158	44	3 (4)
Sternberg	H = 272* Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar . .	95	23.4	31.	21	11	1
Februar .	45	13.7	8.	15	11	—
März . . .	32	17.2	29.	6	6	—
April . . .	39	12.5	15.	11	2	—
Mai	47	16.3	21.	11	2	—
Juni . . .	91	27.0	7.	15	—	—
Juli	41	10.0	15.	9	—	—
August . .	65	15.1	3.	11	—	1
September	68	19.7	29.	19	—	—
Oktober .	49	11.0	25.	16	4	—
November	18	4.0	2.	9	3	—
December	61	17.0	16.	17	13	—
Jahr . . .	651	27.0	7./6.	160	52	2
Donoperteich	H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	124	19.8	1.	17	7	—
Februar .	65	24.8	8.	11	4	—
März . . .	55	18.0	29.	9	7	—
April . . .	39	10.0	15.	8	1	2
Mai	47	14.7	21.	10	1	—
Juni . . .	68	13.8	24.	13	—	—
Juli	61	24.5	15.	9	—	—
August . .	53	10.7	7.	9	—	—
September	49	14.9	29.	8	—	—
Oktober .	62	16.2	23.	10	2	—
November	21	8.3	30.	5	1	—
December	96	18.0	16.	15	8	—
Jahr . . .	740	24.8	8./2.	124	31	2
Meinberg	H = 210* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	74	18.0	24.			
Juli	60	16.0	5.			
August . .	75	13.5	24.			
September	56	18.0	25.			
Oktober .	57	10.0	23.			
November	18	9.0	30.			
December	94	30.0	16.			
Jahr . . .						
Wendlinghausen	H = 130* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	78	12.8	24.	15	—	—
Juli	36	7.5	5.	9	—	—
August . .	46	7.8	26.	10	—	—
September	66	22.4	29.	11	—	—
Oktober .	50	12.6	23.	14	2	—
November	11	3.2	19.	6	2	—
December	69	12.0	4.	17	13	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wendthöhe	H = ? Meter.			h_r = 2.3 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	55	25.8	31.	12	—	—	Juli
August . .	60	17.2	3.	13	—	(1)	August
September	34	7.3	18.	14	—	—	September
Oktober .	27	6.3	23.	14	2	—	Oktober
November	19	3.9	8.	8	1	1	November
December	35	12.2	16.	19	12	3	December
Jahr . . .							Jahr
Nusse	H = 35* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	118	18.7	7.	20	13	2	Januar
Februar .	23	7.0	6.	11	8	1	Februar
März . . .	22	12.0	29.	5	6	—	März
April . . .	13	6.0	23.	3	—	—	April
Mai	65	13.3	21.	13	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	77	16.1	24.	15	—	—	Juni
Juli	41	21.0	14.	8	—	—	Juli
August . .	34	6.0	24.	10	—	—	August
September	59	10.5	22.	15	—	—	September
Oktober .	62	17.0	16.	13	1	—	Oktober
November	11	3.3	25. 30.	6	2	1	November
December	75	16.5	4.	18	14	—	December
Jahr . . .	600	21.0	14./7.	137	45	5 (2)	Jahr
Travemünde	H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	63	8.3	6.	17	10	(2)	Januar
Februar .	14	2.4	8.	11	13	1	Februar
März . . .	29	8.0	29.	9	10	1	März
April . . .	16	5.6	26.	8	2	1 (5)	April
Mai	50	12.2	3.	14	1	(4)	Mai
Juni . . .	68	17.0	24.	16	—	—	Juni
Juli	31	6.6	8.	12	—	—	Juli
August . .	37	6.5	26.	14	—	—	August
September	57	21.1	21.	15	—	—	September
Oktober .	58	16.2	16.	16	—	—	Oktober
November	13	7.1	4.	5	2	—	November
December	46	16.7	2.	14	13	1	December
Jahr . . .	482	21.1	21./9.	151	51	4 (11)	Jahr
Kurau	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	89	15.9	6.	17	9	1	Januar
Februar .	25	5.2	6.	10	6	2	Februar
März . . .	32	7.3	12.	10	11	(1)	März
April . . .	13	4.3	26.	9	1	(3)	April
Mai	51	11.2	21.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	75	20.6	24.	13	—	—	Juni
Juli	23	7.7	14.	9	—	—	Juli
August . .	46	12.2	6.	14	—	—	August
September	57	12.4	22.	14	—	—	September
Oktober .	73	22.5	16.	17	—	—	Oktober
November	11	4.4	4.	5	2	—	November
December	62	17.6	2.	13	9	—	December
Jahr . . .	557	22.5	16./10.	141	38	3 (6)	Jahr
Reecke	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	84	12.2	1.	17	7	(2)	Januar
Februar .	21	5.5	6.	12	9	1	Februar
März . . .	25	8.3	28.	9	11	2	März
April . . .	15	4.7	26.	9	2	(2)	April
Mai	54	12.7	21.	13	1	(1)	Mai
Juni . . .	82	15.5	24.	17	—	—	Juni
Juli	37	11.1	14.	12	—	—	Juli
August . .	41	6.8	24.	14	—	—	August
September	60	12.6	21.	16	—	—	September
Oktober .	71	18.8	16.	15	—	—	Oktober
November	12	5.4	4.	6	2	—	November
December	58	12.3	2.	19	14	1	December
Jahr . . .	560	18.8	16./10.	159	46	4 (5)	Jahr
Borgfeld bei Bremen	H = 5* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	6.9	7.	18	8	3	Januar
Februar .	26	12.6	8.	12	10	2	Februar
März . . .	20	7.5	29.	7	11	—	März
April . . .	21	4.1	29.	9	3	3 (1)	April
Mai	46	9.6	21.	14	1	(2)	Mai
Juni . . .	78	26.1	24.	17	—	—	Juni
Juli	50	16.1	8.	10	—	—	Juli
August . .	45	9.3	24.	15	—	—	August
September	50	13.9	21.	15	—	(1)	September
Oktober .	57	17.1	11.	15	1	1	Oktober
November	20	7.6	2.	8	2	—	November
December	52	14.5	4.	17	15	3	December
Jahr . . .	513	26.1	24./6.	157	51	12 (4)	Jahr
Lübeck II	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	87	15.8	6.	14	9		Januar
Februar .	25	7.0	6.	9	8		Februar
März . . .	32	7.8	29.	10	9		März
April . . .	15	4.6	26.	9	1		April
Mai	59	14.2	21.	10	1		Mai
Juni . . .	83	13.7	24.	15	—		Juni
Juli	42	9.4	8.	11	—		Juli
August . .	47	7.9	24.	13	—		August
September	52	14.0	21.	12	—		September
Oktober .	62	18.9	16.	14	—		Oktober
November	11	5.5	4.	5	2		November
December	56	15.5	2.	20	14		December
Jahr . . .	571	18.9	16./10.	142	44		Jahr
Rothenhusen	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	70	11.3	7.	17	9	1	Januar
Februar .	20	4.6	6.	13	10	—	Februar
März . . .	27	8.0	12. 29.	9	10	1	März
April . . .	15	5.7	26.	8	1	5	April
Mai	57	12.0	21.	15	1	4 (1)	Mai
Juni . . .	73	15.0	25.	16	—	—	Juni
Juli	34	10.2	14.	10	—	—	Juli
August . .	42	14.6	24.	12	—	1	August
September	55	13.0	21.	13	—	—	September
Oktober .	61	14.3	18.	14	—	—	Oktober
November	8	4.8	4.	5	1	1 (1)	November
December	56	12.0	2.	18	17	—	December
Jahr . . .	518	15.0	25./6.	150	49	13 (2)	Jahr
Eimsbüttel bei Hamburg	H = 9 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	89	20.2	6.	20	8	1	Januar
Februar .	41	8.8	8.	15	7	5	Februar
März . . .	31	9.7	13.	7	10	—	März
April . . .	17	7.2	26.	9	2	1	April
Mai	52	12.0	20.	12	—	—	Mai
Juni . . .	88	17.1	24.	17	—	(1)	Juni
Juli	29	4.8	8.	11	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

II.

Monats- und Jahres-Summen,

sowie grösste Tagesmengen.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Ostsee															
1. Kleine Flüsse zwischen der Landesgrenze und dem Memel															
Nimmersatt	48	19	28	48	27	62	83	42	56	111	27	111	662	21.8	15. Juli
Karlshof (*Dange*)	52	21	24	68	32	58	76	39	46	107	17	116	656	21.8	15. Juli
Memel (*Dange*)	35	20	29	52	30	68	68	54	36	109	23	94	618	24.8	7. Juni
Wensken (*Drawöhne*)	58	16	33	41	48	61	67	28	37	114	19	94	616	26.6	20. Juli
Dawillen (*Minge*)	81	24	39	72	36	60	77	56	28	104	20	114	711	19.7	15. Juli
Aglonen (*Minge*)	43	21	32	56	41	71	86	37	38	120	27	94	666	26.8	20. Juli
Degeln (*Minge*)	78	16	33	52	43	70	89	38	59	129	27	85	719	29.5	20. Juli
Petrellen (*Minge*)	31	10	31	56	55	60	89	48	23	113	16	62	594	29.3	20. Juli
2. Memel															
Wischwill	51	24	23	41	34	98	104	45	22	78	10	56	586	43.5	21. Juli
Kattenau (*Szeszuppe*)	37	16	25	38							10	44			
Alt Kattenau (*Szeszuppe*)															
~~Budweitschen~~ (*Szeszuppe*)	31	15	27	30	16	76	100	38	26	76	6	20	461	39.1	20. Juli
Lasdehnen (*Szeszuppe*)							150	36	28	67	7	52			
Tilsit	70	28	22	50	32	88	127	31	30	70	16	74	638	54.3	20. Juli
Kaukehmen (*Alte Gilge*)			25	39	34	69	128	26	54	77	17	62			
Wittgirren (*Wilke, Jage*)	57	19	9	42	34	67	121	38	25	53	24	31	520	54.1	21. Juli
Matzstubbern (*Wersze*)	71	22	10	57	40	68	90	40	30	91	18	67	604	27.9	20. Juli
Russ (*Russ*)							114	43	37	87	26	74			
3. Kleine Flüsse zwischen Memel und Pregel. Kurische Nehrung															
Baumkrug (*Nemonien*)	60	23	28	50	54	100	170	28	34	79	22	70	718	70.7	20. Juli
Lindenberg (*Nemonien*)	50	19	21	16	32	95	139	20	26	61	10	46	535	46.8	21. Juli
Paballen (*Nemonien*)	65	32	20	40	36	62	147	25	26	69	7	63	592	58.6	1. Juli
Giggarn (*Nemonien*)	42	15	12	39	53	86		27	18	60	7	29			
Petricken (*Nemonien*)	55	15	19	32	44	78	156	14	35	75	17	51	591	72.3	20. Juli
Mehlauken (*Nemonien*)	65	33	18	30	54	77	130	27	28	65	16	55	598	45.0	21. Juli
Laukischken (*Deime*)	68	23	16	36	31	93	209	17	33	53	16				
Gross Scharlack	58	19	29	34	34	84	180	13	34	65	25	44	619	76.5	21. Juli
Lablacken (*Brastygraben*)	60	18	22	35	33	77	199	21	25	67	28	46	631	76.0	21. Juli
Görken	66	19	35	49	42	67	123	20	38	65	27	56	607	62.1	21. Juli
Schaaksvitte	62	23	37	44	45	71	128	19	31	65	27	58	610	43.3	21. Juli
Fritzen	40?	17	29	54	24	69	93	27	27	62	17	60	520?	40.5	20. Juli
Schulstein	58	11	18	31	31	61	95	21	36	66	18	33	479	42.0	21. Juli
Schwarzort							91	26	31	126	15	83			
Rossitten	30	8	22	38	37	54	129	22	45	74	22	36	517	34.0	20. Juli
Alexwangen	78	33	37	36	23	91	68	9	44	68	15	72	574	31.8	7. Juni
Nodems	71	24	37	30	30	85	68	27	43	63	14	85	577	29.5	7. Juni
Auerhof							64	20	42	87	26	92			
Kragau	73	16	23	37	24	89	64	19	40	78	15	68	546	28.0	7. Juni
Barsenicken	64	32	37	44	32	72	71	16	42	67	14	73	564	29.1	7. Juni
4. Pregel															
A. Angerapp															
Kruglanken	51	45	28	37	41	53	114	15	20	98	6	35	543	47.0	1. Okt.
Steinhof	55	42	21	32	43	53	159	19	21	79	15	51	590	45.5	21. Juli
Angerburg	44	28	29	28	30	56	148	30	24	69	11	41	538	41.4	21. Juli
Kowahlen (*Goldapp*)	27	21	20	43	38	40	90	32	31	118	22	36	518	54.9	1. Okt.
Rakowken (*Goldapp*)	28	26	33	24	19	20	96	20	65	86	9	20	446?	50.9	1. Sept.
Buddern (*Goldapp*)	50	25	24	30	37	49	154	25	24	79	12	46	555	37.4	21. Juli
Kunigehlen	32	16	25	26	21	52	135	17	23	62	19	48	476?	37.2	21. Juli
Radtkehmen	41	32	26	35	33	49	137	21	25	55	15	34	503	33.9	20. Juli
Gross Pelledauen	25	17	23	27	25	57	119	16	29	75	9	28	450	34.3	21. Juli
Pillupönen	28	26	28	36	27	33	138	17	32	113	7	24	509	50.0	20. Juli
Trakehnen (*Pissa*)	40	35	27	26	28	39	103	82	22	83	5	34	524	61.7	1. Aug.
Ballupönen (*Pissa*)	22	19	28	34	32	55	111	36	51	85	13	27	513	41.4	20. Juli
Szittkehmen (*Rominte*) (*Pissa*)							81	19	38	99	9	41			
Prasslauken (*Rominte*) (*Pissa*)	43	26	28	39	21	50	105	47	30	84	11	37	521	32.5	20. Juli
Gumbinnen (*Pissa*)	44	36	32	36	25	48	124	18	33	82	9	39	526	35.0	20. Juli
Florkehmen (*Pissa*)	28	27	28	41	22	39	137	6	32	80	6	32	478?	46.4	21. Juli
Insterburg	58	37	30	38	40	54	170	22	37	75	11	58	630	59.0	21. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
B. Inster															
Henskischken	35	20	22	29	25	46	141	33	32	71	7	35	496	61.6	21. Juli
Girrehlischken	31	33	8	35	49	86	120	37	33	41	6	46	525	56.8	21. Juli
Krauleidehlen	24	18	12	37	36	71	137	25	27	71	7	31	496	40.0	20. Juli
Kussen	40	27	24	30	21	54	130	39	34	63	2	23	487	53.0	21. Juli
Stimbern	38	16	22	28	21	40	175	44	43	65	10	39	541	87.2	21. Juli
Neunischken	41	33	24	37	26	41	101	14	34	70	16	53	490	73.3	21. Juli
C. Pregel															
Trempen	32	22	20	22	25	71	173	9	26	47	7	27	481?	76.7	21. Juli
Koszischken (*Auxinne*)	53	28	26	39	30	66	156	14	35	66	12	43	568	48.0	21. Juli
Jodlauken (*Auxinne*)					26	56	162		33	77	12				
Radzuhnen (*Auxinne*)	*29*	20	17												
Norkitten (*Auxinne*)	50	24	26	31	30	75	152	23	41	61	11	45	569	49.0	21. Juli
Gross Schirrau (*Auer*)	46	25	22	28	62	98	182	24	24	42	14	53	620	83.5	21. Juli
Waplitz (*Auer*)	34	8	35	38	39	54	68	10	26	58	17	50	437	24.3	6. Juni
Allenstein (*Auer*)							92	7	30	67	9	79			
Quidlitz (*Wadang, Pissa*)	43	15	34	49											
Gr. Maraunen (*Wadang, Pissa*)	40	16	37	40	35	55	130	6	37	65	11	55	527	36.5	15. Juli
Gross Buchwalde (*Alle*)	45	18	35	59	60	62	130	22	54	66	16	53	620	51.0	21. Juli
Heilsberg (*Alle*)	60	34	37	36	52	58	119	10	52	64	18	65	605	35.9	21. Juli
Schönborn (*Simse*) (*Alle*)	35	14	32	29	38	72	93	9	54	64	11	33	484	29.5	21. Juli
Klein Peisten (*Elm*) (*Alle*)	55	18	33	44	52	56	122		57	60	18	67		43.0	21. Juli
Kraphausen (*Alle*)	57	24	31	34	45	55	130	33	52	73	14	50	598	40.4	21. Juli
Bischofstein (*Piss*) (*Alle*)	50	26	28	30	31	49	129	5	42	73	12	57	532	29.7	21. Juli
Wöterkeim (*Piss*) (*Alle*)	32	18	25	29	18	43	121	28	33	61	12	37	457	31.5	21. Juli
Quoossen (*Alle*)	34	14	32	29	25	52	115	17	42	64	8	38	470	28.3	20. Juli
Teistimmen (*Alle*)	33	10	23	28	39	44	128	6							
Dürwangen (*Guber*) (*Alle*)	19	21	29	33	27	57	118	10	42	70	9	45	480	38.1	21. Juli
Mühlenthal (*Guber*) (*Alle*)	36	17	27	32	27	49	128	8	42	91	10	40	507	45.5	1. Okt.
Weitzdorf (*Guber*) (*Alle*)	27	19	22	35	12	39	129	10	35	68	8	29	433	48.0	21. Juli
Jeesau (*Guber*) (*Alle*)	24	7	20	21											
Dönhoffstädt (*Guber*) (*Alle*)							122	22	29	70	13	40			
Grünthal (*Alle*)	23	20	28	31	25	61	133	45	45	63	15	29	518	52.6	21. Juli
Louisenberg (*Schwöne*) (*Alle*)	36	25	32	32	49	52	89	24	36	62	28	53	518	40.9	21. Juli
Engelstein (*Swine*) (*Alle*)	32	22	24	27	31	70	230	29	29	63	13	45	615	74.0	21. Juli
Leopoldshof (*Swine*) (*Alle*)	30	35	14	27	36	58	196	18	39	67	13	36	569	48.1	21. Juli
Truntlack (*Swine*) (*Alle*)	31	21	25	17	29	69	167	15	25	75	8	28	510	42.6	21. Juli
Rockelkeim (*Alle*)	49	21	24	30	27	98	161	24	39	60	18	49	600	73.6	21. Juli
Grünlinde	50	34	20	31	37	86	203	16	41	60	17	56	651	98.2	21. Juli
Tapiau	37	25	25	32	32	63	184	14	42	61	14	51	580	90.0	21. Juli
Gross Ottenhagen	39	26	35	38	51	56	119	20	48	58	21	47	558	54.0	21. Juli
Waldau	50	19	24	37	38	70	123	21	49	66	15	42	554	62.2	21. Juli
Königsberg	70	26	37	49	47	53	123	40	47	73	17	66	648	50.1	21. Juli
5. Kleine Flüsse zwischen Pregel und Weichsel. Frische Nehrung															
Ober Blankenau (*Frisching*)	38	21	28	33	46	80	95	40	42	65	18	34	540	43.6	21. Juli
Romitten (*Frisching*)	43	18	25	43	59	54	113	27	47	64	16	38	547	54.5	21. Juli
Amalienwalde (*Frisching*)	52	20	22	37	59	70	88	25	57	69	11	54	564	34.7	21. Juli
Mahnsfeld (*Frisching*)	26	16	28	41	46	52	101	25	54	64	10	44	507	42.8	21. Juli
Klein Hoppenbruch (*Frisching*)	35	24	29	25	42	57	68	30	50	68	8				
Bladiau	77	26	26	30	54	90	95	19	63	92	10	97	679	44.8	8. Juni
Lilienthal (*Bahnau*)	59	22	28	27	34	77	73	35	68	45	28	59	555	19.0	24. Juli
Heiligenbeil (*Bahnau*)	56	18	29	28	36	83	53	11	58	59	15	62	508	20.5	7. Juni
Wolfsdorf (*Passarge*)	49	31	34	37	59	72	70	15	45	73	17	47	549	29.7	6. Juni
Wormditt (*Passarge*)	54	31	36	35	41	49	63	19	42	66	15	66	517	25.7	6. Juni
Guttenfeld (*Passarge*)									57	83	25	70			
Langwalde (*Passarge*)							55	31	63	74	23				
Klenau	52	*10*	*18*	23	40	77	33	21	52	44	22	66	*458*	20.1	1. Sept.
Trunz (*Baude*)	79	44	30	42	52	138	67	19	61	45	37	133	747	40.7	7. Juni
Parlack (*Baude*)	42	25	38	32	35	82	44	40	69	52	23	92	574	19.2	22. Juni
Tolkemit	46	32	27	35	36	85	33	47	64	42	20	83	550	31.4	3. Aug.
Dörbeck							58	27	57	39	28	74			
Bienau (*Elbing Fl.*)	27	14	28	37	34	49	57	32	51	48	5	63	445	19.2	4. Aug.
Mohrungen (*Elbing Fl.*)	61	27	22	48	38	49	47	17	36	50	16	63	474	31.7	30. Jan.
Liebwalde (*Elbing Fl.*)	30	24	32	45	29	60	46	15	63	44	6	57	451	18.9	18. Sept.
Quittainen (*Elbing Fl.*)	38	23	34	45	31	51	51	14	53	50	15	64	469	19.3	7. Juni
Drausenhof (*Elbing Fl.*)	41	35	18	44	28	79	29	27	56	36	12	93	498	27.0	21. Juni
Sumpf (*Elbing Fl.*)	28	12	23	35	29	81	39	42	54	43	19	41	446	23.5	4. Aug.
Thiergarth (*Elbing Fl.*)	20	19	22	30	22	86	28	11	63	31	7	35	374	40.7	21. Juni
Güldenfelde (*Elbing Fl.*)	28	26	29	44	27	122	21	9	73	32	5	48	464	43.3	21. Juni
Kahlberg							26	45	66	37	16	56			
6. Weichsel															
Lonkau Paschek	39	45	27	53	63	150	100	29	61	112	7	34	720	57.0	9. Juni
Pless	39	48	23	44	71	141	101	29	59	107	7	35	724	47.7	9. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Kobier	63	64	33	53	83	148	107	11	57	119	5	78	821	44.0	9. Juni
Alt Berun	49	46	20	59	44	140	94	36	46	102	6	49	691	43.5	9. Juni
Kattowitz	54	50	25	50	48	161	79	17	34	112	7	67	704	34.0	13. Juni
Myslowitz	60	49	21	44	44	129	69	29	45	95	1	73	659	32.2	19. Juli
Narew															
Gross Blandau	45	42	22	34	35	28	132	23	47	82	13	44	547	38.0	21. Juli
Rothebude								36	29	63	13	65			
Theerbude	43	37	27	33	34	22	111	33	16	133	8	41	538	66.0	1. Okt.
Ranten	32	17	30	27	30	14	119	20	11	119	8	45	472	66.0	1. Okt.
Czerwonken (*Bobr*)	29	21	23	32	32	53	99	23	22	120	7	32	493	34.7	1. Okt.
Gorczytzen	22	26	15	42	33	28	104	47	35	105	8	28	493	37.0	21. Juli
Marggrabowa	36	28	24	47	41	28	77	24	18	106	12	49	490	39.1	1. Okt.
Leegen	35	35	19	42	40	33	105	48	17	100	5	42	521	27.9	20. Juli
Kallinowen	42	36	21	63	49	39	81	32	28	110	0?	44	*545*	29.8	1. Okt.
Königshöhe											9	35			
Aweyden	47	19	30	44	26	40	104	12	29	99	8	25	483	42.5	1. Okt.
Schimonken	39	24	24	21	35	56	152	6	25	105	6	46	539	47.8	19. Juli
Truchsen	24	12	18	26	37	66	114	16	21	123	7	22	486	55.0	1. Okt.
Klaussen			23	28	34	51	87	21	23	106	5	23		30.3	1. Okt.
Arys (*Pissa*)									20	99	6	45			
Drygallen	40	26	25	42	39	24	96	17	23	94	8	39	473	31.5	18. Okt.
Kosuchen	35	27	22	43	31	28	100	23	30	91	11	37	478	29.9	21. Juli
Kurwien	57	42	52	48	41	51	91	13	35	67	6	111	614	29.4	20. Juli
Johannisburg	43	22	23	36	40	42	110	39	28	65	9	43	500	37.3	21. Juli
Turoscheln	40	24	25	37	36	22	107	21	36	68	6	53	475	31.6	21. Juli
Friedrichshof (*Skwa*)	40	35	30	36	25	17	97		52	63	5	55			
Kl. Rauschken	38	14	27	39	24	50	140	4	41	74	9	45	505	32.1	15. Juli
Jedwabno	39	13	40	35	33	47	90	17	23	85	12	69	503	35.1	1. Okt.
Jablonken		15	29	54	39	53	120	7	49	95	28	32			
Ortelsburg (*Omulew*)	39	28	31	39	32	63	105	12	42	91	8	49	539	39.8	1. Okt
Willenberg	39	19	24	29	26	50	91	24	25	119	5	49	500	58.8	1. Okt.
Fürstenwalde	22	16	26	31	25	41	92	21	33						
Neidenburg	42	15	32	34	31	55	67	19	23	81	7	48	454	30.8	1. Okt.
Hohendorf (*Wkra*)						58	77	17	55	83	8	58			
Illowo		10	24	39	32	51	46	27	39	89	12	41			
Argenau (*Tonczyna*)			44	38	35	59	53	35	61	55	10	52			
Wudeck	47	12	27	37	15	70	40	27	79	59	11	59	483	30.3	8. Sept.
Drewenz															
Osterode	41	15	33	40	27	59	54	8	44	58	4	66	449	18.1	30. Jan.
Raudnitz	37	10	24	39	22	37	47	6	49	42	5	47	365?	11.2	18. April
Gergehnen	38	39	47	69	33	54	47	9	49	47	4	48	484	19.0	7. Juni
Haak	33	22	28	41	26	48	35	13	53	43	6	59	407	15.2	7. Juni
Peterswalde			39	48	35	79	80	9	47	60	10	70			
Altstadt	34	10	31	44	27	68	59	12	41	64	5	42	437	18.7	6. Juni
Czekanowko	37	8	26	36	29	64	49	21	83	41	7	39	440	21.5	8. Sept.
Tuszewo	37	17	31	43	51	47	41	11	42	58	10	63	451	26.1	1. Mai
Nawra	30	15	32	45	26	65	41	10	80	50	2	46	442	25.0	9. Sept.
Jaikowo	*15*	9	31	54	22	61	42	19	83	65	7	45	*453*	28.0	9. Sept.
Lonkorsz	23	16	23	48	22	56	42	8	44	35	8	34	359	13.0	18. Okt.
Tillitz	16	5	27	41	48										
Chelmonie							52	24	52	41	10	54			
Thorn	38	16													
Mittenwalde							20	50	85	70	12	61			
Pensau	39	8	25	28	34	42	27	52	72	50	5	46	428	18.3	3. Aug.
Brahe															
Gross Peterkau	83	37	44												
Flötenstein	96	19	46	13	47	42	51	33	59	37	6	32	481	19.5	30. Jan.
Stegers	82	15	49	23	37	35	44	40	83	40	9	39	496	21.5	18. Sept.
Sichts	69	12	43	25	37	37	42	23	73	37	7	55	460	18.8	15. Juli
Konitz	67	19	39	30	27	24	37	30	65	31	8	47	424	15.2	1. Sept.
Sommin	56	9	41	23	44	37	86	17	76	45	14	44	492	26.5	15. Juli
Dunaiken	44	10	31	29	40	30	74	21	69	39	9	34	430	29.8	15. Juli
Gross Chelm	60	8	35	21	42	30	49	21	71	36	11	47	431	23.1	15. Juli
Mühlhof				32	24	24	27	24	57	31	10	42			
Wildgarten				31	26	28	40	9	87	40	8	52			
Kelpin				27	27	23	37	28	91	40	7				
Tucholka	33	7	27	20	31	21	31	29	75	33	6	38	351	16.5	1. Sept.
Kamin (*Kamionka*)	54	9	32	18	42	29	29	59	82	42	7	43	446	36.2	3. Aug.
Mathildenhof (*Zempolno*)	41	7	18	21	29	36	32	28	66	35	7	27	347	15.3	27. Juni
Kronthal	56	10	33	26	24	30	38	27	75	44	7	49	419	22.7	1. Sept.
Sienno	53	10	41	35	27	31	49	25	75	45	5	57	453	16.8	18. Sept.
Mochel	33	9	30	34	27	42	53	48	82	46	8	40	452	30.5	3. Aug.
Bromberg	49	12	40	28	39	43	26	35	83	50	6	50	461	18.3	18. Sept.
Schwedenhöhe	51	10	36	31	39	36									
Brahnau	43	10	32	31	32	42	27	30	74	53	7	45	426	14.9	6. Dec.
Unislaw	*28*	10	34	32	28	42	34	35	61	48	7	31	*390*	16.9	18. Sept.
Kunzendorf (*Fribbe*)	46	17	33	27	22	57	47	16	54	51	8				

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Lippusch (*Schwarzwasser*)	89	20	49	21	50	38	82	21	84	51	17	70	592	32.0	15. Juli
Mockrau (*Schwarzwasser*)	46	18	53	35	23	44	59	12	56	34	10	38	428	28.8	24. Sept.
Wirthy (*Schwarzwasser*)	44	3	21	29	27	42	58	10	77	36	3	57	407	25.5	15. Juli
Sternbach (*Schwarzwasser*)	47	8	34	23	17	32	44	20	65	37	4	43	374	24.8	1. Sept.
Ossieck (*Schwarzwasser*)	*23*	5	23	34	20										
Osche (*Schwarzwasser*)	52	14	38	25	29	39	36	18	56	36	8	59	410	16.5	6. Dec.
Polnisch Konopath (*Schwarzwasser*)	40	9	34	26	15	35	39	13	72	47	4	52	386	17.2	6. Dec.
Paparczyn	32	5	40	22	27	39	44	9	63	48	4	45	378	18.5	18. Sept.
Graudenz	38	17	31	26	23	38	58	26	51	44	5	54	411	16.2	15. Juli
Stradem (*Ossa*)	56	21	38	55	28	53	59	23	52	37	3	67	492	18.0	27. Jan.
Gross Peterwitz (*Ossa*)	35	16	35	42	26	66	38	13	88	47	9	46	461	24.0	9. Sept.
Gross Babalitz (*Ossa*)	27	14	32	46	33	52	40	9	77	50	7	39	426	23.4	10. Sept.
Adlig Neumühl (*Ossa*)	24	12	31	31	25	46	45	18	46	45	6	41	370	14.4	4. Okt.
~~Tonkau~~ Dowell (*Ossa*)	27	6	25	38	30	50	50	19	61	36	6	32	380	20.1	1. Mai
Nielub (*Ossa*)	30	12	27	34	22	46	48	21	46	50	9	44	389	18.5	3. Juli
Gawlowitz (*Ossa*)	23	8	30	39	21	67	47	21	57	50	5	24	392	24.0	24. Juni
Gross Schönwalde (*Ossa*)	27	8	30	41	18	54	48	12	77	57	7	45	424	22.3	4. Okt.
Roggenhausen (*Ossa*)			30	44	20	71	66	22	84	48	7				
Warlubien (*Montau*)	43	6	26	36	27	77	44	22	67	38	6	32	424	48.9	21. Juni
Klein Nebrau	34	7	27	29	16	83	47	41	79	29	4	41	437	49.6	21. Juni
Berent (*Ferse*)	86	28	34	22	36	52	57	23	77	44	16	82	557	24.1	15. Juli
Elsenthal (*Ferse*)	41	9	33	27	32	31	54	13	73	35	6	45	399?	24.7	15. Juli
Mariensee (*Ferse*)	*36*	*9*	36	19	16	42	75	6	79	48	*10*	*41*	*417*	35.7	15. Juli
Neu Fietz (*Ferse*)	66	31	39	23	15	29	69	16	75	63	12	80	518	27.0	15. Juli
Suzemin (*Ferse*)	17?	9	29	28	24	38	56	10	71	42	8	30	362?	22.6	15. Juli
Preussisch Stargard (*Ferse*)	48	14	39	27	32	44	75	10	79	52	7	59	486	37.6	15. Juli
Schwarzwald (*Ferse*)	36	14	32	34	25	40	55	18	80	26	5	50	415	26.2	15. Juli
Mewe (*Ferse*)	39	26	41	33	33	44	51	8	78	40	3	38	434	24.7	15. Juli
Januschau (*Alte Nogat, Liebe*)	42	*12*	*13*	*40*	18	47	43	13	59	43					
Gross Rosainen (*Alte Nogat, Liebe*)	25	11	22	37	17	52	52	14	74	57	6	43	410	21.0	4. Okt.
Gross Rohdau (*Alte Nogat, Liebe*)										39	6	39			
Nikolaiken (*Alte Nogat, Liebe*)	25	29	39	35	22	62	30								
Barlewitz (*Weichsel-Delta*)	16	9	26	23	31	71	34	7	79	45	0	35	376	29.5	1. Sept.
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	12	16	19	27	29	70	6	12	61	35	6	45	338	33.0	25. Juni
Zeyer (*Weichsel-Delta*)	41	20	24	21	30	89	41	13	41	30	12	51	413	19.6	1. Sept.
Tragheim (*Weichsel-Delta*)	22	11	21	22	23	73	64	14	58	33	6	26	373	35.4	13. Juli
Tiegenhof (*Weichsel-Delta*)	46	30	40	27	31	64	60	11	62	35	14	68	488	22.6	7. Juni
Dirschau (*Weichsel-Delta*)	38	24	45	23	21	56	43	11	67	40	7	52	427	18.0	15. Juli
Stüblau (*Weichsel-Delta*)	35	22	38	18	23	72	43	7	68	43	6	51	426	17.4	1. Sept.
Herzberg (*Weichsel-Delta*)				21	20	58	48	12	60	44	10	60			
Junkertroilhof (*Weichsel-Delta*)	43	14	34	21	31	65	43	12	65	38	14	62	442	22.7	7. Juni
Klein Gartz (*Weichsel-Delta*)				25	30	51	63	14	82	43	5	37			
Klein Malsau (*Mottlau, Weichsel-Delta*)	49	10	26	20	18	47	59	8	89	44	5	37	412	22.0	15. Juli
Gr. Kleschkau (*Mottlau, Weichsel-Delta*)	52	31	44	24	13	54	65	13	81	57	5	62	501	34.9	15. Juli
Mettkau (*Mottlau, Weichsel-Delta*)												73			
Schönberg (*Radaune, Mottlau, Weichsel-Delta*)	54	20	35	24	25	56	77	26	81	22	17	60	497	34.7	15. Juli
Karthaus (*Radaune, Mottlau, Weichsel-Delta*)	85	35	43	27	30	59	88	15	67	47	17	84	597	25.0	15. Juli
Kölln (*Radaune, Mottlau, Weichsel-Delta*)	60	53	42	21	19	62	67	16	64	31	11	48	494	25.7	8. Juni
Kokoschken (*Radaune, Mottlau, Weichsel-Delta*)	82	31	44	21	21	64	63	18	67	49	27	65	552	20.5	19. Juli
Rheinfeld (*Radaune, Mottlau, Weichsel-Delta*)	53	21	57	24	23	55	77	27	75	56	17	72	557	26.7	15. Juli
Bankau (*Radaune, Mottlau, Weichsel-Delta*)	55	30	49	18	16	57	89	35	82	44	17	84	576	38.4	13. Juli
Danzig (*Radaune, Mottlau, Weichsel-Delta*)	57	30	49	28	19	66	49	29	63	48	16	72	526	24.6	7. Juni
Hochstriess (*Radaune, Mottlau, Weichsel-Delta*)	66	30	48												
Langfuhr (*Radaune, Mottlau, Weichsel-Delta*)						62	55	29	59	41	18	69			

7. Kleine Flüsse zwischen Weichsel und Oder

Gohra (*Rheda*)	97	34	61	19	31	61	80	26	79	46	30	82	646	36.7	15. Juli
Neustadt i. Westpr. (*Rheda*)				19	35	85	81	18	63	44	27	75			
Adlig Rahmel (*Rheda*)	79	34	40	17	30	58	83	31	48	40	24	68	552	45.1	15. Juli
Celbau	61	15	65	13	25	37	79	17	55	49	30	48	494	43.4	15. Juli
Putzig				18	30	49	75	26	55	51	32	76			
Hela	62	21	45	24	38	54	53	22	62	43	29	44	497	24.4	15. Juli
Luboczyn (*Piasnitz*)	41	16	59	14	28	43	81	26	74	47	30	57	516	38.4	15. Juli
Borschestowo (*Leba*)	50	17	51	28	45	49	50	17	54	43					
Mirchau (*Leba*)	77	33	60	22	29	53	84	22	65	57	17	79	598	26.8	14. Juli
Miloschewo (*Leba*)	66	30	49	21	31	61	73	27	70	52	14	61	555	28.0	29. März
Lauenburg (*Leba*)	89	35	46	15	39	69	93	34	82	36	23	76	637	35.7	15. Juli
Charbrow (*Leba*)	78	32	30	14	40	44	82	40	87	40	20	67	574	37.0	15. Juli
Schwartow (*Leba*)	63	14	48	19	41	49	113	38	91	66	39	76	657	61.0	15. Juli
Sierakowitz (*Lupow*)	37	16	39	22	56	55	80	15	73	39	8	30	470?	22.6	15. Juli
Lupow (*Lupow*)									61	38	16	62			
Schmolsin (*Lupow*)	84	23	35	16	41	45	113	36	74	56	20	79	622	59.4	16. Juli
Amalienthal (*Stolpe*)	78	17	52	25	45	53	76	25	68	42	13	64	558	24.4	29. März
Bütow (*Stolpe*)	98	30	51	20	44	57	69	36	73	37	14	58	587	28.2	29. März
Wundichow (*Stolpe*)	83	18	47	18	44	46	85	23	54	38	17	56	529	23.1	29. März
Stolp (*Stolpe*)			46	20	52	46	110	81	63	35	22	54		54.5	15. Juli
Rummelsburg (*Wipper*)	122	31	56	21	49	49	54	24	49	40	18	60	573	27.8	29. März
Besswitz (*Wipper*)	88	24	52	16	55	53	93	31	53	38	23	60	586	31.8	16. Juli
Sellin (*Wipper*)									65	46	22	44			
Pollnow (*Wipper*)	116	24	44	21	52	58	76	40	67	49	30	71	648	31.5	15. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Ratteick (*Nestbach*)	95	21	32	20	53	89	93	37	49	56	34	53	632	45.1	15. Juli
Seidel (*Mühlenbach*)	43	11	15			78									
Köslin (*Mühlenbach*)	91	10	31	16	61	76	107	34	60	91	36	50	663	64.2	15. Juli
Funkenhagen	68	25	34	18	42	54	84	33	53	89	28	52	582	51.5	15. Juli
Bärwalde	61	16	56	24	37	58	45	34	58	48	12	67	516	27.4	29. März
Gross Krössin (*Persante*)	78	17	47	22	46	56	60	49	74	43	12	48	552	25.6	4. Okt.
Belgard (*Persante*)						47	62	55	44	46	14	34			
Rogzow (*Persante*)	58	18	32	19	55	66	44	64	50	56	21	44	527	34.2	10. Aug.
Gross Karzenburg (*Persante*)	104	20	54	14	61	40	70	44	64	44	16	48	579	26.3	29. März
Bublitz (*Persante*)	115	22	50	23	53	53	79	54	68	49	6			38.2	15. Juli
Degow (*Persante*)	50	29	33	16	41	63	58	42	60	71	21	44	528	28.0	15. Juli
Drenow (*Kreiherbach*)	83	22	27	18	41	60	48	50	52	93	17	60	571	24.0	4. Okt.
Schivelbein (*Rega*)	93	25	41	23	57	47	39	66	40	53	14	59	559	25.3	30. Jan.
Venzlaffshagen (*Rega*)	99	23	49	23	38	40	42	59	22	62	10			22.0	29. März
Labes (*Rega*)	87	29	48	27	43	47	35	66	43	47	12	59	543	18.6	30. Jan.
Regenwalde (*Rega*)	52	34	27	15	52	51	18	68	63	45	12	59	496	19.8	4. Okt.
Pinnow (*Rega*)	93	29	25	16	49	65	49	42	54	56	19	63	560	18.5	15. Juli
Sukowshof (*Rega*)	70	19	32	19	41	63	40	47	50	67	12	42	502	19.3	4. Okt.
Neuhof (*Rega*)	56	16	21	19	37	49	56	40	60	67	14	42	477	20.3	4. Okt.

8. Oder

Deutsch Krawarn (*Oppa*)	37	27	23	36	53	130	134	42	97	124	10	28	741	38.5	6. Sept.
Jastrzemb (*Olsau*)		42	30	54	73	151	163	56	83	98	12	52		43.2	6. Juli
Olsau (*Olsau*)	45	68	55	32	65	151	114	38	90	102	10	50	820	42.6	16. Juni
Leobschütz (*Zinna*)	45	32	45	40	69	109	59	24	93	86	20	70	692	44.7	6. Sept.
Bauerwitz (*Zinna*)	41	26	31	35	56	135									
Soppau (*Zinna*)	45	27	47	33	64	177	95	22	86	82	22	56	756	59.0	8. Juni
Katscher (*Zinna*)	40	26	26	30	58	147	100	20	85	110	12	48	702	35.5	5. Juni
Woinowitz (*Zinna*)	44	40	49	42	80	86	44	14	77	78	13	58	625	44.8	5. Sept.
Ratibor	51	27	29	27	59	132	124	12	78	93	10	53	695	43.1	19. Juli
Baranowitz (*Ruda*)	53	53	26	51	63		107	14	59	101	8	57			
Popelau (*Ruda*)	53	41	16	45	63	123	110	16	51	95	4	68	685	42.4	20. Juli
Rybnik (*Ruda*)	45	29	15	46	65	147	98	16	61	99	4	33	658	51.5	19. Juli
Rauden (*Ruda*)	65	43	27												
Dziergowitz (*Bierawa*)	51	26	20	23	56	106	88	20	77	82	2	38	589?	33.0	19. Juli
Orzesche (*Bierawa*)	45	30	15	33	76	121	68	19	42	97	4	37	587?	54.1	9. Juni
Pilchowitz (*Bierawa*)	59	49	28	48	95	196	94	22	55	100	6	51	803	58.9	5. Juni
Kieferstädtel (*Bierawa*)	57	54	29	50	82	146	87	25	58	116	9	103	816	40.6	7. Dec.
Kosel	41	32	25	23	49	117	50	6	79	110	8	63	603	48.3	5 Juni
Emanuelssegen (*Klodnitz*)	55	47	24	58	46	147	60	19	47	110	11	67	691	32.5	9. Juni
Beuthen (*Klodnitz*)	61	49	25	42	41	89	66	24	39	90	5	72	603	31.1	19. Juli
Zabrze (*Klodnitz*)	51	41	19	38	42	108	90	28	40	90	5	58	610	38.8	19. Juli
Gleiwitz (*Klodnitz*)	58	51	21	43	47	144	93	22	29	82	11	60	661	39.5	6. Juni
Peiskretscham (*Klodnitz*)	52	37	23	42	40	84	67	11	43	100	13	69	581	29.2	19. Juli
Ujest (*Klodnitz*)	61	45	32	35	71	107	82	12	64	99	11	70	689	31.3	16. Juni
Gnadenfeld (*Erlenbach*)	43	25	29	38	56	122	57	30	76	104	17	58	655	34.0	16. Juni
Neustadt O.|S. (*Hotzenplotz*)	49	16	26	53	37	147	76	19	95	88	18	31	655	61.3	5. Juni
Ober Glogau (*Hotzenplotz*)	39	22	27	40	48	122	39	6	89	71	20	39	562	58.5	5. Juni
Zülz (*Hotzenplotz*)	40	23	28	32	55	126	51	15	72	73	17	37	569	59.3	5. Juni
Krappitz	63	30	29	21	51	97	43	8	47	71	17	63	540	31.2	5. Juni
Oppeln	71	34	28	30	81	93	52	9	54	85	16	63	616	28.3	6. Juni
Karlsbof (*Malapane*)	63	49	29	36	42	81	80	27	39	88	10	79	623	37.8	19. Juli
Tworog (*Malapane*)	56	40	28	35	35	75	59	32	37	92	11	58	558	26.1	19. Juli
Zawadski (*Malapane*)	69	41	29	25	43	99	76	23	56		12	70			
Lublinitz (*Malapane*)	53	39	26	34	35	87	55	17	40	91	14	46	537	20.5	1. Okt.
Glowczütz (*Malapane*)	79	46	32	46	49	94	47	14	46	73	13	68	607	38.0	5 Juni
Malapane (*Malapane*)	53	30	27	29	53	84	34	8	44	97	17	65	541	27.4	1. Okt.
Gross Strehlitz (*Malapane*)	64	34	36	33	64	93	73	22	53	107	14	72	665	27.6	5. Juni
Proskau (*Proskauer Wasser*)	64	35	24	41	71	108	29	19	43		16	31			
Golschwitz	53	25	21	35	52	82	46	39	45	80	16	44	538	37.0	5. Juni
Glatzer Neisse															
Thanndorf	86	56	32	53	80	145	103	35	77	98	26	54	845	46.1	5. Juni
Mittelwalde	85	74	45	59	69	126	73	22	78	86	23	63	803	48.8	5. Juni
Lauterbach	94	45	24	57	45	130	87	36	52	101	24	35	730	56.5	5. Juni
Rosenthal	108	65	24	64	68	116	64	54	55	90	26	60	794	52.3	5. Juni
Ebersdorf	78	38	32	58	60	134	44	60	59	99	24	32	718	56.2	5. Juni
Lichtenwalde	149	61	46	72	76	129	49	40	62	95	26	86	891	51.6	5. Juni
Glatzer Schneeberg (*Wölfelsbach*)	141	186	19	57	85	189	110	52	104	121	34	96	1194	61.2	8. Juni
Brand	55	35	44	45	49	144	45	66	67	71	26	26	673	67.6	5. Juni
Habelschwerdt	50	37	34	59	64	138	57	41	73	73				71.3	5. Juni
Hüttengnth	105	53	37	61	92	194	45	28	104	96	27	32	874	79.0	5. Juni
Pohldorf	109	44	41	62	88	98	47	18	79	78	31	31	726	28.5	1. Mai
Neu Gersdorf (*Biele*)	33	54	37	51	72	219	81	21	140	67	31	78	884	100.3	5. Juni
Landeck [Stadt] (*Biele*)	59	57	51	52	82	151	72	57	69	84	31	52	817	66.3	5. Juni
Ullersdorf (*Biele*)	47	41	42	58	76	152	59	45	69	90	29	32	740	73.5	5. Juni
Grunwald (*Weistritz*)	98	103	90	31	56	163	89	52	91	108	7	30	918	39.5	8. Juni
Reinerz (*Weistritz*)	144	72	53	61	99	140	56	21	72	113	27	73	931	43.4	5. Juni
Karlsberg (*Weistritz*)	94	47	33	80	78	117	76	13	87	87	28	50	790	34.0	4. Juni
Neudeck	48	57	39	59	61	165	85	20	79	74	28	42	757	60.4	5. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Glatz	46	28	33	51	69	117	66	28	63	80	30	21	632	46.0	5. Juni
Görbersdorf	84	69	53	56	79	122	66	31	50	87	24	58	779	29.8	8. Juni
Friedland	86	70	46	65	65	115	53	28	35	70	24	64	721	18.7	10. Jan.
Hausdorf (*Glatzer Steine*)	71	42	38	45	75	136	43	27		71	24	41		49.3	5. Juni
Neurode	67	41	31	48	68	104	42	46	45	76	27	36	631	34.2	5. Juni
Wünschelburg	49	29	24	51	94	123	51	27	62	93	26	28	657	49.5	5. Juni
Schlegel	56	49	39	50	69	59	60	24	54	95	30	38	623	22.0	3. Nov.
Wartha	55	41	39	65	69	146	49	47	85	129	16	53	794	51.0	5. Juni
Silberberg	103	62	42	55	89	117	56	26	67	97	34	55	803	37.0	5. Juni
Weigelsdorf (*Pause*)	65	49	41	59	101	127	51	34	81	82	42	48	780	52.3	5. Juni
Frankenstein	35	33	34	41	65	108	43	25	75	81	26	24	590	56.5	5. Juni
Kamenz	37	35	34	50	80	129	54	75	78	106	27	40	745	72.2	5. Juni
Reichenstein (*Giftbach*)	72	86	48	47	77	150	88	36	73	110	24	49	860	73.0	5. Juni
Patschkau	40	30	38	51	80	135	51	44	79	91	27	38	704	81.2	5. Juni
Ottmachau	44	14	27	35	62	133	28	28	73	98	20	34	596	65.0	5. Juni
Polnisch Wette (*Biele*)	42	30	49	35	57	121	66	14	84	110	16	38	662	73.6	5. Juni
Mannsdorf	41	24	33	30	50	111	49	98	64	107	19	48	674	83.0	1. Aug.
Leuppusch (*Grottkauer Wasser*)	43	18	26	24	56	72	36	52	55	89	24	58	553	35.0	5. Juni
Löwen	54	28	28	31	50	86	49	49	50	98	27	58	608	30.4	5. Juni 4. Okt.
Tillowitz (*Falkenberger Steine*)	59	20	28	30	45	102	45	16	60	108	30			63.5	5. Juni
Falkenberg	57	21	29	36	61	102	40	21	33	100	18	52	570	53.1	5. Juni
Rosenberg	69	27	27	38	41	111	30	32	45	72	17	61	570	35.9	5. Juni
Kreuzburg	62	26	23	53	52	103	24	38	48	71	17	61	578	42.8	5. Juni
Schönfeld (*Stober*)	93	37	25	40	55	89	28	25	44	67	25	63	591	42.0	5. Juni
Konstadt	64	32	27	45	58	84	36	25	43	76	21	67	578	36.8	5. Juni
Sausenberg	58	32	27	41	52	111	31	9	41	84	19	72	577	38.3	5. Juni
Karlsruhe	67	31	29	45	45	115	39	56	41	70	18	74	630	75.0	5. Juni
Brieg	43	19	22	35	44	72	31	30	54	76	30	37	493	28.8	5. Juni
Konradswaldau (*Hünernbach*)	41	16	25	37	58	111	27	52	45	95	37	36	580	38.2	5. Juni
Hönigern (*Smortave*)	68	30	30	48	41	97	21	26	31	75	30	35	552	44.7	5. Juni
Gross Leubusch	63	28	25	47	52	62	26	33	62	81	32	56	567	31.2	4. Okt.
Münsterberg	43	30	25	41	82	98	52	62	76	89	27	37	662	56.2	5. Juni
Strehlen (*Ohle*)	22	21	24	36	61	84	62	26	65	68	33	41	543	44.2	5. Juni
Gauers	42	42	32	43	74	106	63	34	92	84	28	44	684	53.1	5. Juni
Krummendorf	46	29	29	44	64	88	43	31	63	95	31	53	616	52.6	5. Juni
Ohlau	54	36	31	38	53	73	36	58	52	64	28	71	594	28.0	7. Dec.
Breslau	57	27	30	38	62	74	27	17	48	56	23	56	515	23.1	1. Mai
Nimptsch	37	31	26	42	66	106	36	29	75	69	23	26	566	50.4	5. Juni
Langenöls (*Thauer*)	45	53	39	33	60	100	43	34	70	70	25	44	616	37.3	5. Juni
Markt Bohrau	46	27	29	32	64	88	33	30	51	64	32	52	548	34.0	5. Juni
Thauer	53	22	29	29	53	80	29	28	49	65	34	49	520	20.7	4. Okt.
Charlottenbrunn	73	52	56	65	89	86	86	26	62	87	26	46	754	31.9	1. Mai
Schweidnitz	32	27	29	46	59	76	36	17	48	49	28	29	476	21.3	1. Mai
Ober Peilau II	39	35	32	43	67	124	48	18	74	62	26	37	505	61.5	5. Juni
Ober Langenbielau			46	50	76	122	58	24	81	82	37	31		59.3	5. Juni
Reichenbach	38														
Steinkunzendorf	63	44	30	41	42		51	35	52	73	26	65			
Kaschbach (*Weistritz*)	58	54	57	67	88	152	68	34	95	103	31	28	835	52.4	5. Juni
Zobten [Stadt]	36	36	33	48	65	104	32	42	58	63	25	45	587	36.0	2. Aug.
Kanth	54	27	24	35	41	79	44	50	44	47	21	37	503	38.9	2. Aug.
Nieder Hermsdorf	62	36	27	50	77	99	65	20	48	76	25	25	610	26.0	1. Mai
Freiburg	42	32	29	40	64	89	33	29	41	74	22	27	522	28.0	1. Mai
Striegau	40	31	27	41	54	77	43	51	51	64	23	34	536	31.7	1. Aug.
Ossig	45	32	28	36	52	71	34	16	48	39	21	45	467	23.0	5. Juni
Deutsch Lissa	47	44	29	41	55	80	40	31	59	54	19	52	551	42.3	5. Juni
Ober Stradam	65	19	23	35	35	69	21	7	44	67	16	32	433	29.2	8. Okt.
Schmograu	50	13	18	40	35	87	30	34	41	70	12	32	462	35.0	5. Juni
Reichthal	81	29	31	45	49	84	40	32	58	60	27	67	603	25.9	5. Juni
Ellguth (*Weida*)	58	25	30	27	47	73	39	36	67	55	29	56	542	26.1	2. Aug.
Bernstadt	73	33	32	38	57	76	38	28	45	81	20	65	586	24.2	4. Okt.
Daupe	56	22	22	34	51	70	20	26	73	55	32	47	508	21.0	5. Juni
Spahlitz	78	30	27	35	39	75	28	19	47	67	16	56	517	24.2	4. Okt.
Hundsfeld	59	30	29	38	50	71	27	15	44	60	18	59	500	23.1	7. Dec.
Dyhernfurth	60	22	24	37	42	87	38	11	47	50	14	37	469	19.2	1. Mai
Frankenthal (*Neumärkisches Wasser*)	53	27	29	35	46	72	38	15	79	51	19	42	506	26.4	5. Juni
Neumarkt	49	23	27	34	43	73	43	15	44	47	18	36	452	20.3	5. Juni
Leubus [Städtel]	55	23	25	25	39	80	61	30	37	43	15	34	467	17.1	1. Mai
Katzbach															
Ketschdorf	76	66	47	31	66	99	56	60	66	66	28	59	720	38.6	1. Aug.
Kauffung	70	64							59	59	28	57			
Schönau	52	44	27	33	68	95	45	17	43	56	20	43	543	23.1	1. Mai
Willenberg	43	54	44	31	51	85	18	15	46	45	20	42	494	18.7	2. Mai
Goldberg	60	42	35	34	50	75	32	15	43	50	17	46	499	17.1	1. Mai
Röhrsdorf	59	50	22	50	66	94	39	40	48	48	22	19	557	21.1	7. Juni
Börnchen	30	27	31	29	65	93	35	21	36	66	23	40	496	27.8	1. Mai
Siebenhufen (*Wüthende Neisse*)	67	68	40	35	73	87	53	39	49	58	21	60	650	27.2	1. Aug.
Alt Jauer		23	20	20	52	111	47	28	49	57	18	31		27.6	2. Juni
Willmannsdorf	51	43	41	24	61	74	39	16	46	46	14	38	493?	25.0	1. Mai
Liegnitz	46	30	24	23	43	76	40	18	37	59	19	27	442	21.6	2. Juni
Falkenhain (*Schnelle Deichsel*)	37	30	22	33	63	84	29	18	47	55	14	28	460?	19.1	2. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Probsthain	71	48	36	40	63	80	34	22	47	57	16	63	577	19.0	1. Mai
Gröditzberg [Dorf] (*Schnelle Deichsel*)	60	40	29	35	62	74	32	23	59	54	21	56	545	19.0	1. Mai
Hainau						72	26	16	45	45	23	52			
Lobendau	46	31	29	27	43	54	41	21	46	50	16	35	439	16.1	1. Mai
Neurode	59	26	26	23	39	85	35	14	49	63	12	41	472	31.9	2. Juni
Parchwitz	55	22	24	30	34	77	57	35	43	49	14	27	467	17.1	7. Juli
Lüben (*Kalter Bach*)	52	16	26	22	33	88	34	10	60	44	18	36	439	30.0	2. Juni
Steinau	44	13	15	24	45	49	43	7	51	44	9	29	373	21.6	14. Juli
Polnischdorf (*Gieseritz*)	57	23	26	28	43	76	47	9	47	43	12	39	450	19.4	1. Mai
Köben	49	18	26	22	36	59	39	10	47	43	19	39	407	18.2	18. Sept.
Schildberg	46	19	25	44	26	69	22	20	52	61	21	49	454	20.0	25. Aug.
Freyhan	76	28	32	39	33	70	47	5	37	58	16	60	501	17.1	4. Okt.
Gross Wartenberg	69	30	23	40	16	58	21	20	51	68	20	46	462	20.6	5. Juni
Suschen	74						34	6	41	71	19	57			
Gross Schönwald												63			
Festenberg	89	42			37	83	31	11	48	45					
Militsch	63	29	30	36	36	73	54	10	41	57	17	52	499	19.0	4. Okt.
Sulau	69	26	35	38	37	72	44	9	36	52	15	53	486	18.2	24. Juni
Trebnitz	58	39	37	40	29	85	69	9	39	51	17	45	518	28.2	15. Juli
Polnisch Hammer (*Bartsch*)	86	32	31	37	33	81	43	10	27	51	36	32	499		
Trachenberg	61	26	20	37	41	64	59	10	48	63	16	46	491	19.4	15. Juli
Herrnstadt	55	17	28	25	41	71	41	3	38	46	12	38	415	17.0	1. Mai
Koschmin	58	17	24	46	27	73	35	6	70	64	12	37	469	29.6	1. Sept.
Kobylin	76	26	30	33	22	48	46	10	52	60	16	51	470	18.8	11. Jan.
Rawitsch	46	16	23	28	33	54	49	7	37	45	14	35	388	14.3	15. Juli
Przyborowo	36	10	10	30	21	56	103	6	31	42	12	20	377	43.8	15. Juli
Winzig	55	21	21												
Garzyn	35?	9	17	26	37	49	62	7	49	37	11	30	369?	42.0	15. Juli
Guhrau	66	23	27	22	34	56	57	12	35	44	16	47	439	27.3	15. Juli
Reinberg	62	18	35	16	29	63	49	10	34	43	14	36	409	28.1	15. Juli
Brostau	53	16	28	18	29	49	23	9	29	42	15	37	348	19.4	1. Sept.
Deutsch Jeseritz (*Landgraben*)	53	18	23	23	21	48	48	1	28	28	14	14	319	24.2	15. Juli
Fraustadt	60	21	30	24	28	51	74	10	32	39	15	49	433	34.3	15. Juli
Loos	50	13	23	15	32	45	29	23	31	38	5	32	336	22.3	4. Okt.
Schlawa	44	14	30	20	33	60	36	20	41	51	6	43	398	21.1	2. Juni
Dürlettel (*Faule Obra*)	61	25	22	11	35	19	52	20	32	31	4	28	340	16.7	4. Okt.
Laske [Forsthaus]	70	11	23	18	24	56	42	21	24	40	3	40	372	19.3	1. Jan.
Trebschen	58	14	24	18	35	52	41	18	27	32	4	35	358	16.6	4. Okt.
Züllichau	62	15	30	17	32	45	26	25	25	27	4	41	349	17.3	1. Jan.
Grünberg	70	25	36	20	43	42	25	30	58	30	5	55	439	17.4	24. Juni 1. Sept.
Rothenburg	66	20	30	17	36	36	23	13	50	54	3	32	380	30.3	3. Okt.
Bober															
Kunzendorf	89	43	25	42	70	169	54	34	41	87	25	49	728	27.3	1. Jan.
Landeshut	57	66	27	37	86	121	49	36	46	71	25	56	677	41.0	1. Mai
Schömberg (*Ziederbach*)	62	40	24	53	71	113	73	26	52	68	24	37	643	26.5	1. Mai
Rudelstadt	70	81	42	54	72	106	53	32	56	70	29	63	728	23.2	3. Nov.
Kupferberg	54	54	42	47	62	104	45	46	46	66	17	43	626	30.5	1. Aug.
Neudorf	55	54	49	47	73	124	59	53	67	69	41	49	740	33.7	1. Aug.
Prinz Heinrich-Baude	112	67	59	58	86	233	89	83	107	126	27	77	1124	46.4	1. Jan.
Hampelbaude	116	76	14			58	36	7				97			
Wang	104	84	96	69	85	202	67	44	93	103	34	89	1070	34.3	5. Sept.
Krummhübel	61	43	55	46	80	191	58	32	72	61	11	38	748	34.5	1. Mai
Schneekoppe (*Lomnitz*)	86	100	43	22	39	190	66	61	105	105	29	83	929	52.1	10. Febr.
Wolfshau	91	56	78	61	88	209	59	41	90	107	36	57	973	33.7	5. Juni
Arnsdorf	58	46	54	50	69	138	47	33	71	57	29	51	703	31.4	1. Mai
Forstlangwasser	68	51	68	65	77	220	63	58	114	100	40	44	968	38.4	5. Sept.
Schmiedeberg	71	78	83	55	68	157	56	79	79	71	38	87	922	48.2	1. Aug.
Eichberg	43	39	37	39	62	103	45	36	56	54	25	40	579	28.1	1. Mai
Maiwaldau	50	57	39	72	64										
Berbisdorf		56	32	53	48	96	42	21	52	63	7	59		23.2	2. Juni
Grunau	68	51	43	42	53	107	35	20	62	61	19	44	605	27.2	2. Juni
Jakobsthal	176	106	46			212	73	45	75	78	14	143			
Neue Schlesische Baude	265	92	52	48	77	210	80	66	89	79	18	115	1191	46.1	5. Juni
Schreiberhau (*Zackerl*)	119	73	55	45	74	154	62	42	77	81	19	69	870	34.0	5. Juni
Agnetendorf	79	59	54	52	62	111	43	40	75	69	23	58	725	28.0	1. Mai
Giersdorf	37	32	41	42	55	123	25	38	81	66	25	28	593?	26.7	1. Mai
Warmbrunn	41	42	31	35	56	96	39	21	63	51	13	34	522	26.3	1. Mai
Seifershau (*Kemnitz-Bach*)	79	60	59	39	70	127	36	30	78	58	18	59	713	30.5	5. Juni
Alt Kemnitz (*Kemnitz-Bach*)	67	54	41	36	58	103	37	34	66	51	21	44	612	26.2	5. Juni
Ludwigsdorf (*Zippelbach*)	76	57	41	47	61	114	41	19	49	47	7	59	618	26.2	2. Juni
Lähn	65	56	38	42	58	90	32	48	51	49	16	42	587	28.5	1. Aug.
Löwenberg	56	42	28	36	62	79	32	17	65	41	14	33	505	21.0	1. Mai
Bunzlau	59	32	29	25	57	76	39	18	50	28	13	51	477	22.7	5. Juni
Alt Oels	75	37	35	20	54	65	52	24	54	25	14	59	514	23.1	14 Juli
Kotzenau (*Sprotte*)	80	33	39	23	43	61	45	23	57	45	15	49	513	22.1	14. Juli
Petersdorf (*Sprotte*)	68	33	31	23	38	50	41	35	39	27	8	37	430	21.4	1. Aug.
Flinsberg	125	71	59	53	93	130	41	33	79	52	13	103	852	33.1	30. Jan.
Röhrsdorf (*Queiss*)	66	37	28	40	65	103	34	20	73	42	16	37	561	23.2	5. Sept.
Grenzdorf (*Queiss*)	73	46	36	38	66	109	47	30	70	46	9	59	629	22.5	18. Sept.
Liebenthal [Forsthaus] (*Queiss*)	80	47	35	40	66	106	37	36	65	48	17	48	625	25.3	5. Juni

Stationen	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Greiffenberg	68	36	26	46	62	76	34	29	54	41	13	35	520	18.2	1. Mai
Beerberg (*Queiss*)	77	46	37	39	53	98	52	21	60	43	19	68	613	19.0	6. Sept.
Lauban [Forsthaus] (*Queiss*)	74	55	36	32	66	76	38	29	68	47	12	54	587	20.6	1. Mai
Naumburg (*Queiss*)	57	34	21	35	61	74	51	19	56	45	10	33	496	22.6	14. Juli
Lorenzdorf	49	79			57	50	53	24	46	26	9	53			
Sagan	71	45	29	23	36	32	25	27	35	32	9	76	440	20.5	2. Mai
Kohlfurt	77	54	26	32	52	54	46	21	43	46	13	60	524	20.8	14. Juli
Tschirndorf (*Tschirne*)	69	32	19	18	53	31	29	23	43	30					
Halbau (*Tschirne*)											5	49			
Sorau	101	24	19	24	51	49	31	18	60	24	2	51	454	39.9	1. Jan.
Greisitz	65	29	24	22	46	44	42	20	62	31	5	57	447	26.0	7. Juli
Herwigsdorf (*Briesnitz*)	65	42	39	37	33	49	26	12	42	27	9	32	413	13.5	6. Dec.
Naumburg	70	31	27	19	48	36	21	32	61	21	3	54	423	18.5	1. Sept.
Bobersberg	52	26	23	27	41	49	31	17	58	28	4	54	410	18.8	24. Juni
Drewitz	69	23	20	12	37	51	28	22	70	24	8	52	416	28.1	22. Sept.
Schönberg (*Lausitzer Neisse*)	56	51	31	31	55	77	32	19	124	35	9	59	579	67.4	16. Sept.
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	55	44	27	23	63	60	53	21	63	29	12	51	501	23.5	16. Sept.
Rothenburg O./L. (*Lausitzer Neisse*)	53	40	23	32	40	69	75	15	37	22	8	44	458	33.6	13. Juli
Priebus (*Lausitzer Neisse*)	74	47	23	29	61	52	38	17	46	20	4	55	466	15.7	1. Mai
Muskau (*Lausitzer Neisse*)	78	47	23	27	59	53	27	18	38	20	5	63	458	18.6	1. Jan.
Triebel (*Lausitzer Neisse*)	79	42	32	21	65	49	27	16	58	25	4	69	487	18.0	1. Sept.
Pförten (*Lausitzer Neisse*)	69	38	26	18	61	41	32	13	95	29	3	63	488	23.9	1. Sept.
Friedersdorf (*Lubst*) (*Lausitzer Neisse*)	80	36	28	19	49	59	35	17	68	28	4	55	478	23.6	7. Juli
Guben (*Lausitzer Neisse*)	67	30	20	16	62	50	28	9	66	24	5	52	429	19.4	24. Juni
Wellmitz	42	19	17	9	42	28	20	13	61	24	2	46	323	23.0	23. Sept.
Sternberg (*Eilang*)	62	16	24	13	41	35	26	41	42	31	10	66	407	14.5	1. Aug.
Reppen (*Eilang*)	40	11	18	4	65	24	26	13	48	23	8	48	328	34.5	7. Mai
Frankfurt a./Oder	52	21	28	8	39	32	21	21	69	22	9	53	375	20.3	23. Sept.
Lebus	45	26	32	11	37	28	20	22	51	24	4	51	351	13.5	1. Jan.
Warthe															
Witkowo (*Struga*)	32	32	33	35	9	56	20	37	36	78	13	56	437	24.4	24. Juni
Gross Gutowy (*Struga*)	73	18	24	47	6	59	18	18	40	60	18	64	445	27.5	24. Juni
Baranow (*Prosna*)	71	11	46	69	44	71	22	3?	57	50	32				
Wygoda (*Prosna*)	54	20	22	47	16	79	41	13	33	78	20	70	493	25.4	1. Okt.
Ostrowo (*Prosna*)	66	28	27	40	27	66	41	11	44	59	17	54	480	19.6	24. Juni
Czekanow (*Prosna*)	49	15	20	43	26	82	30	6	48	62	19	32	432	18.8	24. Juni
Pleschen (*Prosna*)	46	12	28	45	21	55	30	25	47	49	12	50	420	19.4	4. Aug.
Tumidaj (*Lutinia*)	62	26	37	50	29	63	42	11	45	62	17	61	505	22.0	24. Juni
Klenka	38	8	13	35	32	48	36	17	52	51	11	32	373	27.0	24. Juni
Dolzig	61	21	32	39	26	79	33	7	54	49	11	49	461	34.8	24. Juni
Schrimm	51	12	27	24	21	57	34	8	61	43	7	32	377	20.8	8. Sept.
Skrzynki (*Koppel*)	41	12	30	31	22	41	31	9	60	49	7	45	378	28.1	8. Sept.
Moschin	66	22	35	33	31	43	41	28	63	37	7	53	459	27.1	8. Sept.
Gurtschin	47	11	26	13	18	27	31	13	27?	41	10	41	305?	20.5	8. Sept.
Posen-Jersitz	48	9	27	18	32	40	31	19	69	43	12	38	386	25.8	1. Sept.
Iwno (*Cybina*)	49	11	18	27	25	44	20	17	53	52	9	35	360	21.3	8. Sept.
Nadolnik	47	12	23	21	28	38	28	18	55	42	11	43	366	19.4	1. Sept.
Braciszewo (*Welna*)	54	12	18?	23	18	55	18	42	50	45	7	38	380?	18.5	24. Juni
Kaliska (*Welna*)	39	8	16	20	23	35	26	33	63	47	13	32	355?	17.0	16. Okt.
Wongrowitz (*Welna*)	61	11	34	20	28	42	30	38	69	54	11	46	444	17.5	1. Sept.
Schokken (*Welna*)	41	8	27	21	19	44	24	21	43	51	17	30	346?	18.0	4. Okt.
Rogasen (*Welna*)	56	11	32	20	23	45	19	25	76	50	11	41	409	18.8	14. Juni
Ritschenwalde (*Welna*)	77	14	41	20	30				47	36	9	44			
Samter (*Samica*)	54	8	34	17	33	41	23	25	45	36	7	38	361	13.7	11. Jan. / 14. Juni
Wronke	65	7	27	18	28	26	20	33	25?		10	40			
Döbelwald	53	8	26	18	35	29	41	29	53	45	5	38	380	16.6	8. Sept.
Wierzebaum	40	11	20	16	34	34	34	21	50	49	6	35	350	32.0	4. Okt.
Pinne (*Obra*)	45	13	14	17	28	58	21	12	49	47	4	42	350	18.6	14. Juni
Kammthal (*Obra*)	37	10	21	22	19	35	39	19	59	49	9	22	341	24.8	8. Sept.
Buk (*Obra*)	41	22	31	25	25	33	48	30	72	30	8	46	411	32.7	8. Sept.
Kowalewo (*Obra*)	34	9	20	22	28	42	46	19	39	28	8	40	335	15.4	7. Juli
Polnisch Wilke (*Obra*)	51	14	25	27	27	53	60	14	42	29	8	40	390	21.6	15. Juli
Alt Widzim (*Obra*)	47	8	22	23	28	46	48	16	36	48	4	45	371	26.5	15. Juli
Paprotsch (*Obra*)	113	30	39	23	32	46	53	25	26	56	5	62	510	27.0	11. Jan.
Papiermühle (*Obra*)	38	12													
Kupferhammer (*Obra*)				8	25	35	39	28	48	44	1	46			
Politzig (*Obra*)									43	43	5	49			
Meseritz (*Obra*)	51	9	18	11	45	44	39	25	31	39	2	40	354	20.4	14. Juli
Tremessen (*Netze*)	43	20	28	37	18	50	18	24	55	49	12	52	406	17.0	16. Okt.
Strelno (*Netze*)	50	12	26	24	12	38	17	42	52						
Kruschwitz (*Netze*)	28	3	25	28	18	34	22	26	55	51	9	35	334	16.1	18. Sept.
Inowrazlaw (*Netze*)							11	45	53	48	11	34			
Neuwelt (*Gonsowka*) (*Netze*)	30	6	19	23	28	41	15	70	84	44	11	26	397	33.6	3. Aug.
Schubin (*Gonsowka*) (*Netze*)	48	11	22	21	25	43	18	81	88	51	10	45	463	40.5	3. Aug.
Ostrowitz (*Netze*)						27	24	31	65	53	6	24			
Klein Butzig (*Lobsonka*) (*Netze*)	60	9	28	19	37	36	32	43	55	33	6	40	398	21.0	3. Aug.
Kaisersdorf (*Lobsonka*) (*Netze*)										47	5	34			
Wirsitz (*Lobsonka*) (*Netze*)	51	13	34	19	19	24	24	46	67	42	9	51	399	21.0	4. Okt.
Königstreue (*Netze*)		26	17	38	13	38	14	19	73	65	17			34.8	24. Sept.
Exin (*Netze*)	46	10	28	26	31	61		43	55	44	7	38			

Stationen		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Samotschin		66	16	39	14	34	42	16	52	67	52	4	35	437	19.8	3. Aug.
Kolmar i. Posen		60	8	38	18	28	34	16	49	60	47	5	50	413	15.0	8 Aug.
Wurchow									43	62						
Neustettin		74	19	53	20	43	42	65	43	52	43	9	46	509	29.9	15. Juli
Demmin		74	19	47	23	42	38	46	53	68	42	9	44	505	24.1	4. Okt.
Schlochau		53	12	37	20	30	28	36	34	60	35	9	56	410	15.0	3. Aug.
Wolfsbruch	(Küddow)	52	9	33	18	27	31	30	24	51	45	11	51	382	24.1	4. Okt.
Ratzebuhr	(Küddow)	71	20	40	17	28	27	35	28	57	34	7	47	411	17.3	18. Sept.
Gross Born	(Küddow)	45	11	40	26	45	31	30	39	65	46	5	*26*	*409*	21.1	3. Aug.
Wassergrund	(Küddow)	46	5	49	24	36	44	49	31	69	37	5	33	428	19.5	24. Sept.
Deutsch Krone	(Küddow)	90	23	47	24	25	29	45	51	56	49	6	63	508	24.0	3. Aug.
Schneidemühl	(Küddow)	41	11	30	17	28	24	27	31	60	39	5	34	347	17.6	8. Sept.
Schönlanke	(Netze)	86	16	43	25	28	32	32	23	52	37	9	52	435	12.4	15. Juli
Bellevue [Chausseehaus]	(Netze)	54	8	32	21	38	40	27	26	53	39	7	31	376	15.7	1. Jan.
Filehne	(Netze)	83	14	32	24	32	27	33	14	50	45	4	54	412	30.1	1. Jan.
Tempelburg	(Netze)	88	22	58	31	58	35	39	43	67	62	10	64	577	24.9	29. März
Wusterwitz	(Drage)	101	31	60	29	51	42	39	47	39	38	12	64	553	22.1	30. Jan. 29. März
Dramburg	(Drage)	50	12	49	22	49	47	34	82	42	61	4	41	493	48.3	3. Aug.
Mienken	(Drage)										28	8	59			
Märk. Friedland	(Drage)	83	13	41	23	28	24	38	35	37	30	10	53	415	20.7	3. Aug.
Schwachenwalde	(Drage)	61	12	11	15	49	32	40	35	50	60	10			34.2	2. Nov.
Driesen	(Netze)	60	12	33	14	49	25	31	34	41	54	4	51	408	21.7	4. Okt.
Friedeberg i./Neumark	(Netze)	71	17	33	18	44	38	30	39	47	70	4	52	463	25.2	4. Okt.
Landsberg a./W. I	(Netze)	37	8	26	17	33	29	36	25	42	59	4	41	357	27.3	4. Okt.
Landsberg a./W. II	(Netze)	37	7	30	12	37	28	36	25	42	59	4	41	358	27.3	4. Okt.
Vietz	(Netze)	61	17	38	16	59	11	42	15	44	29	7	51	390	18.4	3. Mai
Ostrow	(Netze)	33	7	18	7	50	26	27	20	35	23					
Zielenzig	(Postum-Lenze)											8	57			
Kriescht	(Postum-Lenze)	45	10	31	9	51	21	21	16	33	31	1	40	309	14.5	1. Jan.
Karlshöhe b. Drossen	(Postum-Lenze)	29	7	32	6	44	22	26	16	49	24	4	47	306	11.3	7. Mai
Küstrin		48	13	32	8	46	28	31	34	48	20	7	49	364	14.0	16. Sept.
Soldin (*Mietzel*)		53	11	42	11	46	44	26	32	38	36	3	38	380	20.0	29. März
Bärwalde i./Neumark		46	12	44	17	55	31	32	33	33	25	4	47	379	23.4	29. März
Zäckerick		44	9	36	11	48	45	56	34	40	26	4	34	387	20.1	29. März
Zehden		40	5	29	13	47	32	39	31	28	30	4	41	339	16.5	3. Mai
Alt Wustrow		42	12	42	9	41	55	29	33	60	22	4	34	383	27.8	23. Sept.
Wriezen		39	10	40	8	37	37	28	38	55	21	6	35	354	23.8	29. März
Eberswalde		31?	8	30	11	48	64	50	59	39	24	10	48	422	20.3	25. Aug.
Liepe		48	10	28	11	73	29	49	72	55	25	8	38	446	19.6	7. Juli
Greiffenberg (*Welse*)		66	17	37	12	47	46	44	116	45	34	4	31	499	23.2	4. Aug.
Königsberg i./Neumark		45	11	35	9	38	45	23	60	36	30	6	36	374	33.4	1. Aug.
Bahn (*Thue*)		29	7	33	9	38	42	36	65	33	44	4	24	364	28.9	1. Aug.
Greifenhagen		41	10	33	8	33	29	33	70	31	49	8	38	383	24.0	3. Aug.
Stettin		61	30	32	12	41	63	34	141	34	51	9	58	566	72.0	10. Aug.
Berlinchen	(Plöne)	55	16	38	10	37			47	52	81	6	44			
Falkenberg	(Plöne)	38	24	38	7	36	40	48	43	48	87	10	57	476	31.2	2 Okt.
Sallentin	(Plöne)	57	16	43	7	32	39	25	53	44	70	3	39	428	23.8	3. Aug.
Werben	(Plöne)	40	14	43	8	23	36	30	57	37	49	3	38	378	25.7	1. Aug.
Nörenberg	(Ihna)			44	20	39	47	27	42	44	53	8	44			
Jakobshagen	(Ihna)	53	31	34	15	*26*	40	*13*	46	31	45	7	50	*391*	24.1	29. März
Pammin	(Ihna)	101	26	44	18	42	35	37	35	41	56	9	70	514	24.2	4. Okt.
Zachan	(Ihna)	47	15	41	15	31	38	38	41	39	62	7	35	409	22.6	29. März
Daber	(Ihna)	46	8	30	23	37	67	32	46	45	54	8	36	432	22.6	4. Okt.
Pölitz		45	16	30	13	50	47	35	42	43	54	9	51	435	18.1	3. Aug.
Massow	(Gubenbach)	65	18	29	15	39	44	27	61	40	69	9	45	461	20.0	1. Aug. 2 Okt.
Klein Stepenitz	(Gubenbach)	53	14	28	14	36	49	39	51	44	54	6	53	441	33.4	3. Aug.
Prenzlau	(Uecker)	46	9	29	7	28	33	23	66	32	31	5	40	349	20.5	31. Aug.
Fürstenwerder	(Uecker)	74	19	20	11	36	47	35	61	49	35	8	54	449	19.3	26. Aug.
Malchow	(Uecker)	56	18	24	8	55	8	27	66	42	39	6	50	399	15.5	3. Aug.
Pasewalk	(Uecker)	45	14	26	10	36	29	38	36	40	30	6	56	366	17.2	31. Aug.
Gramzow	(Randow)	46	8	21	9	36	54	30	106	44	42	8	46	450	28.1	3. Aug.
Penkun	(Randow)	44	8	24	10	35	30	30	61	50	32	2	34	360	22.1	3. Aug.
Bismark	(Randow)	56	16	30	9	51	34	34	57	41	37	5	39	409	31.2	3. Aug.
Ueckermünde	(Uecker)	64	23	30	13	43	39	40	76	58	65	8	58	517	33.0	3. Aug.
Vorheide	(Zarow)	51	18	24	10	39	46	30	68	62	49	6	47	450	24.0	31. Aug.
Badresch	(Zarow)	59	25	24	14	40	44	45	70	52	46	5	57	481	26.5	5. Juli
Neuensund	(Zarow)	51	18	24	13	44	43	36	119	51	61	8	55	523	45.9	3. Aug.
Altwigshagen	(Zarow)								81	52	62	8	54			
Malchin	(Peene)	83	20	24	21	45	72	45	53	62	47	6	51	529	29.5	18. Okt.
Teterow	(Peene)	78	13	26	27	48	75	43	74	56	55	6	50	551	30.6	18. Okt.
Gr. Schönfeld	(Tollense)	48	12	19	8	43	67	47	83	57	39	7	54	484	25.0	3. Aug.
Penzlin	(Tollense)	71	20	28	18	42	68	36	62	63	32	7	64	511	23.1	29. Sept.
Treptow	(Tollense)	60	14	23	18	38	55	41	68	70	49	7	53	496	26.6	18. Okt.
Boldekow	(Peene)	76	23	23	11	57	42	35	67	60	65	7	60	526	30.2	18. Okt.
Demmin	(Peene)	91	12	18	22	53	79	38	59	69	60	7	48	556	37.3	18. Okt.
Gr. Lehmhagen	(Trebel)				17	42	77	22	69	66	72					
Triebsees	(Trebel)	87	12	32	22	52	78	29	66	73	66	6	75	598	22.5	3. Aug.
Dargun	(Peene)	78	15	26	19	56	71	40	53	63	59	7	54	541	36.0	18. Okt.
Gützkow	(Peene)	101	18	19	21	44	64						59			
Anklam	(Peene)	71	24	26	16	40	68	32	92	67	84	9	65	594	44.5	18. Okt.
Warnekow	(Peene)	71	18	23	20	47	43	43	80	65	109	8	58	585	62.4	18. Okt.

Stationen	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Koserow } (*Peene*)	53	15	20	17	49	50	52	70	55	89	5	43	518	41.4	17. Okt.
Pritzwald (*Ziese*) }	85	19	24	27	46	55	56	66	73	89	6	47	593	38.3	18. Okt.
Naugard				23	49	49	42	122	65	72	14	43			
Pribbernow } (*Völzerbach*)	55	24	24	12	42	40	45	65	48	71	11	55	492	34.0	3. Aug.
Kartlow } (*Dievenow*)		28	28	11	50	32	34	62	49	76	12	67			
Kammin	74	23	24	13	51	45	53	54	56	75	11	61	540	24.5	18. Juli
Gülzow (*Schwenzerbach*)	59	13	24	13	55	39	43	72	53	89	13	44	517	20.0	4. Okt.

9. Kleine Flüsse zwischen der Oder und der dänischen Grenze

Greifswald	101	21	29	28	47	76	41	55	56	99	7	61	621	30.0	18. Okt.
Sagard	67	9	27	35	49	82	29	67	70	97	6	42	580	25.6	3. Aug.
Putbus	90	28	37	38	59	98	36	73	60	86	8	70	683	26.5	25. Juni
Altenkirchen } [*Insel Rügen*]	60	11	27	36	46	80	32	45	74	101	11	61	584	22.9	22. Sept.
Kloster auf Hiddensee }	72	18	26	33	41	92	20	53	70	116	9	63	613	23.5	3. Aug.
Haide bei Waase	66	17	24	32	60	107	28	50	70	121	8	61	644	26.4	18. Okt.
Samtens	73	15	27	35	47	97	19	39	64	90	5	46	557	24.7	22. Sept.
Niepars							22	54	68	98	7	58			
Zingst	60	15	24	19	56	109	25	47	73	111	7	44	590	31.5	30. Juni
Laage } (*Recknitz*)	92	18	33	20	54	111	28	58	74	42	9	56	595	28.6	2. Juni
Marlow }	98	16	28	27	48	116	34	61	78	59	9	78	652	25.5	6. Juni
Gr. Müritz	41	13	15	16	50	129	35	39	60	81	6	46	531	40.7	30. Juni
Brüel	85	27	30	23	54	79	35	86	73	54	11	39	596	30.1	31. Aug.
Goldberg i. M.	95	20	28	24	56	84	45	67	52	56	11	49	587	24.5	2. Aug.
Güstrow (*Warnow*)	74	14	28	18	41	89	43	57	72	48	7	47	538	24.6	29. Sept.
Bernitt	78	14	26	15	47	122	65	93	78	70	8	76	692	28.9	24. Juni
Rostock	78	10	18	13	50	78	47	69	59	67	8	41	538	22.3	3. Aug.
Hinter Bollhagen	62	7	21	16	51	75	31	59	56	82	6	57	523	19.3	22. Juni
Alt Gaarz	76	12	21	16	55	69	29	51	55	68	11	49	512	16.5	2. Aug.
Kirchdorf auf Poel	60	10	22	16	52	47	32	32	45	59	8	45	428	17.0	16. Okt.
Tarnewitz	57	7	19	15	56	54	29	40	44	57	8	43	429	15.4	16. Okt.
Segeberg	85	29	30	17	52	84	38	50	59	80	12	61	597	23.0	16. Okt.
Oldesloe	97	27	30	15	52	82	47	37	61	73	13	66	600	21.8	14. Juli
Reecke	84	21	25	15	54	82	37	41	60	71	12	58	560	18.8	16. Okt.
Ratzeburg	81	19	23	11	62	66	30	46	51	54	6	65	514	15.8	4. Dec.
Rothenhusen	70	20	27	15	57	73	34	42	55	61	8	56	518	15.0	25. Juni
Lübeck I (*Trave*)	58	17	36	11	53	78	34	47	55	61	10	59	519	17.3	16. Okt.
Lübeck II	87	25	32	15	59	83	42	47	52	62	11	56	571	18.9	16. Okt.
Kurau	89	25	32	13	51	75	23	46	57	73	11	62	557	22.5	16. Okt.
Gadebusch	85	20	34	16	53	50	33	46	55	62	10	72	536	17.2	18. Okt.
Wölschendorf	48	24	25	18	57	52	35	40	56	60	8	45	468	19.3	18. Okt.
Travemünde	63	14	29	16	50	68	31	37	57	58	13	46	482	21.1	21. Sept.
Niendorf	59	20	29	12	63	61	36	33	47	58	11	61	490	13.8	16. Okt.
Grömitz	72	32		10	51	87	38	40	64	60	11	47	512	23.0	16. Okt.
Burg [*Insel Fehmarn*]	67	14	26	21	53	88	46	57	59	65	7	56	559	23.6	16. Okt.
Heiligenhafen	72	14	28	21	55	66	63	43	52	59	12	53	538	20.5	16. Okt.
Oldenburg i. Holstein	75	17	33	22	52	87	50	51	54	67	14	53	575	24.1	24. Juni
Lütjenburg (Kossau)	85	18	31	21	54	89	36	61	55	93	15	61	619	28.7	30. Juni
Bellin (Mühlenau)	95	21	23	24	58	87	34	72	61	91	14	64	644	26.5	16. Okt.
Schönberg i. Holstein	80	24	29	32	56	90	31	71	51	76	17	71	628	31.5	2. Dec.
Eutin	102	21	35	14	60	84	58	43	57	51	12	51	588	21.0	6. Jan.
Plön (*Schwentine*)	68	15	32	14	57	66	31	47	56	64	7	56	513	20.2	16. Okt.
Preetz	81	21	33	23	56	69	34	56	54	73	8	73	581	26.5	2. Dec.
Bornhöved	67	26	29	25	61	87	44	43	51	74	12	71	590	22.1	16. Okt.
Kiel	83	30	25	28	57	97	39	73	62	76	30	64	664	27.9	30. Juni
Gettorf	80	28	19	30	64	95	27	85	79	79	38	70	694	31.9	16. Okt.
Eckernförde	78	29	16	30	62	94	36	89							
Klein Waabs	78	21	17	31	55	106	34	94	79	73	37	54	679	31.3	2. Nov.
Schleswig } (*Schlei*)	54	25	17	20	58	87	22	60	78	55	35	46	557	26.5	29. Aug.
Kappeln }	89	30	20	23	62	81	18	53	91	50	42	48	607	25.5	24. Juni
Sterup	87	27	22	25	54	95	27	65	94	67	23	26	612	30.5	24. Juni
Flensburg	94	30	25	28	76	98	27	73	86	84	39	52	712	26.4	24. Juni
Gravenstein			29	17	73										
Sonderburg	82	36	15	33	58	85		56							
Mummark } [*Insel Alsen*]	78	31	20	32	51	90	24	67	63	52	32	38	578	24.0	2. Nov.
Norburg }	74	35	18	29	46	93	34	51	66	53	34	39	572	31.7	24. Juni
Apenrade	127	59	24	40	76	113	23	68	107	106	38	57	838	32.2	9. Okt.
Ulfshuus	72	41	20	22	74	118	27	60	85	73	26	39	657	29.2	24. Juni
Christiansfeld (*Taps Au*)	75	40	24	20	53	103	30	51	79	66	24	44	609	25.4	24. Juni

Nordsee

1. Kleine Flüsse zwischen der dänischen Grenze und der Elbe

Schottburg (*Königs Au*)	67	29	17	14	49	89	20	62	65	87	33	31	563	14.3	24. Juni
Skrydstrup } (*Flads Au*)	72	38	21	21	66	76	24	54	83	77	21	39	592	17.4	1. Sept.
Gramm }	84	64	20	32	68	84	16	72	82	98	25	40	685	20.0	6. Jan.
Galstedt }	60	37	21	18	55	82	23	63	105	77	28	47	616	24.3	1. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Brōns (*Brōns Au*)	70	33	16	14	42	76	11	46	76	104	26	32	546	20.4	7. Jan.
Lügumkloster (*Brede Au*)	92	46	15	19	54	73	13	72	93	88	18	45	628	25.2	1. Sept.
Bodsbüll	66	36	13	14	42	68	12	55	87	98	18	43	552	21.5	9. Okt.
Sönderby [*Insel Röm*]	70	56	11	11	40	58	8	44	70	94	25	49	536	19.6	6. Jan.
Tondern (*Wiedau*)	88	47	22	22	63	84	20	61	80	114	35			23.5	9. Okt.
Jardelund (*Wiedau*)	86	33	18	31	59	80	22	67	84	96	40	50	666	20.9	2. Nov.
Hörn	58	23	8	17	51	59	16	52				31			
List [*Insel Sylt*]	59	51	10	9	39	59	19	52	64	97	23	43	525	13.4	10. Okt.
Westerland [*Insel Sylt*]	91	82	30	15	42	65	10	43	77	142	29	74	700	25.0	10. Dec.
Leck (*Lecker Au*)	66	29	12	35	52	72	22	75	81	111	42	50	647	21.5	3. Sept.
Utersum [*Insel Föhr*]	73	33	11	14	35	45	18	73	65	118	27	54	566	36.6	31. Aug.
Wyk [*Insel Föhr*]	72	29	18	22	39	59	21	45	77	117	37	55	591	17.9	1. Sept.
Bredstedt	85	38	17	27	70	98	29	61	99	102	53	61	740	26.2	2. Nov.
Joldelund (*Arlau*)	69	32	9	34	72	85	31	69	85	92	42	61	681	23.8	2. Nov.
Viöl (*Arlau*)	66	28	14	37	63	88	36	60	80	86	38	42	638	27.2	29. Aug.
Langeness [*Insel Langeness*]	71	42	32	46	46	60	11	54	80	125	45	47	659	28.6	30. April
Nordstrand [*Insel Nordstrand*]	56	30	8	33	49	76	33	54	87	83	53	35	597	29.6	29. Aug.
Husum	92	46	20	31	61	90	45	70	84	108	48	61	756	28.0	29. Aug.
Westerhever	65	20	7	20	42	79	30	55	87	111	52	47	615	33.7	2. Nov.
Bordesholm	59	23	34	27	69	85	45	81	51	78	22	53	627	24.7	16. Okt.
Bockelholm (*Eider*)	65	25	23	28	54	89	28	64	76	63	30	60	605	26.9	16. Okt.
Hohenwestedt (*Eider*)					56	96	75	84		84	48				
Hademarschen (*Eider*)	95	39	22	32	61	99	53	74	77	107	39	73	771	30.7	16. Okt.
Brekendorf (*Eider*)	38	19	11	20	59	97	55	108	74	78	33	37	629	31.6	29. Aug.
Schalkholz (*Eider*)	77	44	12	33	74	81	43	86	67	99	18	69	703	28.3	16. Okt.
Bargen (*Eider*)	92	39	14	31	65	93	33	103	73	92	41	70	746	35.0	16. Okt.
Friedrichstadt (*Eider*)	68	40	19	29	50	94	51	75	75	103	44	58	706	35.2	16. Okt.
Keelbeck (*Eider*)	73	34	26	31	56	96	28	63	107	82	43	47	686	31.4	2. Nov.
Hollingstedt (*Eider*)	89	29	16	28	60	95	56	69	87	87	40			30.4	16. Okt.
Jarrenwisch	85	35	10	34	61	81	47	97	84	109	49	67	759	34.2	29. Aug.
Büsum	92	31	18	26	64	68	45	38	71	103	49	89	694	29.9	16. Okt.
Meldorf	103	42	21	30	73	85	79	106	82	109	46	95	871	32.7	29. Aug.

2. Elbe

Neuwalde (*Wilde Adler*)	133	59	35?	67	64	128	52	51	64	90	26	81	850	55.1	5. Juni
Marienthal (*Wilde Adler*)	164	67	56	64	70	127	52	45	58	101	25			49.8	5. Juni
Gross Iser [*Forsthaus*] (*Iser*)	218	111	40	55	95	205									
Mühlberg	37	21	21	8	53	34	16	31	26	3	4	18	272?	16.6	1. Mai
Torgau	39	21	31	9	49	29	38	25	23	7	7	32	310	15.2	12. März
Schildau	55	35	24	11	67	44	18	36	22	11	4	41	368	14.4	23. Jan.
Wittichenau				23	48	61	54	29	59	19	6	76			
Hoyerswerda (*Schwarze Elster*)	53	33	19	25	51	65	75	24	31	18	3	49	446	25.8	7. Juli
Dobristroh (*Schwarze Elster*)	45	24	10	10	62	77	30	54	32	7					
Liebenwerda (*Schwarze Elster*)	46	31	30	15	56	42	33	76	35	8	3				
Wendisch Drehna (*Schwarze Elster*)	65	26	19	10	72	24	38	31	34	14	10	46	389	19.2	20. Mai
Dobrilugk (*Schwarze Elster*)	55	35	32	12	55	33	38	66	20	7	10	46	409	31.5	1. Aug.
Schlieben (*Schwarze Elster*)	51	29	30	9	52	34	40	22	22	10	9	39	347	13.7	21. Juli
Schweinitz (*Schwarze Elster*)	36	22	33	2	57	18	20	19	36	18	8	24	293	14.5	20. Mai
Zahna	52	29	35	9	61	26	19	32	36	23	4	20	346	21.7	1. Jan.
Wittenberg	45	23	42	12	44	64	13	44	46	29	7	43	412	39.1	2. Juni
Kemberg	50	24	35	15	45	39	3	35	37	21	3	39	346	23.3	2. Juni
Gräfenhainichen	44	28	20	12	41	35	15	37	52	17	8	34	343	14.4	2. Juni
Doberschütz	32	32	46	10	51	21	34	24	22	12	5	37	326	20.1	12. März
Neumühle bei Düben (*Mulde*)	54	45	42	13	50	36	16	47	33	14	9	38	397	22.7	2. Juni
Lane (*Mulde*)	52	38	44	14	61	27	13	54	45	13	8	39	408	20.1	2. Aug.
Werbelin (*Mulde*)	40	31	23	9	42	29	21	35	40	12	6	26	314	14.1	29. März
Bitterfeld (*Mulde*)	41	28	39	9	42	29	24	23	58	12	7	18	330	18.8	29. März
Dessau (*Mulde*)	33	28	39	7	41	42	25	32	48	17	12	29	353	19.3	12. März
Wörlitz (*Mulde*)	38	33	35	9	43	37	17	40	57	19	9	36	373	16.3	12. März
Aken	38	29	52	5	37	40	21	27	38	17	9	32	345	31.3	12. März
Saale															
Gefell	70	53	39	35	73	87	51	44	75	31	2	37	597	38.2	1. Mai
Külmla			46	23	74	89	20	58	53	25	5	27		24.7	1. Mai
Liebengrün	44	42	41	22	66	78	25	62	56	33	4	28	501	22.4	1. Mai
Leutenberg	35	37	34	11	28	94	7	49	41						
Saalfeld	20	38	54	17	70	49	18	73	56	39	7	9?	450?	32.5	29. März
Scheibe (*Schwarza*)	97	91	46	33	79	66	37	96	76	76	12	90	799	38.3	1. Aug.
Neuhaus a. Rennsteig (*Schwarza*)	60	*56*	*52*	23	71	67	31	90	73						
Gross Breitenbach (*Schwarza*)	111	94	61	26	76	59	42	72	56	81	9	85	772	25.1	29. März
Blankenburg i. Th. (*Schwarza*)	32	36	41	18	57	42	29	65	44	30	10	20	424	17.0	4. Aug.
Rudolstadt	27	30	41												
Ranis	29	39	43	11	68	62	27	66	51	25	6			20.0	2. Juni
Jena	31	42	55	9	51	61	34	42	25	24	3	29	406	27.7	29. März
Wetzdorf	40	23	47	8	48	73	37	56	35	30	2	41	440	35.0	29. März
Kamburg	35	30	35	9	43	60	10	30	22	16	3	23	326?	18.7	29. März
Schmücke (*Ilm*)	131	116	50	38	116	86	44	88	82	86	18	97	952	37.9	30. Jan.
Ilmenau (*Ilm*)	57	52	37	20											
Stadtilm (*Ilm*)	23	38	27	16	42	48	26	49	37	31	10	13	360	13.2	23. Juni
Weimar (*Ilm*)	29	42	42	13	43	52	24	32	64	20	4	31	396	27.3	23. Sept.

1892. **Elbe** 1892.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grö:ste Tagesmenge Höhe	Datum
Sulza (*Ilm*)						30	19	45	61						
Naumburg a./S.	29	21	44	6	39	34	33	25	51	21	2	19	324	27.9	29. März
Dingelstädt	59	54	37	18	40	60	31	39	37	56	11	54	496	16.7	1. Jan.
Mühlhausen i. Th.	45	41	29	8	32	35	22	34	70	42	10	30	398	34.3	23. Sept.
Körner	39	41	28	10	28	36	34	23	57	27	5	25	353	14.9	23. Sept.
Thamsbrück	24	54	29	7	32	39	33	27	57	24	6	13	345	15.8	29. März
Oberhof	91	73	29	31	116	83			73	72	13	79			
Arnstadt	16	32	34	19	42	69	23	38	45	39	8	21	386	17.2	23. Juni
Mühlberg i. Th. (*Gera*)	27	35	32	14	43	75	33	71	62	38	7	21	458	27.0	23. Aug.
Erfurt	20	31	31	10	43	51?	32	42	66	37	5	18	386?	15.9	2. Mai
Tiefthal	26	37	28	10											
Tennstedt	32	35	38	5	31	31	35	24	40	24	5	11	311	17.8	29. März
Straussfurt	25	23	24	4	28	37	26	21	53	26	2	6	275?	19.7	8. Febr.
Klein Berndten (*Helbe*)	71														
Schernberg (*Helbe*)	61	40	38	11	33	51	33	28	81	43	6	47	472	24.0	23. Sept.
Gross Bodungen	53	38	42	14	39	33	23	39	32	33	9	49	404	20.4	10. Aug.
Worbis	69	49	41	15	32	56	30	44	31	44	8	37	456	16.5	29. März
Bernterode	62	56	32	13	30	53	22	35	21	44	9	37	414	13.4	1. Jan.
Walkmühle b. Bleicherode	48	30	20	10	25	66	16	22	40	35	7	28	347	20.3	7. Juni
Mörbach	50	32	30	7	32	56	27	18	51	30	2	33	368	19.6	23. Sept.
Friedrichsrode	34	50	26	10	28	55	22	40	42	47	8	36	398	14.7	16. Okt.
Sondershausen	35	28	24	6	29	43	19	19	50	40	6	30	329	13.1	17. Okt.
Hemleben	35	20	21	9	36	43	22	33	42	17	3	26	307	11.5	26. Aug.
Bendeleben (*Frankenh.*)	28	24	24	1	16	32	4	38	38	32	1	23	261?	17.8	24. Aug.
Frankenhausen (*Wipper*)	32	23	23	7	29	43	13	37	33	29	1	28	298?	14.3	29. März
Wieda	180	78	48	20	83	62	23	51	46	58	11	91	751	46.1	31. Jan.
Walkenried	129	56													
Hohegeiss	148	71	48	23	73	71	26	48	36	64	10	106	724	37.3	1. Jan.
Ilfeld	84	43	31	15	40	61	18	39	38	30	6	49	454	22.0	10. Aug.
Nordhausen (*Helme*)	68	36	22	8	34	52	23	36	38	25	6	35	383	16.0	16. Dec.
Stolberg a. Harz	97	45	97	24	55	60	13	44	52	27	3	50	567	23.4	23. Sept.
Kelbra	45	26	21	8	26	37	27	24	56	27	3	24	324	12 0	8. Febr.
Rossla	51	32	24	7	27	47	21	23	46	23	4	28	333	13.4	8. Febr.
Sangerhausen	44	21	32	*10*	29	41	18	30	47	26	2	20	320	12.4	12. März
Artern	39	18	23	5	27	39	19	27	64	25	5	19	310	27.3	23. Sept.
Schönewerda	26	12	18	6	31	39	26	25	45	17	4	17	266	16.6	18. Juli
Wiehe	40	31	32	12	41	35	18	26	39	30	4	38	346	12.0	29. März
Nebra		34	33	8	35	14	11	24	95	16	3	26		55.4	5. Sept.
Bibra	37	25	29	11	41	27	30	47	69	17	3	26	362	19.6	23. Sept.
Schkölen (*Wethau*)	37	27	50	10	41	57	32	51	44	21	2	31	403	22.3	29. März
Goseck	20	21	50	4	33	44	20	10	65	15	3	23	308	43.0	23. Sept.
Weissenfels	25	20	47	5	38	40	22	29	48	14	2	25	315	29.5	29. März
Teuchern	32	24	44	11	57	48	33	30	54	14	2	29	378	26.6	23. Sept.
Korbetha	23	21	32	7	33	48	34	43	38	12	2	21	314	21.7	29. März
Dürrenberg	14	25	44	7	32	49	29	19	34	15	2	36	306	14.9	29. März
Mücheln	30	21	35		33	27	18	31	66						
Merseburg	18	19	30	5	36	24	60	24	25	11	2	17	271?	49.9	31. Juli
Eisdorf	26	26	44	10	37	64	34	43	54	13	3	30	384	21.1	23. Sept.
Lauchstädt					48	28	19	34	63	16	2	21			
Seifartsdorf	40	37	40	15	58	67	24	37	48	22	4	35	427	19.1	23. Sept
Heuckewalde	36	35	48	14	62	70	43	74	57	21	2	31	493	28.2	23. Sept.
Zeitz (*Weisse Elster*)	30	26	68	10	56	74	32	39	42	17	2	28	424	27.7	12. März
Wessmar	25	27	42	6	52	42	22	39	46						
Lochau										9	3	26			
Halle a./S.	33	36	42	7	34	34	17	34	83	19	1	36	376	23.3	5. Sept.
Eisleben	29	29	37	7	26	38	27	40	40	22	2	29	326	17.4	6. Juni
Querfurt (*Salza*)	36	41	40	12	45	23	33	34	66	25	4	25	384	23.9	5. Sept.
Höhnstedt	25	24	23	8	32	25	23	26	75	17	3	14	295	34.2	23. Sept.
Wettin	31	19	31	6	35	50	23	23	60	19	4	28	329	21.1	6. Juni
Belleben	30	25	34	5	33	46	25	24	36	20	3	30	311	28.0	6. Juni
Wippra	32	22	26	12	29	43	29	46	37	32	2	26	336	19.9	14. Juli
Klostermansfeld (*Wipper*)	19	27	29	6	31	56	22	28	38	16?	0	35	307?	21.5	6. Juni
Warmsdorf	33	23	21	11	25	58	34	28	26	17	4	16	296?	26.2	6. Juni
Bernburg	39	24	39	6	30	52	27	34	35	13	8	23	330	18.4	6. Juni
Brachstedt	42	38	35	8	47	33	16	28	54	22	6	36	365	15.0	16. Dec.
Glauzig (*Fuhne*)	41	37	53	6	49	43	23	49	71	29	7	40	448	21.2	12. März
Gröbzig	50	16	37	4	31	45	23	21	63	24	7	22	343	23.0	29. März
Braunlage	154	86	64	22	68	73	27	57	35	73	8	122	789	33.6	1. Jan.
Tanne	119	58	50	17	54	66	12	47	28	61	5	85	602	41.2	1. Jan.
Rübeland	83	59	54	11	45	51	21	59	30	46	9	68	536	34.2	1. Jan.
Todtenrode	69	35	63	11	31	58	14	53	27	41	4	34	440	23.0	1. Jan.
Hasselfelde	86	42	62	8	50	50	19	49	28	40	1	62	497	32.1	1. Jan.
Allrode	47	40	39	9	39	51	19	37	33	41	4	46	405	19.1	1. Jan.
Gernrode a. Harz	34	33	54	9	29	47	25	58	29	37	4	39	398	18.1	2. März
Quedlinburg (*Bode*)	31	41	40	11	23	42	26	49	27	37	4	33	364	15.0	29. März
Blankenburg a. Harz	40	35	35	13	21	51	35	36	36	37	3	35	377	19.1	1. Jan.
Harzgerode	48	44	51	12	48	54	26	50	38	35	4	47	457	19.4	6. Juni
Hoym	33	30	52	7	60	97	33	70	43	33	7	38	503	24.6	29. März
Gröningen	31	23	25	11	28	47	31	43	20	24	3	24	310	16.6	6. Juni
Wernigerode	50	42	73	18	25	51	62	61	28	38	9	43	500	25.0	31. Juli
Halberstadt	37	43	26	20	4	53	32	44	39	28	2	27	355		
Hessen	51	46	39	21	34	54	31	54	59	31	8	23	451	43.3	23. Sept.

(*Wipper*) (*Unstrut*)

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Hamersleben	35	31	36	9	36	73	57	49	26	20	6	35	413	26.0	4. Juli
Schlanstedt	41	33	36	10	23	42	79	74	32	37	8	24	439	40.0	31 Aug.
Seehausen [Kr. Wanzleben]	54	23	47	8	44	48	36	38	25	27	3	38	391	18.5	6. Juni
Westeregeln (*Bode*)	31	24	34	3	40	45	35	29	31	24	6	24	326	17.2	21. Juli
Egeln	27	23	32	7	24	23	23	25	27	20	4	19	254?	13.9	28. März
Wolmirsleben	37	17	32	6	47	33	20	28	40	24	3	23	310	14.2	20. Mai
Hohenerxleben	42	23	28	10	29	52	32	24	41	17	7	18	323	19.5	6. Juni
Kalbe a./S.	41	20	37	6	33	39	30	33	41	15	9	26	330	18.0	7. Juli
Lindau (*Nuthe*)	42	27	39	6	45	40	38	43	49	16	10	41	396	17.4	10. Aug.
Zerbst (*Nuthe*)	48	29	38	3	45	46	22	51	44	20	11	41	398	20.0	12. März
Gross Mühlingen							15	23	36						
Randau	41	26	29	8	44	34	36	31	39	28	3	28	347	21.5	21. Juli
Bahrendorf (*Sülze*)	49	6	33	8	50	44	24	40	47	32	4	36	373	15.0	6. Juni
Beyendorf (*Sülze*)	39	22	30	5	36	45	34	30	32	20	5	23	321	22.3	6 Juni
Klein Ottersleben	38	30	28	10	29	40	51	26	51	41	7	27	378	23.5?	31. Juli
Magdeburg	45	26	34	7	38	33	48	33	44	27	3	29	367	24.0	21. Juli
Niegripp	42	26	26	10	49	40	19	40	40	23	6	36	357	15.2	23. Sept.
Fienerode (*Ihle*)	57	31	41	4	61	41	42	77	43	23	8	51	479	35.8	31. Aug.
Hohenziatz (*Ihle*)	45	25	18	10	66	54	34	56	65	24	6	32	435	22.5	23. Sept.
Steimke (*Ohre*)	76	31	35	18	42	56	41	42	59	24	6	37	467	19.6	23. Sept.
Kunrau (*Ohre*)	44	31	38	17	44	70	28	40	47	22	5	43	429	29.4	7. Juni
Kalvörde (*Ohre*)	49	37	42	14	49	63	29	79	54	24	4	42	486	35.8	23. Sept.
Born (*Ohre*)	39	34	26	9	26	48	20	33	47	24	3	44	353	31.6	23. Sept.
Althaldensleben (*Ohre*)	45	30	45	12	37	37	20	52	50	22	3	29	382	21.5	10. Aug.
Jerichow	44	34	21	12	55	60	18	58	42	22	4	28	398	24.8	23. Sept.
Tangermünde	56	38	35	9	53	51	28	46	51	18	4	48	437	25.6	23. Sept.
Arneburg	46	34	33	8	39	57	26	31	45	22	3	42	386	23.3	23. Sept.
Havel															
Neustrelitz	74	18	24	19	50	70	55	69	78	29	9	61	556	23.9	2. Juni
Lychen	58	15	23	12	41	41	15	61	38	29	8	51	392	22.3	26. Aug.
Gross Dölln					65	43	28	110	83	56	10	70			
Liebenwalde	44	9	21	9	36	47	30	88	53	22	7	38	404	24.2	10. Aug.
Grüneberg	42	11	23	11	37	54	67	72	61	21	9	53	461	46.1	15. Juli
Wandlitz	36	9	25	8	47	51	84	100	48	18	8	46	480	31.7	10. Aug.
Velten	49	11	17	5	46	44	23	78	44	13	15	39	384	29.2	1. Aug.
Nauen	48	15	25	7	50	60	20	33	54	15	6	46	379	24.8	2. Juni
Burg [Kr. Hoyerswerda]	76	12													
Königshain	79	66	34	36	69	88	59	17	44	33	7	84	616	18.1	5. Juli
Diehsa	36	34	14	27	58	75	63	24	39	27	4	45	446?	29.4	14. Juli
Niesky	70	51	29	29	58	73	52	18	52	23	9	66	530	18.3	1. Mai
Spree	82	54	27	32	66	63	43	29	46	29	9	75	555	18.3	2. Mai
Spremberg	63	35	24	19	63	39	39	33	44	21	4	65	449	19.5	1. Sept.
Kottbus	68	34	21	22	70	57	16	19	43	11	7	63	431	20.9	24. Juni
Burg [Kirchdorf]	48	25	18	15	65	50	19	18	51	12	5	39	365	17.4	2. Juni
Burg [Kaupergemeinde]	49	26	19	13	67	58	18	10	32	3	8	41	344	22.2	2. Juni
Laubst	48	32	20	14	59	44	55	24	48	13	7	46	410	19.0	7. Juli
Alt Neudöbern	57	24	18	12	63	53	25	33	34	12	3	46	380	18.8	24. Juni
Altzauche	47	24	18	11	75	57	23	22	40	7	4	32	360	18.4	20. Mai
Steinkirchen	38	23	27	14	66	51	22	27	24	13	6				
Neu Schadow	52	28													
Giesensdorf	31	12	19	13	52	39	19	31	55	12	5	48	336	21.5	23. Sept.
Lieberose	51	27	22	9	71	19	21	22	66	17	1	45	371	22.5	23. Sept.
Chossewitz	63	28	22	18	55	31	36	21	66	20	8	58	426	25.9	23. Sept.
Sauen (*Spree*)	59	17	25	11	48	31	10	24	81	16	10	50	382	43.1	23. Sept.
Müncheberg (*Spree*)	56	20	37	8	43	19	27	42	70	20	10	65	417	32.5	23. Sept.
Rüdersdorf (*Spree*)	52	12	37	4	47	42	20	58	40	16	8	51	387	24.8	29. März
Dahme (*Spree*)	53	21	32	10	67	46	21	35	32	12	7	44	380	17.4	2. Juni
Golssen (*Dahme*)	51	31	29	11	63	37	22	30	48	13	6	44	385	14.2	2. Mai
Teupitz (*Dahme*)	65	23	26	10	61	49	19	39	41	11	8	37	389	19.8	23. Sept.
Storkow (*Dahme*)	48	14	28	11	45	36	10	44	46	13	11	52	358	18.2	23. Sept.
Mittenwalde (*Dahme*)	49	25	38	10	49	48									
Rotzis (*Spree*)	51	18	32	8	56	35	32	47	47	11	9	47	393	19.7	29. März
Beiersdorf (*Spree*)	43	18	29	6	46	47	27	65	52	22	8	63	426	22.2	23. Sept.
Werneuchen (*Spree*)	34	8	23	7	46	58	17	62	54	14	7	34	364	25.3	2. Juni
Treptow (*Spree*)	60	15	30	6	58	41	35	37	49	16	13	50	410	21.0	14. Juli
Berlin N, Weissenburgerstr. (*Spree*)	49	15	24	4	47	26	45	36	44	14	9	50	363	19.5	14. Aug.
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*)	50	13	22	5	41	40	43	41	51	16	12	48	382	18.4	14. Aug.
Berlin N, Seestr. (*Spree*)	44	11	23	5	44	37	25	54	45	16	10	46	360	16.8	1. Aug.
Berlin S, Teltowerstr. (*Spree*)	59	16	24	5	56	42	84	38	50	17	13	70	474	64.6	14. Juli
Blankenburg (*Spree*)	46	16	25	7	34	29	33	61	54	16	7	51	379	22.5	1. Aug.
Friedenau (*Spree*)	58	19	29	6	72	45	78	43	57	17	13	56	493	62.5	14. Juli
Westend (*Spree*)	55	17	26	5	48	41	32	45	50	17	12	58	406	14.0	23. Sept.
Spandau	48	14	22	4	49	41	24	45	47	17	9	55	375	16.4	26. Aug.
Pichelswerder	37	13	26	4	47	46	18	43	51	16	10	51	362	18.6	23. Sept.
Gross Lichterfelde	40	14	23	5	56	46	55	25	50	15	9	44	382	36.5	14. Juli
Heinersdorf	54	16	31	10	54	40	39	26	53	18	11	50	402	18.9	23. Sept.
Jüterbog (*Nuthe*)	42	21	39	6	63	34	18	37	41	12	8	40	361	17.1	29. März
Trebbin (*Nuthe*)	42	24	24	12	52	43	6	26	52	9	4	32	326	24.7	23. Sept.
Treuenbrietzen (*Nuthe*)	41	18	38	10	38	46	10	29	28	12	3	38	311	17.4	2. Juni
Plötzin	42	26	27	9	58	56	23	23	50	16	7	39	376	18.2	2. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Päwesin	54	29	25	9	46	72	40	44	43	24	6	56	448	25.1	2. Juni
Brandenburg	48	35	35	8	47	69	35	58	42	17	6	50	450	37.9	2. Juni
Wiesenburg (*Plane*)	40	29	30	9	56	36	27	47	58	17	6	50	405	15.7	29. Sept.
Brück (*Plane*)	42	24	37	10	52	53	11	24	40	18	5	41	357	18.2	12. März
Görzke (*Buckau*)	48	29	33	18	58	72	31	45	51	19	9	57	470	37.2	2. Juni
Ziesar (*Buckau*)	47	30	31	13	51	80	24	55	65	19	7	41	463	37.6	2. Juni
Vehlen	44	30	33	10	45	51	27	48	54	20	7	53	422	27.5	23. Sept.
Rathenow		33			46	47	32								
Lindow (*Rhin*)	50	14	27	15	50	71	51	76	58	33	8	52	505	33.4	2. Juni
Lobeofsund (*Rhin*)	57	15	21	11	44	36	34	72	32	17	3	49	391	19.5	31. Aug.
Karwesee (*Rhin*)	42	13	22	11	37	45	34	73	45	20	6	44	392	29.8	31. Aug.
Rägelin (*Rhin*)	47	16	31	13	31	44	47	42	34	22	12	41	380	14.4	1. Juni
Michaelisbruch (*Rhin*)	36	12	23	7	35	58	38	40	39	19	5	39	351	20.5	2. Juni
Wittstock	58	14	21	20	46	77	52	53	55	26	11	38	471	18.9	29. Sept.
Kyritz	35	13	19	13	30	33	45	42	64	22	7	38	361	28.5	23. Sept.
Havelberg	55	21	39	18	39	50	36	47	54	21	7	52	439	27.9	23. Sept.
Meyenburg (*Stepenitz*)	59	15	29	38	55	101	44	61	68						
Putlitz (*Stepenitz*)	*43*	*3*	27	17	43	82	70	64	65	49	15	48	*526*	36.8	15. Juli
Giesensdorf (*Stepenitz*)	57	16	29	25	37	63	95	55	58	34	12	52	533	38.2	15. Juli
Perleberg (*Stepenitz*)	69	19	25	22	35	67	43	67	58	40	1	58	504	24.2	31. Aug.
Wittenberge	68	27	37	27	39	64	60	76	51	26	5	52	532	32.3	31. Aug.
Gardelegen (*Aland*)	54	29	44	15	38	45	22	43	53	22	2	46	413	33.1	23. Sept.
Zichtau (*Aland*)	66	37	41	16	50	44	38	52	50	33	5	53	485	32.7	23. Sept.
Jeetze (*Aland*)	75	44	47	24	50	64	30	63	55	26	6	45	529	32.8	23. Sept.
Osterburg i./Altm. (*Aland*)	50	29	31	12	41	56	34	39	43	17	5	41	398	23.6	2. Juni
Vinzelberg (*Aland*)	49	58	35	13	47	34	40	35	56	32	16	19	434	35.4	23. Sept.
Stendal (*Aland*)	58	31	33	11	44	51	34	37	39	16	3	44	401	15.2	23. Sept.
Seehausen i./Altm. (*Aland*)	50	28	32	23	37	77	40	48	66	25	5	43	474	27.6	23. Sept.
Drefahl (*Löcknitz*)	62	8	35	18	49	69	62	61	72	45	13	38	532	26.5	29. Sept.
Lenzen (*Löcknitz*)	61	26	27	21	41	84	49	41	70	43	5	47	515	23.9	29. Sept.
Buchholz (*Elde*)	38	10	16	17	63	86	35	45	60	27	7	33	437	46.2	2. Juni
Waren (*Elde*)	70	13	20	19	49	77	39	60	49	34	10	55	495	25.4	2. Aug.
Eldenburg (*Elde*)	79	15	26	22	54	92	53	55	49	35	11	47	538	28.1	2. Aug.
Plau (*Elde*)	63	13	19	10	62	72	41	74	78	58	10	34	534	32.1	2. Aug.
Marnitz (*Elde*)	73	21	37	35	63	80	62	49	86	45	19	45	615	29.8	23. Sept.
Schwerin (*Elde*)	86	14	42	19	55	69	31	55	58	53	9	56	547	19.1	18. Sept.
Friedrichsmoor (*Elde*)	74	12	27	23	58	60	33	68	87	58	20	50	570	30.8	2. Aug.
Dömitz (*Elde*)	57	25	35	24	34	87	51	59	54	53	10	49	538	19.0	2. Aug.
Beetzendorf (*Jeetze*)	61	34	32	17	37	44	29	72	83	28	5	43	485	54.5	23. Sept.
Salzwedel (*Jeetze*)	49	35	40	22	51	72	39	56	84	51	4	37	540	41.1	23. Sept.
Woltersdorf (*Jeetze*)	58	24	30	15	33	66	56	52	84	42	5	41	506	34.0	29. Sept.
Hitzacker (*Jeetze*)	68	29	36	24	37	72	47	67	74	59	10	50	573	19.8	29. Sept.
Hagenow (*Sude*)	82	22	36	22	46	69	30	58	86	63	5	52	571	21.9	18. Sept.
Zarrentin (*Sude*)	50	19	35	13	50	63	42	47	57	64	9	46	495	18.1	14. Juli
Vierkrug (*Sude*)	99	27	39	8	52	81	43	56	60	52	6	56	579	15.6	7. Jan.
Nusse (*Stecknitz*)	118	23	22	13	65	77	41	34	59	62	11	75	600	21.0	14. Juli
Mölln (*Stecknitz*)	48?	20	21	12	43	67	42	54	50	53	4	39?	453?	17.4	14. Juli
Pötrau (*Stecknitz*)	80	24	27	14	39	75	36	45	53	57	5	53	508	19.9	16. Okt.
Lauenburg	91	33	30	8	45	80	39	48	52	55	6	59	546	15.0	8. Febr.
Artlenburg	89	32	37	14	47	76	42	51	51	50	7	60	556	17.4	6. Jan.
Uelzen (*Ilmenau*)	73	47	38	24	45	47	29	64	74	37	8	58	544	20.4	31. Aug.
Bevensen (*Ilmenau*)	58	44	34	16	44	80	31	45	53	40	8	53	506	17.5	17. Sept.
Lüneburg (*Ilmenau*)	57	25	39	8	42	102	39	49	52	54	4	57	528	14.8	18.Sept. 11.Okt.
Brockwinkel (*Ilmenau*)	35	32	28	12	34	74	33	48	49	53	2	47	447	18.9	6. Dec.
Dahlenburg (*Ilmenau*)	59	28	35	16	40	79	53	64	61	48	6	41	530	18.6	18. Sept.
Hützel (*Luhe*)	84	55	41	14	35	109	51	53	46	36	13	71	608	15.9	1. Jan.
Amelinghausen (*Luhe*)	76	43	34	14	42	88	38	55	52	48	8	66	564	19.7	1. Jan.
Winsen-Stöckte (*Luhe*)	49	25	25	8	31	85	48	32	42	58	3	55	461	16.7	25. Juni
Jesteburg (*Seeve*)	88	45	44	11	55	48	33	51	43	40	5	64	527	18.5	1. Jan.
Egestorf (*Seeve*)	74	47	42	12	44	103	51	44	47	68	7	68	607	24.3	24. Juni
Trittau (*Bille*)	104	21	20	12	67	80	39	40	48	68	9	69	577	26.0	6. Jan.
Bargteheide (*Alster*)	100	24	30	14	48	70	42	41	60	80	15	67	591	24.9	11. Okt.
Eimsbüttel (*Alster*)	89	41	31	17	52	88	29								
Harburg	99	33	35	11	41	42	27	31	30	51	6	51	457	25.7	7. Jan.
Tostedt (*Este*)	77	27	21	16	62	86	38	32	47	87	11	44	548	15.4	11. Okt.
Moisburg (*Este*)	90	53	32	15	52	77	56	42	48	81	10	68	624	28.0	24. Juni
Estebrügge (*Este*)	77	55	27	19	52	80		73	51	87	14	52		33.4	16. Okt.
Harsefeld (*Lühe*)	91	50	34	19	45	79	43	49	55	85	14			31.0	16. Okt.
Pinneberg (*Pinn-Au*)	82	35	27	17	49	78	39	56	46	82	15	66	592	25.9	16. Okt.
Barmstedt (*Krück-Au*)	76	31	30	17	47	76	49	61	68	84	16	64	619	25.9	16. Okt.
Drochtersen	90	37	31	20	51	81	34	70	61	92	23	65	655	27.7	16. Okt.
Neumünster (*Stör*)	91	34	34	19	60	77?	44	73	66	79	23	77	677?	22.3	16. Okt.
Bramstedt (*Stör*)	76	27	27	17	48	79	46	65	59	73	14	60	591	29.1	16. Okt.
Christinenthal (*Stör*)	88	41	19	25	57	88	59	75	67	101	41	85	746	33.8	16. Okt.
Itzehoe (*Stör*)	112	30	28	19	50	86	46	63	55	86	27	88	690	34.2	16. Okt.
Brunsbüttel	96	19	19	23	63	68	41	70	58	87	33	70	647	23.3	16. Okt.
Bremervörde (*Oste*)	63	40	25	17	53	71	32	32	43	88	21	72	557	31.3	11. Okt.
Otterndorf (*Medem*)	94	27	23												

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
3. Weser															
A. Werra															
Eisfeld	94	67	33	43	51	81	29	53	70	69	11	72	673	24.8	4. Juni
Hildburghausen	53	50	25	14	36	50	18	37	55	67	11	49	465	19.5	8. Febr.
Neustadt a. Rennsteig	66	45	33	29	51		47	74	70	74	5	59			
Schmiedefeld (*Schleuse*)	105	99	36?	36	92	85	78	65	51	97	18	102	864	34.1	29. Jan.
Schleusingen	67	60	30	15	50	41	34	56	57	76	17	55	558	21.0	2. Okt.
Themar	39	48	21	15	46	51									
Heinrichs (*Hasel*)	62	66	26	16	60	79	46	76	59	57	13	56	616	25.5	1. Aug.
Meiningen	37	44	22	11	56	59	38	118	42	54	18	30	529	87.4	1. Aug.
Klein Schmalkalden	99	104	41	28	61	97	45	100	90	49	20	75	809	23.4	23. Juni
Schmalkalden	48	54	21	17	43	70	38	63	54	44	15	33	500	16.6	8. Febr.
Bad Liebenstein	50	44	29	13	49	46	43	84	57	38	19	42	514	19.4	1. Aug.
Kaltenwestheim (*Felda*)	50	69	28	26	63	66					13	52			
Wüstensachsen	92	93	23	25	84	55	43	79	75	82	9	70	730	27.6	21. Mai
Hilders (*Ulster*)	61	59	27	22	75	68	41	61	59	68	15	43	599	19.0	21. Mai
Tann (*Ulster*)	55	55	31	27	59	30	44	58	62	63		49		22.3	22. Sept.
Rasdorf	30	35	36	14	41	64	29	42	32	28		21		17.0	6. Juni
Heringen	37	43	29	24	37	57	25	48	65	38	16	25	444	17.3	23. Juni
Wommen	56	48	37	14	41	45	23	31	61	37	12	33	438	17.0	23. Sept.
Friedrichroda	86	68	39	32	33	84	49	69	42	32	27	56	617	32.5	1. Jan.
Inselsberg	85	90	50	33	82	92	61	100	102	69	24	96	884	26.0	21. Mai
Gross Tabarz	76	74	50	29	75	68	48	84	83	63	15	85	750	24.3	21. Mai
Waltershausen (*Hörsel*)	41	50	39	17	28	46	36	51	65	22	14	31	440	20.2	29. März
Frienstedt (*Hörsel*)	31	21	45	9	47	60	29	32	59	35	7	26	401	20.0	2. Mai
Gotha (*Hörsel*)	30	39	39	10	45	56	22	51	67	34	6	17	416	21.0	22. Sept.
Oesterbehringen (*Hörsel*)	34	23	36	9	58	45	26	35	49	23	4	24	366	15.5	2. Mai
Eisenach (*Hörsel*)	26	37	32	12	59	49	25	56	56	24	13	19	408	15.1	21. Mai
Treffurt	37	46	30	9	34	73	27	30	60	37	12	40	435	26.9	23. Sept.
Weissenborn	41	29	30	17	35	92	24	49	57	46	13	32	465	22.2	23. Sept.
Lengenfeld (*Frieda*)	38	58	30	12	41	50	33	44	46	53	12	36	453	15.5	23. Sept.
Hausen	51	52	41	23	43	58	35	45			19	42			
Waldkappel (*Wehre*)	52	52	29	22	36	60	34	35	41	48	22	40	471	16.7	17. Okt.
Sontra (*Wehre*)	44	54	31			64	39	19	61	50	18	42			
Blankenbach (*Wehre*)	71	58	52	25	83	80	18	46	115						
Renda (*Wehre*)	47	51	47	16	36	54	29	40	57						
Vockerode	67	63	56	24	44	58	27	30	36	60	23	57	545	19.6	8. Febr.
Sooden	39	44	34	15	27	55	26	51	30	48	14	37	420	19.8	1. Aug.
Witzenhausen	28	31	30	12	36	51	17	37	31	39	11	25	348?	15.7	2. Okt.
B. Fulda															
Gersfeld	58	46	20	25	55	69	38	86	58	78	11	42	586	38.5	1. Aug.
Poppenhausen (*Lütter*)	81	50	25	35	62	110	32	82	71	81	12	47	688	23.2	1. Aug.
Hauswurz	51		40	22	41	45	57	38							
Dorfborn	37	31	26	19	43	55	43	43	44						
Kahlberg (*Fliede*)										62	12	48			
Dalberda (*Fliede*)	84	48	19	17	47	58	71	62	59	84	5	60	614	25.1	10. Okt.
Giesel (*Fliede*)	44	47	35	23	39	56	44	19	55	60					
Fulda	40	33	30	19	47	67	68	41	105	75	13	47	585	29.8	22. Sept.
Oberaula	42	51	26	12	51	56	25	64	47	50	13	35	472	25.1	21. Mai
Gershausen	50	47	15	6	43	62	20	62	64	54	15	41	479	28.0	1. Aug.
Hersfeld	26	24	16	6	40	73	10	31	57	42	7	21	353?	15.0	2. Okt.
Marbach	19	27	31	14	47	48	37	28	44	52	10	19	376	16.4	2. Okt.
Hünfeld (*Haune*)	19	21	29	11	29	41	43	25	34	44	16	17	329?	18.1	15. Juli
Neukirchen (*Haune*)	27	29	27	1	46	67	25	50	62		6	24		24.2	1. Aug.
Wüstfeld	35	39	36	13	41	73	25	62	59	56	11	35	485	21.6	2. Okt.
Raboldshausen (*Geis*)	51	45	29	10	49	62	21	37	40	53	11	48	456	19.2	21. Mai
Friedewald	32	51	29	15	44	60	24	86	67	62	7	27	504	29.6	10. Aug.
Iba	45	53	33	27	36	71	21	31	61	54	7	24	463	27.6	23. Sept.
Seifertshausen	42	48	26	16	45	64	38	45	57	43	15	20	459	19.0	5. Juli
Altmorschen	45	21	27	32	54	130	62	107	72	120	31	76	777?	38.6	10. Aug.
Malsfeld (*Pfieffe*)						72	16	28	45	52	13	31			
Spangenberg	54	52	33	15	40	61	35	39	58	49	16	30	482	20.8	23. Sept.
Melsungen	42	46	33	14	34	64	24	36	42	54	14	26	429	15.3	29. März
Wattenbach	56	61	42	22	42	77	25	58	44	53	20	39	539	26.0	10. Aug.
Erndtebrück			37	36	59	110	47	41	74	80	37	84			
Markhausen		94	44	31	45	100	31	30	59	71	33	52			
Girkhausen			51	31	73	84	31	43	69	81	22	78			
Schüllarhammer								49	65	73	23	72			
Schwarzenau	79	97	42	21	48	79	33	42	73	73	20	60	667	22.0	22. Sept.
Battenberg								32	40	70	18	49			
Hallenberg	92	100	49	19	52	62	36	26	56	77	18	53	640	26.0	22. Sept.
Röddenau (*Eder*)							45	27	36	62	19	29			
Medebach (*Orke*)	76	98	45	20	47			19	45	63	15	43			
Frankenau							23	17	60	67	10	29			
Vöhl							26	22	46	55	8	19			
Naumburg	34	57	35	12	31	54	32	29	50	65	10	19	428	19.7	7. Febr.
Fritzlar	48	39	25	7	21	60	26	19	55	43		24			
Ottrau (*Schwalm*)	42	40	29	8	42	66	29	42	48	56	11	39	452	14.0	21. Mai
Ziegenhain (*Schwalm*)	27	29	29	8	32	51	33	28	36	44	10	23	350	18.4	29. März

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Neustadt, R.-B. Kassel							28	27	43	56	9	29			
Jesberg			27	8	38	64	21	26	50	58	10	34			
Schwarzenborn (*Schwalm*) (*Eder*)	61	46	28	9	42	78	18	52	51	63	15	55	518	17.1	21. Mai
Wallenstein		44	28	11	46	68	35	47	48	41	10	31			
Homberg i. Hessen	42	34	30	6	29	55	12	22	38	43	10	24	345	17.0	29. März
Frielendorf	43	44	39	11	26	57	19	34	36	52	11	18	390	22.6	29. März
Niedenstein	43	46	44	11	27	61	13	43	75						
Lichtenau (*Losse*)	54	53													
Herkules	50	47	45	16	38	82	41	47	62	56	16	37	537	18.6	24. Aug.
Kassel	39	35	39	12	29	66	29	48	66	42	14	33	452	28.0	24. Aug.
C. Weser															
Escherode (*Nieste*)	44	52	41	10	39	71	27	48	74	46	30	27	509	24.0	29. Sept.
Bursfelde	39	42	34	18	41	51	74	26	46	51	10	29	461	25.9	5. Juli
Dransfeld	56	47	51	20	41	59	58	30	46	56	13	42	519	30.5	31. Juli
Uslar (*Schwulme*)	66	62	45	15	46	53	39	48	49	57	10	59	549	20.2	8. Febr. 10. Aug.
Gewissenruh	29?	43	37					64	33	52	11	37			
Karlshafen	43	53	46	14	36	70	42	80	40	49	17	39	529	27.0	10. Aug.
Hoppecke	99	111	50	49	64	95	50	43	46	52	8	63	730	20.0	20. Mai
Nieder Marsberg	65	55	36	30	38	47	26	29	36	35	7	34	438	15.1	29. März
Westheim	61	81	36	20	45	43	36	20	32	54	10	47	485	29.7	8. Febr.
Volkmarsen (*Twiste*)	41	41	38	17	27	47	44	31	39		10				
Warburg (*Diemel*)	57	46	35	29	33	57	29	36	38	40	11	35	446	21.3	15. April
Zierenberg	43	47	49	17	39	65	40	32	69	56	16	27	500	34.8	22. Sept.
Grebenstein (*Esse*)	38	46	43	16	37	59	35	50	57	36	11	29	457	29.8	24. Aug.
Trendelburg	42	39	34	15	39	56	58	47	39	40	15	36	460	16.1	14. Juli
Beberbeck (*Holz-Ape*)	53	44	41	13	43	70	51	57	48	48	19	35	522	21.7	5. Juli
Beverungen	62	53	42	20	40	67	43	86	50	52	22	50	587	35.2	24. Aug.
Willebadessen	123	76	39	44	64	61	64	40	39	53	18	82	703	21.5	16. Dec.
Peckelsheim	64	55	36				56	74	49	49	13				
Alhausen (*Nethe*)	124	82	31	37				42	39	61	17	66			
Holzhausen	83	55	30	27	46	67	78	61	45	52	16	53	613	25.2	14. Juli
Brakel	80	49	45	23	41	61	63	62	41	45	18	59	587	20.8	14. Juli
Höxter	70	55	47	27	48	76	50	57	56	55	22	48	611	18.3	2. Jan.
Schiesshaus am Solling	95	55	67	35	44	77	48	104	60	67	17	80	749	24.6	15. April
Holzberg	93	54	41	27	52	66	43	88	45	68	18	70	665	18.0	29. März
Scharfoldendorf (*Lenne*)	53	43	34	41	65	93	64	84	44	66	18	56	661	24.4	8. Febr.
Ottenstein (*Teufelsbad*)	94	34?	60	27	49	84	55	93	57	58	10	55	676	25.4	10. Aug.
Grohnde	63	36	25	28	43	61	39	77	58	45	14	40	529	25.1	24. Aug.
Nieheim	102	50	29	25	47	63	43	56	48	45	17	80	605	21.8	31. Jan.
Veldrom	156		*35*	34	70	80	51	71	79	65	19	108		28.1	31. Jan.
Steinheim (*Emmer*)	91	57	38	33	46	74	44								
Blomberg						81	52	70	54	45	17	72			
Forsthaus am Möhrt	98	40	40	28	39	69	56	99	61	48	22	54	654	34.2	24. Aug.
Reher (*Hummer*)	93	44	53	35	47	83	45	58	56	51	23	64	652	23.6	6. Juni
Hameln	74	42	49	29	38	71	43	65	62	35	16	51	575	16.6	1. Jan.
Rumbeck	72	47	41	39	40	63	38	87	37	40	12			30.0	10. Aug.
Rinteln	52	42	36	25	34	63	36	82	31	32	13	47	493	21.2	10. Aug.
Langenholzhausen (*Kalbach*)	72	41	45	30	49	79	42	46	39	49	18	64	574	18.5	21. Mai
Meinberg						74	60	75	56	57	18	94			
Hartröhren	133	79	49	42	58	78	68	73	66	63	24	109	842	29.1	16. Dec.
Donoperteich	124	65	55	39	47	68	61	53	49	62	21	96	740	24.8	8. Febr.
Lage						76	71	43	43	51	18	57			
Sternberg	95	45	32	39	47	91	41	65	68	49	18	61	651	27.0	7. Juni
Wendlinghausen						78	36	46	66	50	11	69			
Biemsen	65	26	28	30	31?	30	33	34	37	43	17	53	427	16.5	23. Sept.
Herford I	74	34	38	28	31	61	49	41	46	38	19	52	511	23.3	14. Juli
Herford II	53	37	29	29	28	63	44	40	41	35	19	46	464	23.1	14. Juli
Werther (*Werre*)	101	56	43	28	43	68	34	49	89	58	21	77	667	20.0	23. Sept.
Kirchdornberg	114	57	53	31	49	65	48	49	83	71	25	92	737		
Ober Jöllenbeck	69	43	36	27	35	77	71	46	76	51	22	66	619	37.2	15. Juli
Bielefeld	114	65	51	34	45	72	38	33	59	55	16	75	657	21.8	1. Jan.
Lämershagen	129	68	62	43	53	79	54								
Melle	64	41	34	26	35	74	49	55	68	55	23	63	587	23.7	31. Aug.
Borgholzhausen	109	61	66	36	48	69	49	69	80	62	24	87	760	27.1	15. Juli
Bünde				25	37	65	48	41	74	38	23	58		22.6	13. Juli
Dünne	54	44	36												
Bergkirchen	96	52	71	27	60	120									
Oeynhausen	72	49	51	26	41	63	47	73	40	39	17	56	574	33.8	10. Aug.
Minden	52	37	40	28	42	74	49	42	42	39	14	52	511	23.8	14. Juli
Schauenstein (*Gehle*)	63	33	36	32	47	46	36	65	37	28	16	53	492	20.0	29. März
Schlüsselburg	55	26	38	16	42	61	28	49	74	24	15	47	475	24.7	23. Sept.
Rödinghausen	80	43	54	27	42	67	39	54	67	51	23	67	614	22.0	17. Sept.
Lübbecke	61	45	46	24	44	61	38	63	50	57	23	60	572	19.6	17. Sept.
Levern (*Aue*)	47	30	24	24	54	66	46	25	30	48	46	48	488	20.0	13. Juli
Rahden	58	37		6	45	67	50	38	93	59	23	39		38.5	23. Sept.
Holzhausen	50	34	31	17	48	68	28	77	77	40	21	46	537	26.5	10. Aug.
Nienburg a./Weser	63	37	28	16	51	74	17	60	82	34	19	56	537	34.9	23. Sept.
Glasfabrik Nienburg a./Weser	55	37	27	18	54	78	17	57	84	33	19	52	531	35.2	23. Sept.
Eystrup	53	37													

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Aller															
Sommerschenburg	49	27	38	15	37	43	43	53	32	34	4	35	410	16.6	31. Aug.
Kaltendorf	54	34	40	18	40	59	28	68	40	26	5	43	455	19.9	31. Aug.
Fallersleben	70	38	37	26	35	62	27	54	42	27	6	48	472	15.5	21. Mai 10. Aug.
Gifhorn	50	34	34	25	45	69	41	46	50	28	4	29	453	16.6	29. Sept.
Wittingen (*Ise*)		33	39	16	50	73	55	34	67	42	3	53			
Schönewörde (*Ise*)	76	41	36	20	45	60	42	55	59	40					
Goslar (*Ocker*)		59	33	27					34	64	4	69			
Molkenhaus (*Ocker*)	111	59	55?	30	63	103	44	97	43	90	15	112	822	33.0	1. Jan.
Harzburg (*Ocker*)	86?	36	40?	31	47	90	32	76	27	53	13	49	580	28.2	7. Juni
Schladen (*Ocker*)	41	53	34	9	48	27	16	41	32	99	21	46	467	67.0	19. Okt.
Scharfenstein (*Ocker*)	118	71	108	37	73	88	35	124	44	88	16	82	884	34.0	12. März
Ilsenburg (*Ocker*)	97	46	53?	23	42	70	30	76	28	57	12	53	587?	26.0	1. Jan.
Stapelburg (*Ocker*)	49	41	57	16	29	73	44	94	31	49	9	41	533	35.5	31. Aug.
Hornburg (*Ocker*)	43	33	49	14	29	38	28	40	25	32	6	31	368	19.2	29. März
Gross Rohde (*Ocker*)	69	53	57	21	49	65	59	77	63	33	8	59	613	24.8	23. Sept.
Braunschweig (*Ocker*)	57	39	58	23	42	59	34	68	46	38	8	49	521	22.5	12. März
Süpplingen (*Ocker*)	60	31	31	17	59	60	44	85	22	38	2	46	495	32.5	10. Aug.
Helmstedt-Marienberg (*Schunter*)	58	37	29	14	41	41	18	83	28	33	2	44	428	36.0	10. Aug.
Marienthal (*Schunter*)	51	41	39	16	41	76	41	72	30	32	3	34	476	27.1	31. Aug.
Kampen (*Schunter*)	37	39	44	13	39	49	22	46	23	20	6	35	373?	24.7	1. Febr. 10. Aug.
Riddagshausen (*Schunter*)	50	40	48	21	44	48	38	64	43	32	5	47	480	19.0	21. Mai
Eldingen (*Lachte*)	63	35	34	23	52	66	46	56	66	41	7	51	540	20.0	23. Sept.
Celle	82	50	46	29	61	65	68	67	69	46	10	61	654	29.9	23. Sept.
Lichtenberg (*Fuse*)	60	34	32	21	48	51	36	101	41	34	9	73	540	42.4	16. Dec.
Adenstedt (*Fuse*)	53	41	41	23	45	74	25	70	51	27	8	44	502	22.9	4. Juni
Edemissen (*Fuse*)	23	22	13	33	40	53	57	35	59	70	66	36	507	20.9?	31. Aug.
Watenstedt (*Fuse*)	57	46	55	22	46	72	37	102	34	32	8	52	563	55.3	10. Aug.
Ahlten (*Fuse*)	26	27	22	24	43	64	40	51	66	30	5	33	431	32.9	29. Sept.
Lintzel (*Leine*)	32	39	24	16	53	76	27	48	63	39	10	34	461	18.0	16. Sept.
Offen (*Leine*)	77	47	25	18	48	63	27	52	84	52	7	46	546	29.6	23. Sept.
Heiligenstadt (*Leine*)	38	41						48	32	46	13	34			
Gerbershausen (*Leine*)	49	52	36	18	46	86	30	57	34	43	17	36	504	44.5	12. Juni
Reinhausen (*Leine*)	32?	34?	43	17	34	92	32	41	55	54	18	32	484?	23.0	12. Juni
Göttingen (*Leine*)	37	43	43	17	30	44	31	29	39	48	9	28	398	15.9	8. Febr.
Duderstadt (*Leine*)	50	39	42	13	34	65	29	73	26	33	8	34	446	40.0	10. Aug.
Ebergötzen (*Rhume*)	55	46	42	31	44	38	14								
Katlenburg (*Rhume*)	52	37	45	19	39	49	45	62	52	58	5	40	503	17.1	2. Okt.
Sonnenberg (*Rhume*)	39?	48	52?	24	89	94	37	72	37	74	10	27	603?	23.6	20. Mai 2. Aug.
Sankt Andreasberg (*Rhume*)	154	91	69	22	81	94	47	73	45	70	16	104	866	33.8	1. Jan.
Herzberg (*Rhume*)	83	61	44	12	42	60	28	86	32	41	4	76	569	34.5	10. Aug.
Weghaus z. Heiligenstock (*Rhume*)	150	104	65	28	66		38	120	98	44	16	103		48.8	10. Aug.
Osterode a. Harz (*Rhume*)	82	58	48	22	49	58	46	94	44	48	6	73	628	33.2	10. Aug.
Grund (*Rhume*)	74	63	63	25	49	64	42	84	62	50	12	68	656	26.0	10. Aug.
Lakenhaus (*Leine*)	118	73	61	33	71	70	79	73	59	71	20	100	828	35.1	5. Juli
Fredelsloh (*Leine*)	57	30	35	14	42	46	37	48	38	62	7	52	468	17.5	29. März
Einbeck (*Leine*)	51	36	43	18	30	54	24	72	45	54	8	38	473	22.8	10. Aug.
Wrescherode (*Leine*)	67	56	62	35	44	78	31	75	45	68	9	61	631	25.4	29. März
Alfeld (*Leine*)	76	41	45	22	43	61	37	57	50	48	9	52	541	18.6	29. März
Hohenbüchen (*Leine*)	88	57	48	40	51	67	36	72	54	63	10	58	644	23.3	15. April
Wülfingen (*Leine*)	57	31	36	25	38	63	45	69	65	31	12	35	507	22.3	10. Aug.
Springe (*Leine*)	92	57	61	42	53	71	39	73	76	38	14	69	685	31.8	29. Sept.
Buntenbock (*Innerste*)	125	83	53	28	78	92	35	136	55	57	11	108	861	60.0	10. Aug.
Klausthal (*Innerste*)	165	112	74	34	86	96	41	113	65	72	14	146	1018	41.3	10. Aug.
Silberhütte b. Klausthal (*Innerste*)	183	108	62	28	61	82	43	128	59	85	17	121	977	44.5	30. Jan.
Gitter am Berge (*Innerste*)	45	36	43	22	39	64	46	67	33	38	7	47	487	22.3	29. März
Gustedt (*Innerste*)	82	62	41	18	50	61	34	92	39	37	11	45	572	28.1	24. Aug.
Grasdorf (*Innerste*)	61	43	47	36	47	69	30	70	38	40	11	51	543	22.4	10. Aug.
Seesen a. Harz (*Innerste*)	68	50	53	42	49	77	42	74	52	46	10	50	613	17.7	29. März
Bockenem (*Innerste*)	33	33	31	33	34	52	37	53	42	48	7	39	442?	17.7	29. März
Hildesheim (*Innerste*)	33	20	43	32	48	59	62	65	41	43	5	41	492	27.4	5. Juli
Heisede (*Leine*)				26	47	79	23	65	65	40	6	42			
Hannover (*Leine*)	51	36	51	29	46	107	44	81	54	35	7	21	562	30.3	10. Aug.
Nienstedt (*Aue*)	74	42	40	30	41	61	39	90	51	36	13	57	574	20.7	3. Aug.
Wendthöhe (*Aue*)							55	60	34	27	19	35			
Wunstorf (*Leine*)	53	29	23	26	47	55	24	73	60	39	6	50	495	22.5	23. Sept.
Ahlden (*Leine*)	55	39	26	12	53	49	22	57	78	40	8	52	491	24.5	23. Sept.
Soltau (*Böhme*)	76	44	38	17	50	68	27	59	59	46	10	73	567	14.2	18. Sept.
Dorfmark (*Böhme*)	59	48	40	14	52	78	34	56	62	57	11	57	568	23.5	24. Juni
Walsrode (*Böhme*)	48		28	28	33?	54?			62	48	15	63			
Weseloh (*Wümme*)	58	31	25	18	44	84	24	52	54	43	15	68	516	26.4	24. Juni
Achim (*Wümme*)	61	34	32	15	42	96	26	50	50	43	13	55	517	25.5	24. Juni
Bremen (*Wümme*)	74	37	29	23	52	94	34	46	50	60	22	59	580	32.8	24. Juni
Bassum (*Mühlen-Bach*)	58	34	34	24	42	86	26	62	46	54	24	64	554	27.0	24. Juni
Heiligenrode (*Mühlen-Bach*)	61	33	43	24	37	98	25	53	68	62	20	54	578	29.7	24. Juni
Fintel (*Wümme*)	76	42	26	16	51	82	26	46	51	62	8	65	551	28.4	24. Juni
Rotenburg i. Hann. (*Wümme*)	61	37	30	20	51	81	34	50	56	62	14	64	560	33.0	24. Juni
Sprengel (*Wümme*)	62	48	34	13	50	61									
Visselhövede (*Wümme*)	73	44	31	16	45	76	29	66	64	54	11	74	583	18.0	24. Juni
Otterstedt (*Wümme*)	59	34	30	17	45	68	44	45	41	45	16	66	510	26.2	24. Juni
Borgfeld b. Bremen (*Wümme*)	48	26	20	21	46	78	50	45	50	57	20	52	513	26.1	24. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Lilienthal (*Wümme*)	56	28	25	19	49	89	49	42	52	70	20	50	549	29.0	24. Juni
Hepstedt (*Wümme*)	64	36	22	23	50	96	34	49	60	70	18	62	584	39.5	24. Juni
Scharmbeck (*Wümme*)	78	44	22	33	56		23	32	74	92	26	88			
Blumenthal	78	45	28	25	54	77	39	39	62	97	36	56	636	33.9	24. Juni
Herringhausen (*Hunte*)	65	53	45	24	57										
Dielingen (*Hunte*)	53	40		20	32	87	64	43	65	49	33	47		28.3	24. Juni
Jakobidrebber (*Hunte*)	45	32	35	20	36	56	29	54	51	41	27	44	470	20.7	14. Juli
Wagenfeld (*Hunte*)	38	28	22	15	32	66	26	75	68	47	24	45	486	30.6	23. Sept.
Wildeshausen (*Hunte*)	62	41	38	20	46	99	32	57	50	60	33	61	599	34.9	24. Juni
Oldenburg (*Hunte*)	56			17	35	64	31	31	51	70	38			30.2	24. Juni
Elsfleth	43	43	31	57	53	108	43	55	82	81	57	81	734	40.0	24. Juni
Uthlede	66	43	27	28	47	87	35	37	68	108	49	68	663	41.6	11. Okt.
Stotel (*Lune*)	89	41	37	26	52	85	59	45	61	95	50	75	715	31.4	2. Nov.
Köhlen (*Geeste*)	64	44	23	23	50	65	50	66	77	76	37	63	638	25.0	14. Juli
Dorum-Alsum	85	29	32	28	40	87	38	52	57	87	52	68	655	42.1	24. Juni
4. Nordsee-Inseln. Kleine Flüsse zwischen Weser und Ems															
Helgoland	90	43	18	15	52	59	38	59	77	129	37	85	702	28.0	16. Okt.
Wangeroog	83	35	19	30	21	34	39	44	63	64	44	39	515	27.5	2. Nov.
Marx	63	45	24	10	47	91									
Jever	104	51	30	33	38	120	33	61	58	112	61	63	764	48.2	24. Juni
Schoo	80	59	30	30	46	118	40	66	87	148	65	63	832	38.7	15. Okt.
Nessmersiel	96	39	27	25	54	77	63	63	65	136	56	85	786	41.8	14. Juli
Woquard	76	26	24	33	41	95	33	67	44	115	51	78	683	44.4	11. Okt.
5. Ems															
Rietberg	72	53	37	25	37	49	27	34	74	56	21	52	537	27.2	23. Sept.
Rheda	73	49	38	20	34	62	32	45	78	52	22	54	559	29.0	23. Sept.
Bielefelder Pumpstation (*Dalke*)	102	52	33	30	41	80	27	38	55	53	18	71	600	17.8	23. Sept.
Gütersloh (*Dalke*)	82	55	41	25	38	69	39	50	71	56	27	59	612	29.3	23. Sept.
Brackwede (*Lutter Bach*)	88	56	46	35	45	57	39	56	81	57					
Marienfeld	75	47	40	20	43	60	23	42	82	58	27	57	574	34.4	23. Sept.
Heerde	64	61	48	18	37	50	18	67	82	57	33	60	595	31.0	24. Aug.
Brockhagen (*Albrocksbach*)	77	45	35	25	43	61	35	34	80	50	12	65	562	27.0	23. Sept.
Warendorf	46	52	43	20	34	69	16	44	88	61	38	66	577	21.0	23. Juni
Hesseln (*Hessel*)	87	55	50	29	42	73	27	55	96	58	22	76	670	20.8	23. Sept.
Oesterweg (*Hessel*)	85	48	41	22	42	68	34	63	105	50	27	63	648	43.3	23. Sept.
Iburg (*Bever*)	32	60	16	24	50	77	78	65	114	55	33	41	645	33.3	15. Juli
Beckum (*Werse*)	83	54	49	24	43	66	56	41	58	76	31	54	635	25.2	31. Juli
Drensteinfurt (*Werse*)				15	40	81	52	47	98	74	21	42			
Münster i. W. (*Aa*)	58	46	60	24	35	71	43	40	93	70	24	70	634	18.0	17. Sept.
Aldrup (*Glane*)	90	39	45	27	39	73	35					66			
Saerbeck	61	36	46	24	36	69	22	47	121	48	45	51	606	23.0	10. Sept.
Nordwalde	64	38	46	20	35	69	36	46	102	47	42	51	596	21.2	10. Sept.
Rheine	100	35	52	17	46	78	52	36	86	49	33	63	647	31.1	14. Juli
Emsbüren	75	32													
Tecklenburg (*Ahe*)		36	70?	17	34	57	46	51	104	44	49	53			
Ibbenbüren (*Ahe*)	76	37	56	21	40	73	47	48	104	50	46	61	659	20.0	13. Juli
Westerkappeln (*Ahe*)	78	41	47	21	42	60	27	49	81	51	49	62	608	17.9	21. Mai
Breischen (*Ahe*)							39	46	75	56	56	63			
Schapen (*Ahe*)	65	30	47	22	42	87	44	55	63	55	38	60	608	22.7	4. Dec.
Settrup (*Ahe*)											51	64			
Schale (*Ahe*)	71	40	40	15	45	82	43	41	54	56	52	68	607	24.2	14. Juli
Lingen	73	35	39	23	43	97	45	63	95	77	43	69	702	27.0	24. Juni
Hankenberg (*Haase*)		55	48	21	46	75	46	53	85	61	35	84			
Osnabrück (*Haase*)	62	42	41	19	36	87	34	54	84	56	41	64	620	30.6	24. Juni
Bramsche (*Haase*)	73	49	53	19	43	69	28	69	69	71	53	65	661	16.7	23. Sept.
Ueffeln (*Haase*)						85	34	45	79						
Badbergen (*Haase*)	63	38	40	18	40	78	50	66	53						
Bippen (*Haase*)	68	39	38	25	42	93	37	64	82	63	55	68	674	26.0	24. Juni
Löningen (*Haase*)	64	34	31	21	50	70	42	68	69	60	68	66	643	24.9	2. Nov.
Haselünne (*Haase*)	88	57	46	22	50	93	58	52	67	58	49	89	729	26.5	14. Juli
Schöningsdorf	58	29	19	24	54	103	51	54	132	81	49	83	737	31.9	24. Juni
Lathen	60	40	29	21	48	84	50	58	104	73	48	64	679	28.9	24. Juni
Werlte (*Leda*)	67	43	30	17	61	85	48	61	84	80	47	69	692	26.4	2. Nov.
Börger (*Leda*)	69	30	31	12	52	84	43	57	86	71	48	71	654	27.4	24. Juni
Ramsloh i. Saterlande (*Leda*)	25	32	30	14	45	88	53	53	77	88	51	43	599	31.8	14. Juli
Detern (*Leda*)				19	39	117	49	42	82	125					
Leer (*Leda*)	77	41	29	19	43	114	28	51	54	111	70	68	705	42.2	2. Nov.
Strackholt	77	39	25	20	41	119	35	47	46	123	63	67	702	56.3	24. Juni
Aurich	89	37	27	21	48	95	36	60	59	158	60	81	771	56.6	11. Okt.
Emden	79	34	27	30	49	90	37	49	49	121	62	81	708	47.8	11. Okt.
Ditzumer Verlaat	42	38	26	16	38	92	42	41	54	95	58	65	607	35.6	2. Nov.
6. Vechte															
Horstmar		45		23	37	82	37	46	88	72	38	61			
Welbergen	61	35	37									56			
Burgsteinfurt	64	36	44	15	35	64	36	50	66	55	41	63	569	19.5	29. März

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Gronau in Westfalen	78	34	49	26	34	56	62	-							
Gildehaus	61														
Uelsen	79	34	32	26	48	85	33	86	109	82	43	80	737	25.5	25. Aug.
Neuenhaus	59	26	41	23	45	74	33	54	96	74	45	59	629	21.3	24. Juni
7. Jjssel															
Ringenberg						58	53	69	122	83	39	60			
Borken in Westfalen	61	50	43	18	36	61	39	49	122	66	40	78	663	20.9	22. Sept.
Hemden						89	51	75	145	72	32	62			
Oeding	61	32	27	33	32	67	49	64	106	57	30	73	631	13.9	1. Dec.
Billerbeck	50	44	37	22	34	71	31	48	108	74	32	75	636	30.1	17. Sept.
Ellewick	63	27	31	24	40	58	50	61	102	72	37	73	638	18.4	4. Dec.
8. Rhein															
Siberatsweiler (*Bodensee, Argen*)											40	51			
Wilfingen (*Prim*)									83	129	33	34			
Empfingen							54	51	49	122	18	30			
Thanheim									66	134	20	23			
Grosselfingen (*Eyach*)									70	145	23	28			
Heiligenzimmern (*Eyach*)							42	49	59	126	24	32			
Haigerloch (*Eyach*)	58	37	36	35	55	66	46	68	50	122	24	27	624	40.9	26. Okt.
Hausen im Killerthal (*Eyach*)									79	140	23	40			
Schlatt (*Eyach*)											26	17			
Hechingen (*Starzel*)	57	33	50	63	79	91	71	48	71	132	28	26	749	35.7	26. Okt.
Wessingen (*Starzel*)										132	31	27			
Weilheim (*Starzel*)											24	21			
Darmstadt	57	59	45	16	35	120	48	49	58	99	18	51	655	27.9	29. März
Main															
Sonnefeld	58	59	19	21	45	66	13	25	75	43	9	47	480	20.2	8. Febr.
Neustadt b. Koburg (*Itz*)	59	38	23	23	42	49	9		44	24	10	58			
Rottenbach (*Itz*)	64	53	23	12	38	70	29	40	61	62	4	60	516	18.0	4. Juni
Ottowind (*Itz*)	65	56	19	15	35	83	25	45	59	57	13	53	525	25.1	6. Juni
Koburg (*Itz*)	58	40	20	25	31	63	13	44	65	54	8	43	464	18.1	2. Juni
Rossach (*Itz*)	50	47	13	12	31	54	21	41	68	51	12	37	437	17.2	6. Juni
Rodach (*Itz*)	38	48	22	13	29	57	18	45	60	61	16	43	450	17.0	8. Febr.
Ummerstadt (*Itz*)	45	51	16	14	32	62	9	28	75	52	9	34	427	23.5	6. Juni
Poppenhausen (*Itz*)	48	32	12	16	43	59	12	33	76	51	29	39	450	30.2	29. Jan.
Frankenheim (*Fränkische Saale*)	59	80	23	34	68	71	38	85	69	86	15	51	679	25.2	21. Mai 23. Sept.
Mosborn (*Lohr*)	85	85	26	20	43	82	57	48	55	104	15	80	700	33.2	5. Juli
Weiperz (*Kinzig*)	88	59	17	14	38	72	30	57	52	77	9	69	582	19.6	6. Juni
Ramholz (*Kinzig*)	79	65	25	23	52	85	31	78	42	79	10	56	625	29.2	2. Okt.
Sparhof (*Kinzig*)	52	48	19	22	47	69	33	53	64	84	5			19.2	10. Okt.
Hutten (*Kinzig*)	77	53	18	8	33	50	24	37	58	75	12	69	514	25.8	11. Nov.
Drasenberg (*Kinzig*)	63	48	23	16	40	55	23	35	53	87	13	61	517	29.2	10. Okt.
Schlüchtern (*Kinzig*)	68	56	19	14	46	59	15	36	49	83	10	62	517	24.4	10. Okt.
Ulmbach (*Kinzig*)	53	61	33	19	42	76	22	32	39	69	18	61	525	19.1	29. März 3. Juni
Salz (*Kinzig*)	71	63	33	16	53	85	46	41	58	99	18	71	654	29.6	18. Juli
Völzberg (*Kinzig*)	90	85	46	17	57										
Alsberg (*Kinzig*)	55	37	25	15	31	65									
Salmünster (*Kinzig*)	72	57	33	10	25	58	29	66	55						
Fischborn (*Kinzig*)	65	63	35	13	50	65	44	33	51	72	15	68	574	20.2	18. Juli
Schlierbach (*Kinzig*)	77	66	36	14	42	67	31	46	57	82	15	77	610	27.2	10. Okt.
Orb (*Kinzig*)	74	55	20	11	30	71	29	54	54	80	25	54	557	26.3	4. Juni
Obermüller (*Kinzig*)	79	82	29	20	43	104	48	40	62	107	15	96	725	30.2	13. Dec.
Gassen (*Kinzig*)	82	60	26	20	34	86	27	47	62	91	14	88	637	34.1	13. Dec.
Kasselgrund (*Kinzig*)	86	70	27	18	39	96	30	58	65	92	18	75	674	24.3	30. Jan.
Villbach (*Kinzig*)	76	73	26	19	37	102	42	51	63	94	15	66	664	21.9	13. Dec.
Wirtheim (*Kinzig*)	78	58	29	14	23	98	35	62	59	68	15	66	605	29.3	4. Juni
Gelnhausen (*Kinzig*)	58	50	27	14	26	118	37	51	52	73	14	44	564	29.0	4. Juni
Horbach (*Kinzig*)	57	59	28	13	28	71	37	43	55	83	12	55	541	21.5	13. Dec.
Ober Rodenbach (*Kinzig*)											15	43			
Hanau (*Kinzig*)	48	36	33	12	22	78	32	35	53	80	18	42	489	24.0	4. Juni
Marköbel (*Kinzig*)	48	40	27	11	21										
Kesselstadt bei Hanau (*Kinzig*)	45	32	32	10	22	73	30	32	50	75	7	46	454	22.5	4. Juni
Dörnigheim	45	33	30	11	20	73	41	31	50	74	13	47	468	29.7	18. Juli
Friedberger Warte	38	26	28	8	19	62	33	36	42	51	21	34	398	25.5	3. Juni
Frankfurt a. M.	36	36	31	8	16	64	36	29	46	53	21	43	419	21.7	18. Aug.
Niederrad	16	24	29	6	14	68	37	29	46	47	19	29	364	21.3	18. Juli
Anspach (*Nidda*)									44	73	14	58			
Usingen (*Nidda*)							14	21	41	55	12	35			
Friedberg a./Usa (*Nidda*)	26	40	32	11	22	45	23	56	40	52	13	26	386	35.5	1. Aug.
Herchenhain (*Nidda*)	61	62	39	18	59	116	51	32	65	78	14	21	616?	20.1	4. Juni
Leisenwald (*Nidda*)	62	58	33	13	40	86	47	62	74	111	22	47	655	27.5	4. Juni
Wehrheim (*Nidda*)								24	42	61	14	34			
Saalburg (*Nidda*)	55	75	47	15	41	59	47	15	52	83	18	71	578	22.7	29. März
Homburg v. d. H. (*Nidda*)	26	46	30	8	25	76	65	24	42	66	15	54	477	47.3	31. Juli
Grosser Feldberg (*Nidda*)	66	47	30	16	32	88	53	15	52	71	17	72	559		

Stationen	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Ober Ursel } (*Nidda*)									42	65	21	63			
Heddernheim } (*Nidda*)									44	69	22	53			
Falkenstein	49	60	39	13	36	60	79	18	36	58	14	67	529	56.1	30. Juli
Soden	50	44	32	9	20	76	25	23	54	73	16	26	448	14.1	29. Sept.
Höchst a. Main	22	21	22	8	8	63	44	46	50	51	13	35	383	35.1	18. Juli
Schlossborn }								22	46	67	16	56			
Eppstein } (*Goldbach*)								14	47	74	12	58			
Staufen } (*Goldbach*)	30	49	35	12	18	60	19	14	59	69	13	51	429	16.5	10. Okt.
Hofheim } (*Goldbach*)							19	31	62	66	14	51			
Okriftel	28	16	25	5	7	60	36	49	61	58	13	42	400	33.0	1. Aug.
Flörsheim	29	23	26	7	12	81	48	33	61	67	13	23	423	28.5	22. Sept.
Naurod } (*Wickerbach*)								12	41	64	15	62			
Breckenheim } (*Wickerbach*)								20	45	71	23	46			
Hochheim								13	41	48	8	24			
Kostheim a. M.	33	27	18	6	25	53	74	19	32	54	12	22	375	37.5	31. Juli
Biebrich								17	40	77	12	34			
Wiesbaden	37	30	29	10	46	51	18	16	48	67	11	38	401	26.0	31. Mai
Schlangenbad									45	74	13	54			
Eltville								14	59	69	12	43			
Hattenheim									43	57	15	36			
Stephanshausen									37		12	18			
Geisenheim	32	40	25	13	17	42	36	13	45	63	15	27	368	14.0	21. Juli
Rüdesheim								12	42	58	15	29			
Birkenfeld	49	82	28	19	14	66	31	24	56	117	23	67	576	34.5	26. Okt.
Horbruch (*Hannenbach*)							38	43	56	74	24	58			
Kirn	37	61	33	7	24	67	22	31	39	95	22	35	*473*	27.4	10. Nov.
Simmern } (*Simmer*)	35	51	21	17	22	58	48	28	47	54	24	35	440	18.6	15. Juli
Gemünden } (*Simmer*)									45	60	27	41			
Sobernheim (*Nahe*)							15	56	50	87	21	28			
Mambächel } (*Glan*)						109	31	53	54	111	28	55			
Meisenheim } (*Glan*)						72	13	69	45	78	28	28			
Winterbach (*Fischbach*)								29	47	71	21	39			
Kreuznach	24	46	21	7	23	71	31	48	48	72	22	28	441	33.5	1. Aug.
Stromberg (*Güldenbach*)							29	9	29		22	44			
Laubenheim							45	21	53	80	22	35			
Kammerforst	30	50	19	7	11	43	39	6	27	69	16	19	336?	18.6	2. Okt.
Springen }	50	61	20	18	34	66	43	18	58	62	16	43	489	19.2	1. Juni
Wollmerschied } (*Wisper*)										55	18	57			
Presberg } (*Wisper*)									40	58		22			
Lorch } (*Wisper*)								13	39	67	15	28			
Bacharach						29	26	9	20						
Bogel (*Hasenbach*)											20	46			
Braubach										53	20	30			
Lahn															
Lahnhof	80	85	25	31	70	89	51	41	68	58	26	75	699	26.6	20. Mai
Feudingen		93	44	30	70	96	38	34	65	80	30	79			
Laasphe	96	83	34	23	54	80	38	27	46	85	18	75	659	27.0	1. Jan.
Bottenhorn (*Perf*)								33	64	89	18	84			
Biedenkopf							27	29	40	80	17	56			
Wetter } (*Wettschaft*)								46	55	66	11	40			
Mellnau } (*Wettschaft*)								44	64	66	11	36			
Schweinsberg }	15	24	24	7	31	57	22	26	43	38	8	12	307	16.5	22. Sept.
Wohra } (*Ohm*)	41	39	28	7	30	64	20	28	57	67	7	38	426	19.4	29. Sept.
Rauschenberg } (*Ohm*)	32	27	23	7	32	61	39	28	54	63	18	27	411	22.8	23. Juni
Marburg	40	33	30	19	47	67	68	41	105	75	13	47	585	29.8	22. Sept.
Gladenbach (*Salzböde*)								17	73	60	11	42			
Kleeberg } (*Kleebach*)								28	42	79	13	47			
Volpertshausen } (*Kleebach*)								18	49	68	16	40			
Wetzlar	38	40	25	10	25	76	40	12	53	58	14	38	429	21.0	22. Sept.
Fellerdilln }							38	29	51		11	83			
Mandeln }							32	30	46	76	15	74			
Dillenburg } (*Dill*)							38	22	52	69	13	47			
Erda } (*Dill*)								17	72	69	11	33			
Herborn } (*Dill*)							49	18	58	78	12	50			
Greifenstein } (*Dill*)								24	89	90	16	70			
Braunfels								21	72	57	18	48			
Merenberg (*Vöhlerbach*)								27	52	59	22	52			
Weilburg	48	59	23	17	25	91	27	21	54	60	18	55	498	37.4	1. Juni
Ober Reifenberg }	54	63	34	52	27	68	50	13	52	71	27				
Schmitten } (*Weil*)	45	86	24	21	49	78	60	12	49	79	14	64	581	23.6	25. Juli
Neu Weilnau } (*Weil*)	53	73	45	33	66	115	23	34	45	71	11	66	635	23.4	13. Dec.
Grävenwiesbach } (*Weil*)								31	49	70	15				
Weilmünster } (*Weil*)										65	19	52			
Villmar								30	52	53	20	37			
Schupbach (*Kerkerbach*)								25	66	76	19	45			
Oberems }								22	66	65	8	70			
Esch } (*Ems*)								25	48	57	11	34			
Idstein } (*Ems*)	37	37	30	17	45	54	41	22	44	57	14	35	433	14.2	2. Mai
Dombach } (*Ems*)									35		7				
Nieder Selters } (*Ems*)									53	53	15	38			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Kirberg (*Ems*)									47	52	14	37			
Limburg a./Lahn									49	62	12	38			
Höhn Urdorf								29	55	67	25	86			
Westerburg									68	65	22	91			
Rennerod (*Elbbach*)							63	27	63	73	20	111			
Langendernbach (*Elbbach*)										67	20	76			
Neunkirchen (*Elbbach*)									62	67	17	65			
Hadamar (*Elbbach*)									40	70	21	48			
Neuhof (*Aar*)									51	58	13	46			
Holzhausen über der Aar (*Aar*)										63	12	35			
Limbach (*Aar*)									41	54	13	27			
Schönborn								14	46	68	19	34			
Laurenburg								18	45	58	21	45			
Holzhausen auf der Haide (*Dörsbach*)										58	22	44			
Meudt (*Gelbach*)									60	59	26	75			
Wallmerod (*Gelbach*)									61	68	27	74			
Eppenrod (*Gelbach*)									56	60	22	60			
Nassau									51	58	17	53			
Egenroth (*Mühlbach*)									60	61	19	46			
Nastätten (*Mühlbach*)											18	33			
Gemmerich (*Mühlbach*)										48	23	48			
Singhofen (*Mühlbach*)									44	47	25	36			
Mosel															
Nennig									79	94	22	50			
Dittlingen								49	93	107	34	53			
Nittel															
Losheim (*Our*)						54	55	29	60	116	38	48			
Dasburg (*Our*)								25	78	85	43	84			
Geichlingen (*Gaibach*)							47	42	51	82	29	38			
Ober Geckler (*Gaibach*)						64	36	53	65	92	34	51			
Bollendorf (*Sauer*)							42	47	63	83	34	42			
Schneifelforsthaus (*Sauer*)							80	48	51	79	27	46			
Prüm (*Prüm*)	68	79	44	24	22	78	56	47	75	96	47	87	723	20.9	20. Juli
Bleialf (*Prüm*)							43	38	67	72	37	59			
Arzfeld (*Prüm*)							52	51	68	62	28	51			
Wallersheim (*Prüm*)										80	40	48			
Neu Strassburg (*Prüm*)							54	37	70	95	35	66			
Bitburg (*Prüm*)							49	47	61	73	35	56			
Alsdorf (*Prüm*)	43	65	61	19	15	61	42	55	57	79	36	45	578	25.8	28. März
Ottweiler (*Saar*)							42	25	42	65	33	45			
Oberkirchen (*Saar*)							31	28			31	90			
Grube Heinitz (*Saar*)								46	57	122	22	80			
Klein Blittersdorf (*Saar*)								35	70	138	29	88			
Riegelsberg (*Saar*)							52	34	72	154	25	75			
V. d. Heydt-Grube (*Saar*)	80	98	39	18	25	73	33	41	64	136	37	69	713	60.2	26. Okt.
Malstatt-Burbach (*Saar*)	70	77	33	17	28	75	37	40	65	135	40	59	676	60.7	26. Okt.
Heusweiler (*Köller-Bach*) (*Saar*)	40	74	34	17	20	89	45	38	83	129	29	66	664	53.2	26. Okt.
Lauterbach (*Rossel*) (*Saar*)							54	38	51	114	31	61			
Bous (*Saar*)							37	37	55	128	26	49			
Otzenhausen (*Prims*) (*Saar*)						73	27	42	37	91	19	44			
Rheinsfeld (*Prims*) (*Saar*)								44	77	91	20	114			
Limbach (*Prims*) (*Saar*)								60	78	104	37	87			
Theley (*Saar*)						97	38	35	63	114	34	78			
Düppenweiler (*Saar*)							47	50	53	110	32	94			
Niedaltdorf (*Nied*) (*Saar*)						74	46	35	59	125	32	70			
Merzig (*Saar*)						68	39	62	67	130	29	63			
Wiltingen (*Saar*)							43	34	66	112	30	77			
Trier								58	69	111	31	36			
Newel (*Aacherbach*)	37	41	25	17	11	63	42	52	60	79	24	41	492	17.4	26. Okt.
Osburg (*Ruwer*)									47	104	28	45			
Stadtkyll (*Kyll*)								60	75	127	31	48			
Gerolstein (*Kyll*)								29?	65	80		34			
Densborn (*Kyll*)	36	59	48	18	19	65	43	32	66	71	30	54	541	20.1	20. Febr.
Kyllburg (*Kyll*)						58	53	69	67	82	26	62			
Pfalzkyll (*Kyll*)							46	58	50	74	33	53			
Ittel-Kill (*Kyll*)							48	85	47	88	24	45			
Mehring							47	60	46	84	27	58			
Ober Kail (*Salm*)							64	46	70	101	26	42			
Heidweiler (*Salm*)								75	65	82	30	52			
Morbach (*Dhron*)								40	72	90	35	55			
Tronecken (*Dhron*)							40	43	62	84	15	53			
Nieder Emmel						69	51	47	60	102	21	54			
Gornhausen						51	38	38	64	76	25	42			
Daun (*Lieser*)							54	64	71	95	25	61			
Manderscheid (*Lieser*)							40	37	58	69	26	46			
Ober Oefflingen (*Lieser*)												57			
Wittlich (*Lieser*)							26	38	64	88	20	45			
Lösnich (*Lieser*)						68	35	52	69	79	21	38			
Ulmen (*Alf*)								76	49	87	20	42			
Alf							48	32	57	59	29	46			
Kaisersesch (*Pommerbach*)						56	37	51	61	81	22	46			
							37	34	51	78	25	36			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Bell (*Flaumbach*)						55	17	34	68	77	25	43			
Treis						40	25	27	51	63	24	29			
Lingerhahn (*Beybach*)						50	43	42	65	127		47			
Münstermaifeld							35	18	37	54	38	19			
Halsenbach (*Ehrenbach*)						64	38	17	52	86	29	41			
Hillscheid (*Lorbach*)									52	48	26	56			
Selters									76	59	22	63			
Klein Maischeid (*Sayn*)							51	43	71	43	30	54			
Landshube [Forsthaus]									54	49	31	57			
Neuwied	39	49	37	18	17	46	37	39	74	39	34	40	469	29.0	22. Sept.
Dreifelden								31	72	66	30	86			
Höchstenbach								59	71	57	29	62			
Hachenburg	66	71	44	32	50	91	55	51	70	55	28	70	683	14.4	18. Juni
Altenkirchen	69	51	46	31	43	86	53	46	75	64	33	60	657	20.6	29. März
Herschbach										53	21	50			
Dierdorf (*Wied*)						59	67	39	61	45	30				
Puderbach	61	61	44	32	38	91	65	34	65	50	30	64	635	18.9	29. März
Hasselbach							84	49	84	58	41	77			
Drinhausen			32	32	36	58	67	46	73	36?	42	63			
Hausen	62	70	45	24	37	63									
Ober Honnefeld	67	64	56	31	44	79	69	33	90	53	51	66	703	33.5	22. Sept.
Wassenach (*Bröhlbach*)						52	21	27	56	44	27	32			
Nieder Breisig	37	52	41	18	24	45	52	32	56	38	30	35	460	18.1	22. Sept.
Blankenheim						61	65	32	64	50	22	22			
Dockweiler							52	36	63	71	30	43			
Nohn							39	36	64	55	27	38			
Kelberg (*Ahr*)	32	57	44	20	24	64	45	42	50	59	26	38	501	16.6	29. März
Adenau						78	29	43	54	51	29	42			
Kaltenborn							40	39	58	49	29	52			
Ramersbach							50	44	52	42	27				
Remagen							48	31	59	38	32	37			
Honnef								45	63	48	43	41			
Villip (*Villiper Bach*)					18	87	55	50	55	40	33	36			
Godesberg	40	38	37	30	21	99	70	42	70	42	38	42	569	20.3	18. Juli
Witterschlick					19	103	44	37	63	40	35	33			
Sieg															
Hilchenbach	102	81	57	31	65	111	41	38	58	82	44	78	788	25.5	21. Mai
Krombach (*Ferndorfer Bach*)							48	57	73	80	25	79			
Eichen							47	41	66	84	36	107			
Siegen	65	65	46	28	56	95	42	52	50	70					
Wilnsdorf	57	64	33	27	57	92	55	*38*	80	61	30	36	*630*	25.0	6. Juli
Freusburg							61	65							
Freudenberg bei Siegen	116	75	49	36	65	114	78	56	82	76	41	105	893	30.1	5. Juli
Burbach (*Heller*)	84	85	40	30	59	85	50	50	57	76	22	79	717	19.7	21. Mai
Elkenroth	84	87	39	41	62	113	48	55	73	64	36	89	791	24.8	4. Juni
Morsbach (*Wisse*)							89	72	81	71	37	99			
Salzburg (*Grosse Niester*)									71	76	23	76			
Marienberg								30	56	59	25	85			
Dattenfeld						99	98	56	88	61	40	94			
Blankenberg								55	82	44	51	59			
Waldbröl (*Bröl*)							62	60	114	86	40	116			
Ruppichteroth								61	84	57	47	63			
Much (*Wahn*)								72	106	60	44	83			
Ober Pleis (*Pleisbach*)						97	69	39		34	29	42			
Siegburg								40	83	69	43				
Bergneustadt							86	66	101	91	40	91			
Müllenbach							71	66	106	94	44	122			
Gummersbach	114	77	46	40						87	46	119			
Odenspiel (*Agger*)							70	90	90	88	43	97			
Overath								75	112	80	52	91			
Lindlar								54	99	99	50	106			
Offermannsheide							42	87	102	86	49	102			
Brühl					25	83	80	50	75	49	48	39			
Wahn						97	60	47	89	45	51	35			
Köln	42	32	46	24	41	58	63	58	91	63	39	57	614	24.8	7. Nov.
Bensberg (*Stunder Bach*)										68	49	74			
Niederwipper							62	62	80	107	34	127			
Hartkopsbever								77	109	99	56	110			
Hahnenberg								78	110	104	61	100			
Schwelm (*Wupper*)	91	61	39	37	59	68	71	94	121	82	47	83	853	26.8	10. Okt.
Lennep					69	89	68	84	144	101	67	130			
Remscheid							57	94	146	88	70	129			
Solingen							61	82	131	75	57	100			
Dhünn								76	128	86	56	104			
Burscheid							92	86							
Hitdorf						74	50	70	112	69	48	53			
Zons						62	51	47	125	53	41	50			
Schönau (*Erft*)					25	66	77	43	73	48	35	40			
Münstereifel							85	49	85	42	32	41			

Stationen	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Zingsheim						60	71	57	54	76	29	32			
Euskirchen					22	72	57	47	79	45	42	31			
Erp (*Erft*)						57	72	42	73	42	36	33			
Brüggen (*Erft*)						89	66	51	87	45	38	33			
Hergarten								45	54	47	27	42			
Bergheim						85	50	57	104	61	28	51			
Neuss						39	32	41	118	49	31	43			
Hilden							52	60	114	61	45	53			
Gerresheim (*Düssel*)						61	45	66	135	54	44	54			
Düsselthal (*Düssel*)										47	38	44			
Düsseldorf	60	41	34	32	36	44	26								
Krefeld I	50	56	38	29	30	67	38	41	80	48	30	56	563	17.7	2. Aug.
Krefeld II	41	39	36	24	28	63	35	39	70	46	25	38	484	22.2	23. Juni
Silberberg (*Anger*)							83	47	126	69	41	89			
Ratingen (*Anger*)							34	44	115	48	42	55			
Ruhr															
Niedersfeld	121	110	48	32	65	69	42	53	69	81	14	72	776	30.0	21. Mai
Bruchhausen					77	92	30	50	56	56	11	57			
Bigge	139	95	42	41	58	83	46	48	63	60	14	67	746	25.8	1. Jan.
Bödefeld	135	122	51	47	66	94	32	60	47	70	15	56	795	35.0	23. Sept.
Enste	104	82	42	42	56	92	25	50	59	63	20	44	679	19.5	21. Mai
Dorlar	103	78	47	34	48	46	47	41		67	19	50			
Eslohe	117	100	59	34	68	91	33	39	67	104	33	93	838	21.2	21. Mai
Arnsberg	100	76	54	31	57	66	56	41	63	72	21	52	689	22.5	29. März
Sundern	89	73	44	32	46	75	72	36	80	82	19	46	694	18.1	29. März 29. Sept.
Neheim	46	64	51	33	54	63	51	43	78	70	27	49	629	23.5	29. März
Brilon (*Möhne*)	130	91	44	42	70	67	30	45	61	68	13	70	731	25.0	1. Jan.
Rüthen (*Möhne*)	63	56	40	40	55	76	57	51	75	52	18	36	619	20.5	29. März
Belecke (*Möhne*)	73	42	47	43	55	69	86	40	77	57	20	44	653	30.6	5. Juli
Hirschberg (*Möhne*)							105	46	68	72	23	54			
Affeln (*Hünne*)	60	50	40	22	40	84	46	29	82	82	27	42	604	35.0	9. Sept.
Evingsen (*Hünne*)	93	81	40	39	54	71	81	48	88	84	35	55	769	23.8	9. Sept.
Menden (*Hünne*)	76	57	50	24	44	56	42	32	89	69	28	39	606	24.5	22. Sept.
Iserlohn	90	68	42	30	45	63	45	47	89	66	31	50	666	21.8	22. Sept.
Alt Astenberg		95	60	36	72	95	40	56	64	82	28	36			
Nordenau	75	99	55	39	77	79	40	43	76	79	22	50	734	31.5	22. Sept.
Oberhundem	90	98	50	30	47	105	41	52	60	95	22	69	759	25.2	10. Aug.
Altenhundem	71	81	55	26	42	90	62	63	56	59	22	46	673	23.5	15. Juli
Kirchveischede	86	75	53	27	39	91	69	49	66	89	29	57	730	29.3	15. Juli
Elspe					47	89	55	36	57	65	18	47			
Gerlingen (*Bigge*)									83	83	13				
Olpe (*Bigge*)									91	91	34	87			
Wegeringhausen (*Bigge*)	149	100	54	40	81	124	74	69	105	115	42	118	1071	28.4	21. Mai
Valbert (*Lenne*)	143	96	44	34			48	48	106	106	36	94			
Attendorn (*Lenne*)	89	80	49	29	50	82	46	37	90	92	30	73	747	19.6	10. Okt.
Fretter (*Lenne*)	102	73	49	34	51	92	34	35	81	72	23			26.7	22. Sept.
Herscheid (*Else*)	105	101	67	55	50	94	53	39	139	73	40	71	887	20.2	8. Febr.
Plettenberg (*Else*)	86	80	49	21	55	81	29	47	100	85	34	45	712	34.4	9. Sept.
Neuemühle (*Lenne*)	149	98	56	29	69	88			96	93	66	169			
Brüninghausen (*Lenne*)	126	93	41	36	59	91	56	46	90	101	33	71	843	21.9	30. Jan.
Rosmart (*Lenne*)	99	102	45	30	63	74	55	47	89	102	35	51	792	28.4	15. Febr.
Niederdahlsen (*Lenne*)	95	69	39	31	48	70	83	49	82	87	34	52	739	19.8	6. Juni
Hohenlimburg (*Lenne*)	84	66	36	27	41	56	65	62	91	65	36	53	682	19.9	9. Sept.
Meinerzhagen (*Volme*)	156	106	39	46	72	106	59	52	106	113	43	112	1010	27.2	2. Dec.
Lengelscheid (*Volme*)	122	78	52		59	78	68	53	102	111	36	76			
Lüdenscheid [Strasse] (*Volme*)	103	63	39	29	47	88	63	51	96	98	39	77	793	22.8	10. Okt.
Halver (*Volme*)	132	77	44	34	69	89	63	74	94	117	40	79	912	30.0	9. Sept.
Heedfeld (*Volme*)	119	82	48	33	63	65	62	52	79	95	37	65	800	24.6	21. Mai
Breckerfeld (*Volme*)								62	97	94	57	84			
Zurstrasse (*Volme*)	96	70	38				61	72			47	54			
Wengern				30	43	83	50	60	124	72	40	61			
Zeche Mansfeld	66	48	28	19	40	67	45	71	114	59	40	46	643	26.8	9. Sept.
Zeche Altendorf	80	68	28	43	60	98	50	77	104	100?	31	48	787?	27.1	9. Sept.
Werden						68	39	71	113	62	40	75			
Velbert							60	50	130	77	47	89			
Mülheim	54	38	35	30	36	55	84	65	102	61	42	59	661	30.2	31. Juli
Scherpenberg							35	57	90	88	21	45			
Hiesfeld (*Rothebach*)							51	49	110	62	35	56			
Rheinberg					32	62	42	57	102	51	28	62			
Zeche Fürst Hardenberg (*Embscher*)	64	52	29	25	53	75	59	56	153	80	38	56	740	39.0	10. Sept.
Zeche Shamrok (*Embscher*)	64	55	31	24	45	66	39	43	124	54	43	55	643	31.9	9. Sept.
Zeche Karl Friedrich (*Embscher*)	59	62	32	24	40	80	46	62	120	50	40	67	682		
Bochum [Park] (*Embscher*)	67	52	29	24	39	78	50	60	130	58	41	51	679	32.4	9. Sept.
Bochum [Rathhaus] (*Embscher*)	60	49	29	24	40	76	50	59	127	59	35	60	668	33.4	9. Sept.
Bottrop (*Embscher*)	62	51	30	26	40	77	70	55	90	60	36	60	657	28.0	31. Juli
Hamborn (*Embscher*)								47	108	50	33	49			
Meiderich (*Embscher*)	56	43	38	29	37	84	52	53	103	48	34	52	629	39.6	23. Juni
Zeche Deutscher Kaiser (*Embscher*)	40	33	35	24	31	62	47								

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Lippe															
Oesterholz	114	70	71	43	60	52	60	72	64	34	23	173	836	32.8	16. Dec.
Paderborn	74	57	38	34	40	63	46	79	85	47	18	48	629	38.4	10. Aug.
Friedrichsgrund (*Alme*)	77	64	36	34	50	65	53	60	68	48	16	49	620	32.1	23. Sept.
Wünnenberg (*Alme*)	89	64	41	38	45	59	34	56	55	49	11	50	591	21.5	23. Sept.
Büren (*Alme*)	91	66	46	39	60	62	42	68	66	57	18	59	674	24.1	29. März
Lichtenau (*Alme*)	107	66	35	36	51	62	46	66	49	44	19	59	540	22.9	31. Aug.
Gesecke	58	38	41	26	45	71	65	42	80	41	17	37	561	26.4	23. Sept.
Delbrück	81	47	36	29	37	42	43	49	61	48	17	60	550	16.5	8. Febr.
Wadersloh	69	54	37	21	31	52	45	32	66	58	23	50	538	23.2	23. Sept.
Sassendorf	63	48	47	24	38	52	28	36	48	57	16	33	490	22.3	29. März
Wambeln	58	43	34	21	50	58	58	54	61	84	29	26	586	32.9	27. Aug.
Hamm							33	53	78	64	33	46			
Holthausen	58	47	26	26	44	66	19	54	107	71	34	51	603	30.1	9. Sept.
Kamen	63	47	34	18	47	63	63	51	101	64	31	38	620	28.0	10. Sept.
Massen	45	43	22	19	46	55	77	56	89	56	30	24	562	29.0	15. Juli
Zeche Hörder Kohlenwerk	45	40	30	20	38	59	71	47	100	54	32	29	565	23.4	14. Juli
Grevel	60	49	25	23	42	66	50	51	111	64	35	34	610	32.0	9. Sept.
Hachhausen			29	22	45	69	56	27	111	74					
Bockum						80	34	39	103	77	41	57			
Appelhülsen (*Stever*)	*62*	40	40	19	36	80	32	52	124	57	37	70	*649*	27.6	17. Sept.
Karthaus (*Stever*)	58	41	39	20	38	67	40	49	91	61	39	61	604	20.3	23. Juni
Lüdinghausen (*Stever*)	57	43	31	17	31	84	31	49	97	65	34	66	605	24.9	10. Sept.
Maria Veen (*Stever*)	73	40	39	21	45	87	37	63	114	77	45	87	728	32.6	23. Juni
Ostendorf	56	46	29	25	41	78	57	50	114	70	44	65	675	34.9	14. Juli
Dorsten	62	51	34	24	43	66	36	45	134	79	42	74	690	24.6	24. Okt.
Schermbeck						134	41	53	114	79	46	71			
Wesel [Feldmark]						71	42	48	109	69	26	49			
Xanten						70	34	50	108	68	26	87			
Rees						74	40	59	102	79	30	63			
Emmerich							32	38	101	70	32	74			
Kleve	53	41	32	19	30	70	47	48	98	76	38	77	629	22.3	10. Sept.
Kleve Nellewardgen					29	62	49	35	104	72	27	55			
Kranenburg						62	30	46	105	88	31	94			
Maas															
Amel (*Amel*)	62	72	28	27	22	80	31	59	77	87	50	52	647	20.4	16. Dec.
Recht (*Amel*)								50	80	86	23				
Nidrum (*Amel*)							59	73	104	72	40				
Malmedy (*Amel*)									112	114	42	82			
Eupen (*Amel*)							68	71	104	107	36	80			
Kalterherberg (*Roer*)							73	85	102	111	40	98			
Imgenbroich (*Roer*)	98	100	21	38	46	85	58	76	100	80	36	85	823	34.6	2. Aug.
Schmidtheim (*Roer*)							70	36	66	77	31	68			
Hollerath (*Roer*)	66	87	36	28	46	72	59	55	80	77	40	53	699	20.2	1. Aug.
Ober Reifferscheid (*Roer*)							43	42	65	72	16	45			
Schleiden (*Roer*)							33	58	69	64	25	56			
Abenden (*Roer*)												42			
Nideggen (*Roer*)						60	40								
Rötgen (*Roer*)								74	90	78	35				
Aachen (*Roer*)	83	76	63	44	32	87	47	84	87	81	33	84	801	39.8	1. Juni
Heinsberg (*Roer*)						67	60	40	90	49	47	43			
Gützenrath (*Schwalm*)	55	34	35	33	36	57	40	51	68	56	43	50	558	26.5	2. Aug.
Kaldenkirchen						58	30	44	72	51	37	53			
München Gladbach (*Niers*)					40	40	36	83	73	54	29	38			
Süchteln (*Niers*)						56	29	57	80	56	36	60			
Wachtendonk (*Niers*)					25	58	29	48	79	46	25	93			
Kevelaer (*Niers*)					28	91	40	50	109	63	25	73			
Uedem (*Niers*)				22	39	71	50	56	106	78	31	76			
Asperheide (*Niers*)							76	48	100	76	30	73			

Schwarzes Meer

Donau

Bärenthal (*Bärenbach*)								72	123	118	31	30			
Strassberg (*Schmei*)								32	60?	102	36	19			
Sigmaringen	36?	27	35	38	31	99	44	68	107	102	24	23	634?	28.8	24. Sept.
Steinhilben (*Laubst*)	67	53	39	75	41	109	102	55	96	124	15	34	810	33.5	26. Okt.
Gamertingen (*Laubst*)									94	122	28	24			
Gauselfingen (*Laubst*)											23	27			
Harthausen a./Scheer (*Laubst*)										113	23	23			
Bingen (*Laubst*)								56	96	117	31	23			
Liggersdorf (*Ablach*)								75	97	147	24	26			
Wald (*Ablach*)								65	113	134	28	32			
Krauchenwies (*Ablach*)										118	31	22			
Ostrach (*Ostrach*)									157	138	27	27			
Langenenslingen (*Bieber*)								75	110	110	25	22			

III.

Grosse Niederschläge

in kurzer Zeit.

1892. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1892.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
1. Niederschläge von 1 bis 5 Minuten Dauer							
Frienstedt	Erfurt	Sachsen	28. Juli	5.0	5	1.00	
Jeetze	Salzwedel	Sachsen	30. August	6.6	5	1.32	
2. Niederschläge von 6 bis 15 Minuten Dauer							
Sassendorf	Soest	Westfalen	30. August	3.6	12	0.30	
Bauerwitz	Leobschütz	Schlesien	24. Mai	4.9	15	0.33	
Werther	Halle	Westfalen	30. August	5.5	15	0.37	
Euskirchen	Euskirchen	Rheinland	29. Mai	6.4	15	0.43	
Gotha		Sachsen-Koburg-Gotha	22. August	6.5	15	0.43	
Grünthal	Friedland	Ostpreussen	22. Mai	4.5	10	0.45	
Neustadt	Kirchhain	Hessen-Nassau	17. Juli	6.8	15	0.45	
Allrode		Braunschweig	6. Juni	7.1	15	0.47	
Schubin	Schubin	Posen	15. August	7.5	15	0.50	
Friedland	Waldenburg	Schlesien	12. Juni	8.0	15	0.53	
Golssen	Luckau	Brandenburg	16. September	8.6	15	0.57	
Werther	Halle	Westfalen	9. August	9.5	15	0.63	
Rheda	Wiedenbrück	Westfalen	23. August	10.0	15	0.67	
Prenzlau	Prenzlau	Brandenburg	29. September	10.1	15	0.67	
Flörsheim	Wiesbaden	Hessen-Nassau	1. Oktober	10.6	15	0.71	
Lenzen	Westprignitz	Brandenburg	3. Juni	11.5	15	0.77	
Hörn	Tondern	Schleswig-Holstein	29. Mai	12.0	15	0.80	
Herscheid	Altena	Westfalen	21. Juni	12.3	15	0.82	
Barmstedt	Pinneberg	Schleswig-Holstein	1. Juni	13.1	15	0.87	
Jaikowo	Strassburg	Westpreussen	27. März	14.4	15	0.96	
Braunschweig		Braunschweig	22. September	8.0	8	1.00	
Leisenwald	Gelnhausen	Hessen-Nassau	17. Juli	19.9	15	1.33	
Brüel		Mecklenburg-Schwerin	17. September	20.5	15	1.37	
3. Niederschläge von 16 bis 30 Minuten Dauer							
Willebadessen	Warburg	Westfalen	30. Juli	6.2	30	0.21	
Harzgerode		Anhalt	30. Juli	6.4	30	0.21	
Wehrheim	Usingen	Hessen Nassau	28. September	6.6	30	0.22	
Hallenberg	Brilon	Westfalen	30. August	7.2	30	0.24	
Bielefeld	Bielefeld	Westfalen	13. Juli	5.4	22	0.25	
Nieder Marsberg	Brilon	Westfalen	15. Oktober	7.6	30	0.25	
Eltville	Rheingaukreis	Hessen-Nassau	1. Oktober	7.6	30	0.25	
Liegnitz	Liegnitz	Schlesien	21. Juni	7.8	30	0.26	
Dörbeck	Elbing	Westpreussen	4. August	5.5	20	0.28	
Lauenburg	Lauenburg	Pommern	4. August	6.8	24	0.28	
Bielefeld	Bielefeld	Westfalen	23. August	8.3	30	0.28	
Scharfenstein	Wernigerode	Sachsen	29. Juni	8.5	30	0.28	
Nawra	Löbau	Westpreussen	31. August	8.8	30	0.29	
Werther	Halle	Westfalen	31. Juli	9.0	30	0.30	
Hahnenberg	Lennep	Rheinland	1. Oktober	9.0	30	0.30	
Villip	Bonn	Rheinland	23. Juni	9.2	30	0.31	
Königshain	Görlitz	Schlesien	1. Juni	9.3	30	0.31	
Langenöls	Nimptsch	Schlesien	24. September	7.9	25	0.32	
Willebadessen	Warburg	Westfalen	13. Juli	9.5	30	0.32	
Kanth	Neumarkt	Schlesien	2. August	9.6	30	0.32	
Mühlberg	Erfurt	Sachsen	3. Juni	9.6	30	0.32	
Klausthal	Zellerfeld	Hannover	9. August	8.3	25	0.33	
Goldberg	Goldberg-Hainau	Schlesien	6. Juli	10.0	30	0.33	
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	1. Juni	5.7	17	0.34	
Pilchowitz	Rybnik	Schlesien	2. Juli	10.1	30	0.34	
Treptow	Teltow	Brandenburg	31. August	10.2	30	0.34	
Vierkrug		Mecklenburg-Schwerin	29. Juni	10.5	30	0.35	
Malsfeld	Melsungen	Hessen-Nassau	22. September	8.9	25	0.36	
Sausenberg	Rosenberg	Schlesien	5. September	10.7	30	0.36	
Aken	Kalbe	Sachsen	1. Juni	10.9	30	0.36	
Bahrendorf	Wanzleben	Sachsen	28. September	11.0	30	0.37	
Xanten	Mörs	Rheinland	16. September	11.2	30	0.37	
Hainau	Goldberg-Hainau	Schlesien	23. Juni	11.4	30	0.38	
Rottenbach		Sachsen-Koburg-Gotha	31. Juli	11.9	30	0.40	
Marienfeld	Warendorf	Westfalen	23. August	12.0	30	0.40	
Kolmar	Kolmar	Posen	23. September	12.1	30	0.40	
Lüneburg	Lüneburg	Hannover	29. Juni	12.1	30	0.40	
Werben	Pyritz	Pommern	13. Juni	12.3	30	0.41	
Braubach	Sankt Goarshausen	Hessen-Nassau	1. Oktober	12.3	30	0.41	
Heinersdorf	Teltow	Brandenburg	25. August	12.4	30	0.41	
Rothenburg	Grünberg	Schlesien	17. September	8.3	20	0.42	
Sagard	Rügen	Pommern	18. Juni	8.5	20	0.42	
Arneburg	Stendal	Sachsen	21. Juni	8.5	20	0.42	
Rothenburg	Grünberg	Schlesien	31. August	12.6	30	0.42	
Schulstein	Königsberg	Ostpreussen	17. April	12.8	30	0.43	
Arneburg	Stendal	Sachsen	11. Juni	8.7	20	0.44	
Arneburg	Stendal	Sachsen	6. Juli	8.8	20	0.44	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Zachan	Saatzig	Pommern	8. September	13.4	30	0.45	
Bielefeld	Bielefeld	Westfalen	13. Juli	13.7	30	0.46	
Landeck [Stadt]	Habelschwerdt	Schlesien	13. Juli	14.0	30	0.47	
Roggenhausen	Graudenz	Westpreussen	3. Oktober	14.2	30	0.47	
Wallmerod	Westerburg	Hessen-Nassau	22. September	14.4	30	0.48	
Witterschlick	Bonn	Rheinland	22. Juni	14.4	30	0.48	
Hela	Putzig	Westpreussen	3. Oktober	15.0	30	0.50	
Morsbach	Waldbröl	Rheinland	17. Juli	15.1	30	0.50	
Wettin	Saalkreis	Sachsen	1. Juni	15.3	30	0.51	
Gershausen	Hersfeld	Hessen-Nassau	22. August	9.8	19	0.52	
Theerbude	Oletzko	Ostpreussen	7. August	15.5	30	0.52	
Bauerwitz	Leobschütz	Schlesien	30. Mai	15.6	30	0.52	
Grünberg	Grünberg	Schlesien	23. Juni	14.8	28	0.53	
Herscheid	Altena	Westfalen	1. Oktober	15.8	30	0.53	
Gülzow	Kammin	Pommern	2. Oktober	16.1	30	0.54	
Ober Stradam	Gross Wartenberg	Schlesien	24. Juni	17.2	30	0.57	
Kassel	Kassel	Hessen-Nassau	4. Juli	12.1	21	0.58	
Kalbe	Kalbe	Sachsen	6. Juli	18.0	30	0.60	
Klein Malsau	Dirschau	Westpreussen	12. Juli	18.8	30	0.63	
Jedwabno	Neidenburg	Ostpreussen	14. Juli	20.0	30	0.67	
Heerde	Wiedenbrück	Westfalen	22. September	22.5	30	0.75	
Xanten	Mörs	Rheinland	3. Oktober	22.5	30	0.75	
Gettorf	Eckernförde	Schleswig-Holstein	29. Juni	24.3	30	0.81	
Mühlberg	Erfurt	Sachsen	22. August	27.0	30	0.90	
Wildeshausen		Oldenburg	29. Juni	18.4	20	0.92	
Klein Nebrau	Marienwerder	Westpreussen	31. August	28.1	30	0.94	
Watenstedt		Braunschweig	9. August	30.0	30	1.00	

4. Niederschläge von 31 bis 45 Minuten Dauer

Freudenberg	Siegen	Westfalen	29. Juni	9.8	45	0.22	
Lauenburg a./Elbe	Herzogthum Lauenburg	Schleswig-Holstein	29. Juni	9.9	45	0.22	
Mosborn	Gelnhausen	Hessen-Nassau	9. August	10.1	45	0.22	
Trakehnen	Stallupönen	Ostpreussen	7. August	7.5	33	0.23	
Schmalkalden	Schmalkalden	Hessen-Nassau	1. Oktober	10.2	45	0.23	
Greifenstein	Wetzlar	Rheinland	1. Oktober	11.1	45	0.25	
Koszischken	Darkehmen	Ostpreussen	2. Juni	11.2	45	0.25	
Vietz	Landsberg	Brandenburg	2. Mai	11.2	45	0.25	
Guben	Guben	Brandenburg	29. Juni	11.4	45	0.25	
Spandau	Spandau	Brandenburg	29. Juni	9.6	37	0.26	
Kammthal	Samter	Posen	13. Juni	9.7	36	0.27	
Ziesar	Jerichow I	Sachsen	3. Juni	10.3	38	0.27	
Harzgerode		Anhalt	14. Mai	10.8	40	0.27	
Klenka	Jarotschin	Posen	31. August	10.9	40	0.27	
Giesensdorf	Ostprignitz	Brandenburg	4. Juli	12.1	45	0.27	
Meinberg		Lippe-Detmold	13. Juli	12.1	45	0.27	
Hoym		Anhalt	28. September	12.3	45	0.27	
Eisdorf	Merseburg	Sachsen	3. Juli	12.5	45	0.28	
Geseke	Lippstadt	Westfalen	23. August	12.7	45	0.28	
Meyenburg	Ostprignitz	Brandenburg	29. Juni	12.8	45	0.28	
Lüneburg	Lüneburg	Hannover	29. Juni	12.8	45	0.28	
Deutsch Krone	Deutsch Krone	Westpreussen	15. August	13.0	45	0.29	
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	30. August	13.0	45	0.29	
Braunschweig		Braunschweig	23. August	10.3	34	0.30	
Tragheim	Marienburg	Westpreussen	20. Juni	11.8	40	0.30	
Herzberg	Danziger Niederung	Westpreussen	21. Juni	13.7	45	0.30	
Villip	Bonn	Rheinland	17. Juli	12.5	40	0.31	
Agnetendorf	Hirschberg	Schlesien	23. Juni	14.4	45	0.32	
Orb	Gelnhausen	Hessen-Nassau	1. Oktober	14.4	45	0.32	
Laske	Bomst	Posen	23. Juni	14.7	45	0.33	
Orb	Gelnhausen	Hessen-Nassau	27. September	14.8	45	0.33	
Röddenau	Frankenberg	Hessen-Nassau	4. Juli	13.4	40	0.34	
Klausthal	Zellerfeld	Hannover	31. August	14.1	40	0.35	
Klenau	Braunsberg	Ostpreussen	29. Mai	19.0	45	0.42	
Lindow	Ruppin	Brandenburg	14. Juli	20.4	45	0.45	
Bramsche	Bersenbrück	Hannover	23. Juni	14.5	31	0.47	
Ilsenburg	Wernigerode	Sachsen	30. August	19.4	40	0.48	
Liegnitz	Liegnitz	Schlesien	1. Juni	21.2	40	0.53	
Lütjenburg	Plön	Schleswig-Holstein	29. Juni	27.5	45	0.61	
Heerde	Wiedenbrück	Westfalen	23. August	29.0	45	0.64	
Friedrichsgrund	Büren	Westfalen	22. September	32.1	45	0.71	
Deutsch Krawarn	Ratibor	Schlesien	1. August	33.0	42	0.79	
Gross Müritz		Mecklenburg-Schwerin	29. Juni	40.7	45	0.90	

5. Niederschläge von 46 bis 60 Minuten Dauer

Hagenow		Mecklenburg-Schwerin	17. September	11.5	55	0.21	
Stegers	Schlochau	Westpreussen	31. August	12.5	60	0.21	
Frienstedt	Erfurt	Sachsen	28. September	12.5	60	0.21	
Itzehoe	Steinburg	Schleswig-Holstein	9. August	12.6	60	0.21	
Lublinitz	Lublinitz	Schlesien	8. Oktober	12.7	60	0.21	

1892. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1892.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Gramm	Hadersleben	Schleswig-Holstein	20. August	12.7	57	0.22	
Tumidaj	Jarotschin	Posen	13. Juni	13.1	60	0.22	
Lindow	Ruppin	Brandenburg	26. August	13.1	60	0.22	
Hohenziatz	Jerichow I	Sachsen	28. September	13.1	60	0.22	
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	1. Oktober	13.2	60	0.22	
Goseck	Querfurt	Sachsen	6. Juni	13.3	60	0.22	
Offermannsheide	Wipperfürth	Rheinland	1. Oktober	13.3	60	0.22	
Samtens	Rügen	Pommern	17. September	13.4	60	0.22	
Breckerfeld	Hagen	Westfalen	19. August	13.4	60	0.22	
Horbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	28. September	13.4	60	0.22	
Landeshut	Landeshut	Schlesien	24. Juni	13.5	60	0.22	
Mühlberg	Erfurt	Sachsen	28. September	13.5	60	0.22	
Iserlohn	Iserlohn	Westfalen	1. Oktober	12.4	55	0.23	
Katlenburg	Northeim	Hannover	4. Juli	12.8	55	0.23	
Eisdorf	Merseburg	Sachsen	26. August	13.9	60	0.23	
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	28. September	14.0	60	0.23	
Sauen	Beeskow-Storkow	Brandenburg	16. September	14.2	60	0.24	
Ober Langenbielau	Reichenbach	Schlesien	17. Juli	14.2	60	0.24	
Fallersleben	Gifhorn	Hannover	29. Juni	14.2	60	0.24	
Lorch	Rheingaukreis	Hessen-Nassau	1. Oktober	14.5	60	0.24	
Körner		Sachsen-Koburg-Gotha	13. Juli	14.6	60	0.24	
Hilders	Gersfeld	Hessen-Nassau	22. September	14.8	60	0.25	
Gorczytzen	Lyck	Ostpreussen	18. September	15.0	60	0.25	
Frielendorf	Ziegenhain	Hessen-Nassau	28. März	15.1	60	0.25	
Einbeck	Einbeck	Hannover	22. September	15.2	60	0.25	
Frienstedt	Erfurt	Sachsen	26. Juni	15.4	60	0.26	
Bobersberg	Krossen	Brandenburg	23. Juni	15.5	60	0.26	
Gütersloh	Wiedenbrück	Westfalen	22. September	15.8	60	0.26	
Meinberg		Lippe-Detmold	4. Juli	16.0	60	0.27	
Niedenstein	Fritzlar	Hessen-Nassau	23. August	16.3	60	0.27	
Warburg	Warburg	Westfalen	23. August	16.5	60	0.28	
Brackwede	Bielefeld	Westfalen	19. August	16.7	60	0.28	
Wettin	Saalkreis	Sachsen	22. September	17.0	60	0.28	
Zeche Fürst Hardenberg	Dortmund	Westfalen	13. Juli	17.0	60	0.28	
Klein Waabs	Eckernförde	Schleswig-Holstein	29. Juni	17.1	60	0.28	
Buk	Grätz	Posen	6. Juli	16.0	55	0.29	
Breischen	Tecklenburg	Westfalen	13. Juli	17.6	60	0.29	
Simmern	Simmern	Rheinland	14. Juli	18.0	60	0.30	
Karlshafen	Hofgeismar	Hessen-Nassau	3. Juni	18.2	60	0.30	
Karlshafen	Hofgeismar	Hessen-Nassau	9. August	18.4	60	0.31	
Siebenhufen	Jauer	Schlesien	31. Juli	18.5	60	0.31	
Dahlenburg	Bleckede	Hannover	29. Juni	18.5	60	0.31	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	28. September	18.8	60	0.31	
Hohenwestedt	Rendsburg	Schleswig-Holstein	23. Juni	19.2	60	0.32	
Neue Schlesische Baude	Hirschberg	Schlesien	31. Juli	20.1	60	0.34	
Silberberg	Frankenstein	Schlesien	20. Juni	20.5	60	0.34	
Brackwede	Bielefeld	Westfalen	25. August	20.7	60	0.34	
Duderstadt	Duderstadt	Hannover	9. August	16.4	47	0.35	
Wambeln	Hamm	Westfalen	1. Oktober	21.2	60	0.35	
Glauzig		Anhalt	22. September	18.8	52	0.36	
Lilienthal	Braunsberg	Ostpreussen	23. Juli	19.0	50	0.38	
Zachan	Saatzig	Pommern	28. März	22.6	60	0.38	
Reinhausen	Göttingen	Hannover	11. Juni	23.0	60	0.38	
Sumpf	Preussisch Holland	Ostpreussen	3. August	23.5	60	0.39	
Werben	Pyritz	Pommern	31. Juli	20.8	52	0.40	
Schale	Tecklenburg	Westfalen	13. Juli	24.2	60	0.40	
Xanten	Mörs	Rheinland	22. Juni	22.5	55	0.41	
Hemden	Borken	Westfalen	16. September	24.6	60	0.41	
Klein Nebrau	Marienwerder	Westpreussen	1. August	23.7	55	0.43	
Klenka	Jarotschin	Posen	23. Juni	26.0	60	0.43	
Ellguth	Namslau	Schlesien	1. August	26.1	60	0.44	
Peckelsheim	Warburg	Westfalen	23. August	26.3	60	0.44	
Reppen	Weststernberg	Brandenburg	6. Mai	27.4	60	0.46	
Badresch		Mecklenburg-Strelitz	4. Juli	26.5	54	0.49	
Dransfeld	Münden	Hannover	30. Juli	30.5	60	0.51	
Hannover	Hannover	Hannover	9. August	30.3	57	0.53	
Blankenbach	Rotenburg	Hessen-Nassau	22. September	31.8	60	0.53	
Ratibor	Ratibor	Schlesien	5. September	32.0	46	0.70	
Karlsruhe	Oppeln	Schlesien	9. August	42.0	60	0.70	
Münsterberg	Münsterberg	Schlesien	9. August	44.0	60	0.73	
6. Niederschläge von 1 Stunde 1 Minute bis 2 Stunden Dauer							
Tremessen	Mogilno	Posen	2. August	8.5	1 20	0.11	6.38
Beberbeck	Hofgeismar	Hessen-Nassau	23. August	12.8	2	0.11	6.40
Schlierbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	21. August	12.8	2	0.11	6.40
Enste	Meschede	Westfalen	9. August	10.5	1 35	0.11	6.63
Attendorn	Olpe	Westfalen	27. September	10.2	1 30	0.11	6.80
Bergkirchen	Minden	Westfalen	21. Mai	13.7	2	0.11	6.85
Uslar	Uslar	Hannover	1. Oktober	12.8	1 52	0.11	6.86
Blankenbach	Rotenburg	Hessen-Nassau	26. Mai	13.8	2	0.12	6.90

1892. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1892.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag	Dauer	Betrag pro Minute	Betrag pro Stunde
				mm		mm	mm
Sauen	Beeskow-Storkow	Brandenburg	3. Juni	8.9	1 15	0.12	7.12
Grunau	Hirschberg	Schlesien	31. August	14.3	2	0.12	7.15
Bruchhausen	Brilon	Westfalen	29. Juni	14.3	2	0.12	7.15
Schlierbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	28. September	14.5	2	0.12	7.25
Ketschdorf	Schönau	Schlesien	31. August	11.0	1 30	0.12	7.33
Bottenhorn	Biedenkopf	Hessen-Nassau	1. Oktober	11.2	1 30	0.12	7.47
Gernrode a. Harz		Anhalt	25. August	11.2	1 30	0.12	7.47
Ahlten	Burgdorf	Hannover	13. Juli	15.0	2	0.12	7.50
Wörlitz		Anhalt	29. September	9.4	1 15	0.13	7.52
Bleischwitz	Leobschütz	Schlesien	6. Juli	15.1	2	0.13	7.55
Trebbin	Teltow	Brandenburg	28. März	15.4	2	0.13	7.70
Tanne		Braunschweig	23. August	12.2	1 35	0.13	7.71
Wörlitz		Anhalt	22. September	15.7	2	0.13	7.85
Holzhausen über der Aar	Untertaunuskreis	Hessen-Nassau	1. Oktober	11.8	1 30	0.13	7.87
Gross Leubusch	Brieg	Schlesien	1. August	16.1	2	0.13	8.05
Beberbeck	Hofgeismar	Hessen-Nassau	30. August	12.2	1 30	0.14	8.13
Wang	Hirschberg	Schlesien	31. August	12.5	1 32	0.14	8.15
Herzberg	Zellerfeld	Hannover	29. Juni	16.3	2	0.14	8.15
Gershausen	Hersfeld	Hessen-Nassau	1. Oktober	16.6	2	0.14	8.30
Hohenerxleben		Anhalt	28. September	10.4	1 15	0.14	8.32
Berlin [Weissenburgerstr.]	Berlin	Brandenburg	26. August	12.6	1 30	0.14	8.40
Aken	Kalbe	Sachsen	22. September	10.5	1 15	0.14	8.40
Hutten	Schlüchtern	Hessen-Nassau	28. September	12.6	1 30	0.14	8.40
Giesensdorf	Beeskow-Storkow	Brandenburg	25. August	10.6	1 15	0.14	8.48
Heedfeld	Altena	Westfalen	1. Oktober	17.1	2	0.14	8.55
Friedland	Waldenburg	Schlesien	30. Mai	12.9	1 30	0.14	8.60
Bad Liebenstein		Sachsen-Meiningen	31. Juli	17.3	2	0.14	8.65
Jeetze	Salzwedel	Sachsen	6. Juni	15.2	1 44	0.15	8.77
Torgau	Torgau	Sachsen	20. Juli	11.0	1 15	0.15	8.80
Demmin	Demmin	Pommern	26. August	15.6	1 45	0.15	8.91
Werther	Halle	Westfalen	1. Oktober	10.4	1 10	0.15	8.91
Glauzig		Anhalt	26. August	15.5	1 43	0.15	9.03
Liegnitz	Liegnitz	Schlesien	23. Juni	11.3	1 15	0.15	9.04
Warmbrunn	Hirschberg	Schlesien	31. August	15.2	1 40	0.15	9.12
Görzke	Jerichow I	Sachsen	22. September	17.5	1 53	0.15	9.29
Alt Kemnitz	Hirschberg	Schlesien	31. Juli	14.0	1 30	0.16	9.33
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	17. Juli	14.0	1 30	0.16	9.33
Herford	Herford	Westfalen	13. Juli	13.3	1 25	0.16	9.39
Kamen	Hamm	Westfalen	13. Juli	16.7	1 45	0.16	9.54
Eichberg	Schönau	Schlesien	1. Juni	16.8	1 45	0.16	9.60
Röddenau	Frankenberg	Hessen-Nassau	1. Oktober	16.0	1 40	0.16	9.60
Neukirchen	Hünfeld	Hessen-Nassau	22. September	14.5	1 30	0.16	9.67
Nauen	Osthavelland	Brandenburg	1. Juni	14.6	1 30	0.16	9.73
Menden	Iserlohn	Westfalen	1. Oktober	13.5	1 20	0.17	10.12
Agnetendorf	Hirschberg	Schlesien	31. August	18.1	1 45	0.17	10.34
Langwalde	Braunsberg	Ostpreussen	1. September	20.8	2	0.17	10.40
Obermüller	Gelnhausen	Hessen-Nassau	4. Juli	21.3	2	0.18	10.65
Güstrow		Mecklenburg-Schwerin	3. Juni	13.5	1 15	0.18	10.80
Wald	Sigmaringen	Hohenzollern	10. August	21.6	2	0.18	10.80
Hagenow		Mecklenburg-Schwerin	29. Juni	16.5	1 30	0.18	11.00
Gross Krössin	Neustettin	Pommern	28. März	22.1	2	0.18	11.05
Rotzis	Teltow	Brandenburg	28. März	19.7	1 45	0.19	11.26
Neukirchen	Hünfeld	Hessen-Nassau	1. Oktober	16.9	1 30	0.19	11.27
Kronthal	Bromberg	Posen	31. August	22.7	2	0.19	11.35
Ludwigsdorf	Schönau	Schlesien	1. Juni	22.7	2	0.19	11.35
Battenberg	Biedenkopf	Hessen-Nassau	1. Oktober	13.3	1 10	0.19	11.40
Neudorf	Hirschberg	Schlesien	31. August	17.2	1 30	0.19	11.47
Blankenbach	Rotenburg	Hessen-Nassau	9. August	17.8	1 30	0.20	11.87
Witterschlick	Bonn	Rheinland	31. Mai	15.0	1 15	0.20	12.00
Görlitz	Görlitz	Schlesien	15. September	23.5	1 56	0.20	12.16
Rheinfeld	Karthaus	Westpreussen	20. Juni	15.3	1 15	0.20	12.24
Gröbzig		Anhalt	22. September	19.0	1 30	0.21	12.67
Wildgarten	Tuchel	Westpreussen	31. August	23.5	1 50	0.21	12.82
Köslin	Köslin	Pommern	14. Juli	18.2	1 25	0.21	12.85
Wiesbaden	Wiesbaden	Hessen-Nassau	31. Mai	26.0	2	0.22	13.00
Berlin [Seestr.]	Berlin	Brandenburg	31. Juli	16.8	1 15	0.22	13.44
Jastrzemb	Rybnik	Schlesien	12. Juni	17.0	1 15	0.23	13.60
Hildesheim	Hildesheim	Hannover	4. Juli	27.4	2	0.23	13.70
Vehlen	Jerichow II	Sachsen	22. September	27.5	2	0.23	13.75
Mücheln	Querfurt	Sachsen	28. September	20.8	1 30	0.23	13.87
Treuenbrietzen	Zauch-Belzig	Brandenburg	1. Juni	17.4	1 15	0.23	13.92
Lage		Lippe-Detmold	13. Juli	21.7	1 30	0.24	14.47
Zeche Fürst Hardenberg	Dortmund	Westfalen	19. August	18.4	1 15	0.25	14.72
Guben	Guben	Brandenburg	23. Juni	18.7	1 15	0.25	14.96
Karlshafen	Hofgeismar	Hessen-Nassau	23. August	16.3	1 5	0.25	15.05
Warlubien	Schwetz	Westpreussen	31. August	22.6	1 30	0.25	15.07
Wolfshau	Hirschberg	Schlesien	1. Juni	23.1	1 30	0.26	15.40
Meisenheim	Meisenheim	Rheinland	31. Juli	31.0	2	0.26	15.50
Blankenbach	Rotenburg	Hessen-Nassau	26. September	23.5	1 30	0.26	15.67
Gershausen	Hersfeld	Hessen-Nassau	31. Juli	28.0	1 45	0.27	16.00
Friedberg		Hessen	31. Juli	35.0	2	0.29	17.50

1892. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1892.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Rosenthal	Habelschwerdt	Schlesien	16. August	35.2	2	0.29	17.60
Burg im Spreewalde	Kottbus	Brandenburg	1. Juni	22.2	1 15	0.30	17.76
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	23. Juni	20.7	1 6	0.31	18.82
Weilburg	Oberlahn-Kreis	Hessen-Nassau	31. Mai	29.4	1 33	0.32	18.97
Tempelburg	Neustettin	Pommern	28. März	24.9	1 15	0.33	19.92
Gersbausen	Hersfeld	Hessen-Nassau	22. September	26.6	1 15	0.35	21.28
Hessen		Braunschweig	23. September	43.0	2	0.36	21.50
Lösnich	Bernkastel	Rheinland	23. August	44.0	2	0.37	22.00
Lindow	Ruppin	Brandenburg	1. Juni	33.4	1 30	0.37	22.27
Forsthaus am Möhrt		Lippe-Detmold	23. August	34.2	1 30	0.38	22.80
Tolkemit	Elbing	Westpreussen	31. August	28.6	1 15	0.38	22.88
Leutenberg		Schwarzburg-Rudolstadt	1. Juni	35.1	1 30	0.39	23.40
Tragheim	Marienburg	Westpreussen	12. Juli	31.2	1 15	0.42	24.96
Bärenthal	Sigmaringen	Hohenzollern	21. September	38.2	1 30	0.42	25.47
Sobernheim	Kreuznach	Rheinland	31. Juli	32.9	1 15	0.44	26.32
Putlitz	Westprignitz	Brandenburg	14. Juli	36.8	1 15	0.49	29.44
Giesensdorf	Ostprignitz	Brandenburg	14. Juli	38.2	1 15	0.51	30.56
Nebra	Querfurt	Sachsen	4. September	52.0	1 30	0.58	34.67
Schönberg i. Oberlausitz	Lauban	Schlesien	15. September	67.4	1 30	0.75	44.93
Pilchowitz	Rybnik	Schlesien	5. Juni	56.6	1 15	0.75	45.28
Trakehnen	Stallupönen	Ostpreussen	1. August	59.0	1 5	0.91	54.46
7. Niederschläge von 2 Stunden 1 Minute bis 3 Stunden Dauer							
Scharfenstein	Wernigerode	Sachsen	4. Juli	14.6	2 15	0.11	6.49
Schwerin		Mecklenburg-Schwerin	17. September	17.4	2 35	0.11	6.74
Lublinitz	Lublinitz	Schlesien	30. September	20.5	3	0.11	6.83
Lindau		Anhalt	9. August	15.7	2 15	0.12	6.98
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	9. August	18.7	2 38	0.12	7.10
Althaldensleben	Neuhaldensleben	Sachsen	9. August	21.5	3	0.12	7.17
Neustadt	Kirchhain	Hessen-Nassau	1. Oktober	18.0	2 30	0.12	7.20
Ober Langenbielau	Reichenbach	Schlesien	30. September	21.8	3	0.12	7.27
Wrescherode		Braunschweig	1. Oktober	21.9	3	0.12	7.30
Spremberg	Spremberg	Brandenburg	31. August	19.5	2 40	0.12	7.31
Duderstadt	Duderstadt	Hannover	9. August	21.6	2 55	0.12	7.41
Kunzendorf	Landeshut	Schlesien	1. Juni	22.4	3	0.12	7.47
Frankfurt a./Oder	Frankfurt a./O.	Brandenburg	23. September	19.7	2 30	0.13	7.88
Pförten	Sorau	Brandenburg	31. August	23.9	3	0.13	7.97
Ohlau	Ohlau	Schlesien	1. August	23.6	2 55	0.13	8.09
Celle	Celle	Hannover	14. Juli	21.7	2 37	0.14	8.29
Giersdorf	Hirschberg	Schlesien	17. September	20.8	2 30	0.14	8.32
Zeche Fürst Hardenberg	Dortmund	Westfalen	1. Oktober	19.1	2 15	0.14	8.49
Tuszewo	Löbau	Westpreussen	30. April	26.1	2 50	0.15	9.21
Bahn	Greifenhagen	Pommern	31. Juli	28.5	3	0.16	9.50
Golschwitz	Falkenberg	Schlesien	31. Juli	22.0	2 10	0.17	10.15
Heisede	Hildesheim	Hannover	28. September	26.2	2 30	0.17	10.48
Iburg	Iburg	Hannover	14. Juli	33.3	3	0.18	11.10
Mellnau	Marburg	Hessen-Nassau	31. Juli	29.1	2 30	0.19	11.64
Oesterholz		Lippe-Detmold	4. Juli	26.3	2 15	0.19	11.69
Wandlitz	Niederbarnim	Brandenburg	9. August	31.7	2 40	0.20	11.89
Frankenheim a./Rhön		Sachsen-Weimar	31. Juli	24.9	2 5	0.20	11.95
Mülheim a./Ruhr	Mülheim a./Ruhr	Rheinland	30. Juli	30.2	2 25	0.21	12.50
Klausthal	Zellerfeld	Hannover	9. August	27.9	2 5	0.22	13.39
Scheibe		Schwarzburg-Rudolstadt	31. Juli	32.6	2 15	0.24	14.49
Buchholz		Mecklenburg-Schwerin	1. Juni	38.2	2 30	0.25	15.28
Landeck [Stadt]	Habelschwerdt	Schlesien	9. August	36.5	2 15	0.27	16.22
Rakowken	Goldap	Ostpreussen	31. August	50.9	3	0.28	16.97
Willenberg	Ortelsburg	Ostpreussen	30. September	58.8	3	0.33	19.60
Klein Nebrau	Marienwerder	Westpreussen	20. Juni	49.6	2 30	0.33	19.84
Mannsdorf	Neisse	Schlesien	31. Juli	83.0	3	0.46	27.67
8. Niederschläge von mehr als 3 Stunden Dauer							
Neuwied	Neuwied	Rheinland	21. August	16.3	3 10	0.09	5.15
Jeetze	Salzwedel	Sachsen	30. August	19.0	3 35	0.09	5.30
Frankfurt a. Main	Frankfurt a. Main	Hessen-Nassau	17. Juli	21.7	4	0.09	5.42
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	22. September	22.0	4	0.09	5.50
Bremen		Bremen	23. August	18.0	3 15	0.09	5.54
Iburg	Iburg	Hannover	22. September	24.8	4	0.10	6.20
Deutsch Krone	Deutsch Krone	Westpreussen	23. September	21.2	3 20	0.11	6.36
Neuhaus a. Rennsteig		Schwarzburg-Rudolstadt	31. Juli	22.7	3 30	0.11	6.49
Münsterberg	Münsterberg	Schlesien	30. September	26.0	4	0.11	6.50
Celle	Celle	Hannover	15. Juli	23.3	3 30	0.11	6.66
Hausdorf	Neurode	Schlesien	13. Juni	27.2	4	0.11	6.80
Löwen	Brieg	Schlesien	1. August	24.4	3 15	0.13	7.51
Magdeburg	Magdeburg	Sachsen	20. Juli	24.0	3 10	0.13	7.58
Striegau	Striegau	Schlesien	31. Juli	31.5	4	0.13	7.88
Badbergen	Bersenbrück	Hannover	13. Juli	31.7	4	0.13	7.92
Soppau	Leobschütz	Schlesien	6. Juli	26.0	3 15	0.13	8.00
Orzesche	Pless	Schlesien	1. Mai	32.5	4	0.14	8.12
Geseke	Lippstadt	Westfalen	22. September	26.4	3 15	0.14	8.12

1892. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1892.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Gross Buchwalde	Allenstein	Ostpreussen	30. April	32.6	4	0.14	8.15
Königstreue	Wirsitz	Posen	23. September	34.8	4	0.14	8.70
Freudenberg	Siegen	Westfalen	4. Juli	30.1	3 15	0.15	9.26
Brandenburg	Brandenburg a./Havel	Brandenburg	1. Juni	37.9	3 45	0.17	10.11
Königsberg i./Neumark	Königsberg i./Neumark	Brandenburg	31. Juli	33.4	3 15	0.17	10.28
Ziesar	Jerichow I	Sachsen	1. Juni	37.6	3 10	0.20	11.87
Ebersdorf	Habelschwerdt	Schlesien	9. August	44.3	3 30	0.21	12.66
Naugard	Naugard	Pommern	9. August	55.8	3 40	0.25	15.22
Langenöls	Nimptsch	Schlesien	1. August	29.5	4 55	0.10	6.00
Kanth	Neumarkt	Schlesien	1. August	30.4	5	0.10	6.08
Kassel	Kassel	Hessen-Nassau	23. August	28.0	4 30	0.10	6.22
Deutsch Krawarn	Ratibor	Schlesien	15. Juni	27.5	4 25	0.10	6.23
Beverungen	Höxter	Westfalen	23. August	35.2	5 27	0.11	6.46
Strackholt	Aurich	Hannover	23. Juni	56.3	5 30	0.17	10.24
Meiningen		Sachsen-Meiningen	31. Juli	87.4	6 30	0.22	13.45
Engelstein	Angerburg	Ostpreussen	19. Juli	51.3	12	0.07	4.28
Beetzendorf	Salzwedel	Sachsen	22. September	54.5	12	0.08	4.54

IV.

Höhe der Schneedecke.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Wassergehalt der Schneedecke.

Januar

Stationen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Memel (*Dange*)		—	—	—	1	—	—	4	4	5	**6**	3	—	1	1	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	4	4	3	—	—	—	3	22
Tilsit (*Memel*)		5	4	4	10	20	17	18	18	17	17	17	18	28	38	**43**	38	36	34	32	30	28	31	29	28	27	26	26	26	20	22	18	23	31
Insterburg	(*Pregel*)	6	11	10	15	15	15	15	15	15	16	10	15	21	19	18	18	18	18	18	18	18	20	19	19	19	20	**22**	20	16	16	10	16	31
Heilsberg		1	9	10	8	8	8	9	8	8	7	6	6	**12**	**12**	**12**	**12**	11	11	10	10	9	9	9	8	8	9	10	9	7	5	—	9	30
Königsberg		—	5	5	5	8	8	11	13	12	13	11	25	**30**	26	25	23	22	22	21	21	21	22	22	22	22	22	22	21	21	16	2	17	30
Weichsel																																		
Gross Blandau	(*Narew*)	12	15	15	17	15	15	15	18	18	16	12	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	26	26	28	**32**	26	20	31
Marggrabowa		8	9	9	9	10	11	13	13	13	14	12	14	18	17	16	16	16	15	17	16	18	18	20	19	18	20	21	21	23	**29**	18	16	31
Osterode	(*Drewenz*)	0	0	0	0	1	1	2	2	2	5	2	2	6	6	6	6	6	6	5	6	6	5	5	6	6	**7**	6	6	**7**	3	0	4	31
Altstadt		1	2	2	2	2	2	2	4	4	4	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**9**	**9**	**9**	5	—	—	6	29
Konitz	(*Brahe*)	2	3	2	2	4	8	10	10	10	18	20	20	**22**	**22**	**22**	**22**	20	20	20	19	18	18	17	17	17	17	17	15	10	5	—	14	30
Bromberg		1	1	0	0	0	1	2	2	3	12	12	12	**17**	16	15	15	14	14	13	14	14	14	14	14	16	**17**	15	14	10	0	—	10	30
Preussisch Stargard (*Ferse*)		10			12	12				12	20	13	18			18	18	18	17	17	17	18	18	18	18	20	20	18	18			10		31
Marienburg (*Weichsel-Delta*)		—	0	—	1	5	4	4	2	2	3	2	6	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	5	3	0	0	—	5	28
Ilela		—	2	2	5	—	1	2	1	—	4	1	9	**11**	10	10	9	9	9	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	4	—	—	7	26
Lauenburg (*Leba*)		—	—	—	6	13	13	15	15	14	10	14	19	**24**	**24**	**24**	23	23	22	22	22	22	**24**	**24**	**24**	**24**	22	20	16	6	0	0	17	28
Schivelbein (*Rega*)		—	1	—	2	2	4	6	6	6	9	18	18	20	**21**	**21**	19	19	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	17	17	0	—	14	28
Oder																																		
Leobschütz (*Zinna*)		0	0	2	1	1	1	1	1	1	6	**19**	16	15	14	13	14	14	13	14	14	14	14	14	17	15	15	15	14	14	6	0	10	31
Ratibor		—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	10	9	8	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	**20**	19	16	11	10	9	5	—	8	23
Beuthen (*Klodnitz*)		—	5	3	2	2	2	1	—	—	—	2	2	2	2	2	2	3	*3*	2	*2*	*2*	2	*2*	4	6	8	7	8	**12**	7	—	*4*	26
Oppeln		—	2	5	4	4	3	3	3	2	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	10	10	10	10	13	13	12	**15**	13	10	5	—	9	29
Ebersdorf		0	—	—	1	1	—	4	12	11	10	**25**	22	20	19	18	18	17	17	16	16	16	16	16	18	17	20	19	20	17	14	0	14	28
Lichtenwalde		7	17	17	18	18	17	25	43	45	45	**56**	53	51	48	47	48	45	43	42	40	40	40	40	46	45	44	43	43	43	44	33	38	31
Glatzer Schneeberg (*Wölfelsb.*)	(*Glatzer Neisse*)			74		73		69			109		115	114			110		105		102			97	99	103		110	110		112	107	108		31
Brand		22	30		30					45			57				53						51							55				31
Reinerz (*Weistritz*)		5	10	7	7	6	6	16	27	32	35	**43**	42	41	38	37	37	37	36	35	35	35	35	35	40	38	39	39	40	41	33	27	30	31
Glatz		—	—	—	—	—	—	1	8	6	8	16	16	16	15	15	15	15	14	14	14	14	14	13	19	**20**	19	18	16	14	9	0	13	25
Görbersdorf	(*Glatzer Steine*)	20	30	30	25	20	20	25	35	35	50	**55**	50	50	50	45	45	45	40	40	40	35	35	35	40	42	45	48	50	**55**	45	30	39	31
Friedland		10	16	17	17	16	16	26	30	36	46	**49**	48	46	43	41	40	38	37	37	37	36	35	35	39	39	41	41	43	46	38	26	34	31
Weigelsdorf (*Pause*)		—	4	2	1	1	—	3	6	6	20	**21**	20	18	17	16	17	16	15	15	15	14	14	13	14	10	11	8	10	6	—	—	12	27
Tillowitz (*Falkenberger Steine*)		—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	12	12	12	12	12	13	13	12	12	12	12	12	12	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	5	—	—	12	21
Rosenberg (*Stober*)		—	3	3	—	—	—	3	3	3	3	12	12	10	8	8	8	7	7	7	7	7	6	6	8	15	18	18	**20**	15	0	—	8	26
Breslau		—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	12	11	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	11	**13**	12	10	6	—	—	9	21
Liegnitz (*Katzbach*)		—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	**10**	9	9	9	9	8	8	8	7	7	7	7	7	7	5	4	3	2	—	—	—	7	20
Fraustadt (*Landgraben*)		—	3	3	2	2	2	2	3	3	18	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**23**	**23**	**23**	22	16	13	—	—	16	28
Grünberg		—	—	—	1	1	1	3	7	7	14	**22**	19	19	19	19	19	18	17	17	17	17	17	16	20	20	18	16	12	7	—	—	14	26
Gottesberg (*Lessig Bach*)		10	17	15	15	12	11	18	25	26	36	39	38	37	37	36	36	36	35	33	32	32	32	30	33	33	35	37	38	**40**	18	10	28	31
Prinz Heinrich-Baude	(*Lom-nitz*)	65	68	70	74	76	80	90	92	96	104	109	109	109	110	110	110	110	110	104	104	104	104	100	103	104	104	106	106	**112**	100	96	98	31
Wang		35	42	41	40	39	*35*	*36*	50	54	67	**73**	71	70	71	62	60	59	58	55	46	46	44	41	44	45	53	55	57	61	43	49	52	31
Krummhübel		2	10	6	4	3	5	5	6	7	10	**18**	**18**	17	17	17	17	17	16	15	15	15	15	15	10	10	10	13	12	10	8	5	11	31
Schneekoppe		75	75	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	85	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	81	31
Eichberg		—	3	1	2	1	—	1	—	—	8	15	15	15	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	11	14	14	19	17	**20**	16	5	0	10	27
Schreiberhau	(*Zackerl*)	6	10	17	19	20	18	30	50	55	59	65	63	61	59	58	57	57	56	55	55	55	55	55	63	65	**66**	63	64	64	62	60	50	31
Warmbrunn		—	0	0	1	1	—	?	—	1	9	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	10	13	**14**	12	11	—	—	—	26
Bunzlau		—	—	—	—	—	—	5	4	4	8	**14**	**14**	13	12	12	11	10	11	11	11	10	9	9	**14**	12	10	8	5	—	—	—	10	22
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)		—	—	—	1	1	0	4	3	3	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	6	**7**	5	6	6	4	2	—	—	5	26
Frankfurt		—	—	—	—	—	2	2	3	3	4	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	**10**	9	8	5	—	—	—	7	23
Ostrowo (*Prosna*)		—	1	—	—	2	—	2	2	2	4	10	11	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	15	15	**18**	16	13	10	0	—	10	26
Posen-Jersitz		—	—	—	—	—	—	1	4	4	11	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	23	23	**24**	20	18	13	—	—	16	23
Samter (*Samica*)	(*Warthe*)	—	—	—	—	—	·3	3	4	4	13	18	17	18	17	16	17	16	15	15	14	14	14	**20**	19	**20**	18	16	14	8	—	—	14	24
Tremessen (*Netze*)		0	—	—	1	1	1	2	3	3	8	10	12	12	10	10	10	10	9	9	9	9	8	8	10	10	**15**	**15**	14	12	2	0	8	29

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Deutsch Krone (*Netze*) } (*Warthe*)	—	—	—	—	1	6	10	10	10	18	26	25	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	32	32	**33**	**33**	25	22	5	—	23	26
Landsberg	—	—	—	—	—	3	3	5	5	7	15	15	16	15	15	14	14	13	13	13	13	13	15	18	**19**	15	11	9	5	—	—	12	24
Stettin	—	—	—	1	1	1	2	1	1	2	5	8	8	9	9	8	8	8	7	7	7	7	**15**	11	11	11	10	6	4	—	—	6	26
Pammin (*Ihna*)	—	—	1	1	1	7	7	7	7	10	22	21	24	23	23	22	22	22	21	21	20	20	**26**	24	23	23	21	18	13	0	—	16	28
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	—	—	9	8	5	4	4	11	15	**18**	**18**	**18**	17	13	12	12	12	12	12	14	15	14	10	9	5	2	—	—	11	24
Demmin (*Peene*)	—	—	—	—	—	12	25	20	20	20	27	29	29	29	29	29	29	28	28	27	28	28	29	**31**	28	22	22	15	5	—	—	25	24
Putbus	—	—	—	—	—	23	22	21	21	20	24	24	23	23	23	23	22	22	22	22	22	22	25	**27**	26	25	26	20	5	—	—	22	24
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	10	12	10	9	12	20	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	**21**	**21**	20	15	14	12	2	0	—	15	25
Segeberg } (*Trave*)	—	—	0	—	—	13	17	17	17	24	33	40	**42**	41	41	41	41	41	41	40	40	40	34	30	21	18	14	13	7	—	—	28	25
Lübeck } (*Trave*)	—	—	—	—	—	4	4	*4*	*4*	*4*	11	15	14	*14*	12	12	12	11	10	10					5								
Eutin (*Schwentine*)	—	1	—	—	—	8	8	8	8	10	16	**17**	**17**	16	15	14	14	14	13	13	12	12	13	12	11	11	8	6	4	—	—	11	25
Flensburg	—	—	—	—	—	11	15	15	13	18	**21**	17	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	19	18	18	17	15	10	5	0	—	15	25
Gramm (*Flads Au*)	—	—	—	—	—	10	9	8	7	17	**25**	21	20	18	16	15	14	13	13	13	13	12	24	22	15	12	9	8	3	—	—	14	24
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Wyk auf Föhr	—	—	—	—	—	4	2	2	1	**10**	**10**	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	3	22
Husum	—	—	—	—	—	11	14	15	14	29	**31**	29	23	22	21	21	21	21	21	21	21	21	24	23	21	20	19	16	10	0	1	20	25
Meldorf	—	—	0	0	0	24	22	18	18	**36**	34	30	30	30	28	28	28	26	26	26	26	26	23	20	18	16	13	11	3	0	1	20	28
Elbe																																	
Torgau	—	—	—	—	—	—	1	1	1	**8**	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	4	—	—	1	—	—	—	—	5	19
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	3	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	**4**	1	—	—	—	—	—	—	—	1	18
Leutenberg	—	—	—	1			3	3	4	3	3	3	3	2	**6**	**6**	**6**	5	5														
Neuhaus a. R. } (*Schwarza*)	—	3	4	6	8	10	22	**24**	22	20	20	20	20	20	22	22	22	22	22	22	21	20	20	20	14	14	15	15	18	14	8	17	30
Gross Breitenbach } (*Schwarza*)	1	8	8	11	10	11	22	30	31	31	31	31	30	29	**32**	**32**	**32**	31	29	27	24	25	25	25	18	18	18	19	18	17	8	22	31
Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	0	—	1	1	1	1	1	1	5	**7**	6	5	5	5	5	4	4	2	1	0	0	—	—	—	—	3	20
Jena	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	**5**	**5**	4	4	4	4	4	3	3	0	0	1	0	—	—	—	2	25
Schmücke } (*Ilm*)	20	28	29	34	34	36	43	44	44	44	44	44	44	44	47	47	47	47	47	47	47	47	56	56	53	53	57	**60**	**60**	54	51	45	31
Stadtilm } (*Ilm*)	—	—	—	1	1	1	2	2	2	2	1	3	3	2	4	**5**	**5**	**5**	4	4	4	4	4	4	—	1	—	—	—	—	—	3	22
Dingelstädt	—	1	—	2	2	2	11	8	8	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	**14**	13	5	6	7	2	—	—	—	7	26
Erfurt (*Gera*) } (*Unstrut*)	—	—	—	2	1	0	3	2	2	2	1	**4**	3	2	**4**	**4**	**4**	3	3	3	3	3	1	1	0	0	1	—	—	—	—	2	24
Sondershausen (*Wipper*) } (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	1	6	4	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	**7**	5	3	3	—	—	—	—	—	3	21
Nordhausen (*Helme*) } (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	0	4	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	**6**	3	2	4	—	—	—	—	—	3	21
Klostermansfeld (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	2	1	1	3	2	2	1	1	**4**	**4**	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14
Bernburg	—	—	—	—	—	—	4	3	2	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**6**	4	—	—	—	—	—	—	—	4	18
Quedlinburg } (*Bode*)	—	—	—	—	—	1	3	2	3	5	5	**6**	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	19
Harzgerode } (*Bode*)	—	2	2	1	1	5	11	**12**	10	11	10	10	10	10	10	10	11	11	10	10	10	10	**12**	**12**	6	8	9	6	4	—	—	8	28
Magdeburg	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17
Neustrelitz	—	—	—	—	—	12	15	20	20	21	24	**25**	23	22	22	20	20	21	20	19	20	18	21	20	20	15	17	8	5	—	—	19	24
Kottbus	—	—	—	—	0	4	2	4	4	10	10	11	11	10	10	10	10	10	9	9	9	9	**16**	10	8	5	3	—	—	—	—	8	23
Berlin N, Invalidenstr. } (*Spree*)	—	—	—	—	—	2	0	4	7	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	7	7	7	7	**10**	8	7	5	5	1	—	—	7	23
Berlin N, Seestr. } (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	7	6	7	6	6	5	5	5	4	4	4	5	**10**	8	7	5	—	—	—	—	—	6	18
Berlin S, Teltowerstr. } (*Spree*)	—	—	—	—	—	3	2	6	7	**10**	7	8	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9	9	8	5	4	1	—	—	—	6	23
Blankenburg	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	**9**	5	4	0	0	—	—	—	—	3	22
Spandau	—	—	—	—	—	1	0	—	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**14**	10	10	8	3	0	0	—	—	8	23
Heinersdorf	—	—	—	—	—	1	2	8	8	9	9	9	8	8	7	7	7	6	6	6	5	5	**10**	8	6	4	4	1	0	—	—	6	24
Brandenburg	—	—	—	—	—	0	0	1	3	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**9**	6	3	0	0	1	—	—	—	5	22
Kyritz	—	—	—	—	—	0	0	0	0	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**8**	0	0	0	0	—	—	—	—	3	22
Gardelegen } (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**9**	3								7	17
Jeetze } (*Aland*)	—	—	—	—	—	1	10	8	7	11	10	**12**	**12**	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	4	—	—	—	—	—	—	9	20
Waren } (*Elde*)	—	—	—	—	—	10	3	2		2	6	4	2										4	3			2						
Schwerin } (*Elde*)	—	—	—	0	—	10	21	17	15	19	23	**28**	**28**	27	27	25	22	22	22	20	24	22	26	22	21	17	17	13	8	—	—	20	25
Uelzen } (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	2	5	4	3	8	8	**15**	14	14	12	10	9	10	8	8	8	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8	18
Lüneburg } (*Ilmenau*)	—	—	—	1	0	3	9	8	6	12	15	**21**	19	17	16	16	15	14	14	14	14	14	13	10	8	6	5	0	—	—	—	11	25
Neumünster (*Stör*)	—	—	—	—	—	10	20	**22**	20	**22**	**22**	21	**22**	21	20	18	17	17	16	15	15	15	20	18	16	14	10	0	—	—	—	17	23
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	5	11	12	12	24	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	26	23	20	16	11	10	4	0	—	—	20	24
Otterndorf (*Medem*)	—	—	—	—	—	18	15	13	12	25	25	**26**	23	22	21	20	19	19	18	18	18	16	16	12	10	7	2	—	—	—	—	17	22

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Weser																																	
Meiningen (*Werra*)	—	—	—	1	1	4	4	10	10	12	11	13	10	9	12	12	12	12	12	11	11	11	**14**	10	6	7	8	7	—	—	—	9	25
Bad Liebenstein (*Werra*)	—	—	—	3	2	2	4	4	4	3	3	**5**	**5**	4	4	4	4	4	1	0	—	—	4	1	0	—	3	0	—	—	—	3	22
Inselsberg (*Werra*)	15	15	26	28	28	28?	30	35?	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	40?	40	**45**	40	40	40	40	40?	30	30	30?	34?	31
Fulda (*Fulda*)	—	—	—	—	—	5	7	7	7	6	6	6	6	7	**9**	**9**	**9**	8	8	7	7	7	5	4	1	—	1	—	—	—	—	6	21
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	2	2	6	5	9	15	15	16	16	15	15	15	15	20	21	21	21	21	21	21	20	**23**	16	8	6	4	3	2	0	—	13	29
Kassel (*Fulda*)	—	—	—	—	—	4	6	6	6	6	6	6	6	4	**7**	**7**	**7**	6	5	5	5	5	6	4	4	2	0	—	—	—	—	5	22
Herford (*Werre*)	—	—	—	—	—	2	4	6	6	7	7	9	**10**	9	9	**10**	9	8	4	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	17
Scharfenstein (*Ocker*)	—	9	9	10	10	10	20	19	21	20	20	**22**	19	19	18	18	18	16	14	12	*10*	7	5	3	2	11	14	11	5	—	—	13	28
Ilsenburg (*Ocker*)	—	—	—	—	—	2	7	10	10	12	12	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	11	9	5	4	3	0	—	—	—	10	23
Braunschweig (*Ocker*)	—	—	—	—	—	2	3	6	9	8	8	9	**12**	11	10	10	9	9	9	9	8	8	9	6	2	—	—	—	—	—	—	8	20
Celle (*Aller*)	—	—	—	—	—	2	2	7	6	6	6	**13**	12	11	10	10	10	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	—	—	—	7	22
Göttingen (*Leine*)	—	—	—	0	0	3	4	3	4	4	4	5	**12**	4	5	5	5	5	5	5	5	5	7	6	0	0	0	0	—	—	—	4	24
Herzberg (*Leine*)	—	—	—	—	—	3	6	6	6	6	6	**8**	**8**	6	6	6	6	6	4	4	4	4	**8**	6	4	2	6	2	2	—	—	5	24
Klausthal (*Leine*)	3	11	8	10	11	20	24	25	24	22	21	24	22	21	21	21	21	21	20	20	19	18	24	23	22	24	25	23	**26**	21	15	20	31
Seesen a. Harz (*Leine*)	—	—	—	—	—	3	6	6	7	5	5	**9**	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	—	—	—	—	5	22
Hannover (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	4	3	3	4	4	**9**	8	8	7	5	5	5	4	4	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	17
Bremen	—	—	—	—	—	1	6	3	3	4	6	**11**	10	10	10	10	10	10	10	10	9	5	4	2	1	—	—	—	—	—	—	7	21
Elsfleth	—	—	—	—	—	—	12	13	12	12	15	**18**	**18**	**18**	17	17	16	16	16	16	16	15	13	10	8	6	2	—	—	—	—	14	21
Helgoland	—	—	—	—	—	0	—	2	—	**9**	2	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
Jever	—	—	—	—	—	11	8	10	12	13	**14**	**14**	10	13	12	13	13	11	10	10	10	10	9	7	6	4	2	—	—	—	—	10	22
Gütersloh (*Dalke*)	—	—	—	—	—	—	2	2	6	5	5	7	6	5	**9**	**9**	8	5	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	16
Münster i. W. (*Aa*)	—	—	—	—	1	2	2	3	6	6	6	**10**	8	7	**10**	9	9	8	8	7	7	7	6	2	—	—	—	—	—	—	—	6	20
Lingen (*Ems*)	—	—	—	—	—	1	4	6	7	9	10	11	12	12	15	**16**	15	14	14	13	12	11	8	4	2	1	—	—	—	—	—	9	21
Osnabrück (*Haase*)	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	?	**2**															—	—	—	—	—		
Löningen (*Haase*)	—	—	—	—	—	2	3	4		5		6											—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Aurich (*Ems*)	—	—	—	—	—	11	18	**19**	18	18	17	16	15	15	15	14	12	12	12	12	11	11	10	10	9	7	4	1	0	0	0	11	26
Emden (*Ems*)	—	—	—	—	—	1	4	6	6	8	**10**	9	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4	4	3	—	—	—	—	—	6	21
Ellewick (*Jjssel*)	—	—	—	—	—	—	2	2	3	7	7	7	6	6	**11**	10	10	7	7	6	6	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	6	18
Rhein																																	
Hechingen (*Neckar*)	—	3	2	2	5	4	6	**15**	**15**	14	14	12	11	11	11	13	12	11	11	11	11	11	10	6	0	2	5	0	—	—	—	8	27
Darmstadt	—	—	—	1	1	0	2	3	4	6	5	5	5	4	**11**	**11**	10	9	8	7	6	6	5	—	—	—	1	—	—	—	—	5	21
Koburg (*Main*)	—	—	1	1	1	2	5	10	10	8	10	10	10	10	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	11	11	10	11	10	8	7	5	3	—	—	—	8	27
Frankenheim (*Main*)	—	2	2	2	5	7	7	8	8	8	8	8	8	8	15	15	15	15	15	15	15	15	**16**	14	10	11	12	13	15	11	—	10	29
Frankfurt (*Main*)	—	—	—	—	—	—	5	4	4	5	5	5	5	5	**9**	**9**	8	7	7	7	7	6	6	4	0	—	—	—	—	—	—	6	19
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	2	2	2	1	**8**	7	7	6	5	5	5	5	4	2	0	—	—	—	—	—	—	4	19
Geisenheim	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	**4**	3	3	3	3	3	3	—	—	—	—	0	—	—	—	—	2	18
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	1	1	6	8	10	11	**12**	**12**	11	11	10	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	11	5	3	—	—	1	—	—	—	—	9	22
Schweinsberg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	4	3	3	3	4	4	4	3	3	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	6	2	0	—	—	—	—	—	—	5	20
Marburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	10	8	8	8	11	9	9	9	9	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	10	10	9	8	5	1	0	—	0	—	—	—	8	23
Weilburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	**3**	**3**	**3**	2	2	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	—	4	5	5	5	8	13	14	15	17	17	17	17	17	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	14	10	0	0	0	0	0	0	—	11	29
Bitburg (*Mosel*)	—	—	—	—	—	2	3	3	3	3	3	3	3	3	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	—	—	0	—	2	3	**10**	9	9	8	**10**	9	9	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	8	7	7	4	0	—	—	1	—	—	—	—	7	21
Trier (*Mosel*)	—	—	—	—	—	1	0	0	—	2	2	1	—	—	**4**	**4**	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12
Neuwied	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	2	2	2	**5**	4	4	4	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16
Köln	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	4	4	3	**5**	**5**	4	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12
Krefeld	—	—	—	—	—	—	2	2	4	5	4	6	4	4	**7**	6	6	6	5	5	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	17
Arnsberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	13	12	10	11	13	10	13	13	11	**16**	13	13	11	10	10	10	10	7	6	3	2	—	—	—	—	—	10	21
Brilon (*Ruhr*)	—	8	5	7	8	16	21	20	20	20	21	**22**	21	20	21	19	19	18	17	16	16	16	17	16	12	15	15	9	8	—	—	16	28
Lüdenscheid [Strasse] (*Ruhr*)	—	—	—	1	1	13	15	19	19	22	22	23	23	23	**24**	**24**	**24**	23	23	23	22	21	19	16	9	10	6	3	—	—	—	17	25
Kleve	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	3	3	3	2	**8**	**8**	7	6	6	6	6	6	4	0	—	—	—	—	—	—	—	4	18
Aachen (*Maas*)	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	**5**	4	4	3	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8
Sigmaringen (*Donau*)	—	4	4	6	7	6	5	17	22	22	**26**	22	19	17	18	16	16	16	16	16	16	15	11	8	5	5	4	4	5	—	—	12	28

Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens

Februar

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	5	4	5	5	5	5	4	4	3	3	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—		3	17
Tilsit (*Memel*)	14	14	12	12	15	8	13	12	18	9	20	21	19	20	19	19	19	19	19	20	18	16	15	14	14	14	13	13	13	4		16	29
Insterburg	10	10	8	8	8	8	13	12	10	9	10	11	16	20	21	20	20	20	20	20	17	13	10	9	8	7	6	4				12	29
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	3	2	5	16	18	18	18	18	18	18	16	10	0	—	—	—	—	—	—			8	18
Königsberg	—	—	—	—	—	3	4	5	5	4	8	4	5	10	13	12	18	13	11	10	8	1	0	—	—	—	—	—	—			7	18
Weichsel																																	
Gross Blandau (*Narew*)	25	25	22	29	29	29	34	34	34	34	35	36	38	40	40	40	40	40	40	40	38	37	36	34	33	32	30	30	30			34	29
Marggrabowa	16	15	14	25	20	21	23	25	26	25	26	30	22	25	25	24	25	26	25	24	24	20	20	20	19	18	18	17	17			22	29
Osterode (*Drewenz*)	0	—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	0	1	3	6	6	5	4	4	4	4	0	0	—	—	—	—	—	—			2	18
Altstadt (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	3	3	3	4	7	5	2	4	7	6	6	6	6	5	4	1	1	—	—	—	—	—	—			4	18
Konitz	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	5	3	2	10	12	13	13	13	13	12	8	4	2	—	—	—	—	—	—			7	18
Bromberg	0	—	—	—	0	7	2	2	3	3	5	—	2	2	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	16
Preussisch Stargard (*Ferse*)	2	1	1	1	1	2																											
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	—	—	—	—	0	1	—	—	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	4	0	—	—	—	—	—	—			5	17
Hela	—	—	—	—	—	2	1	2	2	1	4	—	1	2	12	16	16	14	12	11	8	5	3	1	—	—	—	—	—			6	18
Lauenburg (*Leba*)	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	3	—	—	4	13	18	20	17	16	14	10	6	—	—	—	—	—	—	—			11	14
Schivelbein (*Rega*)	2	—	—	—	—	7	7	6	6	6	4	—	—	1	5	11	9	8	7	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—			6	15
Oder																																	
Leobschütz (*Zinna*)	1	1	0	—	1	1	1	3	11	11	11	6	1	10	8	8	9	11	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6	19
Ratibor	0	—	—	—	0	1	1	2	6	7	5	2	1	3	4	3	3	7	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3	17
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	4	6	10	15	17	18	19	20	16	8	13	15	15	15	18	18	15	8	3	1	—	—	—	—	—	—			13	20
Oppeln	—	—	—	—	—	1	2	1	2	4	4	—	—	1	3	4	4	6	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3	14
Ebersdorf	2	1	—	—	—	5	4	5	14	23	16	12	4	9	9	6	12	18	14	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—			9	18
Lichtenwalde	35	34	33	32	32	38	40	42	47	55	50	41	40	50	45	44	47	58	55	50	41	34	26	25	25	25	25	24	24			39	29
Glatzer Schneeberg (*Wölfelsb.*)		108		115		120	125	142	156	169		166			186			190			166	140			140		139	140				29
Brand				58				64					78					90		87			65	61								29
Reinerz (*Weistritz*)	33	40	37	37	33	32	34	39	50	52	48	46	38	46	47	44	46	61	58	54	42	32	26	25	25	25	25	25	59			39	29
Glatz	1	0	—	—	1	1	7	14	14	16	15	8	1	8	9	8	8	20	19	9	—	—	—	—	—	—	—	—	25			9	18
Görbersdorf (*Glatzer Steine*)	30	30	25	20	25	35	50	65	75	85	80	55	45	60	65	70	70	75	70	65	50	45	35	30	25	25	20	20	20			47	29
Friedland	28	27	24	24	24	32	38	52	58	65	58	44	38	47	52	50	54	60	55	50	42	33	28	20	15	10	6	2	0			36	29
Weigelsdorf (*Pause*)	2	—	—	—	—	—	2	2	4	14	17	11	2	3	4	4	7	9	17	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—			7	15
Tillowitz (*Falkenberger Steine*)	—	—	—	—	—	—	—	3	3	8	9	9	3	—	4	4	—	—	8	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—			6	11
Rosenberg (*Stober*)	—	—	—	—	—	4	5	7	10	10	9	—	—	—	2	2	2	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5	12
Breslau	—	—	—	—	—	—	—	1	7	7	10	—	—	—	4	4	4	2	9	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—			5	11
Liegnitz (*Katzbach*)	—	—	—	—	—	—	—	2	1	13	—	—	—	—	2	1	1	6	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5	11
Fraustadt (*Landgraben*)	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	3	—	1	3	3	3	3	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3	11
Grünberg	—	—	—	—	—	4	2	2	1	—	5	—	—	1	3	2	3	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3	11
Gottesberg (*Lessig Bach*)	13	12	5	6	8	15	20	24	34	38	32	30	21	26	28	30	36	39	41	38	12	8	5	—	—	—	—	—	—			23	23
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	104	106	108	108	108	112	116	120	125	130	130	130	132	136	141	143	144	144	145	145	140	136	136	134	134	134	134	135	135			129	29
Wang	54	46	47	48	54	61	65	72	82	95	91	83	82	86	92	93	94	102	101	98	85	65	53	47	43	43	42	42	40			69	29
Krummhübel	4	1	1	3	5	6	8	30	95	35	30	15	10	12	15	15	15	15	15	10	5	3	1	—	—	—	—	1				11	24
Schneekoppe	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			97	29
Eichberg	2	0	—	2	0	6	14	18	21	25	19	10	1	10	13	10	9	15	10	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—			11	18
Schreiberhau (*Zackerl*)	65	56	56	54	57	70	74	78	82	85	95	89	85	90	90	90	92	95	95	95	65	45	30	25	20	15	12	13	11			63	29
Warmbrunn	1	—	—	—	1	5	8	12	14	16	16	15	4	—	8	8	8	7	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8	16
Bunzlau	—	—	—	—	—	—	—	1	12	10	4	—	—	2	2	2	1	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7	12
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	0	—	—	—	—	2	1	10	16	16	13	4	—	2	7	5	6	5	5	3	2	—	—	—	—	—	—	0	—			5	17
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	10	5	11	5	5	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4	10
Ostrowo (*Prosna*)	1	—	—	—	—	1	2	4	6	6	6	—	—	10	11	10	11	12	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7	15
Posen-Jersitz	1	—	—	—	—	—	—	0	1	1	—	—	—	—	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	11
Samter (*Samica*)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	2	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	10
Tremessen (*Netze*)	2	—	—	—	—	2	3	2	2	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—			1	15

(*Glatzer Neisse*) (*Bober*) (*Warthe*)

1892. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1892.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Neustettin (Netze) (Warthe)	—	—	—	—	—	2	3	1	1	1	5	—	—	—	—	7	7	7	7	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—			4	12
Deutsch Krone	—	—	—	—	—	5	3	3	3	3	4	—	—	2	3	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	13
Landsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	8
Stettin	3	3	2	1	—	1	1	2	2	2	1	—	—	1	4	5	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	17
Pammin (Ihna)	—	—	—	—	1	2	1	1	2	1	2	—	1	1	2	5	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	14
Prenzlau (Uecker)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	1
Demmin (Peene)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	2
Putbus	—	—	—	3	—	4	3	3	4	4	4	—	—	—	—	3	5	5	6	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—			4	13
Kirchdorf auf Poel	—	1	—	—	2	0	1	1	1	4	0	—	—	—	—	2	2	1	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—			1	14
Segeberg (Trave)	—	—	2	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	3	5	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—			4	10
Lübeck	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3					—	—	—	—	—	—	—	—				
Eutin (Schwentine)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	9
Flensburg	—	—	2	1	4	2	1	1	0	2	—	—	—	—	—	0	0	0	1	4	3	2	1	0	0	—	—	—	0			1	19
Gramm (Vlads Au)	—	—	9	5	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	9	7	18	4	—	—	—	—	—	—	—				8
Westerland auf Sylt	—	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1		4	2	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Wyk auf Föhr	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—			2	19
Husum	—	—	2	5	9	7	6	5	2	6	0	—	—	—	—	2	1	0	5	9	7	4	3	1	0	—	—	—	—			4	19
Meldorf	—	—	2	0	1	0	—	—	—	0	0	—	—	0	0	0	—	—	2	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—			1	13
Elbe																																	
Torgau	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	3	3	3	3	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3	9
Dessau (Mulde)	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	0	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	8
Leutenberg	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	3	2														
Neuhaus a. R. (Schwarza)	5	5	5	6	8	22	36	22	24	22	18	14	18	18	19	20	30	40	40	35	30	26	22	20	17	15	22					29	
Gross Breitenbach	8	4	4	9	10	20	26	22	20	20	20	16	14	15	15	15	20	25	30	27	16	10	8	6	6	6	13	12	12			15	29
Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	1	3	7	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3	8
Jena	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	0	1	1	2	2	3	6	6	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—			2	14
Schmücke (Ilm)	49	49	48	57	64	77	94	102	112	114	112	104	94	96	98	98	117	131	134	127	114	105	98	93	90	90	92	92	90			95	29
Stadtilm	—	—	—	1	1	2	2	—	1	—	—	—	1	1	3	3	3	7	6	5	1	—	—	—	—	—	4					3	15
Dingelstädt	—	—	—	1	1	5	10	—	—	—	—	—	—	1	3	3	4	4	5	4	1	—	—	—	—	—	2					3	13
Erfurt (Gera)	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	4	3	0	0	0	—	—	—	—					2	12
Sondershausen (Wipper)	—	—	—	1	1	—	0	—	—	—	—	—	0	—	1	3	1	2	4	2	0	—	—	—	—	—	—					1	10
Nordhausen (Helme)	—	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	0	—	0	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—					1	6
Klostermansfeld (Wipper)	—	—	—	—	—	—	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					3	3
Bernburg	—	—	—	—	0	—	—	—	2	2	—	—	—	—	0	0	5	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—					1	9
Quedlinburg (Bode)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	2	2	1	3	3	4	2	2	0	—	—	—	—	—					2	13
Harzgerode	—	—	—	2	4	11	12	8	8	8	8	2	—	2	2	3	4	4	13	8	4	1	—	—	—	—	—					6	19
Magdeburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					1	1
Neustrelitz	—	—	1	—	1	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	1	5	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—					2	13
Kottbus	3	—	—	0	—	—	—	3	4	3	1	—	—	2	1	1	—	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—					2	12
Berlin N, Invalidenstr.	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	2	1	0	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—					1	9
Berlin N, Seestr.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	1	1	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—					2	8
Berlin S, Teltowerstr.	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	2	1	1	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—					1	10
Blankenburg	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	—	—	—	—	—	5	4	4	?	—	—	—	—	—	—	—						
Spandau	—	—	—	—	0	—	—	1	2	0	—	—	—	0	0	0	2	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—					1	10
Heiersdorf	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	3	—	3	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—					2	11
Brandenburg	0	—	—	—	—	—	—	7	6	5	4	—	—	0	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—					3	9
Kyritz	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—					0	8
Gardelegen (Aland)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—					2	4
Jeetze	—	—	—	—	2	—	—	5	5	5	3	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—					4	6
Waren (Elde)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—						
Schwerin	—	—	—	—	4	—	—	—	1	0	—	—	—	0	2	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—					1	10
Uelzen	—	—	—	—	2	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—					3	5
Lüneburg (Ilmenau)	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—					2	6
Neumünster (Stör)	—	—	—	—	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	0	0	—	—	—	—	—					3	6
Bremervörde (Oste)	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	5	5	2	—	—	—	—	—					2	9
Otterndorf (Medem)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	1	—	—	—	—	—					2	4

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Weser																																	
Meiningen } (*Werra*)	—	—	—	1	3	1	3	1	—	—	—	—	1	2	8	11	12	11	13	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—			5	15
Bad Liebenstein } (*Werra*)	—	—	—	2	3	3	4	0	—	—	—	—	—	2	3	2	—	4	3	1	0	—	—	—	—	—	—	—			2	12
Inselsberg	30	30	30	35	35	50	70	65	65	65	65	65	65	65	65	70	70	78	80	78	75	65	55	55	55	55	55	55	55			59	29
Fulda } (*Fulda*)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	9	12	14	11	3	1	—	—	—	—	—	—	—			7	9
Schwarzenborn } (*Fulda*)	—	0	0	3	5	8	9	2	0	—	—	—	2	3	6	8	12	10	15	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—			6	17
Kassel	—	—	—	0	0	—	0	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3	10
Herford (*Werre*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	2
Scharfenstein } (*Ocker*)	—	—	3	7	?	19	20	15	17	17	15	12	10	10	10	10	15	19	22	20	20	10	5	—	—	—	—	1	—				22
Ilsenburg } (*Ocker*)	—	—	—	—	1	1	2	—	2	2	1	—	1	—	—	1	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	11
Celle } (*Aller*)	—	—	—	—	2	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	5	3	—	0	—	—	—	—	—	—	—			1	8
Göttingen } (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	1	—	0	—	—	—	0	—	0	—	1	1	1	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	10
Herzberg } (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	2	1	3	—	3	3	3	—	—	—	3	3	2	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3	12
Klausthal } (*Leine*) (*Aller*)	12	11	12	15	21	26	37	34	28	27	28	26	21	25	26	24	25	26	33	26	23	20	17	14	13	13	16	17	16			22	29
Seesen } (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	7
Hannover } (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	3	3	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	6
Bremen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—			4	3
Elsfleth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—			1	3
Helgoland	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5	4
Jever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	5	1	—	—	—	—	—	—	2			4	6
Gütersloh (*Dalke*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	5
Münster i. W. (*Aa*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	6
Lingen } (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6	1
Osnabrück } (*Haase*) (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3	3
Löningen } (*Haase*) (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5	2
Aurich } (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—			2	4
Ellewick (*Jjssel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—			5	3
Rhein																																	
Hechingen (*Neckar*)	—	—	—	3	5	0	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	5	9	10	8	2	0	—	—	—	—	—	—	—			4	12
Darmstadt	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	13	26	22	18	13	7	—	—	—	—	—	—	—	—			13	8
Koburg } (*Main*)	—	—	—	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	8	8	10	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—			4	11
Frankenheim } (*Main*)	—	—	—	5	8	13	18	8	7	8	8	5	2	4	10	19	25	28	29	28	18	11	7	3	1	—	2	—	—			12	23
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	12	16	16	17	12	5	0	0	0	—	—	—	—	—			8	10
Wiesbaden.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	11	16	16	9	5	2	—	—	—	—	—	—	—			9	8
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	9	15	19	20	18	11	5	3	2	1	—	—	—	—	—			9	12
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13	18	24	35	39	37	29	24	14	8	4	—	—	—	1			17	15
Schweinsberg } (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	7	7	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—			4	8
Marburg } (*Lahn*)	—	—	0	1	3	0	—	—	—	—	—	—	—	2	5	10	10	9	14	12	8	0	0	0	0	—	—	—	—			5	16
Weilburg } (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	14	14	13	10	5	0	0	—	0	—	—	—	—			5	9
Schneifelforsthaus } (*Mosel*)	—	—	1	14	19	20	18	0	0	0	0	0	0	3	15	20	22	23	25	30	27	24	20	15	12	10	8	0	0			12	27
Bitburg } (*Mosel*)	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	8	8	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6	8
Von der Heydt-Grube } (*Mosel*)	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10	25	35	31	31	24	20	8	0	0	—	—	—	—	—			16	12
Trier } (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	7	9	17	17	17	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—			7	11
Neuwied	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	11	10	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7	6
Köln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3	6
Krefeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	5	5	7	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—			5	7
Arnsberg } (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4	4	9	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—			5	7
Brilon } (*Ruhr*)	—	—	0	12	12	11	13	5	3	3	2	—	2	8	12	12	13	11	11	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—			5	18
Altastenberg } (*Ruhr*)	—	0	0	4	5	23	38	20	15	15	16	16	26	42	50	56	56	60	72	72	68	60	40	30	25	15	2	0	0			8	28
Lüdenscheid [Strasse] } (*Ruhr*)	—	—	3	12	8	6	4	—	—	—	—	—	—	3	11	12	12	12	14	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—			3	13
Kleve	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	3	4	6	3	—	—	—			3	7
Aachen (*Maas*).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	9	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3	5
Sigmaringen (*Donau*)	—	—	5	7	5	3	—	—	—	—	—	—	—	8	14	20	16	12	10	8	7	7	5	2	—	—	—	—	—			9	15

Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens

März

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	2	1	6	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8
Tilsit (*Memel*)	13	13	13	12	12	13	14	16	22	22	22	22	21	20	12	12	9	7	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	21
Insterburg	3	4	4	4	4	9	9	10	15	14	13	12	11	12	13	12	10	8	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	20
Heilsberg (*Pregel*)	0	1	1	1	1	1	1	1	4	6	4	3	8	6	2	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19
Königsberg	—	—	—	—	—	—	9	8	10	8	7	8	6	15	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10
Weichsel																																	
Gross Blandau	30	30	30	30	30	31	32	33	36	36	36	35	35	36	36	34	33	30	28	27	26	20	14	13	12	10	7	2	1	—	—	26	29
Marggrabowa (*Narew*)	17	18	18	18	18	20	20	24	26	25	24	27	27	28	26	24	26	20	18	16	15	12	8	6	4	—	—	—	—	0	—	19	26
Klaussen	—	—	—	—	—	—	—	3	8	8	?	4	5	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Osterode	1	1	0	0	0	0	1	5	6	6	4	5	9	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15
Altstadt (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	5	4	6	5	5	9	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10
Konitz	—	1	—	—	—	—	2	1	4	4	5	10	10	8	3	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12
Bromberg (*Brahe*)	—	2	0	—	—	—	1	2	6	5	7	15	14	12	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	13
Preussisch Stargard (*Ferse*)	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	15	18	15	5	2	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	19
Hela	1	1	—	—	—	—	2	2	11	9	17	17	13	16	11	8	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	15
Lauenburg (*Leba*)	—	—	—	—	—	—	3	4	1	—	6	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	—	4	5	3	3	3	6	10	9	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10
Oder																																	
Leobschütz (*Zinna*)	—	6	3	2	9	7	5	5	5	6	7	17	14	14	6	10	7	6	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	6	23
Ratibor	—	4	7	4	5	4	3	3	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11
Beuthen (*Klodnitz*)	—	3	3	3	4	5	5	7	8	5	3	4	8	5	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	16
Oppeln	—	—	—	—	0	0	0	2	1	2	4	8	8	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12
Ebersdorf	—	2	1	1	12	11	7	4	4	0	2	9	6	4	0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	16
Lichtenwalde	23	24	25	25	40	35	33	28	28	27	33	50	47	43	29	33	31	29	29	28	28	26	25	21	18	16	9	0	7	5		26	31
Glatzer Schneeberg (*Wölfelsb.*)		145			150			155		152		160			157		157						144		144		135	133		124			31
Brand					81		75							86					79					69		63			49		52			31
Reinerz (*Weistritz*)	24	25	35	36	37	31	29	28	28	27	35	51	47	43	30	35	33	31	30	29	28	27	24	22	18	15	10	5	—	5		28	29
Glatz	0	2	6	6	8	7	5	5	3	1	9	18	15	10	0	8	2	1	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1		—	22
Görbersdorf (*Glatzer Steine*)	20	25	40	50	50	40	35	35	30	30	45	60	60	55	35	50	45	45	45	40	35	30	25	20	18	15	10	5	—	—		5	28
Friedland (*Pause*)	—	5	11	11	9	7	6	7	6	4	12	25	26	23	12	26	19	19	15	10	5	0	—	—	—	—	—	—	—	1	0	35	23
Weigelsdorf (*Pause*)	—	2	3	3	4	3	2	—	—	1	2	11	6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11	11
Tillowitz (*Falkenberger Steine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	15	14	12	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	8
Rosenberg (*Stober*)	—	1	—	—	—	—	—	4	6	6	6	15	15	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		7	8
Breslau	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	4	14	12	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		6	10
Liegnitz (*Katzbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	8
Fraustadt (*Landgraben*)	—	1	—	—	—	—	0	3	3	—	6	15	14	8	—	6	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	4
Grünberg	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	13	8	4	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8	6
Gottesberg (*Lessig Bach*)	—	—	16	28	30	38	41	43	45	45	49	52	46	31	28	22	22	28	26	23	18	12	10	6	5	3	—	—	—	3		27	25
Prinz Heinrich-Baude	135	137	140	141	141	142	142	142	143	141	144	154	164	160	155	160	160	160	160	158	157	153	153	153	152	150	140	130	110	114	112	145	31
Wang (*Lomnitz*)	39	47	56	61	64	64	64	69	68	64	68	78	81	78	50	65	64	64	62	60	59	54	51	50	49	39	33	22	19	28	25	55	31
Krummhübel	1	5	10	10	10	9	8	8	8	7	7	45	40	35	15	20	20	18	16	14	6	3	2	1	1	1	—	—	—	2	1	12	28
Schneekoppe (*Bober*)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	105	105	105	105	110	110	110	110	110	105	105	105	105	100	100	100	80	70	80	70	100	31
Eichberg	—	2	5	6	6	4	2	7	2	0	5	18	15	5	0	15	5	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	5	21
Schreiberhau (*Zackerl*)	10	12	17	19	18	16	15	17	15	12	10	30	50	40	25	30	22	18	15	11	9	7	5	3	2	1	—	—	—	5	—	16	27
Warmbrunn	—	1	4	4	2	2	2	2	1	—	2	22	11	7	—	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	15
Bunzlau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	4	1	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	—	—	1	1	0	—	0	0	1	—	—	12	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	2	6
Frankfurt	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	8	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6
Ostrowo (*Prosna*)	—	—	—	—	—	—	—	4	6	3	10	12	9	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9
Posen-Jersitz (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	6	15	14	9	0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8
Samter (*Samica*)	—	1	—	—	—	—	—	4	1	—	5	9	5	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9
Tremessen (*Netze*)	—	0	—	—	—	—	0	3	3	3	4	6	5	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12

1892. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens. 1892.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Neustettin } (Netze)	—	1	1	1	—	—	2	2	1	1	5	9	9	6	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	13
Deutsch Krone } (Warthe)	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	5	12	11	10	2	8	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10
Landsberg	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Stettin	—	—	—	—	—	2	1	2	1	0	—	5	4	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10
Pammin (Ihna)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0	9	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5
Prenzlau (Uecker)	—	—	—	—	—	3	3	2	1	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6
Demmin (Peene)	—	1	1	—	1	1	1	—	1	1	—	5	8	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11
Putbus	—	1	—	—	1	4	3	2	2	—	—	6	6	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	3	11
Kirchdorf auf Poel	—	1	2	0	—	5	4	4	1	0	2	7	9	8	5	3	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17
Segeberg (Trave)	—	—	2	—	—	1	0	1	—	—	2	11	8	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	10
Eutin (Schwentine)	—	2	3	3	3	3	3	4	3	2	3	13	15	12	8	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	18
Flensburg	—	—	0	0	2	2	1	1	1	0	4	13	17	13	8	4	1	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	3	21
Gramm (Flads Au)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	13	13	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Wyk auf Föhr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6
Husum	—	—	—	—	—	1	1	2	2	1	0	8	10	7	5	4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13
Meldorf	—	1	1	1	1	1	1	1	0	—	—	10	8	5	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14
Elbe																																	
Torgau (Mulde)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	18	13	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6
Dessau (Mulde)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	14	11	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6
Leutenberg	—	—	1	1	1	20	20	19	18	18	18	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2		
Neuhaus a. R. } (Schwarza)		20	23	23	23	20	20	19	18	18	18	26	23	20	24	20	18	16	12	9	7	5	4	4	2	—	—	5	15	15	30		
Gross Breitenbach }	13	14	18	19	19	19	20	20	18	15	16	34	33	30	20	12	10	10	10	9	8	7	6	5	5	3	1	2	11	8	14		
Rudolstadt	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	12	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6
Jena	1	2	1	1	1	1	0	2	0	0	0	13	11	9	5	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20
Schmücke } (Ilm)	90	92	94	94	94	94	95	95	95	95	97	112	112	112	107	107	107	105	103	103	102	98	92	90	85	80	76	70	67	78	78	94	31
Stadtilm }	1	1	2	2	3	3	2	3	2	2	2	8	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	—	3	16
Dingelstädt } (Unstrut)	—	1	2	4	3	3	3	3	3	3	3	18	19	13	9	5	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	20
Erfurt (Gera)	—	—	1	0	0	0	0	3	2	1	—	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	2	14
Sondershausen (Wipper)	—	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	12
Nordhausen (Helme)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	25	23	13	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5
Klostermansfeld (Wipper)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	16	14	10	5	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7
Bernburg	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	—	20	16	12	8	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12
Quedlinburg } (Bode)	—	—	—	0	—	—	1	1	0	0	—	14	12	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	11
Harzgerode	—	1	1	1	—	1	1	2	—	—	1	22	32	27	19	14	11	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	17
Neustrelitz	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	8	9	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Kottbus	—	0	—	—	—	1	1	0	—	—	—	11	9	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9
Berlin N, Invalidenstr. } (Spree)	—	—	—	0	—	1	1	0	—	—	—	8	9	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9
Berlin N, Seestr.	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	9	6	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
Berlin S, Teltowerstr.	—	—	—	—	—	3	2	2	1	—	—	10	10	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
Blankenburg } (Havel)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	6	6	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8
Spandau	—	—	—	—	—	2	2	0	—	—	—	11	10	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7
Heinersdorf	—	—	—	—	—	5	1	0	—	—	—	10	8	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7
Brandenburg	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	23	17	13	5	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11
Kyritz	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
Gardelegen } (Aland)	—	—	—	—	—	3	0	0	—	—	0	26	23	18	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11
Jeetze }	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	—	26	26	23	18	12	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10
Waren } (Elde)	—	—	—	—	—	3	2	2	—	—	—	20	20	16	14	10	6	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Schwerin }	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	4	4	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uelzen } (Ilmenau)	—	0	1	0	0	9	6	5	4	4	5	10	5	11	8	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	17
Lüneburg }	—	—	3	—	—	2	4	3	1	—	—	27	28	19	16	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11
Neumünster (Stör)	—	—	—	—	—	—	3	3	2	1	1	15	15	14	11	8	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13
Bremervörde (Oste)	—	4	2	0	—	0	0	0	0	0	5	12	13	7	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—
Otterndorf (Medem)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	18	14	10	6	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	7	10
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4

1892. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1892.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Weser																																	
Meiningen	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	2	4
Bad Liebenstein (Werra)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4
Inselsberg	55?	55?	65	57	57	57	58	60	60	60	65	65	65	60	60	60	60	60	60	60	55	50	55?	55?	50		40			45	40		31
Fulda (Fulda)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							1	1
Schwarzenborn	1	3	3	3	3	4	5	3	3	3	5	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	4	16
Kassel	—	—	—	—	—	0	—	—	—	2	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	6
Herford (Werre)	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	10	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	6	5
Scharfenstein	—	1	1	1	1	9	19	19	14	12	10	42	51	40	36	28	22	18	16	12	8	4	0	—	—	—	—	16	14	10	16	25
Ilsenburg (Ocker)	—	—	—	—	—	1	4	4	2	—	1	22	35	30	18	15	12	10	8	6	3	—	—	—	—	—	6	4	—	11	17
Braunschweig	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	20	24	17	11	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8
Celle (Aller)	—	—	1	—	—	1	2	1	0	0	1	25	23	18	13	8	4	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—	5	19
Göttingen	—	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	10	10	5	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	19
Herzberg (Leine)	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	40	40	30	16	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	8
Klausthal	17	16	16	16	16	25	22	23	21	20	21	47	45	41	35	30	26	24	22	21	20	17	12	11	9	4	—	—	10	9	21	28
Seesen	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	1	1	1	0	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	10
Hannover	—	—	—	—	—	1	2	2	1	1	2	17	35	27	21	18	15	13	11	9	7	2	—	—	—	—	—	—	0	—	10	18
Bremen	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	8	13	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8
Elsfleth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	8	13	10	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6
Helgoland	—	0	—	—	1	0	—	0	—	1	2	3	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	11
Jever	—	—	—	—	3	3	3	1	—	1	—	7	12	11	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10
Gütersloh (Dalke)	—	—	—	—	—	0	2	—	—	3	—	0	16	15	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	4	8
Münster i. W. (Aa)	8	7	2	2	1	2	10	6	—	3	2	1	12	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	15
Lingen (Ems)	3	8	6	4	3	3	2	1	1	2	1	3	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	15
Osnabrück (Haase)	—	—	—	—	—	—				3		4	2	7																		
Löningen							2			3		6	13																			
Aurich	—	—	—	—	2	1	1	0	—	1	—	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	11
Ellewick (Ijsel)	—	—	—	—	—	—	6	3	1	2	1	1	12	10	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10
Rhein																																	
Hohenzollern (Neckar)	0	16	17	18	18	17	16	14	13	12	12	13	12	11	10	9	7	6	3	2	1	0	—	—	—	—	—	—	1	8	6	10	25
Hechingen	—	16	18	11	10	8	8	8	8	7	7	9	8	8	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	8	18
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
Koburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Frankenheim (Main)	2	4	7	7	7	7	6	6	6	5	8	8	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	14
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3
Birkenfeld (Nahe)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
Schweinsberg (Lahn)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Marburg	0	—	—	—	—	0	0	—	—	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7
Weilburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Schneifelforsthaus (Mosel)	2	2	2	2	2	2	4	4	4	8	8	8	8	8	6	8	6	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	2	2	4	26
Bitburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Von der Heydt-Grube	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	4	2	2	0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	8
Trier	—	0	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Neuwied	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Köln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Krefeld	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	7
Arnsberg (Ruhr)	10	5	5	5	5	6	7	5	4	6	8	7	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	5	17
Brilon	8	7	7	7	6	7	7	7	6	5	7	7	6	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	6	16
Altastenberg	10	22	28	28	28	29	30	32	32	32	34	33	31	29	28	27	24	16	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	23	22
Lüdenscheid [Strasse]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
Kleve	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	1	—	3	1	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	10
Sigmaringen (Donau)	—	28	24	20	18	15	12	8	10	9	9	8	7	6	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	2	10	19

April

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Heilsberg } (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Königsberg } (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	2
Weichsel																																	
Klaussen (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Osterode } (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	2
Altstadt } (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Hela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Lauenburg (*Leba*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Oder																																	
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Lichtenwalde	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	4
Glatzer Schneeberg (*Wölfelsb.*)			118	116	115	111	108	107				100	99	97		98	98		100		99	97		96	94	94			86	85			30
Brand					26		6					0				6	0	10	0														
Reinerz (*Weistritz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7	1
Glatz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Görbersdorf } (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7	2
Friedland } (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	4
Weigelsdorf (*Pause*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6	1
Gottesberg (*Lessig Bach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6	2
Prinz Heinrich-Baude	112	107	102	96	90	85	80	76	76	76	75	73	68	65	70	72	75	78	79	79	80	76	74	74	75	75	75	75	70	80		80	30
Wang } (*Lomnitz*) (*Bober*)	22	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	2	18	9	5	5	4	—	—	1	—	—	—	—	—		8	11
Krummhübel } (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		2	4
Schneekoppe } (*Lomnitz*) (*Bober*)	70	70	70	70	60	60	60	60	50	50	50	50	40	40	40	40	45	50	50	50	50	50	45	45	45	45	45	45	45	48		51	30
Eichberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	4
Schreiberhau } (*Zackerl*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	3
Warmbrunn } (*Zackerl*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Demmin (*Peene*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7	1
Putbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6	2
Elbe																																	
Neuhaus a. R. } (*Schwarza*) (*Saale*)	12	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6	4
Gross Breitenbach } (*Schwarza*) (*Saale*)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	4
Schmücke (*Ilm*)	75	63	55	49	44	40	37	34	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37	12
Quedlinburg } (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Harzgerode } (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Neustrelitz (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	1
Jeetze (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Waren (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	1
Uelzen (*Ihmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	1
Weser																																	
Inselsberg (*Werra*)	20?	17	15	12	11	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	12	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—		11	10
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	1
Scharfenstein } (*Ocker*) (*Aller*)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—		3	5
Ilsenburg } (*Ocker*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	1
Braunschweig } (*Ocker*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4	1
Celle } (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Göttingen } (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Klausthal } (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	2
Seesen } (*Leine*) (*Aller*)	6	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	8
Hannover } (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5	1

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Rhein																																	
Hohenzollern } (*Neckar*)	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	0	—	10	**32**	25	15	—	—	—	—	—	—	—	—		10	9
Hechingen }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	**12**	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—		6	4
Frankenheim (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	6	5	—	—	—	—	1	2	—	—	—		4	5
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	1
Schneifelforsthaus } (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0	1	1	—	**2**	—	—	—	—	0	—	0	1	0		1	9
Von der Heydt-Grube }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3	1
Brilon } (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**5**	2	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—		1	5
Altastenberg }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2	3	0	1	0		2	8
Mai																																	
Glatzer Schneeberg (*Glatzer Neisse*) } (*Oder*)			76	74	70	71		71		63	55		45			31	28	25	.		22	19		16				5		0	—		30
Prinz Heinrich-Baude } (*Bober*)	**80**	70	68	68	64	66	69	65	62	50	40	35	30	25	20	10	8	8	7	7?	8	8	6	0	—	—	—	—	—	—	—	36	24
Wang }	**6**	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Schneekoppe }	**40**	**40**	**40**	35	35	35	35	35	35	35	30	30	20	20	15	10	10	10	10	10	15	10	10	5	—	—	—	—	—	—	—	24	24
Neuhaus a. R. } (*Saale*) (*Elbe*)	15	**20**	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4
Gross Breitenbach }	6	**10**	3	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6
Schmücke }	5	**26**	24	—	—	4	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6
Stadtilm }	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Dingelstädt }	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Brandenburg (*Havel*)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Jeetze (*Aland*)	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	**6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1
Inselsberg (*Werra*) } (*Weser*)	—	**14**	13	4	0	3	6	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8
Schwarzenborn (*Fulda*) }	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Herford (*Werre*) }	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Scharfenstein } (*Aller*)	—	**2**	0	—	—	0	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Celle }	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Göttingen }	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Klausthal	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Hohenzollern } (*Neckar*) (*Rhein*)	**19**	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3
Hechingen }	**11**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2
Frankenheim (*Main*)	**5**	**5**	2	—	—	**5**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Marburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	—	2	—	—	—	2	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Arnsberg } (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Brilon }	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
Altastenberg }	—	—	—	—	—	**8**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
Lüdenscheid [Strasse] }	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Sigmaringen (*Donau*)	**5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
Oktober																																	
Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	0	—	—	—	—	—	—	—	3	2
Insterburg } (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2
Heilsberg }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	0	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Königsberg }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	2

1892. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1892.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Weichsel																																	
Gross Blandau (Narew)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	4	2
Marggrabowa (Narew)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1
Klaussen (Narew)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Altstadt (Drewenz)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Bromberg, (Brahe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Oder																																	
Beuthen (Klodnitz)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2
Lichtenwalde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	0	4	5	—	—	—	—	3	5
Glatzer Schneeberg (Wölfelsb.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	15	15	5	5	5	8	6
Brand (Glatzer Neisse)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	
Reinerz (Weistritz)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	
Glatz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	3	7	5	5	3	—	—	4	8
Görbersdorf (Glatzer Steine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Friedland (Pause)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	2	2
Weigelsdorf (Pause)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	4	1	0	—	—	—	2	5
Breslau (Landgraben)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	4	2
Fraustadt (Landgraben)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Gottesberg (Lessig Bach)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Prinz Heinrich-Baude (Bober)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	4	2
Wang (Lomnitz)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	2	2	3	5	9	12	15	16	16	16	11	6	2	8	16
Krummhübel (Lomnitz)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	9	11	17	18	10	5	—	—	10	8
Schneekoppe (Lomnitz)	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	?	?	?	?	?	?	—	—	—	1	?	?	?	2	2	1	—	—	—	—	1	5
Eichberg (Bober)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Warmbrunn (Zackerl)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	1	0	—	—	—	—	1	4
Posen-Jersitz (Warthe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
Tremessen (Netze)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Elbe																						2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Gross Breitenbach (Schwarza) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	7	15	13	10	5	—	—	9	7
Jena (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	1
Schmücke (Ilm) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	12	19	19	18	8	—	—	14	7
Harzgerode (Bode) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Weser																																	
Inselsberg (Werra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	6	12	10	6	1	0	—	6	8
Schwarzenborn (Fulda)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	2	1	0	—	—	—	1	5
Scharfenstein (Ocker)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	10	5	6	10	16	14	12	4	2	—	—	—	9	10
Ilsenburg (Aller)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
Celle (Aller)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Herzberg (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Klausthal (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	11	13	9	8	5	—	—	—	—	7	7
Seesen a. Harz (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Rhein																																	
Hohenzollern (Neckar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	5	21	1	—	—	—	5	6
Frankenheim (Main)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	5	3	11	7	3	3	—	—	5	8
Geisenheim (Nahe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Birkenfeld (Nahe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	3	3
Weilburg (Lahn)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	0	1
Schneifelforsthaus (Mosel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	6	7
Von der Heydt-Grube (Mosel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	5	10	10	5	—	—	—	2	1
Trier (Mosel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1
Hachenburg (Wied)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
Brilon (Ruhr)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	—	2	3

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Altastenberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	6	6	3	0	—	—	3	7
Lüdenscheid [Strasse] (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Sigmaringen (*Donau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
November																																	
Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	2	2	1	—	—		2	3
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	1	—		3	4
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	o	1	1	1	1	1	1	o	o	1		1	11
Königsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	o	o	o	o	—	1	1	o	—		o	8
Weichsel																																	
Gross Blandau (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	o	—	—	—	o	1	1	3	4	4	4	3	3	2		2	12
Marggrabowa (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	o	o	1	2	4	4	4	3	2		2	16
Klaussen (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	o	—	—	—	—	—	o	o	1	1	—	—	—	—	—		o	6
Osterode (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	o	o	o	o	o	o	o	—		o	8
Altstadt (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		o	1
Konitz (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	1	1	—	—		2	6
Bromberg (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	o	o	2	o	o	o	—		o	7
Preussisch Stargard (*Ferse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—		1	4
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3								
Hela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28	25	24	12	—		18	5
Lauenburg (*Leba*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	11	11	10	—	—		7	5
Köslin (*Mühlenbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	o	12	12	7	6	2		5	8
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	o	2	1	6	5	5	o	1		2	9
Oder																																	
Ratibor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	2	1		3	5
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	2	1		1	6
Oppeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—		1	5
Lichtenwalde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2	—		2	4
Glatzer Schneeberg (*Wölfelsb.*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—		—	—
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—		2	4
Glatz (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—		1	4
Görbersdorf (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—		1	1
Friedland (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	2	2		3	5
Weigelsdorf (*Pause*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—		1	1
Breslau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—		1	2
Liegnitz (*Katzbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—		1	2
Fraustadt (*Landgraben*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	2	2	2	2	2	2		2	7
Grünberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	2	2	—		3	5
Gottesberg (*Lessig Bach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	2	1		2	6
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2	—		2	5
Wang (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	o	—	—	—		2	5
Krummhübel (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	2	1		2	6
Schneekoppe (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—		1	3
Eichberg (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	5	—	—		8	6
Schreiberhau (*Zackerl*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4	4	4		4	6
Warmbrunn (*Zackerl*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1		1	5
Bunzlau (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1		1	5
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	1	3	3	3	2	—		2	5
Ostrowo (*Prosna*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	1		2	6
Samter (*Samica*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		1	1
Tremessen (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	1	o	o	—	—	—		o	1
Neustettin (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	o	1	1	1	—	—		1	4
Deutsch Krone (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—		—	2
Landsberg (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		—	2

1892. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1892.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	4
Eutin (*Schwentine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Elbe																																	
Torgau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	2	3
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	3	—	—	—	—	3	3
Gross Breitenbach (*Schwarza*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	5
Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	4
Jena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	2	3
Schmücke (*Ilm*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	2	—	5	—	3	5
Stadtilm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	1	3
Erfurt (*Gera*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	—	—	1	4
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0	—	—	1	1
Nordhausen (*Helme*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	2
Klostermansfeld (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Bernburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	0	—	—	2	5
Quedlinburg (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	2	—	—	—	3	4
Harzgerode	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	1	1	—	2	5
Neustrelitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	1	5
Kottbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	2	2	—	—	2	6
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	0	—	—	2	6
Berlin N, Seestr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	2	—	—	—	2	5
Berlin S, Teltowerstr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4?	3	3	3	—	—	—	2	5
Blankenburg (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	4?	5
Spandau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	—	—	—	—	0	3
Heinersdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	1	5
Brandenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	1	—	—	—	2	5
Kyritz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2	—	—	—	2	5
Gardelegen (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	2	2	—	—	—	2	4
Jeetze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	2	4
Waren (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	1	4
Schwerin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	0	—	—	—	1	4
Uelzen (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	1
Weser																																	
Bad Liebenstein (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1
Inselsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	5
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	2
Kassel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Herford (*Werre*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	2	4
Scharfenstein (*Ocker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	—	—	—	4	4
Ilsenburg (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	—	—	—	2	4
Braunschweig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	—	—	0	5
Celle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	1	2
Göttingen (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	4
Herzberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	3	—	2	6
Klausthal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	—	—	—	2	2
Seesen a. Harz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	2	2
Hannover	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rhein																																	
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	1
Koburg (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	3
Frankenheim (*Nahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	5
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
Schweinsberg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1

1892. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1892.

December

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—		0	1
Brilon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—		2	2
Altastenberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	1		1	4
Lüdenscheid [Strasse]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4	—	—	—	—		3	1
Memel (*Dange*)	—	—	8	8	8	10	9	9	7	5	5	8	9	15	14	17	17	4	0	—	1	3	13	13	15	19	20	22	26	26	26	12	28
Tilsit (*Memel*)	—	6	13	12	9	10	9	12	18	16	15	16	19	21	20	26	25	17	5	3	2	11	10	10	14	20	19	19	24	23	27	15	30
Insterburg	—	—	2	2	1	2	3	4	5	5	5	5	7	4	9	12	8	4	—	—	1	3	8	9	10	15	16	17	19	18	18	8	27
Heilsberg (*Pregel*)	1	1	9	9	11	18	20	23	28	27	24	21	18	14	16	12	8	5	1	1	0	0	2	3	4?	8	7	5	10	12	12	11	31
Königsberg	—	—	13	15	12	13	15	21	21	19	16	15	15	11	13	10	8	2	0	—	—	2	6	8	8	13	10	10	13	11	12	11	28
Weichsel																																	
Gross Blandau	3	2	4	4	4	4	5	6	6	6	6	6	8	8	9	10	12	8	4	2	3	4	10	10	11	15	15	15	17	20	21	8	31
Marggrabowa (*Narew*)	3	3	5	4	4	4	4	5	6	7	7	7	11	11	11	14	15	14	—	1	3	4	9	10	9	15	15	18	22	26	29	10	30
Klaussen	0	0	0	2	2	5	21	22	22	22	22	22	21	17	21	20	19	6	2	3	3	3	3	4									
Osterode (*Drewenz*)	0	0	12	14	16	26	34	36	36	34	34	32	28	25	30	21	19	10	0	0	0	0	3	3	4	5	5	5	6	7	10	15	31
Altstadt	—	—	9	8	9	15	21	24	27	26	22	21	20	20	18	15	6	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	5	8	9	13	22
Konitz (*Brahe*)	—	8	8	7	9	22	25	27	28	28	27	26	26	22	24	16	10	5	2	—	1	1	1	1	—	3	4	4	5	5	5	12	29
Bromberg	1	0	5	4	10	26	29	34	31	28	26	25	24	19	20	14	10	5	0	—	0	0	—	—	—	5	5	4	4	7	7	13	27
Preussisch Stargard (*Ferse*)	0	4	11	8	16	30	36	36	35	29	26	25	24	19	20	16	10	8	5	—	—	—	1	1	5	5	4	3	5	5	6	14	28
Marienburg (*Weichsel-Delta*)	—	1	4	4	5	12	14	17	17	17	17	17	17	18									2						10	12	14		
Hela	—	—	3	2	3	20	23	28	35	28	28	28	26	18	20	12	8	2	—	—	—	1	6	9	9	10	10	10	9	5	10	14	26
Lauenburg (*Leba*)	—	8	10	7	8	21	23	28	32	29	28	26	24	20	16	8	4	—	—	—	—	—	1	10	12	10	6	4	3	6	16	14	25
Kösiin (*Mühlenbach*)	—	10	12	12	10	13	15	16	17	17	16	16	14	13	15	10	4	—	—	—	—	—	5	5	5	12	15	17	18	20	22	13	25
Schivelbein (*Rega*)	—	13	15	12	12	14	19	22	22	20	20	19	17	17	21	11	0	—	—	—	—	1	4	2	7	5	8	8	7	9	16	12	26
Oder																																	
Leobschütz (*Zinna*)	—	—	—	—	7	17	49	50	38	33	29	25	23	22	20	18	13	11	9	11	9	8	7	6	6	6	6	6	5	5	8	10	17	27
Ratibor (*Klodnitz*)	0	—	—	—	10	15	53	49	43	38	34	32	25	18	18	14	7	6	4	0	2	2	1	2	2	2	1	1	0	5	12	14	28
Beuthen (*Klodnitz*)	1	—	5	4	3	10	30	25	20	20	19	17	16	15	17	14	10	5	5	6	6	6	7	6	6	7	8	8	7	8	9	11	31
Oppeln	—	—	1	1	3	11	35	37	39	38	35	34	26	21	20	15	11	8	5	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	6	13	29
Ebersdorf	2	3	7	10	10	12	24	22	20	20	19	19	20	16	14	14	13	11	8	6	5	2	5	6	6	6	6	5	5	6	11	11	31
Lichtenwalde	3	3	17	15	25	23	25	43	44	43	43	43	35	28	28	29	31	30	29	25	23	23	23	24	23	22	22	22	22	23	25	26	31
Glatzer Schneeberg (*Wölfelsb.*)			8				63										72	68	64		67			68			64		63	66	68		31
Brand					5		15		18						25				21		23							24					
Reinerz (*Weistritz*)	2	6	8	6	17	14	23	27	26	24	22	21	21	21	22	26	25	24	22	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	27	20	31
Glatz	—	—	3	2	3	4	10	12	10	9	8	7	4	3	3	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	5	18
Görbersdorf (*Glatzer Steine*)		4	6		7	7	25	35								32								25						20	29		
Friedland	2	4	10	9	11	13	28	38	38	37	36	36	33	28	29	25	20	19	17	10	11	10	11	12	11	11	11	11	10	12	21	19	31
Weigelsdorf (*Pause*)	—	—	2	2	1	—	9	12	9	8	10	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	1	1	1	4	4	20
Rosenberg (*Stober*)	—	—	2	—	10	22	34	42	43	43	43	38	35	30	30	30	26	22	14	7	3	5	5	8	8	8	8	8	8	8	12	14	28
Breslau (*Katzbach*)	—	—	—	—	6	6	19	21	20	19	18	18	13	10	10	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	15
Liegnitz (*Katzbach*)	—	—	—	—	—	—	5	8	9	8	7	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9
Fraustadt (*Landgraben*)	0	2	4	5	7	7	22	29	32	32	32	26	22	18	18	14	8	2	—	—	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	8	10	29
Grünberg	—	5	6	7	6	19	24	25	23	23	23	26	18	16	15	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	5	12	20
Guttesberg (*Lessig Bach*)	1	3	4	4	4	7	20	25	28	25	25	25	20	21	21	25	23	20	15	8	8	8	10	12	11	11	11	10	10	10	14	14	31
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	1	3	5	5	7	8	12	14	16	17	17	19	23	24	27	30	30	22	19	19	19	20	22	24	24	24	24	24	24	24	32	19	31
Wang	3	4	7	6	8	10	44	60	61	61	60	59	68	68	50	62	61	53	33	36	38	38	41	42	42	42	41	40	39	42	51	41	31
Krummhübel	1	2	1	1	1	1	15	30	30	25	23	22	20	20	18	12	10	5	5	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	15	9	31
Schneekoppe	10	10	20	20	25	35	40	40	45	45	45	45	50	50	50	50	50	30	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	40	33	31
Eichberg	1	1	3	2	—	—	10	24	22	20	20	20	18	14	10	10	5	3	0	—	1	2	2	2	2	2	1	1	1	6	13	8	28
Schreiberhau (*Zackerl*)	1	2	4	4	5	5	25	35	30	30	30	30	40	30	35	37	38	27	20	15	12	12	12	12	12	12	11	10	10	11	14	18	31
Warmbrunn	1	1	1	—	—	1	16	23	19	16	15	14	10	9	9	5	2	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	6	26
Bunzlau	—	1	1	1	1	1	13	20	20	18	17	17	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10	13
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	1	2	2	1	4	4	14	18	19	18	17	16	12	9	9	4	2	0	0	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	4	9	6	28
Frankfurt	—	5	6	6	5	5	15	15	15	15	15	15	10	8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	6	8	19

1892. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1892.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Ostrowo (*Prosna*)	1	—	2	2	8	23	33	**39**	35	32	29	28	23	19	18	16	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	18	18
Posen-Jersitz	0	3	6	7	12	15	20	**24**	23	20	19	20	16	13	12	6	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	5	8	8	31
Samter (*Samica*)	—	6	6	7	8	13	22	**23**	21	19	18	18	14	10	9	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	4	4	10	8	11	22
Tremessen (*Warthe*)	0	1	5	5	11	23	27	**28**	24	22	20	20	19	19	19	10	5	1	0	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	5	7	11	25
Neustettin (*Netze*)	—	9	11	14	14	24	26	30	**32**	**32**	**32**	**32**	30	20?	18	15	10	0	—	—	3	4	4	4	6	10	12	12	12	12	12	16	28
Deutsch Krone	—	6	20	19	19	22	30	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	30	26	22	16	10	4	0	—	—	—	—	—	—	2	3	4	4	4	5	17	25
Landsberg	—	5	5	4	7	5	12	**14**	12	11	10	11	6	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	4	5	6	20
Pammin (*Ihna*)	2	10	10	10	13	15	19	**23**	21	20	20	20	19	20	21	16	11	0	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	3	4	8	12	25
Prenzlau (*Uecker*)	—	3	2	2	3	3	**7**	6	6	6	6	**7**	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	5	4	4	6	4	20
Demmin (*Peene*)	—	7	**9**	8	6	6	8	8	7	7	7	8	6	7	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	3	3	2	1	5	22
Puthus	—	18	17	**20**	11	11	18	18	17	16	16	16	15	13	15	10	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	3	2	2	2	11	23
Kirchdorf auf Poel	—	**15**	13	11	10	9	9	8	7	7	7	10	6	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	7	—	7	19
Segeberg (*Trave*)	—	17	**13**	14	15	16	16	15	18	18	20	**28**	18	14	16	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	14	18
Lübeck	—	**13**	**13**	12	11	10	11	9	**13**	12	12	**13**	9	8	7																		
Eutin (*Schwentine*)	1	**12**	**12**	**12**	10	9	9	9	8	8	8	**12**	9	8	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	8	19
Flensburg	1	3	3	**10**	5	4	3	3	3	7	7	**10**	7	7	5	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	4	21
Gramm (*Flads Au*)	1	1	2	8	6	6	6	6	6	10	9	14	**15**	**15**	13	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	7	20
Westerland auf Sylt	—	**1**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3
Wyk auf Föhr	—	0	—	—	—	—	**3**	**3**	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6
Husum	—	**10**	7	3	8	8	8	8	6	8	7	**10**	9	7	9	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	6	18
Meldorf	—	13	12	4	**16**	15	14	12	12	11	10	12	8	8	8	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	18
Elbe																																	
Torgau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	4	6	7	6	5	5	**8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**8**	6	9
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	1	**5**	**5**	5	4	3	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	3	3	12
Gross Breitenbach (*Schwarza*)	3	9	9	10	14	15	15	18	19	20	22	23	29	30	**34**	28	25	21	20	20	17	17	18	18	18	17	16	14	12	13	14	18	31
Rudolstadt	—	—	—	—	2	**7**	6	5	5	5	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	9
Jena	—	—	—	—	3	6	6	**12**	10	9	10	8	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	20
Schmücke (*Ilm*)	5	15	15	17	27	29	29	31	31	32	34	37	48	51	**54**	46	46	46	46	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	45	34	31
Stadtilm	—	1	—	—	2	2	4	**6**	**6**	**5**	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	4	11
Dingelstädt (*Unstrut*)	1	6	6	4	4	5	6	7	8	**15**	13	**15**	8	7	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**3**	6	20
Erfurt (*Gera*)	—	—	—	1	0	1	2	4	2	3	**7**	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	2	**7**	2	17
Sondershausen (*Wipper*)	1	2	—	—	—	1	4	**7**	**7**	**7**	**7**	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4	12
Nordhausen (*Helme*)	1	—	1	—	0	1	4	3	3	**6**	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	11
Klostermansfeld (*Wipper*)	—	2	5	—	—	5	7	10	10	10																					2		
Bernburg	—	—	0	—	1	6	7	**9**	**7**	5	8	7	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	4	12
Quedlinburg (*Bode*)	—	2	3	1	2	3	4	5	5	8	**10**	**10**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	14
Harzgerode	3	14	14	10	11	14	14	**18**	17	**18**	17	**18**	**18**	13	13	6	2	—	—	—	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	8	8	28
Magdeburg	—	—	—	—	1	6	6	**7**	6	6	5	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10
Neustrelitz	—	15	15	12	10	10	18	22	21	23	23	**24**	10	5	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	2	2	10	22
Kottbus	0	3	3	2	2	2	5	17	18	18	18	**19**	11	8	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	9	18
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*)	—	3	3	3	2	2	**9**	7	6	6	6	6	4	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	1	5	3	3	21
Berlin N, Seestr.	—	3	3	3	2	1	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	**7**	4	19
Berlin S, Teltowerstr.	—	4	4	4	3	3	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**	4	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	5	20
Blankenburg	—	0	0	0	0	0	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	3	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	3	19
Spandau	—	3	2	1	0	—	4	4	5	5	5	5	0	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	1	5	**6**	3	19
Heinersdorf	—	3	3	3	1	2	**9**	**7**	6	6	5	5	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	1	6	7	4	20
Brandenburg	—	1	2	3	1	2	5	5	5	5	5	5	2	0	0	—	—	—	1	—	—	—	0	0	—	—	1	1	1	3	5	3	21
Kyritz	—	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	**6**	4	1	20
Gardelegen (*Aland*)	—	3	2	1	2	**9**	**9**	9	7	7	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	12
Jeetze	—	2	5	4	2	**7**	**7**	6	4	4	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	12
Waren (*Elde*)	—	4							1			2															4	3		1	1	5	21
Schwerin	1	**8**	**8**	**8**	7	**7**	**8**	7	7	7	7	**8**	5	5	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	5	21
Uelzen	—	—	2	—	2	**13**	**11**	10	6	5	5	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11
Lüneburg (*Ilmenau*)	—	2	3	—	11	**12**	**12**	10	7	8	8	8	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12
Neumünster (*Stör*)	—	13	14	14	13	16	16	14	14	13	13	**18**	12	11	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	15
Bremervörde (*Oste*)	—	1	1	1	2	8	8	**9**	**8**	8	8	8	5	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	18

1892. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1892.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Mittel	Zahl der Tage
Weser																																	
Meiningen	—	1	1	1	1	2	2	5	5	11	13	15	10	8	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	17
Bad Liebenstein (Werra)	2	2	2	2	2	4	4	6	5	6	6	11	7	7	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	18
Inselsberg	8	10	10	14	22	27	30	33	31	32	32	35	45	45	45	43	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	38	36	37	42	34	31
Fulda (Fulda)	—	2	—	—	4	4	4	5	5	6	6	9	0	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	12
Schwarzenborn	1	5	4	2	3	3	3	3	3	7	8	16	13	11	10	6	5	4	3	3	2	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	21
Kassel	—	—	—	—	0	1	1	2	2	6	10	12	6	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	3	19
Herford (Werre)	—	—	—	—	—	—	1	—	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	6
Scharfenstein	8	8	7	7	8	19	25	32	36	37	36	37	36	34	30	5	2	1	—	—	1	1	3	3	2	2	3	4	3	3	8	14	29
Ilsenburg (Ocker)	5	—	—	—	3	3	8	12	12	12	13	9	5	5	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	7	6	17
Braunschweig	0	—	1	—	3	7	5	6	6	8	7	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	1	0	1	1	3	4	17
Celle (Aller)	—	0	0	0	0	0	5	5	5	4	4	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	0	0	0	2	17
Göttingen	—	—	—	—	0	1	1	1	1	4	4	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	0	0	0	0	0	1	19
Herzberg (Leine)	2	5	5	5	10	15	20	21	25	25	25	26	24	24	16	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	14	19
Klausthal	6	22	21	21	22	38	41	46	50	50	48	49	50	50	53	42	40	36	29	26	26	25	26	25	25	25	26	26	26	26	29	33	31
Seesen a. Harz	—	2	—	—	1	3	4	4	7	8	7	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	1	2	4	4	15
Hannover	—	—	—	—	2	2	2	4	3	6	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	1	1	0	2	13
Bremen	—	—	—	—	1	2	2	2	1	1	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10
Elsfleth	—	—	—	—	1	3	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
Helgoland	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Jever (Ems)	—	—	—	—	1	5	6	6	5	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7
Gütersloh (Dalke)	—	—	—	—	0	1	2	1	3	7	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	4	4	3	3	3	3	14
Münster i. W. (Aa)	—	—	—	—	1	2	1	3	4	15	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	1	4	10
Lingen (Ems)	—	—	—	—	1	2	1	1	—	7	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
Osnabrück (Haase)	—	—	—	—	1	1	1	—	0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	
Löningen	—	—	—	—	4					6																							
Aurich	—	—	—	—	10	8	5	3	6	9	9	10	7	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	11
Ellewick (Ijssel)	—	—	—	—	—	3	8	6	4	3	15	13	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8
Rhein																																	
Hohenzollern	—	—	—	—	11	12	11	10	9	8	9	8	?	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11
Hechingen (Neckar)	—	—	—	2	6	7	6	5	4	3	3	4	0	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14
Darmstadt	—	0	—	—	0	0	0	2	1	3	3	5	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11
Koburg	—	3	—	—	0	8	8	10	10	12	13	11	6	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	15
Frankenheim (Main)	2	3	3	4	6	8	13	16	16	17	18	22	26	26	27	21	12	10	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	11	31
Frankfurt	—	—	—	—	0	0	0	1	1	8	7	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9
Wiesbaden	—	—	—	—	0	0	4	3	3	4	6	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9
Geisenheim	—	0	—	—	0	0	0	0	0	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10
Birkenfeld (Nahe)	—	—	—	—	1	1	1	2	2	8	15	13	8	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	11
Schweinsberg (Lahn)	—	1	1	—	—	—	—	1	—	5	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11
Weilburg	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	6	7	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
Schneifelforsthaus	—	5	5	5	5	8	8	10	10	15	17	22	28	36	36	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	3	10
Bitburg (Mosel)	—	—	—	—	3	—	—	—	1	8	8	6	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	15	30
Von der Heydt-Grube	—	—	—	—	—	—	—	0	1	7	8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8
Trier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
Neuwied	—	—	—	—	1	—	—	2	—	5	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	9
Hachenburg (Wied)	—	—	—	—	11	10	10	10	10	19	19	21	15	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
Köln (Ruhr)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	13	14	15	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
Krefeld	—	—	—	—	3	3	8	6	4	15	15	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12	12
Arnsberg	—	—	—	—	—	4	4	5	5	5	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7
Brilon	—	—	—	—	6	4	15	15	14	5	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	21
Altastenberg	4	4	4	—	14	14	15	15	15	13	14	9	7	—	12	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	0	0	0	0	4	13
Lüdenscheid [Strasse]	10	11	11	16	17	20	20	26	26	26	26	26	38	40	41	18	16	16	16	16	16	13	13	11	10	8	8	8	8	8	8	18	31
Kleve (Maas)	3	9	7	5	4	7	8	9	9	12	10	18	12	13	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	7	20
Aachen (Maas)	—	—	—	—	2	3	11	12	12	17	17	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9
Sigmaringen (Donau)	—	—	—	—	6	5	4	3	2	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7
	—	—	—	—	4	5	4	6	6	6	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	2	—	—	—	—	—	4	13

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
Marggrabowa		
4. Jan.	9	1.8
8. »	13	1.9
12. »	14	2.0
16. »	16	2.1
20. »	16	2.2
24. »	20	1.9
28. »	21	1.9
1. Febr.	16	2.6
5. »	20	2.1
9. »	26	1.8
13. »	23	2.5
17. »	25	2.5
21. »	24	2.6
25. »	19	3.2
29. »	17	3.5
4. März	18	3.3
8. »	24	2.7
12. »	26	2.6
16. »	20	2.9
20. »	16	2.8
24. »	6	2.3
31. »	1	0.7
23. Okt.	10	0.7
19. Nov. *	1	1.4
23. » *	1	1.0
27. »	4	1.2
1. Dec.	3	0.5
5. »	4	1.3
9. »	6	1.7
13. »	11	1.2
17. »	15	1.3
21. » *	3	0.7
25. »	10	0.7
29. »	18	0.9
Altstadt		
2. Jan.	2	4.2 [1]
6. »	2	2.8
10. »	7	2.1
14. »	8	1.5
18. »	8	2.0
22. »	9	2.6
26. »	9	1.9
6. Febr. *	1	1.3
10. »	7	2.2
14. »	3	1.7
18. »	6	1.8
22. »	1	2.2
8. März *	7	0.9
12. »	4	1.9
16. »	3	2.2
21. April *	2	0.4
23. Okt.	1	4.6
25. Nov. *	1	1.0
3. Dec. *	9	1.3
7. »	20	1.6
11. »	22	1.6
Schivelbein		
2. Jan.	1	1.0
6. »	4	1.3
10. »	6	2.1
14. »	20	1.6
18. »	16	1.8
22. »	19	1.7
26. »	21	2.1
1. Febr. *	2	1.0
6. » *	7	1.1
10. »	6	1.7
14. » *	1	0.6
18. »	8	1.1
6. März *	4	0.5
10. »	3	1.3
14. »	5	1.9
24. Nov.	2	1.3
25. »	1	0.5
30. »	1	2.1
2. Dec. *	14	0.8
6. »	13	1.3
10. »	19	1.5
14. »	17	2.1
22. » *	1	0.3
26. »	5	1.2
30. »	9	1.7
Leobschütz		
3. Jan.	2	0.7
7. »	1	2.4
11. »	19	1.4
15. »	13	1.8
19. »	14	1.9
23. »	14	2.0
27. »	15	2.2
31. »	1	1.5
8. Febr. *	3	1.1
12. »	6	2.6
16. »	8	1.6
20. »	6	2.0
2. März *	6	0.5
6. »	7	0.9
10. »	6	1.5
14. »	14	1.6
18. »	6	2.8
22. »	4	3.8
30. » *	3	1.0
5. Dec.	7	0.5
6. »	17	0.9
7. »	49	1.1
8. »	50	1.2
9. »	38	1.5
14. »	22	2.3
19. »	9	3.8
20. »	11	3.0
24. »	6	3.5
29. »	5	3.8
Wang		
5. Jan.	38	2.1
10. »	67	2.3
15. »	61	2.4
20. »	47	2.4
26. »	55	2.1
30. »	44	2.8
5. Febr.	55	2.2
10. »	94	1.5
15. »	91	1.5
20. »	98	1.5
25. »	43	2.3
1. März	39	2.4
5. »	64	2.0
10. »	65	2.1
16. »	65	2.8
21. »	54	2.8
25. »	50	2.9
30. »	25	2.5
5. Dec.	8	0.8
10. »	60	1.0
15. »	51	1.6
20. »	38	1.7
25. »	42	2.0
31. »	52	1.7
Ostrowo		
5. Jan. *	2	0.8
7. » *	2	0.9
8. »	2	1.8
9. »	2	1.4
10. »	3	3.5 [2]
11. »	10	1.6
12. »	11	1.9
13. »	12	1.7
18. »	11	1.9
23. »	11	1.9
24. »	15	1.6
26. »	18	1.6
5. Febr. *	1	1.5
6. »	2	1.7
7. »	4	1.7
8. »	6	1.3
9. »	6	1.4
11. »	6	1.7
14. » *	10	1.0
16. »	12	1.1
18. »	12	1.2
8. März *	3	0.7
9. »	6	0.9
10. »	4	1.8
11. »	8	1.3
12. »	12	1.6
15. »	2	0.6
25. Nov.	2	0.9
26. »	2	1.0
27. »	2	0.9
28. »	2	0.8
29. »	2	0.8
30. »	1	1.0
1. Dec.	1	2.0
3. » *	2	1.8
4. »	2	1.8
5. »	7	1.2
6. »	23	1.2
7. »	33	1.1
8. »	39	1.3
9. »	35	1.4
10. »	32	1.4
11. »	29	1.6
12. »	28	1.8
13. »	23	2.1
14. »	19	2.3
15. »	18	2.2
16. »	16	2.1
17. »	10	2.8
30. » *	5	0.6
31. »	6	0.5
Samter		
6. Jan. *	3	1.0
11. »	18	1.4
16. »	17	1.6
21. »	14	2.3
26. »	18	2.4
8. Febr. *	1	0.9
9. »	1	0.2
11. » *	1	0.6
13. » *	2	0.9
16. »	2	1.2
2. März *	1	0.8
8. » *	4	0.6
11. » *	5	0.8
12. »	9	1.6
25. Nov.	1	0.2
2. Dec. *	6	1.0
7. Dec.	22	1.0
13. »	14	1.7
26. » *	2	0.6
28. »	4	0.9
Nordhausen		
9. Jan. *	2	1.6
13. »	3	1.5
17. »	3	1.2
21. »	3	1.6
25. »	2	2.7
16. März *	2	2.7
1. Dec.	1	2.0
3. » *	1	1.0
8. »	3	0.8
12. »	5	1.3
31. » *	1	0.4
Brandenburg		
10. Jan.	8	1.1
11. »	7	1.3
13. »	7	1.5
15. »	7	1.6
20. »	7	1.7
24. »	6	2.7
25. »	4	3.5
10. Febr. *	5	2.0
11. »	4	2.8
13. März *	17	1.2
14. »	13	1.4
15. »	5	2.6
16. »	3	3.4
25. Nov.	3	0.4
2. Dec. *	1	3.4 [3]
3. »	2	1.9
4. »	3	1.7
8. »	7	1.1
9. »	5	1.5
15. »	2	4.3
27. » *	1	0.7
29. »	1	0.8
31. »	5	0.8
Celle		
6. Jan.	2	2.4
7. »	2	1.4
8. »	7	1.5
9. »	6	1.6
10. »	7	1.6
11. »	6	1.6
12. »	12	1.4
13. »	12	1.6
14. »	11	1.7
15. »	11	1.8
16. »	10	1.8
17. »	10	1.8
18. »	10	1.8
19. »	9	1.8
20. »	9	1.8
21. »	9	1.8
22. »	9	1.8
23. »	8	2.6
24. »	5	2.9
25. »	1	2.0
5. Febr. *	2	1.4
19. » *	5	0.8
20. »	3	1.6
21. »	2	2.5
6. März *	1	1.2
7. »	2	1.1
8. »	1	1.8

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

[1]) Am 31. Dez. Schnee mit Regen gemischt. [2]) Am 9. Januar Regen. [3]) Schneedecke vom Regen durchtränkt.

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
11. März	1	0.8
12. »	25	1.1
13. »	24	1.5
14. »	18	1.8
15. »	13	2.1
16. »	8	2.2
17. »	4	2.4
25. Nov.	1	0.9
6. Dec. *	5	1.3
7. »	5	1.4
8. »	5	1.3
9. »	3	2.1
10. »	4	1.9
11. »	4	1.9
12. »	5	1.6
Klausthal		
5. Jan.	11	1.9
10. »	22	1.9
15. »	21	2.2
20. »	20	2.3
25. »	22	2.0
30. »	21	2.8
5. Febr.	21	1.3
10. »	27	2.6
15. »	26	2.4
20. »	26	2.3
25. »	13	3.1
5. März	16	2.8
10. »	20	2.4
15. März	30	1.8
20. »	21	2.5
25. »	9	2.5
30. » *	9	1.5
15. April*	2	0.9
25. Okt.	9	1.7
25. Nov.*	1	0.9
30. »	3	1.8
5. Dec.	22	2.3
10. »	50	1.8
15. »	53	2.3
20. »	26	4.0
25. »	25	3.1
30. »	26	3.7
Von der Heydt-Grube		
6. Jan. *	2	0.9
10. »	9	1.4
14. »	9	1.8
18. »	10	1.8
22. »	7	2.4
23. »	4	3.2
27. » *	1	2.8
3. Febr.*	2	0.5
15. » *	10	0.6
17. »	35	1.2
19. »	31	1.5
20. »	24	1.9
10. März*	5	0.6
16. » *	4	1.1
18. April*	3	1.4
9. Dec.	1	0.8
11. »	12	1.1
Neuwied		
7. Jan.*	1	4.8 [1]
8. »	1	1.5
9. »	1	1.7
10. »	2	1.2
11. »	2	1.2
12. »	2	1.2
13. »	2	1.3
14. »	2	1.3
15. »	5	1.3
17. »	4	1.4
19. »	3	1.7
16. Febr.*	10	1.4
19. »	7	1.1
20. »	5	2.4
10. März*	3	0.5
10. Dec.	5	1.1
11. »	5	1.1
12. »	3	1.7
30. » *	1	1.3
Brilon		
2. Jan.*	8	1.1
3. »	5	1.2
5. Jan.	6	1.4
6. »	15	1.3
7. »	21	1.4
10. »	19	1.6
15. »	21	1.6
19. »	17	2.1
20. »	18	2.0
25. »	9	2.7
26. »	15	2.5
4. Febr.*	12	1.0
7. »	12	2.8
17. » *	13	1.0
18. »	11	1.1
20. »	15	1.9
22. »	7	1.9
1. März *	8	0.7
5. »	6	0.7
6. »	7	0.8
10. »	8	1.0
29. » *	3	0.4
15. April*	5	0.7
6. Mai *	3	0.7
24. Okt.	8	1.4
26. Nov. *	2	1.0
5. Dec. *	14	1.0
9. »	12	1.6
10. »	12	1.7
12. »	14	1.6
14. »	12	2.1
15. »	10	2.7

[1]) Am 6. Jan. Schnee und Regen.

Nachtrag

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Schlesien					
	Rauden (Kr. Rybnik)					
	H = 205 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	65	18.0	30.	11	11	3
Februar .	43	7.9	9.	12	15	3
März . . .	27	9.1	16.	11	14	2
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Berichtigungen.

S. 10. Neunischken: h_r = 1.2 m statt 1.5 m.

» 12. Aweyden: Datum der grössten Tagesmenge des Niederschlags im Juli lies 21. statt 20.

» 29. Pförten: H = 63 m statt ? m.

» 31. Daber: H = 75 m statt 60 m.

» 56 u. 144. Poppelau: Datum der grössten Tagesmenge des Niederschlags im Juli und im Jahr lies 19. statt 20.

» 57 u. 144. Woinowitz: Die Summen und die grössten Tagesmengen des Niederschlags im Juli und im Jahr sind zu streichen.

» 62. Schildau: H = 124 m statt 90* m.

» 62. Neumühle: H = 88 m statt 80* m.

» 82. Detern: H = 2 m statt 6 m.

» 98. Frankenau: H = 430 m statt 466 m.

» 103. Höchstenbach: H = 310 m statt 342 m.

» 125. Recht: Sämmtliche Zahlen sind um einen Monat nach oben zu verschieben.

» 145. Nebenfluss der Oder nach der Ohle: Lohe statt Thauer.